Orçamento de pavimentação em blocos sextavados (LOTE 1)

Prefeitura Municipal de Gouveia · Lote 1 · Jardim Vitória e Capelinha

Custo direto	BDI em reais	Total com BDI
R$ 352.236,22	R$ 80.340,71	R$ 432.576,93

Escopo: pavimentação em blocos sextavados de concreto nas Ruas A, J e L e na Travessa Antônio Lino Azevedo.
Base original: SINAPI-MG mai/2026, SICRO-MG jan/2026 e item SICOR-MG de sinalização. Valores complementares identificados em Insumos. Sem desoneração.

Item	Código	Descrição do serviço	Unid.	Quantidade	Total direto	Unit. s/ BDI	BDI	Unit. c/ BDI	Total c/ BDI	Critério
1		**Serviços preliminares e gestão**			**R$ 22.504,20**				**R$ 27.635,75**	
1.1	103689	Placa de obra em chapa galvanizada e estrutura de madeira	m²	4,500	R$ 2.279,97	R$ 506,66	22,81%	R$ 622,23	R$ 2.800,04	
1.2	CPU-01	Locação e nivelamento das frentes	m	359,870	R$ 1.644,61	R$ 4,57	22,81%	R$ 5,61	R$ 2.018,87	
1.3	CPU-02	Mobilização e desmobilização da frota	op.	2,000	R$ 3.057,92	R$ 1.528,96	22,81%	R$ 1.877,72	R$ 3.755,44	Frota e DMT conforme memória.
1.4	CPU-03	Sinalização provisória e proteção da circulação	dia	180,000	R$ 4.320,00	R$ 24,00	22,81%	R$ 29,47	R$ 5.304,60	
1.5	CPU-04	Administração local da obra	mês	6,000	R$ 11.201,70	R$ 1.866,95	22,81%	R$ 2.292,80	R$ 13.756,80	
2		**Movimentação de terra e base**			**R$ 74.363,29**				**R$ 91.328,67**	
2.1	100576	Regularização e compactação de subleito argiloso	m²	2.159,220	R$ 6.326,51	R$ 2,93	22,81%	R$ 3,60	R$ 7.773,19	
2.2	CPU-06	Fornecimento de material granular na origem	m³	604,580	R$ 45.017,03	R$ 74,46	22,81%	R$ 91,44	R$ 55.282,80	Estimativa de material solto na origem. Carga e frete separados.
2.3	101768	Execução de base granular de solo sem mistura, sem fornecimento do solo, carga ou frete	m³	431,840	R$ 12.536,32	R$ 29,03	22,81%	R$ 35,65	R$ 15.395,10	Camada compactada de 20 cm na premissa de orçamento.
2.4	100979	Carga, manobra e descarga de material granular	m³	604,580	R$ 4.256,24	R$ 7,04	22,81%	R$ 8,65	R$ 5.229,62	
2.5	95877	Transporte em basculante de 18 m³, via pavimentada, até 30 km	m³·km	3.022,910	R$ 6.227,19	R$ 2,06	22,81%	R$ 2,53	R$ 7.647,96	DMT orçamentária de 5 km. Unidade m³·km.
3		**Pavimentação em blocos sextavados**			**R$ 201.325,88**				**R$ 247.246,06**	

3.1	92394	Pavimento intertravado em bloco sextavado de concreto 25 × 25 × 8 cm	m²	1.943,300	R$ 201.325,88	R$ 103,60	22,81%	R$ 127,23	R$ 247.246,06	Inclui camada de assentamento, rejuntamento, cortes e compactação.
4		**Guias e drenagem superficial**			**R$ 48.676,02**				**R$ 59.781,60**	
4.1	94268	Guia e sarjeta conjugadas 45 × 22 cm em trecho curvo	m	719,740	R$ 48.676,02	R$ 67,63	22,81%	R$ 83,06	R$ 59.781,60	Quantitativo de origem. Conferir classificação e limites.
5		**Sinalização vertical e entrega**			**R$ 5.366,83**				**R$ 6.584,85**	
5.1	RO-21524	Conjunto de placa R1 de 0,40 m em alumínio, com implantação	un	4,000	R$ 2.689,40	R$ 672,35	22,81%	R$ 825,71	R$ 3.302,84	Conjunto implantado. Suporte considerado no mesmo preço.
5.2	CPU-07	Limpeza final e desobstrução da drenagem superficial	m²	2.159,220	R$ 2.677,43	R$ 1,24	22,81%	R$ 1,52	R$ 3.282,01	
TOTAL ORÇADO DO LOTE 1					**R$ 352.236,22**				**R$ 432.576,93**	

BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA:13489718607

Assinado de forma digital por BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA:13489718607
Dados: 2026.11.09 13:34:26 -03'00'

Bianca Cristina de Oliveira Souza · Engenheira Civil · CREA-MG 369178