Prefeitura Municipal de Itaúna
Estado de Minas Gerais

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA	**FOLHA Nº:** 1/1
OBRA: GRAMADO CAMPO SOCIETY JK	**DATA:** 08/09/2026
LOCAL: ITAÚNA / MG	**FORMA DE EXECUÇÃO**
REFERÊNCIA DE PREÇO: CENTRAL/SETOP/10/2025, CENTRAL/SINAPI\01/2026, CENTRAL/SICRO3/10/2025, CENTRAL AGETOP CIVIL/10/2025, CENTRAL SBC/03/2026, CENTRAL ORSE/12/2025, CENTRAL AGESUL/01/2026	☑ DIRETA ☐ INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES	**BDI-1** 23,65%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	CUSTO TOTAL C/ BDI	BDI
1.0		**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA**					**1.457,05**	
1.1	ED-28427 SETOP	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UN	1,00	1.178,37	1.457,05	1.457,05	BDI-1
2.0		**PREPARAÇÃO DO TERRENO**					**32.700,28**	
2.1	020190 AGETOP CIVIL	LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO	M²	1.388,00	0,26	0,32	444,16	BDI-1
2.2	020015 SBC	REGULARIZACAO E NIVELAMENTO SOLO 1a.CAT.COM RETROESCAVADEIRA	M²	1.388,00	12,68	15,67	21.749,96	BDI-1
2.3	030101 AGETOP CIVIL	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL	M³	146,00	58,20	71,96	10.506,16	BDI-1
3.0		**BASE/DRENAGEM**					**12.540,64**	
3.1	ED-5371 SETOP	TUBO PERFURADO CORRUGADO EM PEAD PARA DRENAGEM, DN 100MM(4"), EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO DE VALA E APLICAÇÃO DE MATERIAL DRENANTE	M	208,00	15,04	18,59	3.866,72	BDI-1
3.2	020102 SBC	ESCAVACAO MECANICA EM VALAS DE DRENAGEM ATE 2,0m PROFUNDIDADE	M³	86,00	21,24	26,26	2.258,36	BDI-1
3.3	2582 ORSE	BASE COM BRITA GRADUADA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA BRITA	M³	13,00	209,53	259,08	3.368,04	BDI-1
3.4	020169 SBC	CAMADA DE NIVELAMENTO DE BASE COM AREIA GROSSA LAVADA	M³	5,00	234,21	289,60	1.448,00	BDI-1
3.5	170300 SBC	CONCRETO MAGRO 1:2:4	M³	2,00	646,80	799,76	1.599,52	BDI-1
4.0		**GRAMA SINTÉTICA**					**125.877,72**	
4.1	PIS-GRAM-001	PISO EM GRAMA SINTÉTICA 52MM, GRAMA NA COR VERDE ESMERALDA, ALTA DENSIDADE DE POLIESTILENO COM MEMÓRIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	1.388,00	73,35	90,69	125.877,72	BDI-1
TOTAL							**Total sem BDI= R$139.589,59**	
							Total do BDI= R$32.986,10	
							172.575,69	

BERNARDO MEIRA SOUZA BRAZ DE MATOS — 188308/D — CREA/MG

ANGRA PRADO GUIMARÃES — A191588-6 — CAU/MG