PREFEITURA DE
SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG
"EM TI REVIVE NOSSA ESPERANÇA"
- ADM 2025/2028 -

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - MG	**FOLHA Nº:**	**01/01.**		
OBRA: RECAPEAMENTO ALSFÁLTICO EM VIAS URBANAS	**DATA:**	**19/8/2026**		
LOCAL: RUAS CESARINO FABRO; OTÁVIO VOLPE; ZEQUINHA ANACLETO; VINICIO SCARANO; VEREADOR ALFREDO RIBEIRO; MICENO ROSSI; LOURENÇO COLOZIO e JOAQUIM BERNARDES NAVES, nos bairros Jd. Bernadete, Vila Helena e Vila Lobato	**FORMA DE EXECUÇÃO:**			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO SUL - ABRIL/2026; SUDECAP - ABRIL/2026; SINAPI MG - JUNHO/2026 - DESONERADA	**( )**	**DIRETA**	**(X)**	**INDIRETA**
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO	**% ISS MUNICIPAL:**	**2,50%**	**BDI:**	**23,16%**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.0			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$8.739,30**
1.1	SEINFRA	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UN	**1,00**	R$1.178,37	R$1.451,28	R$1.451,28
1.2	COMPOSIÇÃO	MOB-001	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	**2,00**	R$2.958,76	R$3.644,01	R$7.288,02
2.0			**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**					**R$1.503.481,06**
2.1	SINAPI	106168	LIMPEZA DE RUA COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	**21.335,27**	R$0,63	R$0,78	R$16.641,51
2.2	SUDECAP	20.12.01	PINTURA DE LIGAÇÃO (RR-1C)	m2	**20.360,25**	R$2,51	R$3,09	R$62.913,17
2.3	SEINFRA	ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	M3	**610,81**	R$1.868,23	R$2.300,91	R$1.405.418,84
2.4	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	**6.108,10**	R$2,46	R$3,03	R$18.507,54
			VALOR TOTAL DA OBRA					**R$1.512.220,36**

Leticia Maria de Souza Lima
Engenheira Civil - Responsável Técnico
CREA/MG Nº: 241570/D

Marcelo de Morais
Matrícula Nº 1772
PREFEITO MUNICIPAL

Marcelo de Morais
Prefeito Municipal