PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG
"EM TI RENOVE NOSSA ESPERANÇA"
- ADM 2025/2028 -

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - MG

OBRA: RECAPEAMENTO ALSFÁLTICO EM VIAS URBANAS

LOCAL: RUAS CESARINO FABRO; OTÁVIO VOLPE; ZEQUINHA ANACLETO; VINICIO SCARANO; VEREADOR ALFREDO RIBEIRO; MICENO ROSSI; LOURENÇO COLOZIO e JOAQUIM BERNARDES NAVES, nos bairros Jd. Bernadete, Vila Helena e Vila Lobato

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO SUL - JANEIRO/2026; SUDECAP - JANEIRO/2026; SINAPI MG - ABRIL/2026 - DESONERADA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	UNIDADE	CESARINO FABRO	OTÁVIO VOLPE	RUA ZEQUINHA ANACLETO	VINICIO SCARANO	VEREADOR ALFREDO RIBEIRO (PARTE	MICENO ROSSI (PARTE DO BERNADETE)	MICENO ROSSI (PARTE VILA HELENA)	LOURENÇO COLOZIO	VER. ALFREDO RIBEIRO (PARTE VILA HELENA)	JOAQUIM BERNARDES NAVES
1.0			**SERVIÇOS PRELIMINARES**												
1.1	SICOR	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP., 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	uma unidade na rua inicial	UN	1,00									
1.2	COMP-MOB-01	MOB-001	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	uma mobilização no inicio e outra no final	UN	1,00									1
2.0			**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**												
2.1	SINAPI	106168	LIMPEZA DE RUA COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	área levantamento topográfico - medido em AUTOCAD	M2	4.953,12	444,10	762,96	1.961,52	832,32	1.172,57	1.675,97	3.185,66	3.524,06	2.822,99
2.2	SUDECAP	20.12.01	PINTURA DE LIGAÇÃO (RR-1C)	área de limpeza, descontando sarjetas. Medido em AUTOCAD, conforme projeto,	M2	4.717,95	421,05	726,29	1.862,98	793,88	1.117,46	1.590,88	3.048,65	3.382,89	2.698,22
2.3	SICOR/ SEINFRA	ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	área de pintura de ligação x espessura 0,03m	M3	141,54	12,63	21,79	55,89	23,82	33,52	47,73	91,46	101,49	80,95
2.4	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	quantidade de CBUQ (m3) x DMT de 10km - (considerando a usina mais próxima)	M3XKM	1.415,40	126,30	217,90	558,90	238,20	335,20	477,30	914,60	1.014,90	809,50

gov.br
Documento assinado digitalmente
LETICIA MARIA DE SOUZA LIMA
Data: 03/08/2026 14:47:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Leticia Maria de Souza Lima
Engenhero Civil - Responsável Técnico
CREA/MG Nº: 241570/D