MUNICIPIO DE TARABAI

CNPJ 44.873.396/0001-57
Av. Prefeito Waldemar Calvo, 2305, Centro
Telefone: (018) 3289-9090 CEP 19210-000 – TARABAI – SP
e-mail: sic@tarabai.sp.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPONENTE			MUNICÍPIO DE TARABAI						
INTERVENÇÃO			Contratação de empresa especializada para execução de serviços de infraestrutura elétrica, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra, destinada à futura instalação de máquinas de ar-condicionado, na Creche Municipal Roque Sevilha a no Município de Tarabai/SP.		**END. INTERVENÇÃO**		R. Santa Tereza, 1285 - Conj Hab Francisco P Galvão - Tarabai/SP CEP:19210-220		
PROCESSO					**BOLETIM CDHU**	202 - SEM DESONERAÇÃO	**DATA BASE**	mai/26	**TOTAL**
							BDI	**24,50%**	52.992,49

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
1			**SERVIÇOS INCIAIS**						4.849,11
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	4,5	865,53		1077,58	4.849,11
2			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						48.143,38
2.1			**EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						48.143,38
2.1.1	CDHU	38.21.920	Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios	M	110	85,73		106,73	11.740,30
2.1.2	CDHU	38.22.620	Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100 mm	M	110	52,29		65,10	7.161,00
2.1.3	CDHU	38.23.020	Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x50 mm	UN	110	25,30		31,50	3.465,00
2.1.4	CDHU	38.06.060	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1´ com acessórios	M	3	67,63		84,20	252,60
2.1.5	CDHU	38.06.120	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 2´ com acessórios	M	4	117,03		145,70	582,80
2.1.6	CDHU	39.21.030	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	68	5,69		7,08	481,44
2.1.7	CDHU	39.21.040	Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	1450	7,77		9,67	14.021,50
2.1.8	CDHU	39.21.070	Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	15	30,36		37,80	567,00
2.1.9	CDHU	39.21.060	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	5	21,30		26,52	132,60
2.1.10	CDHU	37.10.010	Barramento de cobre nu	KG	1,01	148,61		185,02	186,87
2.1.11	CDHU	37.03.220	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1	825,53		1027,78	1.027,78
2.1.12	Sinapi	104780	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	2	8,29		10,32	20,64
2.1.13	Sinapi	104770	FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	UN	15	2,46		3,06	45,90

2.1.14	CDHU	37.25.100	Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A	UN	2	565,66		704,25	1.408,50
2.1.20	CDHU	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A (Curva C)	UN	13	131,63		163,88	2.130,44
2.1.21	CDHU	37.24.044	Dispositivo de proteção contra surto, 4 polos, suportabilidade <= 2,5 kV, 3F+N, Un até 240/415V, curva de ensaio 8/20µs, In=20kA/40kA - classe 2	UN	1	2.725,36		3393,07	3.393,07
2.1.22	CDHU	39.04.060	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 25 mm²	M	12,5	34,68		43,18	539,75
2.1.23	CDHU	42.05.310	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm	UN	3	32,13		40,00	120,00
2.1.24	CDHU	42.05.200	Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m	UN	3	210,53		262,11	786,33
2.1.25	Sinapi	104750	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	3	21,38		26,62	79,86

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARIA GABRIELA DE SOUZA FERREIRA
Data: 05/11/2026 14:10:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Tarabai/SP
Local

quinta-feira, 5 de novembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Maria Gabriela de Souza Ferreira
CREA/CAU: 507.125.764-8