EMLURB
PREFEITURA DO RECIFE | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, nº09, Derby, Recife/ PE | CEP: 50.070-110
PABX: 3355.5500 | www.emlurb.recife.pe.gov.br | CNPJ: 11.497.013/0001-34

PLANILHA A - COTA RESERVADA 25%

LOTE	ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	UND	QUANT	Valor Unit.	Valor Total
5	1	47221	CABO MULTIPLEXADO DUPLEX 1X1X10 MM² + 10 MM², 1 FASE E 1 NEUTRO ISOLADOS PARA TENSÕES DE 0,6/1KV FORMADOS POR COMPOSTO TERMOFIXO EXTRUDADO À BASE DE POLIETILENO RETICULADO XLPE, 90° C, NA COR PRETA, NUMERADA, CONDUTORES FASE E NEUTRO FORMADOS POR FIOS DE ALUMÍNIO 1350, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, CONFORME NBR 8182.	M	12.500,00	R$ 5,2577	R$ 65.721,2500
	2	47222	CABO MULTIPLEXADO DUPLEX 1X1X16 MM² + 16 MM², 1 FASE E 1 NEUTRO ISOLADOS PARA TENSÕES DE 0,6/1KV FORMADOS POR COMPOSTO TERMOFIXO EXTRUDADO À BASE DE POLIETILENO RETICULADO XLPE, 90° C, NA COR PRETA, NUMERADA, CONDUTORES FASE FASE E NEUTRO FORMADOS POR FIOS DE ALUMÍNIO 1350, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, CONFORME NBR 8182.	M	7.500,00	R$ 7,5313	R$ 56.484,7500
	3	47223	CABO MULTIPLEXADO DUPLEX 1X1X25 MM² + 25 MM², 1 FASE E 1 NEUTRO ISOLADOS PARA TENSÕES DE 0,6/1KV FORMADOS POR COMPOSTO TERMOFIXO EXTRUDADO À BASE DE POLIETILENO RETICULADO XLPE, 90° C, NA COR PRETA, NUMERADA, CONDUTORES FASE E NEUTRO FORMADOS POR FIOS DE ALUMÍNIO 1350, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, CONFORME NBR 8182.	M	2.500,00	R$ 10,5959	R$ 26.489,7500
						Valor total do Lote:	**R$ 148.695,7500**
6	1	47227	CABO MULTIPLEXADO QUADRUPLEX 3X1X10 MM² + 10 MM², 3 FASES E 1 NEUTRO ISOLADOS PARA TENSÕES DE 0,6/1KV FORMADOS POR COMPOSTO TERMOFIXO EXTRUDADO À BASE DE POLIETILENO RETICULADO XLPE, 90° C, NAS CORES PRETO, CINZA, VERMELHO E AZUL, NUMERADA, CONDUTORES FASES E NEUTRO FORMADOS FIOS DE ALUMÍNIO 1350, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, CONFORME NBR 8182.	M	7.500,00	R$ 9,1137	R$ 68.352,7500
	2	47228	CABO MULTIPLEXADO QUADRUPLEX 3X1X16 MM² + 16 MM², 3 FASES E 1 NEUTRO ISOLADOS PARA TENSÕES DE 0,6/1KV FORMADOS POR COMPOSTO TERMOFIXO EXTRUDADO À BASE DE POLIETILENO RETICULADO XLPE, 90° C, NAS CORES PRETO, CINZA, VERMELHO E AZUL, NUMERADA, CONDUTORES FASES E NEUTRO FORMADOS FIOS DE ALUMÍNIO 1350, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, CONFORME NBR 8182.	M	7.500,00	R$ 14,4986	R$ 108.739,5000
	3	47230	CABO MULTIPLEXADO QUADRUPLEX 3X1X35 MM² + 35 MM², 3 FASES E 1 NEUTRO ISOLADOS PARA TENSÕES DE 0,6/1KV FORMADOS POR COMPOSTO TERMOFIXO EXTRUDADO À BASE DE POLIETILENO RETICULADO XLPE, 90° C, NAS CORES PRETO, CINZA, VERMELHO E AZUL, NUMERADA, CONDUTORES FASES E NEUTRO FORMADOS FIOS DE ALUMÍNIO 1350, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, CONFORME NBR 8182.	M	2.500,00	R$ 29,6727	R$ 74.181,7500
						Valor total do Lote:	**R$ 251.274,0000**
7	1	42468	CABO PP FLEXÍVEL FORMADO POR FIOS DE COBRE, ISOLADO PARA TENSÃO DE 1000 V, TÊMPERA MOLE CLASSE 5, ISOLAMENTO E COBERTURA EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) - 3 X 1,5 MM2, CONFORME ABNT/MERCOSUL: NM-280 E NM-IEC 60332-3-22 (CATEGORIA A). ABNT: NBR 7289.	M	2.500,00	R$ 11,9411	R$ 29.852,7500
	2	42465	CABO PP FLEXÍVEL FORMADO POR FIOS DE COBRE, ISOLADO PARA TENSÃO 1000 V, TÊMPERA MOLE CLASSE 5, ISOLAMENTO E COBERTURA EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) - 3 X 2,5 MM², CONFORME ABNT/MERCOSUL: NM-280 E NM-IEC 60332-3-22 (CATEGORIA A). ABNT: NBR 7289	M	7.500,00	R$ 11,0841	R$ 83.130,7500
						Valor total do Lote:	**R$ 112.983,5000**
8	1	1546	FITA ISOLANTE, EM PVC, BAIXA FUSÃO, ANTI-CHAMA, ALTA ADERÊNCIA, COR PRETO, EMBALAGEM ROLO 19MM X 20M X 0,10MM, CONFORME NORMA NBR 5037.	UND	1.250,00	R$ 27,4776	R$ 34.347,0000
	2	1545	FITA ISOLANTE, EM PVC, ALTA FUSÃO, ANTI-CHAMA, ALTA ADERÊNCIA, COR PRETO, EMBALAGEM ROLO 19MM X 10M, CONFORME NORMA NBR 5037.	UND	1.250,00	R$ 30,3837	R$ 37.979,6250
						Valor total do Lote:	**R$ 72.326,6250**
						Valor Total Global Cota Reserva	**R$ 585.279,88**