PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra: CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESC
Local: R. João Fernandes Vieira, 405
Cidade: Recife **UF:** PE
Data: 29/09/2025 **Prazo:** 6 meses **Tabela:** PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI

Planilha Orçamentária nº 16/2025

ANEXO I-A - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA	COMPOSIÇÃO	E-FISCO	DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	BDI MAT 19,44% MATERIAL		BDI MO 25,97% MÃO DE OBRA		BDI EQ 15,47% EQUIPAMENTO		VALOR UNITÁRIO SERVIÇO		VALOR TOTAL SERVIÇO	
							C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.TOTAL (sem BDI)	P.TOTAL (com BDI)
1.				**PROJETOS E ART'S**												
1.1	DEA	CREA/PE 01	527411-7	ART EXECUÇÃO DE OBRA - RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA.	un	1	R$ -	R$ -	R$ 271,47	R$ 341,97	R$ -	R$ -	R$ 271,47	R$ 341,97	R$ 271,47	R$ 341,97
1.2	DEA	1.47	507876-8	ELABORAÇÃO DO PGRCC - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	un	1	R$ 1.800,00	R$ 2.149,92	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.800,00	R$ 2.149,92	R$ 1.800,00	R$ 2.149,92
1.3	DEA	1.13	411552-0	CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO COM ENSAIO DE COMPRESSÃO DE CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS (NBR 5739)/2018 - MOLDAGEM, TRANSPORTE, CURA, FACEAMENTO E ROMPIMENTO (NBR 5739:2018)	un	41	R$ -	R$ -	R$ 15,00	R$ 18,89	R$ -	R$ -	R$ 15,00	R$ 18,89	R$ 615,00	R$ 774,49
2.				**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**												
2.1	DEA	ADMLOCAL.09	401010-8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL PELO PERÍODO DA OBRA	un/mês	6	R$ 4.685,07	R$ 5.595,84	R$ 27.612,30	R$ 34.783,21	R$ -	R$ -	R$ 32.297,37	R$ 40.379,06	R$ 193.784,22	R$ 242.274,36
3.				**CANTEIRO DE OBRA**												
3.1	DEA	1.01 C	314578-6	MOBILIZAÇÃO DA OBRA (PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS).	un	1	R$ 579,20	R$ 691,79	R$ 787,80	R$ 992,39	R$ -	R$ -	R$ 1.367,00	R$ 1.684,18	R$ 1.367,00	R$ 1.684,18
3.2	DEA	1.158	501875-7	PLACA DE OBRA EM LONA PLÁSTICA IMPRESSÃO DIGITAL ALTA RESOLUÇÃO COM ACABAMENTO EM ILHÓS, FIXAÇÃO EM ABRAÇADEIRAS DE NYLON, ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO.	m²	4	R$ 222,40	R$ 265,63	R$ 171,31	R$ 215,79	R$ -	R$ -	R$ 393,71	R$ 481,43	R$ 1.574,84	R$ 1.925,72
3.3	DEA	1.5B	428787-8	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA (OBRA).	un	1	R$ 1.616,93	R$ 1.931,26	R$ 378,56	R$ 476,87	R$ -	R$ -	R$ 1.995,49	R$ 2.408,13	R$ 1.995,49	R$ 2.408,13
3.4	DEA	1.5A	467468-5	DERIVAÇÃO DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA. (CONTAINER)	un	3	R$ 310,19	R$ 370,49	R$ 24,39	R$ 30,72	R$ -	R$ -	R$ 334,58	R$ 401,21	R$ 1.003,74	R$ 1.203,63
3.5	DEA	1.100 A	566694-5	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO (OBRA).	un	1	R$ 396,63	R$ 473,73	R$ 179,55	R$ 226,17	R$ -	R$ -	R$ 576,18	R$ 699,91	R$ 576,18	R$ 699,91
3.6	DEA	1.100 B	566694-5	DERIVAÇÃO DE LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO (CONTAINER SANITÁRIO/VESTIÁRIO/ESCRITÓRIO)	un	2	R$ 621,98	R$ 742,89	R$ 235,09	R$ 296,14	R$ -	R$ -	R$ 857,07	R$ 1.039,03	R$ 1.714,14	R$ 2.078,06
3.7	DEA	1.226A	531679-0	LOCAÇÃO DE CONTAINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO CONTENDO 01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO, JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR (6,00 X 2,35M). NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO.	un/mês	6	R$ 1.600,00	R$ 1.911,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.600,00	R$ 1.911,04	R$ 9.600,00	R$ 11.466,24
3.8	DEA	1.225A		LOCAÇÃO DE CONTAINER SANITÁRIO / VESTIÁRIO COM 02 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 02 MICTÓRIOS E 03 CHUVEIROS (6,00 X 2,35M). NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO.	Un/Mês	6	R$ 1.371,82	R$ 1.638,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.371,82	R$ 1.638,50	R$ 8.230,92	R$ 9.831,00
3.9	DEA	1.227	552383-4	LOCAÇÃO DE CONTAINER ALMOXARIFADO (6,00 X 2,40M). NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO.	un/mês	1	R$ -	R$ -	R$ 800,00	R$ 1.007,76	R$ -	R$ -	R$ 800,00	R$ 1.007,76	R$ 800,00	R$ 1.007,76
3.10	DEA	1.77E		FRETE PARA ENTREGA OU RETIRADA DE CONTAINER PARA OBRA EM RECIFE EM GUINDAUTO (MUNCK) MODELO ARGOS 20.5 COM CAPACIDADE PARA 6,0 TON A 4,0 M DE RAIO.	un	6	R$ -	R$ -	R$ 624,14	R$ 786,22	R$ -	R$ -	R$ 624,14	R$ 786,22	R$ 3.744,84	R$ 4.717,32
3.11	SINAPI	98459	496193-5	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	123,2	R$ 68,76	R$ 82,12	R$ 26,93	R$ 33,92	R$ -	R$ -	R$ 95,69	R$ 116,05	R$ 11.789,00	R$ 14.297,36
3.12	DEA	1.31	471536-5	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC) COM TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO.	m²	24	R$ 118,99	R$ 142,12	R$ 57,07	R$ 71,89	R$ -	R$ -	R$ 176,06	R$ 214,01	R$ 4.225,44	R$ 5.136,24
3.13	DEA	1.221	593777-9	BARRACÃO ABERTO PARA REFEITÓRIO DE OBRA (CAPACIDADE 24 REFEIÇÕES SIMULTÂNEAS) - ÁREA = 24,00M² COM MATERIAIS NOVOS, INCLUSIVE MOBILIÁRIO	un	1	R$ 9.757,60	R$ 11.654,47	R$ 5.200,13	R$ 6.550,60	R$ -	R$ -	R$ 14.957,73	R$ 18.205,08	R$ 14.957,73	R$ 18.205,08
3.14	DEA	03.03.045	435141-0	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJA (H=1,20M) FIXADA EM MONTANTES DE FERRO DE 1/2 POL. OU EM BARROTES DE MADEIRA 3X3 POL. COLOCADOS SOBRE BASE DE CONCRETO TRAÇO 1:4:8, ESPAÇADOS A CADA 2M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO.	m	100	R$ 15,40	R$ 18,39	R$ 6,54	R$ 8,23	R$ -	R$ -	R$ 21,94	R$ 26,63	R$ 2.194,00	R$ 2.663,00
4.				**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARATOS**												
4.1	SINAPI	99059	498013-1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	m	9,25	R$ 38,58	R$ 46,07	R$ 30,75	R$ 38,73	R$ -	R$ -	R$ 69,33	R$ 84,81	R$ 641,30	R$ 784,49
4.2	DEA	I.20193	250979-2	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO COMPOSTO DE QUADROS VERTICAIS COM PLATAFORMAS CONTRAVENTAMENTO DIAGONAIS, BARRAS DE LIGAÇÃO, ESCADAS DE ACESSO, PISO METÁLICO, BASE AJUSTÁVEL E TRAVAMENTO EM TUBO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	m²Xmês	1045,17	R$ -	R$ -	R$ 21,00	R$ 26,45	R$ -	R$ -	R$ 21,00	R$ 26,45	R$ 21.948,57	R$ 27.644,74
4.3	SINAPI	97063	481255-7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	m²	1158,38	R$ 4,60	R$ 5,49	R$ 12,82	R$ 16,14	R$ -	R$ -	R$ 17,42	R$ 21,64	R$ 20.178,97	R$ 25.067,34
4.4	DEA	I.10527	411684-4	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS, PLATAFORMA METÁLICA, GUARDA CORPO METÁLICO, ESCADA E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	mXmês	182	R$ -	R$ -	R$ 28,00	R$ 35,27	R$ -	R$ -	R$ 28,00	R$ 35,27	R$ 5.096,00	R$ 6.419,14
4.5	SINAPI	97064	478652-1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	m	182	R$ 6,59	R$ 7,87	R$ 18,16	R$ 22,87	R$ -	R$ -	R$ 24,75	R$ 30,74	R$ 4.504,50	R$ 5.594,68
4.6	SINAPI	100205	528880-0	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	m³XKm	19,5	R$ 467,21	R$ 558,03	R$ 1.177,61	R$ 1.483,43	R$ -	R$ -	R$ 1.644,82	R$ 2.041,47	R$ 32.073,99	R$ 39.808,66
4.7	DEA	1.147	465159-6	TAXA DE DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL.	t	146,28	R$ -	R$ -	R$ 30,00	R$ 37,79	R$ -	R$ -	R$ 30,00	R$ 37,79	R$ 4.388,40	R$ 5.527,92
4.8	DEA	1.101	553633-2	ALUGUEL DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA COM ATÉ 6M³ COM DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS.	un	18	R$ -	R$ -	R$ 558,82	R$ 703,94	R$ -	R$ -	R$ 558,82	R$ 703,94	R$ 10.058,76	R$ 12.670,92

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESC**				
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**				
Cidade:	**Recife**	**UF:**	**PE**		
Data:	**29/09/2025**	**Prazo:**	**6 meses**	**Tabela:**	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**

Planilha Orçamentária nº 16/2025

ANEXO I-A - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA	COMPOSIÇÃO	E-FISCO	DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	BDI MAT 19,44% MATERIAL		BDI MO 25,97% MÃO DE OBRA		BDI EQ 15,47% EQUIPAMENTO		VALOR UNITÁRIO SERVIÇO		VALOR TOTAL SERVIÇO	
							C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.TOTAL (sem BDI)	P.TOTAL (com BDI)
5.				**SALÃO APOIO**												
5.1.				**SERVIÇOS PRELIMINARES / DEMOLIÇÕES / RETIRADAS**												
5.1.1	SINAPI	97625	489974-1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	1,54	R$ 12,42	R$ 14,83	R$ 36,95	R$ 46,54	R$ -	R$ -	R$ 49,37	R$ 61,38	R$ 76,02	R$ 94,52
5.1.2	DEA	1.241		DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SEM REAPROVEITAMENTO.	m2	30,4	R$ 4,51	R$ 5,38	R$ 11,72	R$ 14,76	R$ -	R$ -	R$ 16,23	R$ 20,15	R$ 493,39	R$ 612,56
5.1.3	DEA	1.180	487773-0	RETIRADA DE MEIO FIO EM CONCRETO COM APROVEITAMENTO.	m	15,78	R$ 2,88	R$ 3,43	R$ 8,43	R$ 10,61	R$ -	R$ -	R$ 11,31	R$ 14,05	R$ 178,47	R$ 221,70
5.1.4	DEA	1.81	203060-8	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO.	m²	23,52	R$ 9,79	R$ 11,69	R$ 25,39	R$ 31,98	R$ -	R$ -	R$ 35,18	R$ 43,67	R$ 827,43	R$ 1.027,11
5.1.5	DEA	3.2	203076-4	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	m³	0,52	R$ 180,79	R$ 215,93	R$ 468,77	R$ 590,50	R$ -	R$ -	R$ 649,56	R$ 806,44	R$ 337,77	R$ 419,34
5.1.6	DEA	22.77	515761-7	REMOÇÃO DE ÁRVORES DE MÉDIO PORTE, DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60M.	un	3	R$ 139,77	R$ 166,94	R$ 550,99	R$ 694,08	R$ -	R$ -	R$ 690,76	R$ 861,02	R$ 2.072,28	R$ 2.583,06
5.1.7	DEA	1.212		DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO HIDRÁULICO OU CERÂMICO.	m²	11,5	R$ 5,26	R$ 6,28	R$ 13,67	R$ 17,22	R$ -	R$ -	R$ 18,93	R$ 23,50	R$ 217,69	R$ 270,25
5.1.8	SINAPI	97635	4827201	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	18,2	R$ 4,77	R$ 5,69	R$ 14,57	R$ 18,35	R$ -	R$ -	R$ 19,34	R$ 24,05	R$ 351,98	R$ 437,71
5.1.9	DEA	20.16	291437-9	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DO TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA.	m²	109,79	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,04	R$ 0,05	R$ -	R$ -	R$ 0,05	R$ 0,06	R$ 5,48	R$ 6,58
5.1.10	DEA	1.242		DEMOLIÇÃO DE REBOCO.	m²	183,48	R$ 3,42	R$ 4,08	R$ 8,62	R$ 10,85	R$ -	R$ -	R$ 12,04	R$ 14,94	R$ 2.209,09	R$ 2.741,19
5.2.				**ESTRUTURA**												
5.2.1	SINAPI	93358	508841-0	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	27,34	R$ 27,05	R$ 32,30	R$ 68,20	R$ 85,91	R$ -	R$ -	R$ 95,25	R$ 118,22	R$ 2.604,13	R$ 3.232,13
5.2.2	SINAPI	95241	4608976	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	8,26	R$ 26,59	R$ 31,75	R$ 11,66	R$ 14,68	R$ -	R$ -	R$ 38,25	R$ 46,44	R$ 315,94	R$ 383,59
5.2.3	SINAPI	96532	5156882	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	5	R$ 99,66	R$ 119,03	R$ 93,84	R$ 118,21	R$ -	R$ -	R$ 193,50	R$ 237,24	R$ 967,50	R$ 1.186,20
5.2.4	SINAPI	104919	594473-2	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	125,5	R$ 9,72	R$ 11,60	R$ 2,63	R$ 3,31	R$ -	R$ -	R$ 12,35	R$ 14,92	R$ 1.549,92	R$ 1.872,46
5.2.5	DEA	96558.02		CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK= 35 MPA , COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	2,65	R$ 695,48	R$ 830,68	R$ 28,87	R$ 36,36	R$ -	R$ -	R$ 724,35	R$ 867,04	R$ 1.919,52	R$ 2.297,65
5.2.6	SINAPI	92271	4851935	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	2,88	R$ 115,80	R$ 138,31	R$ 0,37	R$ 0,46	R$ -	R$ -	R$ 116,17	R$ 138,77	R$ 334,56	R$ 399,65
5.2.7	SINAPI	97092		ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	kg	83,86	R$ 10,70	R$ 12,78	R$ 0,70	R$ 0,88	R$ -	R$ -	R$ 11,40	R$ 13,66	R$ 956,00	R$ 1.145,52
5.2.8	SINAPI	97096	5101158	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m³	2,73	R$ 565,49	R$ 675,42	R$ 16,57	R$ 20,87	R$ -	R$ -	R$ 582,06	R$ 696,29	R$ 1.589,02	R$ 1.900,87
5.2.9	DEA	24.72	510536-6	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	m³	8,2	R$ 17,38	R$ 20,75	R$ 49,65	R$ 62,54	R$ -	R$ -	R$ 67,03	R$ 83,30	R$ 549,64	R$ 683,06
5.3.				**RAMPA E CALÇADA**												
5.3.1	SINAPI	93358	508841-0	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	10,03	R$ 27,05	R$ 32,30	R$ 68,20	R$ 85,91	R$ -	R$ -	R$ 95,25	R$ 118,22	R$ 955,35	R$ 1.185,74
5.3.2	SINAPI	103368		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	20,74	R$ 37,66	R$ 44,98	R$ 27,86	R$ 35,09	R$ -	R$ -	R$ 65,52	R$ 80,07	R$ 1.358,88	R$ 1.660,65
5.3.3	SINAPI	87894	432302-5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	24,82	R$ 2,96	R$ 3,53	R$ 4,27	R$ 5,37	R$ -	R$ -	R$ 7,23	R$ 8,91	R$ 179,44	R$ 221,14
5.3.4	SINAPI	87792	432314-9	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	24,82	R$ 26,30	R$ 31,41	R$ 18,70	R$ 23,55	R$ -	R$ -	R$ 45,00	R$ 54,96	R$ 1.116,90	R$ 1.364,10
5.3.5	SINAPI	94342	4311620	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	10,03	R$ 104,26	R$ 124,52	R$ 18,63	R$ 23,46	R$ -	R$ -	R$ 122,89	R$ 147,99	R$ 1.232,58	R$ 1.484,33
5.3.6	DEA	20.25		APILOAMENTO MANUAL.	m³	10,03	R$ 10,20	R$ 12,18	R$ 25,73	R$ 32,41	R$ -	R$ -	R$ 35,93	R$ 44,59	R$ 360,37	R$ 447,23
5.3.7	SINAPI	94993	4635760	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	31,34	R$ 62,36	R$ 74,48	R$ 6,83	R$ 8,60	R$ -	R$ -	R$ 69,19	R$ 83,08	R$ 2.168,41	R$ 2.603,72
5.4.				**PISOS E REVESTIMENTOS**												
5.4.1	DEA	9.13A		REVESTIMENTO COM PEDRA ITACOLOMY LAMINADA E IRREGULAR APLICADO EM PISO OU PAREDE, ESP. 2CM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II.	m2	21	R$ 99,50	R$ 118,84	R$ 17,20	R$ 21,66	R$ -	R$ -	R$ 116,70	R$ 140,50	R$ 2.450,70	R$ 2.950,50
5.4.2	SINAPI	104162		PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	91,5	R$ 66,62	R$ 79,57	R$ 34,00	R$ 42,82	R$ -	R$ -	R$ 100,62	R$ 122,40	R$ 9.206,73	R$ 11.199,60
5.4.3	SINAPI	101863	5339057	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	13	R$ 14,78	R$ 17,65	R$ 19,02	R$ 23,95	R$ -	R$ -	R$ 33,80	R$ 41,61	R$ 439,40	R$ 540,93
5.4.4	DEA	104658.01		PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	1,63	R$ 50,38	R$ 60,17	R$ 36,70	R$ 46,23	R$ -	R$ -	R$ 87,08	R$ 106,40	R$ 141,94	R$ 173,43
5.5.				**PAREDES E REVESTIMENTOS**												

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESC**				
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**				
Cidade:	**Recife**	**UF:**	**PE**		
Data:	**29/09/2025**	**Prazo:**	**6 meses**	**Tabela:**	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**

Planilha Orçamentária nº 16/2025

ANEXO I-A - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA	COMPOSIÇÃO	E-FISCO	DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	BDI MAT 19,44% MATERIAL		BDI MO 25,97% MÃO DE OBRA		BDI EQ 15,47% EQUIPAMENTO		VALOR UNITÁRIO SERVIÇO		VALOR TOTAL SERVIÇO	
							C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.TOTAL (sem BDI)	P.TOTAL (com BDI)
5.5.1	SINAPI	87894	432302-5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	183,48	R$ 2,96	R$ 3,53	R$ 4,27	R$ 5,37	R$ -	R$ -	R$ 7,23	R$ 8,91	R$ 1.326,56	R$ 1.634,80
5.5.2	SINAPI	87792	432314-9	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	183,48	R$ 26,30	R$ 31,41	R$ 18,70	R$ 23,55	R$ -	R$ -	R$ 45,00	R$ 54,96	R$ 8.256,60	R$ 10.084,06
5.5.3	DEA	9.13A		REVESTIMENTO COM PEDRA ITACOLOMY LAMINADA E IRREGULAR APLICADO EM PISO OU PAREDE, ESP. 2CM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II.	m2	23,18	R$ 99,50	R$ 118,84	R$ 17,20	R$ 21,66	R$ -	R$ -	R$ 116,70	R$ 140,50	R$ 2.705,10	R$ 3.256,79
5.6.				**ESTRUTURA METÁLICA E COBERTA**												
5.6.1	DEA	13.2C		ESTRUTURA EM PERFIL DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUINDO GALVANIZAÇÃO À QUENTE. CONFORME PROJETO CICA.	kg	1505,22	R$ 16,16	R$ 19,30	R$ 4,38	R$ 5,51	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ 20,56	R$ 24,84	R$ 30.947,32	R$ 37.389,66
5.6.2	DEA	13.2A		ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUINDO GALVANIZAÇÃO À QUENTE.	kg	153,28	R$ 15,76	R$ 18,82	R$ 4,33	R$ 5,45	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ 20,11	R$ 24,30	R$ 3.082,46	R$ 3.724,70
5.6.3	DEA	104314.01		TRAMA EM AÇO GALVANIZADO (PERFIS/TUBOS) COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADO PARA TELHA TERMOACÚSTICA, CONFORME PROJETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). INCLUINDO GALVANIZAÇÃO À QUENTE.	kg	2371,37	R$ 16,04	R$ 19,15	R$ 1,53	R$ 1,92	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ 17,59	R$ 21,10	R$ 41.712,39	R$ 50.035,90
5.6.4	DEA	94216.04		TELHAMENTO COM TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, COM FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA, REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIISO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	m²	88,19	R$ 216,91	R$ 259,07	R$ 2,37	R$ 2,98	R$ -	R$ -	R$ 219,28	R$ 262,06	R$ 19.338,30	R$ 23.111,07
5.7.				**CONTEINER**												
5.7.1	DEA	11.163		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTEINER MODULAR MEDINDO 6,00 X 2,40 M CUSTOMIZADO CONFORME PROJETO.	un	1	R$ 20.325,00	R$ 24.276,18	R$ 20.325,00	R$ 25.603,40	R$ -	R$ -	R$ 40.650,00	R$ 49.879,58	R$ 40.650,00	R$ 49.879,58
5.7.2	DEA	CICA BM01		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA BM 01 PARA COPA EM MÁRMORE PINTA VERDE POLIDO, ESPESSURA DE 2CM, TAMPO MEDINDO 2,84 x 0,62 m, ACABAMENTO RETO, COM ÁREA MOLHADA E ABERTURAS PARA 01 CUBA DE EMBUTIR E FURO PARA TORNEIRA, INCLUSIVE TESTEIRA, RESPALDO E MONTANTES, CONFORME DETALHE, PROJETO CICA.	un	1	R$ 1.697,74	R$ 2.027,78	R$ 379,97	R$ 478,64	R$ -	R$ -	R$ 2.077,71	R$ 2.506,42	R$ 2.077,71	R$ 2.506,42
5.7.3	DEA	CICA BM02		BANCADA/BALCÃO EM MÁRMORE PADRÃO BRANCO PINTA VERDE, ESPESSURA 2,0 CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m2	3,19	R$ 459,21	R$ 548,48	R$ 34,55	R$ 43,52	R$ -	R$ -	R$ 493,76	R$ 592,00	R$ 1.575,09	R$ 1.888,48
5.7.4	DEA	21.5		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE AÇO INOX RETANGULAR 46X30X12CM, FABRICAÇÃO TRAMONTINA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO CROMADA, ENGATE FLEXÍVEL E SIFÃO CROMADO.	un	1	R$ 633,08	R$ 756,15	R$ 41,08	R$ 51,74	R$ -	R$ -	R$ 674,16	R$ 807,89	R$ 674,16	R$ 807,89
5.7.5	DEA	21.41A		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA CROMADA DE MESA BICA MÓVEL PARA COZINHA, REF. 1167, LINHA TARGA, FABRIMAR OU EQUIVALENTE.	un	1	R$ 152,21	R$ 181,79	R$ 20,53	R$ 25,86	R$ -	R$ -	R$ 172,74	R$ 207,66	R$ 172,74	R$ 207,66
5.8.				**PINTURA**												
5.8.1	SINAPI	88417	4574923	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024	m²	244,1	R$ 20,51	R$ 24,49	R$ 1,86	R$ 2,34	R$ -	R$ -	R$ 22,37	R$ 26,84	R$ 5.460,51	R$ 6.551,64
5.8.2	SINAPI	102507		PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m	125,5	R$ 5,18	R$ 6,18	R$ 2,49	R$ 3,13	R$ -	R$ -	R$ 7,67	R$ 9,32	R$ 962,58	R$ 1.169,66
5.8.3	SINAPI	100729		PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	106,59	R$ 25,23	R$ 30,13	R$ 1,45	R$ 1,82	R$ -	R$ -	R$ 26,68	R$ 31,96	R$ 2.843,82	R$ 3.406,61
5.8.4	DEA	11.162		PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA EPÓXI - E = 200 µM.	m²	48,62	R$ 37,05	R$ 44,25	R$ 15,88	R$ 20,00	R$ -	R$ -	R$ 52,93	R$ 64,25	R$ 2.573,45	R$ 3.123,83
5.9.				**PAISAGISMO**												
5.9.1	DEA	20.17A		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	m2	170,38	R$ 1,08	R$ 1,28	R$ 3,12	R$ 3,93	R$ -	R$ -	R$ 4,20	R$ 5,22	R$ 715,59	R$ 889,38
5.9.2	DEA	22.69A		CASCALHO (PIÇARRA BRANCA) APLICADO.	m³	15,91	R$ 93,84	R$ 112,08	R$ 51,72	R$ 65,15	R$ -	R$ -	R$ 145,56	R$ 177,23	R$ 2.315,85	R$ 2.819,72
5.9.3	SINAPI	103946		PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	10	R$ 25,13	R$ 30,01	R$ 2,89	R$ 3,64	R$ -	R$ -	R$ 28,02	R$ 33,65	R$ 280,20	R$ 336,50
5.9.4	DEA	98518.01		PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 4,00 M.	un	4	R$ 875,06	R$ 1.045,17	R$ 182,05	R$ 229,32	R$ -	R$ -	R$ 1.057,11	R$ 1.274,50	R$ 4.228,44	R$ 5.098,00
6.				**REFEITÓRIO E ADM**												
6.1.				**SERVIÇOS PRELIMINARES/ DEMOLIÇÕES / RETIRADAS**												
6.1.1	DEA	1.180	487773-0	RETIRADA DE MEIO FIO EM CONCRETO COM APROVEITAMENTO.	m	41,88	R$ 2,88	R$ 3,43	R$ 8,43	R$ 10,61	R$ -	R$ -	R$ 11,31	R$ 14,05	R$ 473,66	R$ 588,41
6.1.2	SINAPI	97635	4827201	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	150,13	R$ 4,77	R$ 5,69	R$ 14,57	R$ 18,35	R$ -	R$ -	R$ 19,34	R$ 24,05	R$ 2.903,51	R$ 3.610,62
6.1.3	DEA	22.77	515761-7	REMOÇÃO DE ÁRVORES DE MÉDIO PORTE, DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60M.	un	3	R$ 139,77	R$ 166,94	R$ 550,99	R$ 694,08	R$ -	R$ -	R$ 690,76	R$ 861,02	R$ 2.072,28	R$ 2.583,06

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESC**				
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**				
Cidade:	**Recife**	**UF:**	**PE**		
Data:	**29/09/2025**	**Prazo:**	**6 meses**	**Tabela:**	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**

Planilha Orçamentária nº 16/2025

ANEXO I-A - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA	COMPOSIÇÃO	E-FISCO	DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	BDI MAT 19,44% MATERIAL		BDI MO 25,97% MÃO DE OBRA		BDI EQ 15,47% EQUIPAMENTO		VALOR UNITÁRIO SERVIÇO		VALOR TOTAL SERVIÇO	
							C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.TOTAL (sem BDI)	P.TOTAL (com BDI)
6.1.4	SINAPI	97622		DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	30,66	R$ 17,47	R$ 20,86	R$ 45,96	R$ 57,89	R$ -	R$ -	R$ 63,43	R$ 78,76	R$ 1.944,76	R$ 2.414,78
6.1.5	SINAPI	97627	5290724	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	7,9	R$ 48,55	R$ 57,98	R$ 130,38	R$ 164,23	R$ -	R$ -	R$ 178,93	R$ 222,22	R$ 1.413,54	R$ 1.755,53
6.2.				**FUNDAÇÃO**												
6.2.1	SINAPI	93358	508841-0	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	117,07	R$ 27,05	R$ 32,30	R$ 68,20	R$ 85,91	R$ -	R$ -	R$ 95,25	R$ 118,22	R$ 11.150,91	R$ 13.840,01
6.2.2	SINAPI	101590		ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	m²	31,5	R$ 23,17	R$ 27,67	R$ 50,08	R$ 63,08	R$ -	R$ -	R$ 73,25	R$ 90,76	R$ 2.307,37	R$ 2.858,94
6.2.3	SINAPI	96620	481290-5	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	m³	2,16	R$ 531,74	R$ 635,11	R$ 233,56	R$ 294,21	R$ -	R$ -	R$ 765,30	R$ 929,32	R$ 1.653,04	R$ 2.007,33
6.2.4	SINAPI	96532	5156882	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	17,68	R$ 99,66	R$ 119,03	R$ 93,84	R$ 118,21	R$ -	R$ -	R$ 193,50	R$ 237,24	R$ 3.421,08	R$ 4.194,40
6.2.5	SINAPI	104918	594471-6	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	244,51	R$ 10,52	R$ 12,56	R$ 3,44	R$ 4,33	R$ -	R$ -	R$ 13,96	R$ 16,89	R$ 3.413,35	R$ 4.129,77
6.2.6	SINAPI	104919	594473-2	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	169,49	R$ 9,72	R$ 11,60	R$ 2,63	R$ 3,31	R$ -	R$ -	R$ 12,35	R$ 14,92	R$ 2.093,20	R$ 2.528,79
6.2.7	SINAPI	104916	589718-1	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	21,21	R$ 10,30	R$ 12,30	R$ 6,41	R$ 8,07	R$ -	R$ -	R$ 16,71	R$ 20,37	R$ 354,41	R$ 432,04
6.2.8	DEA	96558.02		CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK= 35 MPA , COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	10,75	R$ 695,48	R$ 830,68	R$ 28,87	R$ 36,36	R$ -	R$ -	R$ 724,35	R$ 867,04	R$ 7.786,76	R$ 9.320,68
6.2.9	DEA	24.72	510536-6	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	m³	35,12	R$ 17,38	R$ 20,75	R$ 49,65	R$ 62,54	R$ -	R$ -	R$ 67,03	R$ 83,30	R$ 2.354,09	R$ 2.925,49
6.2.10	SINAPI	92409	4956370	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	m²	3,6	R$ 167,43	R$ 199,97	R$ 100,50	R$ 126,59	R$ -	R$ -	R$ 267,93	R$ 326,57	R$ 964,54	R$ 1.175,65
6.2.11	DEA	4.56		CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	0,23	R$ 594,83	R$ 710,46	R$ 33,54	R$ 42,25	R$ -	R$ -	R$ 628,37	R$ 752,71	R$ 144,52	R$ 173,12
6.2.12	DEA	15.35	517542-9	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA (CAMADA 01) VIAPLUS 1.000 OU EQUIVALENTE, E IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL (CAMADA 02) VIAPLUS 5.000 OU EQUIVALENTE.	m²	55,42	R$ 56,44	R$ 67,41	R$ 25,30	R$ 31,87	R$ -	R$ -	R$ 81,74	R$ 99,28	R$ 4.530,03	R$ 5.502,09
6.3.				**ESTRUTURA**												
6.3.1	SINAPI	92759	432290-8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	92,64	R$ 9,65	R$ 11,52	R$ 4,22	R$ 5,31	R$ -	R$ -	R$ 13,87	R$ 16,84	R$ 1.284,91	R$ 1.560,05
6.3.2	SINAPI	92762	432288-6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	148,35	R$ 9,29	R$ 11,09	R$ 1,24	R$ 1,56	R$ -	R$ -	R$ 10,53	R$ 12,65	R$ 1.562,12	R$ 1.876,62
6.3.3	SINAPI	92763	439952-8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	114,39	R$ 8,01	R$ 9,56	R$ 0,78	R$ 0,98	R$ -	R$ -	R$ 8,79	R$ 10,54	R$ 1.005,48	R$ 1.205,67
6.3.4	SINAPI	92761	431527-8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	1,98	R$ 10,05	R$ 12,00	R$ 1,86	R$ 2,34	R$ -	R$ -	R$ 11,91	R$ 14,34	R$ 23,58	R$ 28,39
6.3.5	SINAPI	92764	439957-9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	62,39	R$ 7,89	R$ 9,42	R$ 0,56	R$ 0,70	R$ -	R$ -	R$ 8,45	R$ 10,12	R$ 527,19	R$ 631,38
6.3.6	SINAPI	92409	4956370	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	m²	71,57	R$ 167,43	R$ 199,97	R$ 100,50	R$ 126,59	R$ -	R$ -	R$ 267,93	R$ 326,57	R$ 19.175,75	R$ 23.372,61
6.3.7	DEA	4.56		CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	1,36	R$ 594,83	R$ 710,46	R$ 33,54	R$ 42,25	R$ -	R$ -	R$ 628,37	R$ 752,71	R$ 854,58	R$ 1.023,68
6.3.8	SINAPI	92769	432286-0	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	185,08	R$ 9,95	R$ 11,88	R$ 2,32	R$ 2,92	R$ -	R$ -	R$ 12,27	R$ 14,80	R$ 2.270,93	R$ 2.739,18
6.3.9	SINAPI	92770	440995-7	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	141,77	R$ 9,92	R$ 11,84	R$ 1,45	R$ 1,82	R$ -	R$ -	R$ 11,37	R$ 13,67	R$ 1.611,92	R$ 1.937,99
6.3.10	SINAPI	92771	432284-3	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	381,16	R$ 9,15	R$ 10,92	R$ 0,88	R$ 1,10	R$ -	R$ -	R$ 10,03	R$ 12,03	R$ 3.823,03	R$ 4.585,35
6.3.11	SINAPI	92772	4714415	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	594,9	R$ 7,86	R$ 9,38	R$ 0,49	R$ 0,61	R$ -	R$ -	R$ 8,35	R$ 10,00	R$ 4.967,41	R$ 5.949,00
6.3.12	SINAPI	92773	5114349	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	521,47	R$ 7,79	R$ 9,30	R$ 0,37	R$ 0,46	R$ -	R$ -	R$ 8,16	R$ 9,77	R$ 4.255,19	R$ 5.094,76
6.3.13	SINAPI	92774	5114357	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	138,93	R$ 9,10	R$ 10,86	R$ 0,31	R$ 0,39	R$ -	R$ -	R$ 9,41	R$ 11,25	R$ 1.307,33	R$ 1.562,96
6.3.14	SINAPI	92490	5531241	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	17,8	R$ 22,03	R$ 26,31	R$ 52,50	R$ 66,13	R$ -	R$ -	R$ 74,53	R$ 92,44	R$ 1.326,63	R$ 1.645,43

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESC**				
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**				
Cidade:	**Recife**	**UF:**	**PE**		
Data:	**29/09/2025**	**Prazo:**	**6 meses**	**Tabela:**	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**

Planilha Orçamentária nº 16/2025

ANEXO I-A - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA	COMPOSIÇÃO	E-FISCO	DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	BDI MAT 19,44% MATERIAL		BDI MO 25,97% MÃO DE OBRA		BDI EQ 15,47% EQUIPAMENTO		VALOR UNITÁRIO SERVIÇO		VALOR TOTAL SERVIÇO	
							C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.TOTAL (sem BDI)	P.TOTAL (com BDI)
6.3.15	DEA	103675.02	505491-5	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	16,84	R$ 611,68	R$ 730,59	R$ 34,52	R$ 43,48	R$ -	R$ -	R$ 646,20	R$ 774,07	R$ 10.882,00	R$ 13.035,33
6.3.16	SINAPI	96616	481761-3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	m³	0,94	R$ 547,71	R$ 654,18	R$ 283,09	R$ 356,60	R$ -	R$ -	R$ 830,80	R$ 1.010,79	R$ 780,95	R$ 950,14
6.3.17	SINAPI	100341		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024	m²	19,52	R$ 17,47	R$ 20,86	R$ 24,33	R$ 30,64	R$ -	R$ -	R$ 41,80	R$ 51,51	R$ 815,93	R$ 1.005,47
6.3.18	SINAPI	100343	5092370	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	kg	2307,56	R$ 10,69	R$ 12,76	R$ 4,00	R$ 5,03	R$ -	R$ -	R$ 14,69	R$ 17,80	R$ 33.898,05	R$ 41.074,56
6.3.19	SINAPI	100345		ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	kg	332,26	R$ 8,10	R$ 9,67	R$ 1,14	R$ 1,43	R$ -	R$ -	R$ 9,24	R$ 11,11	R$ 3.070,08	R$ 3.691,40
6.3.20	SINAPI	100349		CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024	m³	20,9	R$ 589,95	R$ 704,63	R$ 24,53	R$ 30,90	R$ -	R$ -	R$ 614,48	R$ 735,53	R$ 12.842,63	R$ 15.372,57
6.3.21	SINAPI	96545	488085-4	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	6	R$ 11,00	R$ 13,13	R$ 4,85	R$ 6,10	R$ -	R$ -	R$ 15,85	R$ 19,24	R$ 95,10	R$ 115,44
6.3.22	SINAPI	96546	488074-9	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	16	R$ 10,07	R$ 12,02	R$ 3,66	R$ 4,61	R$ -	R$ -	R$ 13,73	R$ 16,63	R$ 219,68	R$ 266,08
6.3.23	SINAPI	89472		ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	m²	49	R$ 94,12	R$ 112,41	R$ 28,02	R$ 35,29	R$ -	R$ -	R$ 122,14	R$ 147,71	R$ 5.984,86	R$ 7.237,79
6.3.24	DEA	93205.01		BLOCOS CANALETA PARA CINTA DE AMARRAÇÃO, ESPESSURA DE *20* CM.	m	14	R$ 22,21	R$ 26,52	R$ 9,46	R$ 11,91	R$ -	R$ -	R$ 31,67	R$ 38,44	R$ 443,38	R$ 538,16
6.3.25	SINAPI	89993	4825462	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	m³	0,69	R$ 708,80	R$ 846,59	R$ 372,18	R$ 468,83	R$ -	R$ -	R$ 1.080,98	R$ 1.315,42	R$ 745,87	R$ 907,63
6.3.26	DEA	24.72	510536-6	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	m³	5,5	R$ 17,38	R$ 20,75	R$ 49,65	R$ 62,54	R$ -	R$ -	R$ 67,03	R$ 83,30	R$ 368,66	R$ 458,15
6.4.				**ESTRUTURA DECK E RAMPA**												
6.4.1	SINAPI	93358	508841-0	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	7,85	R$ 27,05	R$ 32,30	R$ 68,20	R$ 85,91	R$ -	R$ -	R$ 95,25	R$ 118,22	R$ 747,71	R$ 928,02
6.4.2	SINAPI	103356		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	41,65	R$ 32,86	R$ 39,24	R$ 24,89	R$ 31,35	R$ -	R$ -	R$ 57,75	R$ 70,60	R$ 2.405,28	R$ 2.940,49
6.4.3	SINAPI	87894	432302-5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	77,23	R$ 2,96	R$ 3,53	R$ 4,27	R$ 5,37	R$ -	R$ -	R$ 7,23	R$ 8,91	R$ 558,37	R$ 688,11
6.4.4	DEA	1.243		REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM	m2	77,23	R$ 15,91	R$ 19,00	R$ 26,41	R$ 33,26	R$ -	R$ -	R$ 42,32	R$ 52,27	R$ 3.268,37	R$ 4.036,81
6.4.5	DEA	15.35	517542-9	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA (CAMADA 01) VIAPLUS 1.000 OU EQUIVALENTE, E IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL (CAMADA 02) VIAPLUS 5.000 OU EQUIVALENTE.	m²	37,44	R$ 56,44	R$ 67,41	R$ 25,30	R$ 31,87	R$ -	R$ -	R$ 81,74	R$ 99,28	R$ 3.060,34	R$ 3.717,04
6.4.6	DEA	24.72	510536-6	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	m³	20,83	R$ 17,38	R$ 20,75	R$ 49,65	R$ 62,54	R$ -	R$ -	R$ 67,03	R$ 83,30	R$ 1.396,23	R$ 1.735,13
6.4.7	DEA	13.2C		ESTRUTURA EM PERFIL DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUINDO GALVANIZAÇÃO À QUENTE. CONFORME PROJETO CICA.	kg	2840,47	R$ 16,16	R$ 19,30	R$ 4,38	R$ 5,51	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ 20,56	R$ 24,84	R$ 58.400,06	R$ 70.557,27
6.4.8	DEA	13.2A		ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUINDO GALVANIZAÇÃO À QUENTE.	kg	68,68	R$ 15,76	R$ 18,82	R$ 4,33	R$ 5,45	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ 20,11	R$ 24,30	R$ 1.381,15	R$ 1.668,92
6.5.				**VEDAÇÃO**												
6.5.1	SINAPI	103330		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	372,81	R$ 40,97	R$ 48,93	R$ 38,61	R$ 48,63	R$ -	R$ -	R$ 79,58	R$ 97,57	R$ 29.668,21	R$ 36.375,07
6.5.2	SINAPI	93203	5062284	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024	m	32,8	R$ 13,11	R$ 15,65	R$ 1,33	R$ 1,67	R$ -	R$ -	R$ 14,44	R$ 17,33	R$ 473,63	R$ 568,42
6.5.3	SINAPI	105024		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	m	28	R$ 38,54	R$ 46,03	R$ 16,65	R$ 20,97	R$ -	R$ -	R$ 55,19	R$ 67,00	R$ 1.545,32	R$ 1.876,00
6.5.4	SINAPI	105040		CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	m	31,2	R$ 15,35	R$ 18,33	R$ 17,89	R$ 22,53	R$ -	R$ -	R$ 33,24	R$ 40,87	R$ 1.037,08	R$ 1.275,14
6.5.5	SINAPI	97733		PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	m³	0,24	R$ 1.637,46	R$ 1.955,78	R$ 1.854,27	R$ 2.335,82	R$ -	R$ -	R$ 3.491,73	R$ 4.291,60	R$ 838,01	R$ 1.029,98
6.5.6	SINAPI	87905	433325-0	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	420,38	R$ 3,27	R$ 3,90	R$ 5,21	R$ 6,56	R$ -	R$ -	R$ 8,48	R$ 10,46	R$ 3.564,82	R$ 4.397,17
6.5.7	SINAPI	87879	432304-1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	371,48	R$ 2,33	R$ 2,78	R$ 2,27	R$ 2,85	R$ -	R$ -	R$ 4,60	R$ 5,64	R$ 1.708,80	R$ 2.095,14
6.5.8	SINAPI	87775	432316-5	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	420,38	R$ 31,06	R$ 37,09	R$ 29,71	R$ 37,42	R$ -	R$ -	R$ 60,77	R$ 74,52	R$ 25.546,49	R$ 31.326,71

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESC**				
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**				
Cidade:	**Recife**	**UF:**	**PE**		
Data:	**29/09/2025**	**Prazo:**	**6 meses**	**Tabela:**	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**

Planilha Orçamentária nº 16/2025

ANEXO I-A - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA	COMPOSIÇÃO	E-FISCO	DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	BDI MAT 19,44% MATERIAL		BDI MO 25,97% MÃO DE OBRA		BDI EQ 15,47% EQUIPAMENTO		VALOR UNITÁRIO SERVIÇO		VALOR TOTAL SERVIÇO	
							C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.TOTAL (sem BDI)	P.TOTAL (com BDI)
6.5.9	SINAPI	104952		MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	371,48	R$ 24,31	R$ 29,03	R$ 18,13	R$ 22,83	R$ -	R$ -	R$ 42,44	R$ 51,87	R$ 15.765,61	R$ 19.268,66
6.5.10	SINAPI	98555	478520-7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	17,35	R$ 17,43	R$ 20,81	R$ 16,32	R$ 20,55	R$ -	R$ -	R$ 33,75	R$ 41,37	R$ 585,56	R$ 717,76
6.6.				**COBERTA**												
6.6.1	DEA	104314.01		TRAMA EM AÇO GALVANIZADO (PERFIS/TUBOS) COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADO PARA TELHA TERMOACÚSTICA, CONFORME PROJETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). INCLUINDO GALVANIZAÇÃO À QUENTE.	kg	1837	R$ 16,04	R$ 19,15	R$ 1,53	R$ 1,92	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ 17,59	R$ 21,10	R$ 32.312,83	R$ 38.760,70
6.6.2	DEA	94216.04		TELHAMENTO COM TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, COM FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA, REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIISO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	m²	132,61	R$ 216,91	R$ 259,07	R$ 2,37	R$ 2,98	R$ -	R$ -	R$ 219,28	R$ 262,06	R$ 29.078,72	R$ 34.751,77
6.6.3	DEA	16.11	482043-6	RUFO EM CONCRETO ARMADO, FCK=20 MPA, LARGURA 30CM, ESPESSURA 5CM.	m	31,93	R$ 23,17	R$ 27,67	R$ 20,36	R$ 25,64	R$ -	R$ -	R$ 43,53	R$ 53,32	R$ 1.389,91	R$ 1.702,50
6.7.				**ESTRUTURA MADEIRA PERGOLADO DECK**												
6.7.1	SINAPI	105095		PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024	m	20,4	R$ 98,77	R$ 117,97	R$ 18,83	R$ 23,72	R$ -	R$ -	R$ 117,60	R$ 141,69	R$ 2.399,04	R$ 2.890,47
6.7.2	SINAPI	105100		VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM. AF_03/2024	m	41,7	R$ 113,58	R$ 135,65	R$ 28,10	R$ 35,39	R$ -	R$ -	R$ 141,68	R$ 171,05	R$ 5.908,05	R$ 7.132,78
6.7.3	SINAPI	105099		VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM. AF_03/2024	m	220,5	R$ 72,00	R$ 85,99	R$ 25,82	R$ 32,52	R$ -	R$ -	R$ 97,82	R$ 118,52	R$ 21.569,31	R$ 26.133,66
6.7.4	SINAPI	102215	5295653	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	125,8	R$ 10,12	R$ 12,08	R$ 10,75	R$ 13,54	R$ -	R$ -	R$ 20,87	R$ 25,62	R$ 2.625,44	R$ 3.222,99
6.8.				**PAREDES E REVESTIMENTOS**												
6.8.1	DEA	9.13A		REVESTIMENTO COM PEDRA ITACOLOMY LAMINADA E IRREGULAR APLICADO EM PISO OU PAREDE, ESP. 2CM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II.	m2	115,94	R$ 99,50	R$ 118,84	R$ 17,20	R$ 21,66	R$ -	R$ -	R$ 116,70	R$ 140,50	R$ 13.530,19	R$ 16.289,57
6.8.2	DEA	104615.01		FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 10 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) NA COR BRANCA, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. INCLUSO FRETE.	m²	188,01	R$ 122,16	R$ 145,90	R$ 30,87	R$ 38,88	R$ -	R$ -	R$ 153,03	R$ 184,79	R$ 28.771,17	R$ 34.742,36
6.9.				**PISOS E REVESTIMENTOS**												
6.9.1	SINAPI	104162		PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	8,43	R$ 66,62	R$ 79,57	R$ 34,00	R$ 42,82	R$ -	R$ -	R$ 100,62	R$ 122,40	R$ 848,22	R$ 1.031,83
6.9.2	SINAPI	104595		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	173,34	R$ 58,20	R$ 69,51	R$ 9,29	R$ 11,70	R$ -	R$ -	R$ 67,49	R$ 81,21	R$ 11.698,71	R$ 14.076,94
6.9.3	DEA	104619.01		RODAPÉ CERÂMICO DE 20CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM.	m	62,14	R$ 34,37	R$ 41,05	R$ 7,76	R$ 9,77	R$ -	R$ -	R$ 42,13	R$ 50,82	R$ 2.617,95	R$ 3.157,95
6.9.4	DEA	23.79		MADEIRA ECOLÓGICA(WPC) PARA DECK EM RÉGUAS COM BARROTEAMENTO E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO. FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E FRETE DE ENTREGA.	m²	152,87	R$ 631,62	R$ 754,40	R$ 44,69	R$ 56,29	R$ -	R$ -	R$ 676,31	R$ 810,70	R$ 103.387,50	R$ 123.931,70
6.9.5	SINAPI	94995	4389425	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	67,2	R$ 74,75	R$ 89,28	R$ 8,70	R$ 10,95	R$ -	R$ -	R$ 83,45	R$ 100,24	R$ 5.607,84	R$ 6.736,12
6.9.6	DEA	1.229		REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO OU PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	m²	50,97	R$ 40,26	R$ 48,08	R$ 32,87	R$ 41,40	R$ -	R$ -	R$ 73,13	R$ 89,49	R$ 3.727,43	R$ 4.561,30
6.10.				**ESQUADRIAS**												
6.10.1	DEA	100675.05		KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO CONFORME PROJETO, FOLHA MÉDIA, 90X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	2	R$ 921,19	R$ 1.100,26	R$ 20,66	R$ 26,02	R$ -	R$ -	R$ 941,85	R$ 1.126,29	R$ 1.883,70	R$ 2.252,58
6.10.2	SINAPI	91305	4323181	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	2	R$ 102,31	R$ 122,19	R$ 23,26	R$ 29,30	R$ -	R$ -	R$ 125,57	R$ 151,49	R$ 251,14	R$ 302,98
6.10.3	DEA	100675.04		KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO CONFORME PROJETO, FOLHA MÉDIA, 90X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA, INCLUSIVE PLACA DE INOX NA BASE DOS DOIS LADOS H=0,40M, BANHEIRO PPNE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	2	R$ 1.106,92	R$ 1.322,10	R$ 20,66	R$ 26,02	R$ -	R$ -	R$ 1.127,58	R$ 1.348,13	R$ 2.255,16	R$ 2.696,26

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESC**				
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**				
Cidade:	**Recife**	**UF:**	**PE**		
Data:	**29/09/2025**	**Prazo:**	**6 meses**	**Tabela:**	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**

Planilha Orçamentária nº 16/2025

ANEXO I-A - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA	COMPOSIÇÃO	E-FISCO	DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	BDI MAT 19,44% MATERIAL		BDI MO 25,97% MÃO DE OBRA		BDI EQ 15,47% EQUIPAMENTO		VALOR UNITÁRIO SERVIÇO		VALOR TOTAL SERVIÇO	
							C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.TOTAL (sem BDI)	P.TOTAL (com BDI)
6.10.4	SINAPI	100874	5229898	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	2	R$ 307,37	R$ 367,12	R$ 26,82	R$ 33,78	R$ -	R$ -	R$ 334,19	R$ 400,90	R$ 668,38	R$ 801,80
6.10.5	SINAPI	94589	5528755	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m	78,64	R$ 12,41	R$ 14,82	R$ 9,73	R$ 12,25	R$ -	R$ -	R$ 22,14	R$ 27,07	R$ 1.741,08	R$ 2.128,78
6.10.6	DEA	91341.05		PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS. CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	10,5	R$ 597,38	R$ 713,51	R$ 12,06	R$ 15,19	R$ -	R$ -	R$ 609,44	R$ 728,70	R$ 6.399,12	R$ 7.651,35
6.10.7	SINAPI	90830	4320921	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	4	R$ 177,22	R$ 211,67	R$ 30,37	R$ 38,25	R$ -	R$ -	R$ 207,59	R$ 249,92	R$ 830,36	R$ 999,68
6.10.8	DEA	11.32 B		JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO ANODIZADO E VIDRO LAMINADO 6 MM, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	18,6	R$ 1.141,97	R$ 1.363,96	R$ 9,86	R$ 12,42	R$ -	R$ -	R$ 1.151,83	R$ 1.376,38	R$ 21.424,03	R$ 25.600,66
6.10.9	DEA	12.34 C		DIVISÓRIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS NA COR CINZA, INCLUSIVE FERRAGENS E PERFIS DE ALUMÍNIO NA COR CINZA REFORÇADOS COM BARRA HORIZONTAIS DE TRAVAMENTO DA NEOCOM SYSTEM - ALCOPLAC AV OU SIMILAR	m²	4,68	R$ 812,49	R$ 970,43	R$ 34,51	R$ 43,47	R$ -	R$ -	R$ 847,00	R$ 1.013,91	R$ 3.963,96	R$ 4.745,09
6.10.10	DEA	12.34 B		PORTA PARA DIVISÓRIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS NA COR CINZA, INCLUSIVE FECHADURAS, FERRAGENS E PERFIS DE ALUMÍNIO NA COR CINZA REFORÇADOS COM BARRA HORIZONTAIS DE TRAVAMENTO DA NEOCOM SYSTEM - ALCOPLAC AV OU SIMILAR	un	6	R$ 1.210,40	R$ 1.445,70	R$ 28,43	R$ 35,81	R$ -	R$ -	R$ 1.238,83	R$ 1.481,51	R$ 7.432,98	R$ 8.889,06
6.11.				**FORROS**												
6.11.1	SINAPI	96114	476159-6	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	181,16	R$ 56,45	R$ 67,42	R$ 16,23	R$ 20,44	R$ -	R$ -	R$ 72,68	R$ 87,86	R$ 13.166,70	R$ 15.916,71
6.11.2	DEA	17.7 B		PERFIL TABICA GALVANIZADO, COM ACABAMENTO EM PINTURA, NA COR BRANCA, PARA FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.	m	183,92	R$ 8,42	R$ 10,05	R$ 7,66	R$ 9,64	R$ -	R$ -	R$ 16,08	R$ 19,70	R$ 2.957,43	R$ 3.623,22
6.12.				**PINTURA**												
6.12.1	SINAPI	88497	441101-3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	128,69	R$ 7,73	R$ 9,23	R$ 10,29	R$ 12,96	R$ -	R$ -	R$ 18,02	R$ 22,19	R$ 2.318,99	R$ 2.855,63
6.12.2	SINAPI	88496	441105-6	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	181,16	R$ 11,93	R$ 14,24	R$ 21,16	R$ 26,65	R$ -	R$ -	R$ 33,09	R$ 40,90	R$ 5.994,58	R$ 7.409,44
6.12.3	SINAPI	96131	469977-7	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	164,53	R$ 12,73	R$ 15,20	R$ 14,41	R$ 18,15	R$ -	R$ -	R$ 27,14	R$ 33,35	R$ 4.465,34	R$ 5.487,07
6.12.4	SINAPI	88411	480748-0	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	m²	293,22	R$ 4,46	R$ 5,32	R$ 1,32	R$ 1,66	R$ -	R$ -	R$ 5,78	R$ 6,98	R$ 1.694,81	R$ 2.046,67
6.12.5	SINAPI	88484	457784-1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	181,16	R$ 3,19	R$ 3,81	R$ 2,64	R$ 3,32	R$ -	R$ -	R$ 5,83	R$ 7,13	R$ 1.056,16	R$ 1.291,67
6.12.6	SINAPI	88489	4320069	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	128,69	R$ 10,47	R$ 12,50	R$ 4,65	R$ 5,85	R$ -	R$ -	R$ 15,12	R$ 18,36	R$ 1.945,79	R$ 2.362,74
6.12.7	SINAPI	88488	4418832	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	181,16	R$ 11,17	R$ 13,34	R$ 6,48	R$ 8,16	R$ -	R$ -	R$ 17,65	R$ 21,50	R$ 3.197,47	R$ 3.894,94
6.12.8	SINAPI	88423	4400763	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	m²	164,53	R$ 22,00	R$ 26,27	R$ 3,89	R$ 4,90	R$ -	R$ -	R$ 25,89	R$ 31,17	R$ 4.259,68	R$ 5.128,40
6.12.9	SINAPI	102500	5276268	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m	29,07	R$ 2,51	R$ 2,99	R$ 2,49	R$ 3,13	R$ -	R$ -	R$ 5,00	R$ 6,13	R$ 145,35	R$ 178,19
6.13.				**GRANITO**												
6.13.1	DEA	CICA BG01		BANCADA BG01 PARA BANHEIRO EM GRANITO POLIDO CINZA CORUMBÁ, ESPESSURA DE 2,0 CM, TAMPO SUPERIOR MEDINDO 2,30 x 0,60 m, ACABAMENTO RETO, COM ABERTURA PARA 03 (TRÊS) CUBAS DE EMBUTIR, INCLUSIVE TESTEIRA, RESPALDO E MONTANTES LATERAIS, CONFORME PROJETO, OBRA CICA.	un	2	R$ 2.607,92	R$ 3.114,89	R$ 1.343,74	R$ 1.692,70	R$ -	R$ -	R$ 3.951,66	R$ 4.807,60	R$ 7.903,32	R$ 9.615,20
6.13.2	DEA	23.78		DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	8,93	R$ 744,66	R$ 889,42	R$ 98,62	R$ 124,23	R$ -	R$ -	R$ 843,28	R$ 1.013,65	R$ 7.530,49	R$ 9.051,89
6.13.3	DEA	23.76		PRATELEIRA EM GRANITO, PADRÃO CINZA CORUMBÁ, ESPESSURA 2,0 CM.	m²	1,84	R$ 320,71	R$ 383,05	R$ 60,71	R$ 76,47	R$ -	R$ -	R$ 381,42	R$ 459,53	R$ 701,81	R$ 845,53
6.13.4	DEA	23.77		BANCO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ ENGASTADO NA ALVENARIA.	m²	0,69	R$ 908,87	R$ 1.085,55	R$ 34,55	R$ 43,52	R$ -	R$ -	R$ 943,42	R$ 1.129,07	R$ 650,95	R$ 779,05
6.13.5	DEA	CICA BG02		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA BG02 PRA REFEITÓRIO EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA CORUMBÁ, ESPESSURA DE 2,0 CM, TAMPO SUPERIOR MEDINDO 3,60 x 0,62 m, ACABAMENTO RETO, COM ÁREA MOLHADA COM ABERTURAS PARA 02 (DUAS) CUBAS DE EMBUTIR, INCLUSIVE TESTEIRA, RESPALDO E MONTANTE LATERAL, CONFORME DETALHE, PROJETO CICA.	un	1	R$ 1.710,36	R$ 2.042,85	R$ 652,90	R$ 822,45	R$ -	R$ -	R$ 2.363,26	R$ 2.865,31	R$ 2.363,26	R$ 2.865,31
6.13.6	DEA	CICA BG03		BANCADA/BALCÃO EM GRANITO PADRÃO CINZA, ESPESSURA 2,0 CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m2	8,96	R$ 332,14	R$ 396,70	R$ 34,55	R$ 43,52	R$ -	R$ -	R$ 366,69	R$ 440,23	R$ 3.285,54	R$ 3.944,46

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESC**				
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**				
Cidade:	**Recife**	**UF:**	**PE**		
Data:	**29/09/2025**	**Prazo:**	**6 meses**	**Tabela:**	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**

Planilha Orçamentária nº 16/2025

ANEXO I-A - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA	COMPOSIÇÃO	E-FISCO	DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	BDI MAT 19,44% MATERIAL		BDI MO 25,97% MÃO DE OBRA		BDI EQ 15,47% EQUIPAMENTO		VALOR UNITÁRIO SERVIÇO		VALOR TOTAL SERVIÇO	
							C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.TOTAL (sem BDI)	P.TOTAL (com BDI)
6.13.7	SINAPI	98689	4967283	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	m	8,6	R$ 127,59	R$ 152,39	R$ 17,17	R$ 21,62	R$ -	R$ -	R$ 144,76	R$ 174,02	R$ 1.244,93	R$ 1.496,57
6.13.8	DEA	23.75		MOLDURA, PORTAL OU CHAPIM EM GRANITO PRETO, LARGURA ATÉ 17 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.	m	11,6	R$ 120,90	R$ 144,40	R$ 14,44	R$ 18,19	R$ -	R$ -	R$ 135,34	R$ 162,59	R$ 1.569,94	R$ 1.886,04
6.14.				**ACESSÓRIOS, LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS**												
6.14.1	DEA	86888.03		BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO. INCLUINDO ASSENTO, ENGATE FLEXÍVEL E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	4	R$ 981,96	R$ 1.172,85	R$ 29,68	R$ 37,38	R$ -	R$ -	R$ 1.011,64	R$ 1.210,24	R$ 4.046,56	R$ 4.840,96
6.14.2	DEA	21.83 A		BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUINDO ASSENTO, ENGATE FLEXÍVEL E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	2	R$ 1.291,98	R$ 1.543,14	R$ 40,29	R$ 50,75	R$ -	R$ -	R$ 1.332,27	R$ 1.593,89	R$ 2.664,54	R$ 3.187,78
6.14.3	SINAPI	100858	5155886	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	2	R$ 743,35	R$ 887,85	R$ 28,54	R$ 35,95	R$ -	R$ -	R$ 771,89	R$ 923,80	R$ 1.543,78	R$ 1.847,60
6.14.4	DEA	86937.01		CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO, ENGATE EM AÇO INOX E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	6	R$ 276,26	R$ 329,96	R$ 35,47	R$ 44,68	R$ -	R$ -	R$ 311,73	R$ 374,64	R$ 1.870,38	R$ 2.247,84
6.14.5	DEA	21.39		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO, FABRIMAR OU EQUIVALENTE. (WC'S)	un	6	R$ 183,77	R$ 219,49	R$ 20,57	R$ 25,91	R$ -	R$ -	R$ 204,34	R$ 245,40	R$ 1.226,04	R$ 1.472,40
6.14.6	DEA	100860.01	566453-5	CHUVEIRO ELÉTRICO PLÁSTICO, RESISTÊNCIA BLINDADA, BRAÇO CHUVEIRO INCLUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1	R$ 233,91	R$ 279,38	R$ 12,63	R$ 15,91	R$ -	R$ -	R$ 246,54	R$ 295,29	R$ 246,54	R$ 295,29
6.14.7	DEA	21.140	597872-6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA, LINHA ACESSO, CÓD.31055, CELITE OU EQUIVALENTE.	un	2	R$ 531,54	R$ 634,87	R$ 71,48	R$ 90,04	R$ -	R$ -	R$ 603,02	R$ 724,91	R$ 1.206,04	R$ 1.449,82
6.14.8	DEA	21.17		FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO LINHA BENEFIT, FABRICAÇÃO DOCOL OU EQUIVALENTE. (WC ESPECIAL).	un	2	R$ 1.445,34	R$ 1.726,31	R$ 13,99	R$ 17,62	R$ -	R$ -	R$ 1.459,33	R$ 1.743,93	R$ 2.918,66	R$ 3.487,86
6.14.9	DEA	21.5		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE AÇO INOX RETANGULAR 46X30X12CM, FABRICAÇÃO TRAMONTINA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO CROMADA, ENGATE FLEXÍVEL E SIFÃO CROMADO.	un	2	R$ 633,08	R$ 756,15	R$ 41,08	R$ 51,74	R$ -	R$ -	R$ 674,16	R$ 807,89	R$ 1.348,32	R$ 1.615,78
6.14.10	DEA	21.41A		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA CROMADA DE MESA BICA MÓVEL PARA COZINHA, REF. 1167, LINHA TARGA, FABRIMAR OU EQUIVALENTE.	un	2	R$ 152,21	R$ 181,79	R$ 20,53	R$ 25,86	R$ -	R$ -	R$ 172,74	R$ 207,66	R$ 345,48	R$ 415,32
6.14.11	DEA	100866.02		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	4	R$ 268,27	R$ 320,42	R$ 26,82	R$ 33,78	R$ -	R$ -	R$ 295,09	R$ 354,20	R$ 1.180,36	R$ 1.416,80
6.14.12	SINAPI	100867	5155100	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	2	R$ 323,20	R$ 386,03	R$ 26,82	R$ 33,78	R$ -	R$ -	R$ 350,02	R$ 419,81	R$ 700,04	R$ 839,62
6.14.13	SINAPI	100868	515509-6	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	4	R$ 333,73	R$ 398,60	R$ 26,82	R$ 33,78	R$ -	R$ -	R$ 360,55	R$ 432,39	R$ 1.442,20	R$ 1.729,56
6.14.14	DEA	24.11		FORNECIMENTO DE ESPELHO CRISTAL 4MM, COLOCADO SOBRE CHAPAS DE ISOPOR, FIXADO COM PARAFUSO DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO	m²	4,11	R$ 485,82	R$ 580,26	R$ 41,52	R$ 52,30	R$ -	R$ -	R$ 527,34	R$ 632,56	R$ 2.167,36	R$ 2.599,82
6.14.15	DEA	21.14A	597886-6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO ROLO 300M, DE SOBREPOR, EM INOX, MARCA GLOBO OU EQUIVALENTE.	un	6	R$ 153,91	R$ 183,83	R$ 13,75	R$ 17,32	R$ -	R$ -	R$ 167,66	R$ 201,15	R$ 1.005,96	R$ 1.206,90
6.14.16	DEA	21.15 A	597847-5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA PAPEL TOALHA, TOALHEIRO EM PLÁSTICO ABS, PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHEADO DA SANTHER, MILCLEAN, LALEKA DA DIXHIGIENE OU EQUIVALENTE.	un	4	R$ 92,15	R$ 110,06	R$ 13,71	R$ 17,27	R$ -	R$ -	R$ 105,86	R$ 127,33	R$ 423,44	R$ 509,32
6.14.17	SINAPI	95547	464600-2	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	un	4	R$ 87,56	R$ 104,58	R$ 8,94	R$ 11,26	R$ -	R$ -	R$ 96,50	R$ 115,84	R$ 386,00	R$ 463,36
6.15.				**GUARDA-CORPO / CORRIMÃO**												
6.15.1	DEA	GC CICA 01		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO DE AÇO INOX AISI 304, ALTURA DE 1,10 M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", BALAUSTRES DE 1 1/2" ESPAÇADOS A 1,20M, E LONGARINAS DE 1/2", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO E ACABAMENTO (CANOPLA). CONFORME PROJETO TIPO 04 DEA.	m	21	R$ 409,69	R$ 489,33	R$ 136,56	R$ 172,02	R$ -	R$ -	R$ 546,25	R$ 661,35	R$ 11.471,25	R$ 13.888,35
6.15.2	DEA	CGC CICA 01		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM AÇO INOX AISI 304, ESCOVADO, COMPOSTO DE GUARDA CORPO COM DIÂMETRO DE 1 1/2" E ALTURA EM RELAÇÃO AO PISO DE 1,10M; CORRIMÃOS COM DIÂMETRO DE 1 1/2", COM ALTURAS EM RELAÇÃO AO PISO DE 0,92M E 0,70M; LONGARINAS INTERMEDIÁRIAS COM DIÂMETRO DE 1/2", COM ALTURAS EM RELAÇÃO AO PISO DE 0,40M E 0,20M; BALAÚSTRE DE AÇO INOX COM DIÂMETRO DE 1 1/2", FIXADO NO PISO COM ROSETA EM AÇO INOX NAS DIMENSÕES 3" X 1/8" E CHUMBADOR METÁLICO TIPO UR 6MM, CONFORME DETALHES DE ARQUITETURA.	m	33,1	R$ 533,88	R$ 637,66	R$ 177,96	R$ 224,17	R$ -	R$ -	R$ 711,84	R$ 861,84	R$ 23.561,90	R$ 28.526,90
6.16.				**PAISAGISMO**												
6.16.1	SINAPI	103946		PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	77,51	R$ 25,13	R$ 30,01	R$ 2,89	R$ 3,64	R$ -	R$ -	R$ 28,02	R$ 33,65	R$ 2.171,83	R$ 2.608,21
6.16.2	SINAPI	98505	5004101	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024	m²	62,09	R$ 127,08	R$ 151,78	R$ 5,29	R$ 6,66	R$ -	R$ -	R$ 132,37	R$ 158,44	R$ 8.218,85	R$ 9.837,53
7.				**PORTARIA, ACESSO E ESTACIONAMENTO**												

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra: CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESC
Local: R. João Fernandes Vieira, 405
Cidade: Recife **UF:** PE
Data: 29/09/2025 **Prazo:** 6 meses **Tabela:** PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI

Planilha Orçamentária nº 16/2025

ANEXO I-A - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA	COMPOSIÇÃO	E-FISCO	DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	BDI MAT 19,44% MATERIAL		BDI MO 25,97% MÃO DE OBRA		BDI EQ 15,47% EQUIPAMENTO		VALOR UNITÁRIO SERVIÇO		VALOR TOTAL SERVIÇO	
							C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.TOTAL (sem BDI)	P.TOTAL (com BDI)
7.1.				**SERVIÇOS PRELIMINARES**												
7.1.1	DEA	22.76		REMOÇÃO DE ÁRVORES DE PEQUENO PORTE.	un	3	R$ 56,51	R$ 67,49	R$ 136,87	R$ 172,41	R$ -	R$ -	R$ 193,38	R$ 239,91	R$ 580,14	R$ 719,73
7.1.2	DEA	24.95		ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO DE 1º CATEGORIA	m³	28,37	R$ 18,12	R$ 21,64	R$ 45,69	R$ 57,55	R$ -	R$ -	R$ 63,81	R$ 79,19	R$ 1.810,28	R$ 2.246,62
7.1.3	SINAPI	97644	4859022	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,47	R$ 2,85	R$ 3,40	R$ 7,79	R$ 9,81	R$ -	R$ -	R$ 10,64	R$ 13,21	R$ 15,64	R$ 19,41
7.1.4	DEA	24.147		REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO.	m2	2,7	R$ 6,88	R$ 8,21	R$ 17,28	R$ 21,76	R$ -	R$ -	R$ 24,16	R$ 29,98	R$ 65,23	R$ 80,94
7.1.5	DEA	1.133		DEMOLIÇÃO DE FORROS	m²	6,02	R$ 2,99	R$ 3,57	R$ 7,81	R$ 9,83	R$ -	R$ -	R$ 10,80	R$ 13,40	R$ 65,01	R$ 80,66
7.1.6	DEA	1.4		RETIRADA DE BALCÃO EM GRANITO OU MÁRMORE.	m²	3,45	R$ 7,88	R$ 9,41	R$ 20,67	R$ 26,03	R$ -	R$ -	R$ 28,55	R$ 35,44	R$ 98,49	R$ 122,26
7.1.7	DEA	1.191		REMOÇÃO DE SOLEIRA, CHAPIM, MOLDURA DE MÁRMORE OU GRANITO.	m²	2,07	R$ 6,02	R$ 7,19	R$ 15,62	R$ 19,67	R$ -	R$ -	R$ 21,64	R$ 26,86	R$ 44,79	R$ 55,60
7.1.8	DEA	1.18		DEMOLIÇÃO REVESTIMENTO EM MÁRMORE OU GRANITO	m²	18,67	R$ 6,02	R$ 7,19	R$ 15,62	R$ 19,67	R$ -	R$ -	R$ 21,64	R$ 26,86	R$ 404,01	R$ 501,47
7.1.9	DEA	13.28G		RETIRADA DE GUARDACORPO EM TUBOS C/ PEÇAS FERRO GALVANIZADO (SEM REAPROVEITAMENTO).	m	19,03	R$ 10,34	R$ 12,35	R$ 27,40	R$ 34,51	R$ -	R$ -	R$ 37,74	R$ 46,86	R$ 718,19	R$ 891,74
7.1.10	DEA	1.180		RETIRADA DE MEIO FIO EM CONCRETO COM APROVEITAMENTO.	m	31,15	R$ 2,88	R$ 3,43	R$ 8,43	R$ 10,61	R$ -	R$ -	R$ 11,31	R$ 14,05	R$ 352,30	R$ 437,65
7.1.11	DEA	1.218		RETIRADA DE GRADE DE FERRO.	m²	16,77	R$ 2,74	R$ 3,27	R$ 8,04	R$ 10,12	R$ -	R$ -	R$ 10,78	R$ 13,40	R$ 180,78	R$ 224,71
7.1.12	DEA	1.241		DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SEM REAPROVEITAMENTO.	m2	65,46	R$ 4,51	R$ 5,38	R$ 11,72	R$ 14,76	R$ -	R$ -	R$ 16,23	R$ 20,15	R$ 1.062,41	R$ 1.319,01
7.1.13	SINAPI	104790		DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	3,84	R$ 30,95	R$ 36,96	R$ 72,46	R$ 91,27	R$ -	R$ -	R$ 103,41	R$ 128,24	R$ 397,09	R$ 492,44
7.1.14	DEA	1.212		DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO HIDRÁULICO OU CERÂMICO.	m²	75,6	R$ 5,26	R$ 6,28	R$ 13,67	R$ 17,22	R$ -	R$ -	R$ 18,93	R$ 23,50	R$ 1.431,10	R$ 1.776,60
7.1.15	SINAPI	97622		DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	12,38	R$ 17,47	R$ 20,86	R$ 45,96	R$ 57,89	R$ -	R$ -	R$ 63,43	R$ 78,76	R$ 785,26	R$ 975,04
7.1.16	SINAPI	97629	4842308	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	2,66	R$ 22,60	R$ 26,99	R$ 60,73	R$ 76,50	R$ -	R$ -	R$ 83,33	R$ 103,49	R$ 221,65	R$ 275,28
7.1.17	SINAPI	97627	5290724	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0,86	R$ 48,55	R$ 57,98	R$ 130,38	R$ 164,23	R$ -	R$ -	R$ 178,93	R$ 222,22	R$ 153,87	R$ 191,10
7.1.18	SINAPI	96527	479369-2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	45,74	R$ 30,99	R$ 37,01	R$ 83,61	R$ 105,32	R$ -	R$ -	R$ 114,60	R$ 142,33	R$ 5.241,80	R$ 6.510,17
7.1.19	DEA	24.72	510536-6	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	m³	22,87	R$ 17,38	R$ 20,75	R$ 49,65	R$ 62,54	R$ -	R$ -	R$ 67,03	R$ 83,30	R$ 1.532,97	R$ 1.905,07
7.1.20	SINAPI	94342	4311620	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	57,09	R$ 104,26	R$ 124,52	R$ 18,63	R$ 23,46	R$ -	R$ -	R$ 122,89	R$ 147,99	R$ 7.015,79	R$ 8.448,74
7.1.21	DEA	20.25		APILOAMENTO MANUAL.	m³	48,58	R$ 10,20	R$ 12,18	R$ 25,73	R$ 32,41	R$ -	R$ -	R$ 35,93	R$ 44,59	R$ 1.745,47	R$ 2.166,18
7.2.				**FUNDAÇÃO, ESTRUTURA E VEDAÇÃO**												
7.2.1	SINAPI	104917	589767-0	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	74,96	R$ 10,57	R$ 12,62	R$ 4,68	R$ 5,89	R$ -	R$ -	R$ 15,25	R$ 18,52	R$ 1.143,14	R$ 1.388,25
7.2.2	SINAPI	104918	594471-6	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	64,85	R$ 10,52	R$ 12,56	R$ 3,44	R$ 4,33	R$ -	R$ -	R$ 13,96	R$ 16,89	R$ 905,30	R$ 1.095,31
7.2.3	SINAPI	104925		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	m²	26,39	R$ 141,00	R$ 168,41	R$ 48,58	R$ 61,19	R$ -	R$ -	R$ 189,58	R$ 229,60	R$ 5.003,01	R$ 6.059,14
7.2.4	SINAPI	104924		CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	3,26	R$ 673,07	R$ 803,91	R$ 21,62	R$ 27,23	R$ -	R$ -	R$ 694,69	R$ 831,14	R$ 2.264,68	R$ 2.709,51
7.2.5	DEA	5.17		CINTAS E VERGAS EM BLOCOS CERÂMICOS TIPO "U" (CALHA) 9X19X19CM, PREENCHIDOS COM CONCRETO ARMADO FCK=15MPA. CONFORME PROJETO, OBRA CICA.	m	44,22	R$ 10,27	R$ 12,26	R$ 6,76	R$ 8,51	R$ -	R$ -	R$ 17,03	R$ 20,78	R$ 753,06	R$ 918,89
7.2.6	DEA	5.15		ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, CONFORME PROJETO, OBRA CICA.	m²	57,61	R$ 38,27	R$ 45,70	R$ 25,45	R$ 32,05	R$ -	R$ -	R$ 63,72	R$ 77,76	R$ 3.670,90	R$ 4.479,75
7.2.7	SINAPI	104108		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	21,89	R$ 9,75	R$ 11,64	R$ 2,68	R$ 3,37	R$ -	R$ -	R$ 12,43	R$ 15,02	R$ 272,09	R$ 328,78
7.2.8	SINAPI	90285	4570286	GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	m³	0,02	R$ 647,97	R$ 773,93	R$ 68,42	R$ 86,18	R$ -	R$ -	R$ 716,39	R$ 860,12	R$ 14,32	R$ 17,20
7.2.9	SINAPI	103356		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	122,02	R$ 32,86	R$ 39,24	R$ 24,89	R$ 31,35	R$ -	R$ -	R$ 57,75	R$ 70,60	R$ 7.046,65	R$ 8.614,61
7.2.10	DEA	4.87		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+5). CONCRETO FCK=30 MPA. CONFORME PROJETO, OBRA CICA.	m²	19,81	R$ 203,85	R$ 243,47	R$ 31,76	R$ 40,00	R$ -	R$ -	R$ 235,61	R$ 283,48	R$ 4.667,43	R$ 5.615,73
7.2.11	SINAPI	96620	481290-5	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	m³	6,2	R$ 531,74	R$ 635,11	R$ 233,56	R$ 294,21	R$ -	R$ -	R$ 765,30	R$ 929,32	R$ 4.744,86	R$ 5.761,78
7.2.12	SINAPI	87905	433325-0	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	164,58	R$ 3,27	R$ 3,90	R$ 5,21	R$ 6,56	R$ -	R$ -	R$ 8,48	R$ 10,46	R$ 1.395,63	R$ 1.721,50
7.2.13	SINAPI	87879	432304-1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	72,19	R$ 2,33	R$ 2,78	R$ 2,27	R$ 2,85	R$ -	R$ -	R$ 4,60	R$ 5,64	R$ 332,07	R$ 407,15

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESC**				
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**				
Cidade:	**Recife**	**UF:**	**PE**		
Data:	**29/09/2025**	**Prazo:**	**6 meses**	**Tabela:**	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**

Planilha Orçamentária nº 16/2025

ANEXO I-A - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA	COMPOSIÇÃO	E-FISCO	DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	BDI MAT 19,44% MATERIAL		BDI MO 25,97% MÃO DE OBRA		BDI EQ 15,47% EQUIPAMENTO		VALOR UNITÁRIO SERVIÇO		VALOR TOTAL SERVIÇO	
							C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.TOTAL (sem BDI)	P.TOTAL (com BDI)
7.2.14	SINAPI	87775	432316-5	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	164,58	R$ 31,06	R$ 37,09	R$ 29,71	R$ 37,42	R$ -	R$ -	R$ 60,77	R$ 74,52	R$ 10.001,52	R$ 12.264,50
7.2.15	SINAPI	87553		EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	72,19	R$ 15,09	R$ 18,02	R$ 10,35	R$ 13,03	R$ -	R$ -	R$ 25,44	R$ 31,06	R$ 1.836,51	R$ 2.242,22
7.2.16	DEA	15.36	439768-1	PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM TINTA ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS, QUARTZOLIT (AQUA), VEDACIT (NEUTROL), VIAPOL (VEDALAGE PRETO), SIKA (IGOL ASFALTO ECO) OU EQUIVALENTE.	m²	298,03	R$ 18,67	R$ 22,29	R$ 12,56	R$ 15,82	R$ -	R$ -	R$ 31,23	R$ 38,12	R$ 9.307,47	R$ 11.360,90
7.3.				**FORRO E COBERTA**												
7.3.1	SINAPI	103368		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	1,24	R$ 37,66	R$ 44,98	R$ 27,86	R$ 35,09	R$ -	R$ -	R$ 65,52	R$ 80,07	R$ 81,24	R$ 99,28
7.3.2	SINAPI	98557	4980115	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	37,92	R$ 35,27	R$ 42,12	R$ 11,62	R$ 14,63	R$ -	R$ -	R$ 46,89	R$ 56,76	R$ 1.778,06	R$ 2.152,33
7.3.3	DEA	94216.08		TELHAMENTO COM TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, COM FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA, REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM ACABAMENTO NA COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIISO, COM ATÉ 2 ÁGUAS.	m²	18,72	R$ 249,35	R$ 297,82	R$ 2,33	R$ 2,93	R$ -	R$ -	R$ 251,68	R$ 300,75	R$ 4.711,44	R$ 5.630,04
7.3.4	SINAPI	94229	4420357	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	6,2	R$ 126,66	R$ 151,28	R$ 23,55	R$ 29,66	R$ -	R$ -	R$ 150,21	R$ 180,94	R$ 931,30	R$ 1.121,82
7.3.5	SINAPI	1113		RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM.	m	11,6	R$ 24,78	R$ 29,59	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 24,78	R$ 29,59	R$ 287,44	R$ 343,24
7.3.6	SINAPI	96114	476159-6	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	18,27	R$ 56,45	R$ 67,42	R$ 16,23	R$ 20,44	R$ -	R$ -	R$ 72,68	R$ 87,86	R$ 1.327,86	R$ 1.605,20
7.3.7	SINAPI	88484	457784-1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	18,27	R$ 3,19	R$ 3,81	R$ 2,64	R$ 3,32	R$ -	R$ -	R$ 5,83	R$ 7,13	R$ 106,51	R$ 130,26
7.3.8	SINAPI	88496	441105-6	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	18,27	R$ 11,93	R$ 14,24	R$ 21,16	R$ 26,65	R$ -	R$ -	R$ 33,09	R$ 40,90	R$ 604,55	R$ 747,24
7.3.9	SINAPI	104640		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	18,27	R$ 8,37	R$ 9,99	R$ 6,48	R$ 8,16	R$ -	R$ -	R$ 14,85	R$ 18,15	R$ 271,30	R$ 331,60
7.4.				**PISOS E REVESTIMENTOS**												
7.4.1	DEA	1.181		ASSENTAMENTO DE MEIO FIO REAPROVEITADO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3.	m	31,15	R$ 4,21	R$ 5,02	R$ 10,38	R$ 13,07	R$ -	R$ -	R$ 14,59	R$ 18,10	R$ 454,47	R$ 563,81
7.4.2	SINAPI	101863	5339057	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	31,5	R$ 14,78	R$ 17,65	R$ 19,02	R$ 23,95	R$ -	R$ -	R$ 33,80	R$ 41,61	R$ 1.064,70	R$ 1.310,71
7.4.3	DEA	104162.01		PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES EXTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.	m²	63,85	R$ 66,62	R$ 79,57	R$ 34,00	R$ 42,82	R$ -	R$ -	R$ 100,62	R$ 122,40	R$ 6.424,58	R$ 7.815,24
7.4.4	DEA	23.72		PISO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL OU SÃO MARCOS, ACABAMENTO FLAMEADO, APLICADO AMBIENTES EXTERNOS.	m²	100,79	R$ 409,96	R$ 489,65	R$ 46,32	R$ 58,34	R$ -	R$ -	R$ 456,28	R$ 548,00	R$ 45.988,46	R$ 55.232,92
7.4.5	SINAPI	104595		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	18,21	R$ 58,20	R$ 69,51	R$ 9,29	R$ 11,70	R$ -	R$ -	R$ 67,49	R$ 81,21	R$ 1.228,99	R$ 1.478,83
7.4.6	DEA	104312.04	470459-2	EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL DE ALERTA, EM LAJOTA DE CONCRETO, COM DIMENSÕES 25X25CM, NA COR AMARELA, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:6, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO.	m²	1,06	R$ 138,73	R$ 165,69	R$ 24,87	R$ 31,32	R$ -	R$ -	R$ 163,60	R$ 197,02	R$ 173,41	R$ 208,84
7.4.7	SINAPI	102500	5276268	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m	50,41	R$ 2,51	R$ 2,99	R$ 2,49	R$ 3,13	R$ -	R$ -	R$ 5,00	R$ 6,13	R$ 252,05	R$ 309,01
7.4.8	SINAPI	102513	5308810	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	3,52	R$ 24,64	R$ 29,43	R$ 28,76	R$ 36,22	R$ -	R$ -	R$ 53,40	R$ 65,65	R$ 187,96	R$ 231,08
7.4.9	DEA	1.229		REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO OU PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	m²	3,6	R$ 40,26	R$ 48,08	R$ 32,87	R$ 41,40	R$ -	R$ -	R$ 73,13	R$ 89,49	R$ 263,26	R$ 322,16
7.5.				**REVESTIMENTO DE PAREDES**												
7.5.1	DEA	9.35		PASTILHA CERAMICA ESMALTADA, 5 X 5 CM, MARCA ATLAS, LINHA ENGENHARIA OU SIMILAR, APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADA. CONFORME PROJETO.	m2	77,95	R$ 226,75	R$ 270,83	R$ 30,19	R$ 38,03	R$ -	R$ -	R$ 256,94	R$ 308,86	R$ 20.028,47	R$ 24.075,63
7.5.2	DEA	23.7C		REVESTIMENTO PARA PISO OU PAREDE EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, E=2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO.	m²	65,31	R$ 662,07	R$ 790,77	R$ 34,18	R$ 43,05	R$ -	R$ -	R$ 696,25	R$ 833,83	R$ 45.472,08	R$ 54.457,43
7.6.				**ESQUADRIAS, GRADES, CORRIMÃO E GUARDA-CORPO**												

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra: CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESC
Local: R. João Fernandes Vieira, 405
Cidade: Recife **UF:** PE
Data: 29/09/2025 **Prazo:** 6 meses **Tabela:** PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI
Planilha Orçamentária nº 16/2025

ANEXO I-A - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA	COMPOSIÇÃO	E-FISCO	DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	BDI MAT 19,44% MATERIAL C.UNIT (sem BDI)	BDI MAT 19,44% MATERIAL P.UNIT (com BDI)	BDI MO 25,97% MÃO DE OBRA C.UNIT (sem BDI)	BDI MO 25,97% MÃO DE OBRA P.UNIT (com BDI)	BDI EQ 15,47% EQUIPAMENTO C.UNIT (sem BDI)	BDI EQ 15,47% EQUIPAMENTO P.UNIT (com BDI)	VALOR UNITÁRIO SERVIÇO C.UNIT (sem BDI)	VALOR UNITÁRIO SERVIÇO P.UNIT (com BDI)	VALOR TOTAL SERVIÇO C.TOTAL (sem BDI)	VALOR TOTAL SERVIÇO P.TOTAL (com BDI)
7.6.1	SINAPI	102184	5257328	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	un	1	R$ 2.043,77	R$ 2.441,07	R$ 110,82	R$ 139,59	R$ -	R$ -	R$ 2.154,59	R$ 2.580,67	R$ 2.154,59	R$ 2.580,67
7.6.2	DEA	PV02 CICA		PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 4 FOLHAS DE 105X210 CM, SENDO 3 FIXAS E 1 PIVOTANTE, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.	un	1	R$ 2.012,82	R$ 2.404,11	R$ 279,86	R$ 352,53	R$ -	R$ -	R$ 2.292,68	R$ 2.756,65	R$ 2.292,68	R$ 2.756,65
7.6.3	DEA	PV03 CICA		PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 4 FOLHAS DE 105X210 CM, SENDO 2 FIXAS E 2 PIVOTANTES, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.	un	1	R$ 2.207,46	R$ 2.636,59	R$ 279,86	R$ 352,53	R$ -	R$ -	R$ 2.487,32	R$ 2.989,12	R$ 2.487,32	R$ 2.989,12
7.6.4	SINAPI	94589	5528755	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m	4,8	R$ 12,41	R$ 14,82	R$ 9,73	R$ 12,25	R$ -	R$ -	R$ 22,14	R$ 27,07	R$ 106,27	R$ 129,93
7.6.5	DEA	11.32 B		JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO ANODIZADO E VIDRO LAMINADO 6 MM, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	1,4	R$ 1.141,97	R$ 1.363,96	R$ 9,86	R$ 12,42	R$ -	R$ -	R$ 1.151,83	R$ 1.376,38	R$ 1.612,56	R$ 1.926,93
7.6.6	DEA	GC CICA 01		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO DE AÇO INOX AISI 304, ALTURA DE 1,10 M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", BALAUSTRES DE 1 1/2" ESPAÇADOS A 1,20M, E LONGARINAS DE 1/2", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO E ACABAMENTO (CANOPLA). CONFORME PROJETO TIPO 04 DEA.	m	14,92	R$ 409,69	R$ 489,33	R$ 136,56	R$ 172,02	R$ -	R$ -	R$ 546,25	R$ 661,35	R$ 8.150,05	R$ 9.867,34
7.6.7	DEA	CGC CICA 01		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM AÇO INOX AISI 304, ESCOVADO, COMPOSTO DE GUARDA CORPO COM DIÂMETRO DE 1 1/2" E ALTURA EM RELAÇÃO AO PISO DE 1,10M; CORRIMÃOS COM DIÂMETRO DE 1 1/2", COM ALTURAS EM RELAÇÃO AO PISO DE 0,92M E 0,70M; LONGARINAS INTERMEDIÁRIAS COM DIÂMETRO DE 1/2", COM ALTURAS EM RELAÇÃO AO PISO DE 0,40M E 0,20M; BALAÚSTRE DE AÇO INOX COM DIÂMETRO DE 1 1/2", FIXADO NO PISO COM ROSETA EM AÇO INOX NAS DIMENSÕES 3" X 1/8" E CHUMBADOR METÁLICO TIPO UR 6MM, CONFORME DETALHES DE ARQUITETURA.	m	48,8	R$ 533,88	R$ 637,66	R$ 177,96	R$ 224,17	R$ -	R$ -	R$ 711,84	R$ 861,84	R$ 34.737,79	R$ 42.057,79
7.7.				**GRANITO**												
7.7.1	DEA	23.75		MOLDURA, PORTAL OU CHAPIM EM GRANITO PRETO, LARGURA ATÉ 17 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.	m	61,07	R$ 120,90	R$ 144,40	R$ 14,44	R$ 18,19	R$ -	R$ -	R$ 135,34	R$ 162,59	R$ 8.265,21	R$ 9.929,37
7.7.2	DEA	23.74		BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL OU SÃO MARCOS E=2,0 CM, INCLUINDO SUPORTES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m2	1,99	R$ 685,46	R$ 818,71	R$ 34,46	R$ 43,40	R$ -	R$ -	R$ 719,92	R$ 862,12	R$ 1.432,64	R$ 1.715,61
7.7.3	DEA	98689.14		SOLEIRA EM GRANITO PRETO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.	m	9,34	R$ 101,18	R$ 120,84	R$ 17,17	R$ 21,62	R$ -	R$ -	R$ 118,35	R$ 142,47	R$ 1.105,38	R$ 1.330,66
7.8.				**DIVERSOS**												
7.8.1	DEA	24.94 A		RETIRADA DE LETRA EM AÇO INOX EXISTENTE COM REAPROVEITAMENTO.	un	38	R$ 1,73	R$ 2,06	R$ 5,73	R$ 7,21	R$ -	R$ -	R$ 7,46	R$ 9,28	R$ 283,48	R$ 352,64
7.8.2	DEA	24.141 D		INSTALAÇÃO DE LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO. (EXCLUSIVE A LETRA)	un	38	R$ 1,73	R$ 2,06	R$ 5,73	R$ 7,21	R$ -	R$ -	R$ 7,46	R$ 9,28	R$ 283,48	R$ 352,64
7.8.3	SINAPI	103946		PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	23,99	R$ 25,13	R$ 30,01	R$ 2,89	R$ 3,64	R$ -	R$ -	R$ 28,02	R$ 33,65	R$ 672,19	R$ 807,26
8.				**HIDROSSANITÁRIA GERAL**												
8.1.				**ESGOTO**												
8.1.1.				**CAIXAS DE PASSAGEM**												
8.1.1.1	DEA	21.132		CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALV. BLOCO CERÂMICO 9X19X39CM, DIM, 60X60CM E HMÁX = 1M, COM TAMPA EM CONCRETO ESP. 5CM, LASTRO DE CONCRETO ESP. 10CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E ENCHIMENTO.	un	1	R$ 295,64	R$ 353,11	R$ 377,75	R$ 475,85	R$ -	R$ -	R$ 673,39	R$ 828,96	R$ 673,39	R$ 828,96
8.1.2.				**PVC ACESSÓRIOS**												
8.1.2.1	SINAPI	104328		CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	4	R$ 48,22	R$ 57,59	R$ 17,39	R$ 21,90	R$ -	R$ -	R$ 65,61	R$ 79,50	R$ 262,44	R$ 318,00
8.1.2.2	SINAPI	89709	4390962	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	2	R$ 13,11	R$ 15,65	R$ 6,79	R$ 8,55	R$ -	R$ -	R$ 19,90	R$ 24,21	R$ 39,80	R$ 48,42
8.1.2.3	SINAPI	86882	4333225	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	2	R$ 16,18	R$ 19,32	R$ 3,83	R$ 4,82	R$ -	R$ -	R$ 20,01	R$ 24,15	R$ 40,02	R$ 48,30
8.1.2.4	SINAPI	89708	4564839	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	1	R$ 75,90	R$ 90,65	R$ 19,61	R$ 24,70	R$ -	R$ -	R$ 95,51	R$ 115,35	R$ 95,51	R$ 115,35
8.1.2.5	SINAPI	86879	4387309	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	2	R$ 5,70	R$ 6,80	R$ 3,48	R$ 4,38	R$ -	R$ -	R$ 9,18	R$ 11,19	R$ 18,36	R$ 22,38
8.1.3.				**PVC ESGOTO**												
8.1.3.1	SINAPI	89546	4629558	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	un	2	R$ 9,24	R$ 11,03	R$ 1,49	R$ 1,87	R$ -	R$ -	R$ 10,73	R$ 12,91	R$ 21,46	R$ 25,82
8.1.3.2	SINAPI	89748	4410750	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	6	R$ 32,29	R$ 38,56	R$ 7,91	R$ 9,96	R$ -	R$ -	R$ 40,20	R$ 48,53	R$ 241,20	R$ 291,18

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESC		
Local:	R. João Fernandes Vieira, 405		
Cidade:	Recife	**UF:**	PE
Data:	29/09/2025	**Prazo:**	6 meses
Tabela:	PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI		

Planilha Orçamentária nº 16/2025

ANEXO I-A - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA	COMPOSIÇÃO	E-FISCO	DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	BDI MAT 19,44% MATERIAL		BDI MO 25,97% MÃO DE OBRA		BDI EQ 15,47% EQUIPAMENTO		VALOR UNITÁRIO SERVIÇO		VALOR TOTAL SERVIÇO	
							C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.TOTAL (sem BDI)	P.TOTAL (com BDI)
8.1.3.3	SINAPI	89728	4423038	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	12	R$ 7,38	R$ 8,81	R$ 5,22	R$ 6,57	R$ -	R$ -	R$ 12,60	R$ 15,39	R$ 151,20	R$ 184,68
8.1.3.4	SINAPI	89746	5188245	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	6	R$ 20,88	R$ 24,93	R$ 7,91	R$ 9,96	R$ -	R$ -	R$ 28,79	R$ 34,90	R$ 172,74	R$ 209,40
8.1.3.5	SINAPI	89726	4314271	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	9	R$ 5,22	R$ 6,23	R$ 5,22	R$ 6,57	R$ -	R$ -	R$ 10,44	R$ 12,81	R$ 93,96	R$ 115,29
8.1.3.6	SINAPI	89732	4314280	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	4	R$ 10,63	R$ 12,69	R$ 5,66	R$ 7,12	R$ -	R$ -	R$ 16,29	R$ 19,82	R$ 65,16	R$ 79,28
8.1.3.7	SINAPI	89739	4560094	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	1	R$ 17,10	R$ 20,42	R$ 6,79	R$ 8,55	R$ -	R$ -	R$ 23,89	R$ 28,97	R$ 23,89	R$ 28,97
8.1.3.8	SINAPI	89744	4316339	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	4	R$ 20,21	R$ 24,13	R$ 7,91	R$ 9,96	R$ -	R$ -	R$ 28,12	R$ 34,10	R$ 112,48	R$ 136,40
8.1.3.9	SINAPI	89497	4316398	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	2	R$ 9,03	R$ 10,78	R$ 4,30	R$ 5,41	R$ -	R$ -	R$ 13,33	R$ 16,20	R$ 26,66	R$ 32,40
8.1.3.10	DEA	89724.01		JOELHO 90 GRAUS, PVC, COM ANEL PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	un	8	R$ 5,45	R$ 6,50	R$ 5,22	R$ 6,57	R$ -	R$ -	R$ 10,67	R$ 13,08	R$ 85,36	R$ 104,64
8.1.3.11	SINAPI	104347		JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	1	R$ 36,36	R$ 43,42	R$ 10,05	R$ 12,65	R$ -	R$ -	R$ 46,41	R$ 56,08	R$ 46,41	R$ 56,08
8.1.3.12	DEA	20.20E		JUNÇÃO SIMPLES PVC PARA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 100X50 MM. FORNECIDO E INSTALADO.	un	4	R$ 34,72	R$ 41,46	R$ 18,89	R$ 23,79	R$ -	R$ -	R$ 53,61	R$ 65,26	R$ 214,44	R$ 261,04
8.1.3.13	DEA	89567.01		JUNÇÃO SIMPLES PVC PARA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 100X100 MM. FORNECIDO E INSTALADO.	un	4	R$ 66,90	R$ 79,90	R$ 14,94	R$ 18,81	R$ -	R$ -	R$ 81,84	R$ 98,72	R$ 327,36	R$ 394,88
8.1.3.14	SINAPI	93382	4306511	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	1	R$ 8,78	R$ 10,48	R$ 18,63	R$ 23,46	R$ -	R$ -	R$ 27,41	R$ 33,95	R$ 27,41	R$ 33,95
8.1.3.15	DEA	20.29A		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA PARA ESGOTO PREDIAL - DIÂMETRO 100MM	m	50	R$ 25,81	R$ 30,82	R$ 20,85	R$ 26,26	R$ -	R$ -	R$ 46,66	R$ 57,09	R$ 2.333,00	R$ 2.854,50
8.1.3.16	DEA	20.29E		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA PARA ESGOTO PREDIAL - DIÂMETRO 75 mm	m	2	R$ 24,30	R$ 29,02	R$ 17,02	R$ 21,44	R$ -	R$ -	R$ 41,32	R$ 50,46	R$ 82,64	R$ 100,92
8.1.3.17	DEA	20.29D	366721-9	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA PARA ESGOTO PREDIAL - DIÂMETRO 40 mm	m	11,9	R$ 13,02	R$ 15,55	R$ 9,62	R$ 12,11	R$ -	R$ -	R$ 22,64	R$ 27,66	R$ 269,41	R$ 329,15
8.1.3.18	DEA	20.29	544634-1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, COR BRANCA, PARA ESGOTO, PONTA E BOLSA - DIÂMETRO 50MM (2")	m	6	R$ 13,66	R$ 16,31	R$ 12,32	R$ 15,51	R$ -	R$ -	R$ 25,98	R$ 31,83	R$ 155,88	R$ 190,98
8.2.				**ESGOTO (GORDURA)**												
8.2.1.				**CAIXAS DE PASSAGEM**												
8.2.1.1	DEA	21.133		CAIXA DE GORDURA DE ALV. BLOCO CERÂMICO 9X19X39CM, DIM.60X60CM E HMÁX=1M, COM TAMPA EM CONCRETO ESP. 5CM, LASTRO DE CONCRETO ESP. 10CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, ESCAVAÇÃO, REATERRO E PAREDE INTERNA EM CONCRETO.	un	2	R$ 323,97	R$ 386,94	R$ 393,65	R$ 495,88	R$ -	R$ -	R$ 717,62	R$ 882,83	R$ 1.435,24	R$ 1.765,66
8.2.2.				**PVC ESGOTO**												
8.2.2.1	SINAPI	89732	4314280	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	1	R$ 10,63	R$ 12,69	R$ 5,66	R$ 7,12	R$ -	R$ -	R$ 16,29	R$ 19,82	R$ 16,29	R$ 19,82
8.2.2.2	SINAPI	89731	4316347	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	6	R$ 10,04	R$ 11,99	R$ 5,66	R$ 7,12	R$ -	R$ -	R$ 15,70	R$ 19,12	R$ 94,20	R$ 114,72
8.2.2.3	SINAPI	89785	4316460	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	1	R$ 19,04	R$ 22,74	R$ 7,55	R$ 9,51	R$ -	R$ -	R$ 26,59	R$ 32,25	R$ 26,59	R$ 32,25
8.2.2.4	DEA	20.29	544634-1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, COR BRANCA, PARA ESGOTO, PONTA E BOLSA - DIÂMETRO 50MM (2")	m	18	R$ 13,66	R$ 16,31	R$ 12,32	R$ 15,51	R$ -	R$ -	R$ 25,98	R$ 31,83	R$ 467,64	R$ 572,94
8.3.				**VENTILAÇÃO**												
8.3.1.				**PVC ESGOTO**												
8.3.1.1	SINAPI	89801	442307-0	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	7	R$ 8,74	R$ 10,43	R$ 1,41	R$ 1,77	R$ -	R$ -	R$ 10,15	R$ 12,21	R$ 71,05	R$ 85,47
8.3.1.2	SINAPI	89805	442310-0	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	2	R$ 15,84	R$ 18,91	R$ 5,16	R$ 6,50	R$ -	R$ -	R$ 21,00	R$ 25,41	R$ 42,00	R$ 50,82

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESC**				
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**				
Cidade:	**Recife**	**UF:**	**PE**		
Data:	**29/09/2025**	**Prazo:**	**6 meses**	**Tabela:**	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**

Planilha Orçamentária nº 16/2025

ANEXO I-A - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA	COMPOSIÇÃO	E-FISCO	DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	BDI MAT 19,44% MATERIAL		BDI MO 25,97% MÃO DE OBRA		BDI EQ 15,47% EQUIPAMENTO		VALOR UNITÁRIO SERVIÇO		VALOR TOTAL SERVIÇO	
							C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.TOTAL (sem BDI)	P.TOTAL (com BDI)
8.3.1.3	SINAPI	89549	4629655	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	un	2	R$ 16,40	R$ 19,58	R$ 2,12	R$ 2,67	R$ -	R$ -	R$ 18,52	R$ 22,25	R$ 37,04	R$ 44,50
8.3.1.4	DEA	20.29	544634-1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, COR BRANCA, PARA ESGOTO, PONTA E BOLSA - DIÂMETRO 50MM (2")	m	13,3	R$ 13,66	R$ 16,31	R$ 12,32	R$ 15,51	R$ -	R$ -	R$ 25,98	R$ 31,83	R$ 345,53	R$ 423,33
8.3.1.5	DEA	20.29E		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA PARA ESGOTO PREDIAL - DIÂMETRO 75 mm	m	5,6	R$ 24,30	R$ 29,02	R$ 17,02	R$ 21,44	R$ -	R$ -	R$ 41,32	R$ 50,46	R$ 231,39	R$ 282,57
8.3.1.6	SINAPI	89825	442156-6	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	6	R$ 15,41	R$ 18,40	R$ 1,89	R$ 2,38	R$ -	R$ -	R$ 17,30	R$ 20,78	R$ 103,80	R$ 124,68
8.3.1.7	SINAPI	89630	4317653	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	4	R$ 51,40	R$ 61,39	R$ 8,54	R$ 10,75	R$ -	R$ -	R$ 59,94	R$ 72,14	R$ 239,76	R$ 288,56
8.3.1.8	SINAPI	89829	4421582	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	1	R$ 28,46	R$ 33,99	R$ 6,88	R$ 8,66	R$ -	R$ -	R$ 35,34	R$ 42,65	R$ 35,34	R$ 42,65
8.4.				**ÁGUA FRIA**												
8.4.1.				**METAIS**												
8.4.1.1	SINAPI	89987	438979-4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un	7	R$ 97,76	R$ 116,76	R$ 9,08	R$ 11,43	R$ -	R$ -	R$ 106,84	R$ 128,20	R$ 747,88	R$ 897,40
8.4.1.2	DEA	21.131		FORNECIMENTO DE REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, REF. 1416, FABRIMAR OU SIMILAR, DIÂMETRO DE 3/4 POL., INCLUSIVE FIXAÇÃO.	un	4	R$ 97,44	R$ 116,38	R$ 25,05	R$ 31,55	R$ -	R$ -	R$ 122,49	R$ 147,93	R$ 489,96	R$ 591,72
8.4.2.				**PVC MISTO SOLDÁVEL**												
8.4.2.1	SINAPI	89385	4326733	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	4	R$ 3,65	R$ 4,35	R$ 3,87	R$ 4,87	R$ -	R$ -	R$ 7,52	R$ 9,23	R$ 30,08	R$ 36,92
8.4.3.				**PVC RÍGIDO SOLDÁVEL**												
8.4.3.1	SINAPI	94703	4558405	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	un	1	R$ 14,53	R$ 17,35	R$ 5,48	R$ 6,90	R$ -	R$ -	R$ 20,01	R$ 24,25	R$ 20,01	R$ 24,25
8.4.3.2	SINAPI	94656	4714520	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	un	18	R$ 1,94	R$ 2,31	R$ 1,57	R$ 1,97	R$ -	R$ -	R$ 3,51	R$ 4,29	R$ 63,18	R$ 77,22
8.4.3.3	SINAPI	89408	534545-6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	32	R$ 3,53	R$ 4,21	R$ 5,58	R$ 7,02	R$ -	R$ -	R$ 9,11	R$ 11,24	R$ 291,52	R$ 359,68
8.4.3.4	SINAPI	89356	4318307	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	100	R$ 9,28	R$ 11,08	R$ 15,61	R$ 19,66	R$ -	R$ -	R$ 24,89	R$ 30,74	R$ 2.489,00	R$ 3.074,00
8.4.3.5	SINAPI	89395		TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	19	R$ 5,40	R$ 6,44	R$ 8,32	R$ 10,48	R$ -	R$ -	R$ 13,72	R$ 16,93	R$ 260,68	R$ 321,67
8.4.4.				**PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA LATÃO**												
8.4.4.1	SINAPI	89366	4316320	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	4	R$ 10,80	R$ 12,89	R$ 5,81	R$ 7,31	R$ -	R$ -	R$ 16,61	R$ 20,21	R$ 66,44	R$ 80,84
8.4.4.2	SINAPI	90373	4410645	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	16	R$ 7,95	R$ 9,49	R$ 5,39	R$ 6,78	R$ -	R$ -	R$ 13,34	R$ 16,28	R$ 213,44	R$ 260,48
8.5.				**PLUVIAI**												
8.5.1.				**CAIXAS DE PASSAGEM**												
8.5.1.1	DEA	20.38		CAIXA DE AREIA/ÁGUAS PLUVIAIS DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 9X19X39CM, DIMENSÕES 60X60CM E HMÁX=1M, COM TAMPA EM CONCRETO ESP. 5CM, LASTRO EM CONCRETO ESP. 10CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZANTE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO.	un	1	R$ 288,22	R$ 344,24	R$ 374,67	R$ 471,97	R$ -	R$ -	R$ 662,89	R$ 816,22	R$ 662,89	R$ 816,22
8.5.2.				**PVC SÉIRE R**												
8.5.2.1	SINAPI	89807		CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	3	R$ 29,56	R$ 35,30	R$ 5,16	R$ 6,50	R$ -	R$ -	R$ 34,72	R$ 41,80	R$ 104,16	R$ 125,40
8.5.2.2	DEA	20.29B		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, PONTA E BOLSA - DIÂMETRO 100MM	m	0,8	R$ 36,85	R$ 44,01	R$ 20,85	R$ 26,26	R$ -	R$ -	R$ 57,70	R$ 70,27	R$ 46,16	R$ 56,21
8.5.2.3	DEA	21.150		TUBO PVC RÍGIDO SÉRIE R PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 75 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	3,4	R$ 28,23	R$ 33,71	R$ 19,24	R$ 24,23	R$ -	R$ -	R$ 47,47	R$ 57,95	R$ 161,39	R$ 197,03
8.5.2.4	DEA	21.149		RALO HEMISFÉRICO EM FOFO, TIPO ABACAXI Ø 75MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1	R$ 22,20	R$ 26,51	R$ 31,26	R$ 39,37	R$ -	R$ -	R$ 53,46	R$ 65,89	R$ 53,46	R$ 65,89
8.6.				**FIXAÇÃO**												

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra: CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESC
Local: R. João Fernandes Vieira, 405
Cidade: Recife **UF:** PE
Data: 29/09/2025 **Prazo:** 6 meses **Tabela:** PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI
Planilha Orçamentária nº 16/2025

ANEXO I-A - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA	COMPOSIÇÃO	E-FISCO	DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	BDI MAT 19,44% MATERIAL		BDI MO 25,97% MÃO DE OBRA		BDI EQ 15,47% EQUIPAMENTO		VALOR UNITÁRIO SERVIÇO		VALOR TOTAL SERVIÇO	
							C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.TOTAL (sem BDI)	P.TOTAL (com BDI)
8.6.1	DEA	17.188		SUPORTE DE FIXAÇÃO DE TUBULAÇÃO DN 2.1/2" COM BARRA ROSCADA DE 3/8", CHUMBADOR PARABOLT 3/8", ABRAÇADEIRA TIPO GOTA 2.1/2", PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA 3/8" – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	18	R$ 22,30	R$ 26,63	R$ 10,02	R$ 12,62	R$ -	R$ -	R$ 32,32	R$ 39,25	R$ 581,76	R$ 706,50
9.				**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**												
9.1.				**REFEITÓRIO E ADM**												
9.1.1.				**CONDUTOS**												
9.1.1.1	DEA	18.21.001	497657-6	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DE 3/4", COM LUVA DE ROSCA INTERNA E CONEXÕES, INSTALAÇÃO APARENTE, FIXADO COM ABRAÇADEIRA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	15,6	R$ 13,94	R$ 16,64	R$ 11,18	R$ 14,08	R$ -	R$ -	R$ 25,12	R$ 30,73	R$ 391,87	R$ 479,38
9.1.2.				**CONDUTORES**												
9.1.2.1	DEA	18.04.005	591607-0	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, TÊMPERA MOLE E ENCORDOAMENTO CLASSES 4 E 5, SEÇÃO NOMINAL DE 16 MM², ISOLAÇÃO ANTI-CHAMA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, 0,6/1,0KV - 90ºC, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.	m	290,7	R$ 26,56	R$ 31,72	R$ 3,77	R$ 4,74	R$ -	R$ -	R$ 30,33	R$ 36,47	R$ 8.816,93	R$ 10.601,82
9.1.3.				**CAIXAS / CONDULETES**												
9.1.3.1	DEA	18.36.007	599368-7	CAIXA RETANGULAR 4" X 2", MÉDIA, EM PVC, INSTALADA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	11	R$ 9,19	R$ 10,97	R$ 16,73	R$ 21,07	R$ -	R$ -	R$ 25,92	R$ 32,05	R$ 285,12	R$ 352,55
9.1.3.2	DEA	18.36.001	470051-1	CAIXA RETANGULAR 4X2", BAIXA, EM PVC, INSTALADA EM ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	22	R$ 7,43	R$ 8,87	R$ 11,41	R$ 14,37	R$ -	R$ -	R$ 18,84	R$ 23,24	R$ 414,48	R$ 511,28
9.1.3.3	DEA	18.38.015		PLACA CEGA PARA CAIXA 4X2", COMPOSTA POR SUPORTE E PLACA NA COR BRANCA, PIALPLUS OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	2	R$ 4,77	R$ 5,69	R$ 3,81	R$ 4,79	R$ -	R$ -	R$ 8,58	R$ 10,49	R$ 17,16	R$ 20,98
9.1.3.4	DEA	18.36.018	599828-0	CAIXA RETANGULAR 4X2", ALTA, EM PVC, INSTALADA EM ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	10	R$ 12,80	R$ 15,28	R$ 27,58	R$ 34,74	R$ -	R$ -	R$ 40,38	R$ 50,03	R$ 403,80	R$ 500,30
9.1.3.5	DEA	18.36.012	599725-9	CAIXA OCTOGONAL 4X4", EM PVC, INSTALADA EM TETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	35	R$ 11,19	R$ 13,36	R$ 6,08	R$ 7,65	R$ -	R$ -	R$ 17,27	R$ 21,02	R$ 604,45	R$ 735,70
9.1.3.6	DEA	18.36.037		CAIXA RETANGULAR 4X4" DE SOBREPOR COM TAMPA, EM PVC, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM ALVENARIA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	4	R$ 15,92	R$ 19,01	R$ 13,70	R$ 17,25	R$ -	R$ -	R$ 29,62	R$ 36,27	R$ 118,48	R$ 145,08
9.1.3.7	SINAPI	97882		CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	un	9	R$ 155,88	R$ 186,18	R$ 31,81	R$ 40,07	R$ -	R$ -	R$ 187,69	R$ 226,25	R$ 1.689,21	R$ 2.036,25
9.1.4.				**QUADROS E PROTEÇÕES**												
9.1.4.1	SINAPI	93653	462279-0	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	un	7	R$ 11,76	R$ 14,04	R$ 1,49	R$ 1,87	R$ -	R$ -	R$ 13,25	R$ 15,92	R$ 92,75	R$ 111,44
9.1.4.2	SINAPI	93655	4415051	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	un	4	R$ 12,26	R$ 14,64	R$ 1,96	R$ 2,46	R$ -	R$ -	R$ 14,22	R$ 17,11	R$ 56,88	R$ 68,44
9.1.4.3	SINAPI	93656	467645-9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	un	3	R$ 12,50	R$ 14,93	R$ 2,68	R$ 3,37	R$ -	R$ -	R$ 15,18	R$ 18,30	R$ 45,54	R$ 54,90
9.1.4.4	SINAPI	93673	457545-8	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	un	2	R$ 85,37	R$ 101,96	R$ 22,17	R$ 27,92	R$ -	R$ -	R$ 107,54	R$ 129,89	R$ 215,08	R$ 259,78
9.1.4.5	DEA	18.28.001	465547-8	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 25A, IN 30MA, SIEMENS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE TERMINAIS A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	3	R$ 160,84	R$ 192,10	R$ 5,34	R$ 6,72	R$ -	R$ -	R$ 166,18	R$ 198,83	R$ 498,54	R$ 596,49
9.1.4.6	DEA	18.28.004	472367-8	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, 275V, 40KA, INCLUINDO TERMINAIS A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	4	R$ 120,63	R$ 144,08	R$ 7,39	R$ 9,30	R$ -	R$ -	R$ 128,02	R$ 153,38	R$ 512,08	R$ 613,52
9.1.4.7	DEA	18.26.005		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 36 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, PADRÃO DIN, COM BARRAMENTO TIPO PENTE TRIFÁSICO 100A, COM BARRAS DE NEUTRO E TERRA E DEMAIS ACESSÓRIOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1	R$ 1.069,99	R$ 1.277,99	R$ 131,75	R$ 165,96	R$ -	R$ -	R$ 1.201,74	R$ 1.443,96	R$ 1.201,74	R$ 1.443,96
9.1.5.				**INTERRUPTORES E TOMADAS**												
9.1.5.1	DEA	18.38.001	525627-5	INTERRUPTOR SIMPLES DE UMA SEÇÃO PARA CAIXA 4X2", COMPOSTO POR SUPORTE, PLACA PARA UM POSTO E UM MÓDULO DE INTERRUPTOR SIMPLES, COR BRANCA, LINHA PIALPLUS OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1	R$ 14,53	R$ 17,35	R$ 15,06	R$ 18,97	R$ -	R$ -	R$ 29,59	R$ 36,32	R$ 29,59	R$ 36,32
9.1.5.2	DEA	18.38.004	599722-4	INTERRUPTOR PARALELO DE UMA SEÇÃO PARA CAIXA 4X2", COMPOSTO POR SUPORTE, PLACA PARA UM POSTO E UM MÓDULO DE INTERRUPTOR PARALELO, COR BRANCA, LINHA PIALPLUS OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	2	R$ 17,57	R$ 20,98	R$ 18,62	R$ 23,45	R$ -	R$ -	R$ 36,19	R$ 44,44	R$ 72,38	R$ 88,88
9.1.5.3	DEA	18.38.005	435928-3	INTERRUPTOR SIMPLES DE UMA SEÇÃO CONJUGADO COM TOMADA 2P+T (10A), PARA CAIXA 4X2", COMPOSTO POR SUPORTE, PLACA PARA DOIS POSTOS, UM MÓDULO DE INTERRUPTOR SIMPLES E UM MÓDULO DE TOMADA 2P+T (10A), COR BRANCA, LINHA PIALPLUS OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	6	R$ 25,98	R$ 31,03	R$ 28,33	R$ 35,68	R$ -	R$ -	R$ 54,31	R$ 66,71	R$ 325,86	R$ 400,26
9.1.5.4	DEA	18.38.006		TOMADA BAIXA PARA CAIXA 4X2", COMPOSTA POR SUPORTE, PLACA PARA UM POSTO E UM MÓDULO DE TOMADA 2P+T, 10A, 250V, COR BRANCA, LINHA PIALPLUS OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	14	R$ 15,00	R$ 17,91	R$ 13,93	R$ 17,54	R$ -	R$ -	R$ 28,93	R$ 35,46	R$ 405,02	R$ 496,44

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESC**				
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**				
Cidade:	**Recife**	**UF:**	**PE**		
Data:	**29/09/2025**	**Prazo:**	**6 meses**	**Tabela:**	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**

Planilha Orçamentária nº 16/2025

ANEXO I-A - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA	COMPOSIÇÃO	E-FISCO	DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	BDI MAT 19,44% MATERIAL		BDI MO 25,97% MÃO DE OBRA		BDI EQ 15,47% EQUIPAMENTO		VALOR UNITÁRIO SERVIÇO		VALOR TOTAL SERVIÇO	
							C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.TOTAL (sem BDI)	P.TOTAL (com BDI)
9.1.5.5	DEA	18.38.009		TOMADA BAIXA PARA CAIXA 4X2", COMPOSTA POR SUPORTE, PLACA PARA UM POSTO E UM MÓDULO DE TOMADA 2P+T, 20A, 250V, COR BRANCA, LINHA PIALPLUS OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	6	R$ 16,94	R$ 20,23	R$ 13,93	R$ 17,54	R$ -	R$ -	R$ 30,87	R$ 37,78	R$ 185,22	R$ 226,68
9.1.5.6	DEA	18.38.056		TOMADA SIMPLES MÉDIA PARA CAIXA 4X2", COMPOSTA POR SUPORTE, PLACA PARA UM POSTO E UM MÓDULO DE TOMADA 2P+T, 10A, 250V, COR BRANCA, LINHA PIALPLUS OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	2	R$ 16,56	R$ 19,77	R$ 18,62	R$ 23,45	R$ -	R$ -	R$ 35,18	R$ 43,23	R$ 70,36	R$ 86,46
9.1.5.7	DEA	18.38.037		TOMADA MÉDIA DUPLA PARA CAIXA 4X2", COMPOSTA POR SUPORTE, PLACA PARA DOIS POSTOS E DOIS MÓDULOS DE TOMADA 2P+T, 10A, 250V, COR BRANCA, LINHA PIALPLUS OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	2	R$ 28,01	R$ 33,45	R$ 31,89	R$ 40,17	R$ -	R$ -	R$ 59,90	R$ 73,62	R$ 119,80	R$ 147,24
9.1.5.8	DEA	18.38.039		TOMADA ALTA PARA CAIXA 4X2", COMPOSTA POR SUPORTE, PLACA PARA UM POSTO E UM MÓDULO DE TOMADA 2P+T, 10A, 250V, COR BRANCA, LINHA PIALPLUS OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	6	R$ 20,08	R$ 23,98	R$ 29,21	R$ 36,79	R$ -	R$ -	R$ 49,29	R$ 60,77	R$ 295,74	R$ 364,62
9.1.6.				**LUMINÁRIAS E REFLETORES**												
9.1.6.1	DEA	18.39.059		LUMINÁRIA DE EMBUTIR RETANGULAR PLAFON LED DE 36W; TEMPERATURA DE COR 6500K; TENSÃO BIVOLT 220/110; CORPO EM ALUMÍNIO E DIFUSOR EM POLICARBONATO; GRAU DE PROTEÇÃO IP20, 1080LM; ÂNGULO DE ABERTURA 120°, 0,5M DE CABO PP2,5MM². 01 CONECTOR MACHO, 01 CONECTOR FÊMEA. REF. CHIRAY, AVANT: MODELO PAINEL FIT SLIM EMBUTIR 490211379, NITROLUX, ECOLINE, LEDVANCE, PHILIPS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	24	R$ 285,04	R$ 340,45	R$ 19,11	R$ 24,07	R$ -	R$ -	R$ 304,15	R$ 364,52	R$ 7.299,60	R$ 8.748,48
9.1.6.2	DEA	18.39.044	599726 - 7	LUMINÁRIA DE EMBUTIR CIRCULAR PLAFON LED DE 18W; TEMPERATURA DE COR 6500K; TENSÃO BIVOLT 220/110; CORPO EM ALUMÍNIO E DIFUSOR EM POLICARBONATO; GRAU DE PROTEÇÃO IP20, 1260LM; ÂNGULO DE ABERTURA 120°, 0,5M DE CABO PP2,5MM², REF. CHIRAY: MODELO ZR-TH554F, AVANT: MODELO PAINEL EMBUTIR REDONDO 841101370, NITROLUX, ECOLINE, LEDVANCE, PHILIPS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3	R$ 26,48	R$ 31,62	R$ 16,02	R$ 20,18	R$ -	R$ -	R$ 42,50	R$ 51,80	R$ 127,50	R$ 155,40
9.1.6.3	DEA	18.39.063		PROJETOR, INSTALAÇÃO EM PAREDE, RESISTENTE A ÁGUA, TODA EM LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO. PROTEÇÃO EM VIDRO TEMPERADO. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA GRAU DE PROTEÇÃO IP65, 5000K, 2550LM, ÂNGULO DE ABERTURA 100°, LED 30W. REFERÊNCIA: LEDVANCE FLOODLIGHT MODELO 7020979 OU EQUIVALENTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	2	R$ 107,25	R$ 128,09	R$ 17,21	R$ 21,67	R$ -	R$ -	R$ 124,46	R$ 149,77	R$ 248,92	R$ 299,54
9.1.7.				**PONTOS**												
9.1.7.1	DEA	18.48.169		PONTO PARA TOMADA 2P+T EM ALVENARIA, COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA E CLASSE TÉRMICA 70° C E ISOLAÇÃO 750V. ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO 3/4", ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO 3/4", COM LUVA DE PRESSÃO 3/4", SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	24	R$ 124,34	R$ 148,51	R$ 114,75	R$ 144,55	R$ -	R$ -	R$ 239,09	R$ 293,06	R$ 5.738,16	R$ 7.033,44
9.1.7.2	DEA	18.48.170		PONTO PARA TOMADA 2P+T EM ALVENARIA, COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4,0MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA E CLASSE TÉRMICA 70° C E ISOLAÇÃO 750V. ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO 3/4", ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO 3/4", COM LUVA DE PRESSÃO 3/4", SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	6	R$ 274,45	R$ 327,80	R$ 163,42	R$ 205,86	R$ -	R$ -	R$ 437,87	R$ 533,66	R$ 2.627,22	R$ 3.201,96
9.1.7.3	DEA	18.48.171		PONTO DE FORÇA PARA CONDENSADORA COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4,0MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA E CLASSE TÉRMICA 70° C E ISOLAÇÃO 750V, ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO 1", LUVA DE PRESSÃO 1", SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	4	R$ 511,79	R$ 611,28	R$ 371,65	R$ 468,16	R$ -	R$ -	R$ 883,44	R$ 1.079,44	R$ 3.533,76	R$ 4.317,76
9.1.7.4	DEA	18.48.172		PONTO DE LUZ EM TETO/FORRO, COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM² E CABO MULTIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² (CABO PP), COM ISOLAÇÃO EM PVC E CLASSE TÉRMICA 70° C, ISOLAÇÃO 750V. ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4" COM LUVA DE ROSCA INTERNA, LUVA DE PRESSÃO 3/4", SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS, DESDE O PONTO DE LUZ ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	27	R$ 119,88	R$ 143,18	R$ 78,24	R$ 98,55	R$ -	R$ -	R$ 198,12	R$ 241,74	R$ 5.349,24	R$ 6.526,98
9.1.7.5	DEA	18.48.173		PONTO DE LUZ NA PAREDE, COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC E CLASSE TÉRMICA 70° C, ISOLAÇÃO 750V. ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4" COM LUVA DE ROSCA INTERNA, LUVA DE PRESSÃO 3/4", SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS, DESDE O PONTO DE LUZ ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	2	R$ 110,68	R$ 132,19	R$ 76,14	R$ 95,91	R$ -	R$ -	R$ 186,82	R$ 228,10	R$ 373,64	R$ 456,20

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESC				
Local:	R. João Fernandes Vieira, 405				
Cidade:	Recife	UF:	PE		
Data:	29/09/2025	Prazo:	6 meses	Tabela:	PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI

Planilha Orçamentária nº 16/2025

ANEXO I-A - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA	COMPOSIÇÃO	E-FISCO	DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	BDI MAT 19,44% MATERIAL C.UNIT (sem BDI)	BDI MAT 19,44% MATERIAL P.UNIT (com BDI)	BDI MO 25,97% MÃO DE OBRA C.UNIT (sem BDI)	BDI MO 25,97% MÃO DE OBRA P.UNIT (com BDI)	BDI EQ 15,47% EQUIPAMENTO C.UNIT (sem BDI)	BDI EQ 15,47% EQUIPAMENTO P.UNIT (com BDI)	VALOR UNITÁRIO SERVIÇO C.UNIT (sem BDI)	VALOR UNITÁRIO SERVIÇO P.UNIT (com BDI)	VALOR TOTAL SERVIÇO C.TOTAL (sem BDI)	VALOR TOTAL SERVIÇO P.TOTAL (com BDI)
9.1.7.6	DEA	18.48.174		PONTO PARA INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO + TOMADA EM ALVENARIA, COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA E CLASSE TÉRMICA 70° C E ISOLAÇÃO 750V. ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO 3/4", LUVA DE PRESSÃO 3/4", SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	6	R$ 125,56	R$ 149,96	R$ 93,23	R$ 117,44	R$ -	R$ -	R$ 218,79	R$ 267,41	R$ 1.312,74	R$ 1.604,46
9.1.7.7	DEA	18.48.175		PONTO PARA INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO EM ALVENARIA, COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA E CLASSE TÉRMICA 70° C E ISOLAÇÃO 750V. ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO 3/4", LUVA DE PRESSÃO 3/4", SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1	R$ 64,07	R$ 76,52	R$ 67,22	R$ 84,67	R$ -	R$ -	R$ 131,29	R$ 161,20	R$ 131,29	R$ 161,20
9.1.7.8	DEA	18.48.176		PONTO PARA INTERRUPTOR PARALELO DE UMA SEÇÃO EM ALVENARIA, COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA E CLASSE TÉRMICA 70° C E ISOLAÇÃO 750V. ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO 3/4", LUVA DE PRESSÃO 3/4", SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	2	R$ 72,65	R$ 86,77	R$ 70,85	R$ 89,24	R$ -	R$ -	R$ 143,50	R$ 176,02	R$ 287,00	R$ 352,04
9.1.8.				**ENVELOPAMENTO**												
9.1.8.1	DEA	17.75A		ENVELOPAMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK ≥ 20 MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (20X20CM), PARA ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (3/4"), INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, FORMA, REATERRO. (COM 50 CM DE ALTURA E 40CM DE BASE).	m	11	R$ 49,45	R$ 59,06	R$ 55,84	R$ 70,34	R$ -	R$ -	R$ 105,29	R$ 129,40	R$ 1.158,19	R$ 1.423,40
9.2.				**SALÃO APOIO**												
9.2.1.				**CONDUTOS**												
9.2.1.1	DEA	18.18.003	401379-4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, EM PVC, DN 32 MM (1"), COM LUVA DE ROSCA INTERNA E CONEXÕES, INSTALADO EM FORRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	50,1	R$ 18,32	R$ 21,88	R$ 12,10	R$ 15,24	R$ -	R$ -	R$ 30,42	R$ 37,12	R$ 1.524,04	R$ 1.859,71
9.2.1.2	DEA	18.23.009		PERFILADO PERFURADO, GALVANIZADO, DIM.: 38X38MM,CHAPA 18, INCLUSIVE CONEXÕES, ACESSÓRIOS DE DERIVAÇÃO, MATERIAIS PARA FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	28,2	R$ 32,22	R$ 38,48	R$ 35,58	R$ 44,82	R$ -	R$ -	R$ 67,80	R$ 83,30	R$ 1.911,96	R$ 2.349,06
9.2.1.3	DEA	18.56.002		ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), INSTALAÇÃO ENTERRADA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	13,5	R$ 17,16	R$ 20,49	R$ 23,92	R$ 30,13	R$ -	R$ -	R$ 41,08	R$ 50,62	R$ 554,58	R$ 683,37
9.2.1.4	DEA	18.20.001		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), COM LUVA DE ROSCA INTERNA E CONEXÕES, INSTALAÇÃO ENTERRADA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	30	R$ 14,55	R$ 17,37	R$ 21,85	R$ 27,52	R$ -	R$ -	R$ 36,40	R$ 44,90	R$ 1.092,00	R$ 1.347,00
9.2.1.5	DEA	18.21.009		RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES.	m	30	R$ 1,02	R$ 1,21	R$ 2,59	R$ 3,26	R$ -	R$ -	R$ 3,61	R$ 4,48	R$ 108,30	R$ 134,40
9.2.2.				**CONDUTORES**												
9.2.2.1	DEA	18.04.003	429219-7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, TÊMPERA MOLE E ENCORDOAMENTO CLASSES 4 E 5, SEÇÃO NOMINAL DE 6 MM², ISOLAÇÃO ANTI-CHAMA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, 0,6/1,0KV - 90ºC, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.	m	318,2	R$ 11,02	R$ 13,16	R$ 2,14	R$ 2,69	R$ -	R$ -	R$ 13,16	R$ 15,85	R$ 4.187,51	R$ 5.043,47
9.2.3.				**CAIXAS / CONDULETES**												
9.2.3.1	DEA	18.36.003		CAIXA RETANGULAR 4X2", BAIXA, EM PVC, PARA INSTALAÇÃO EM DRYWALL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	3	R$ 10,95	R$ 13,07	R$ 5,64	R$ 7,10	R$ -	R$ -	R$ 16,59	R$ 20,18	R$ 49,77	R$ 60,54
9.2.3.2	DEA	18.36.033		CAIXA RETANGULAR 4X2", MÉDIA, EM PVC, PARA INSTALAÇÃO EM DRYWALL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	8	R$ 12,25	R$ 14,63	R$ 9,58	R$ 12,06	R$ -	R$ -	R$ 21,83	R$ 26,69	R$ 174,64	R$ 213,52
9.2.3.3	DEA	18.36.019		CAIXA RETANGULAR 4X4", ALTA, EM PVC, INSTALADA EM ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	7	R$ 16,47	R$ 19,67	R$ 28,40	R$ 35,77	R$ -	R$ -	R$ 44,87	R$ 55,44	R$ 314,09	R$ 388,08
9.2.3.4	DEA	18.38.016	410151-1	PLACA CEGA PARA CAIXA 4X4", COMPOSTA POR SUPORTE E PLACA NA COR BRANCA, PIALPLUS OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	7	R$ 8,26	R$ 9,86	R$ 4,48	R$ 5,64	R$ -	R$ -	R$ 12,74	R$ 15,50	R$ 89,18	R$ 108,50
9.2.3.5	DEA	18.36.038		CAIXA RETANGULAR 4X2", ALTA, EM PVC, PARA INSTALAÇÃO EM DRYWALL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1	R$ 15,79	R$ 18,85	R$ 20,21	R$ 25,45	R$ -	R$ -	R$ 36,00	R$ 44,31	R$ 36,00	R$ 44,31
9.2.3.6	DEA	18.37.001		CAIXA RETANGULAR 4X2" DE SOBREPOR, EM PVC, PIAL OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	2	R$ 7,68	R$ 9,17	R$ 13,81	R$ 17,39	R$ -	R$ -	R$ 21,49	R$ 26,56	R$ 42,98	R$ 53,12
9.2.3.7	SINAPI	97882		CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	un	2	R$ 155,88	R$ 186,18	R$ 31,81	R$ 40,07	R$ -	R$ -	R$ 187,69	R$ 226,25	R$ 375,38	R$ 452,50
9.2.4.				**CONDULETES**												
9.2.4.1	DEA	18.29.020		CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 3/4", APARENTE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	3	R$ 24,93	R$ 29,77	R$ 18,79	R$ 23,66	R$ -	R$ -	R$ 43,72	R$ 53,44	R$ 131,16	R$ 160,32
9.2.4.2	DEA	18.29.036	419273-7	TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	3	R$ 5,25	R$ 6,27	R$ 1,26	R$ 1,58	R$ -	R$ -	R$ 6,51	R$ 7,85	R$ 19,53	R$ 23,55

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESC**				
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**				
Cidade:	**Recife**	**UF:**	**PE**		
Data:	**29/09/2025**	**Prazo:**	**6 meses**	**Tabela:**	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**

Planilha Orçamentária nº 16/2025

ANEXO I-A - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA	COMPOSIÇÃO	E-FISCO	DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	BDI MAT 19,44% MATERIAL		BDI MO 25,97% MÃO DE OBRA		BDI EQ 15,47% EQUIPAMENTO		VALOR UNITÁRIO SERVIÇO		VALOR TOTAL SERVIÇO	
							C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.TOTAL (sem BDI)	P.TOTAL (com BDI)
9.2.4.3	DEA	18.29.027		CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 3/4", APARENTE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	9	R$ 20,62	R$ 24,62	R$ 14,41	R$ 18,15	R$ -	R$ -	R$ 35,03	R$ 42,78	R$ 315,27	R$ 385,02
9.2.5.				**QUADROS E PROTEÇÕES**												
9.2.5.1	SINAPI	93653	462279-0	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	un	7	R$ 11,76	R$ 14,04	R$ 1,49	R$ 1,87	R$ -	R$ -	R$ 13,25	R$ 15,92	R$ 92,75	R$ 111,44
9.2.5.2	SINAPI	93670		DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	un	2	R$ 78,30	R$ 93,52	R$ 8,03	R$ 10,11	R$ -	R$ -	R$ 86,33	R$ 103,63	R$ 172,66	R$ 207,26
9.2.5.3	DEA	18.28.004	472367-8	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, 275V, 40KA, INCLUINDO TERMINAIS A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	4	R$ 120,63	R$ 144,08	R$ 7,39	R$ 9,30	R$ -	R$ -	R$ 128,02	R$ 153,38	R$ 512,08	R$ 613,52
9.2.5.4	DEA	18.28.028		INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR DE 25A, IN 30MA, SIEMENS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE TERMINAIS A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1	R$ 186,53	R$ 222,79	R$ 8,32	R$ 10,48	R$ -	R$ -	R$ 194,85	R$ 233,27	R$ 194,85	R$ 233,27
9.2.5.5	DEA	18.26.004		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, PADRÃO DIN, COM BARRAMENTO TIPO PENTE TRIFÁSICO 100A, COM BARRAS DE NEUTRO E TERRA E DEMAIS ACESSÓRIOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1	R$ 605,14	R$ 722,77	R$ 102,35	R$ 128,93	R$ -	R$ -	R$ 707,49	R$ 851,70	R$ 707,49	R$ 851,70
9.2.6.				**INTERRUPTORES E TOMADAS**												
9.2.6.1	DEA	18.38.001	525627-5	INTERRUPTOR SIMPLES DE UMA SEÇÃO PARA CAIXA 4X2", COMPOSTO POR SUPORTE, PLACA PARA UM POSTO E UM MÓDULO DE INTERRUPTOR SIMPLES, COR BRANCA, LINHA PIALPLUS OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1	R$ 14,53	R$ 17,35	R$ 15,06	R$ 18,97	R$ -	R$ -	R$ 29,59	R$ 36,32	R$ 29,59	R$ 36,32
9.2.6.2	DEA	18.38.002	592282-8	INTERRUPTOR SIMPLES DE DUAS SEÇÕES PARA CAIXA 4X2", COMPOSTO POR SUPORTE, PLACA PARA DOIS POSTOS E DOIS MÓDULOS DE INTERRUPTOR SIMPLES, COR BRANCA, LINHA PIALPLUS OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1	R$ 23,95	R$ 28,60	R$ 24,77	R$ 31,20	R$ -	R$ -	R$ 48,72	R$ 59,80	R$ 48,72	R$ 59,80
9.2.6.3	DEA	18.38.006		TOMADA BAIXA PARA CAIXA 4X2", COMPOSTA POR SUPORTE, PLACA PARA UM POSTO E UM MÓDULO DE TOMADA 2P+T, 10A, 250V, COR BRANCA, LINHA PIALPLUS OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	3	R$ 15,00	R$ 17,91	R$ 13,93	R$ 17,54	R$ -	R$ -	R$ 28,93	R$ 35,46	R$ 86,79	R$ 106,38
9.2.6.4	DEA	18.38.056		TOMADA SIMPLES MÉDIA PARA CAIXA 4X2", COMPOSTA POR SUPORTE, PLACA PARA UM POSTO E UM MÓDULO DE TOMADA 2P+T, 10A, 250V, COR BRANCA, LINHA PIALPLUS OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	5	R$ 16,56	R$ 19,77	R$ 18,62	R$ 23,45	R$ -	R$ -	R$ 35,18	R$ 43,23	R$ 175,90	R$ 216,15
9.2.6.5	DEA	18.38.060		TOMADA MÉDIA SIMPLES PARA CAIXA 4X2", COMPOSTA POR SUPORTE, PLACA PARA UM POSTOS E UM MÓDULOS DE TOMADA 2P+T, 20A, 250V, COR BRANCA, LINHA PIALPLUS OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1	R$ 18,50	R$ 22,09	R$ 18,62	R$ 23,45	R$ -	R$ -	R$ 37,12	R$ 45,55	R$ 37,12	R$ 45,55
9.2.6.6	DEA	18.38.039		TOMADA ALTA PARA CAIXA 4X2", COMPOSTA POR SUPORTE, PLACA PARA UM POSTO E UM MÓDULO DE TOMADA 2P+T, 10A, 250V, COR BRANCA, LINHA PIALPLUS OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1	R$ 20,08	R$ 23,98	R$ 29,21	R$ 36,79	R$ -	R$ -	R$ 49,29	R$ 60,77	R$ 49,29	R$ 60,77
9.2.6.7	DEA	18.38.059		TOMADA BAIXA (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, COM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	2	R$ 11,69	R$ 13,96	R$ 10,12	R$ 12,74	R$ -	R$ -	R$ 21,81	R$ 26,71	R$ 43,62	R$ 53,42
9.2.6.8	DEA	18.38.061		TOMADA ALTA (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, COM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1	R$ 15,43	R$ 18,42	R$ 21,39	R$ 26,94	R$ -	R$ -	R$ 36,82	R$ 45,37	R$ 36,82	R$ 45,37
9.2.7.				**LUMINÁRIAS E REFLETORES**												
9.2.7.1	DEA	18.39.066		LUMINÁRIA DE EMBUTIR RETANGULAR PLAFON LED DE 18W; TEMPERATURA DE COR 6500K; TENSÃO BIVOLT 220/110; CORPO EM ALUMÍNIO E DIFUSOR EM POLICARBONATO; GRAU DE PROTEÇÃO IP20; 0,5M DE CABO PP2,5MM², 2160LM, ÂNGULO DE ABERTURA 120°, 01 CONECTOR MACHO, 01 CONECTOR FÊMEA. REF. CHIRAY, AVANT: MODELO AVANT: PAINEL FIT EMBUTIR 490101373, NITROLUX, ECOLINE, PHILIPS OU EQUIVALENTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	6	R$ 198,90	R$ 237,56	R$ 19,11	R$ 24,07	R$ -	R$ -	R$ 218,01	R$ 261,63	R$ 1.308,06	R$ 1.569,78
9.2.7.2	DEA	18.39.070		LUMINÁRIA DE SOBREPOR RETANGULAR PLAFON LED DE 36W; TEMPERATURA DE COR 6500K; TENSÃO BIVOLT 220/110; CORPO EM ALUMÍNIO E DIFUSOR EM POLICARBONATO; GRAU DE PROTEÇÃO IP20; ÂNGULO DE ABERTURA 120°, 0,5M DE CABO PP2,5MM², 01 CONECTOR MACHO, 01 CONECTOR FÊMEA. REF. CHIRAY, AVANT: MODELO PAINEL FIT SOBREPOR 488211374, NITROLUX, ECOLINE, PHILIPS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	12	R$ 380,99	R$ 455,05	R$ 19,04	R$ 23,98	R$ -	R$ -	R$ 400,03	R$ 479,03	R$ 4.800,36	R$ 5.748,36
9.2.7.3	DEA	18.39.064		SUPORTE OU GANCHO DE LUMINÁRIA PARA PERFILADO (38X38)MM, TIPO CURTO, EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO.	un	12	R$ 4,22	R$ 5,04	R$ 3,69	R$ 4,64	R$ -	R$ -	R$ 7,91	R$ 9,68	R$ 94,92	R$ 116,16
9.2.7.4	DEA	18.39.069		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR LED 10W, 3000K, 985LM, IP65, ÂNGULO DE ABERTURA 120° MODELO PHILIPS BVP152 G3 LED9 OU EQUIVALENTE.	un	2	R$ 138,94	R$ 165,94	R$ 17,21	R$ 21,67	R$ -	R$ -	R$ 156,15	R$ 187,62	R$ 312,30	R$ 375,24
9.2.8.				**PONTOS**												

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESC**				
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**				
Cidade:	**Recife**	**UF:**	**PE**		
Data:	**29/09/2025**	**Prazo:**	**6 meses**	**Tabela:**	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**

Planilha Orçamentária nº 16/2025

ANEXO I-A - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA	COMPOSIÇÃO	E-FISCO	DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	BDI MAT 19,44% MATERIAL		BDI MO 25,97% MÃO DE OBRA		BDI EQ 15,47% EQUIPAMENTO		VALOR UNITÁRIO SERVIÇO		VALOR TOTAL SERVIÇO	
							C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.TOTAL (sem BDI)	P.TOTAL (com BDI)
9.2.8.1	DEA	18.48.177		PONTO PARA TOMADA 2P+T EM DRYWALL, COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA E CLASSE TÉRMICA 70° C E ISOLAÇÃO 750V. ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO 3/4", COM LUVA DE PRESSÃO 3/4" E DEMAIS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	10	R$ 67,48	R$ 80,59	R$ 50,65	R$ 63,80	R$ -	R$ -	R$ 118,13	R$ 144,40	R$ 1.181,30	R$ 1.444,00
9.2.8.2	DEA	18.48.178		PONTO PARA TOMADA 2P+T SOBREPOR, COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA E CLASSE TÉRMICA 70° C E ISOLAÇÃO 750V. ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4" COM LUVA DE ROSCA INTERNA, LUVA DE PRESSÃO 3/4" E DEMAIS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	3	R$ 63,09	R$ 75,35	R$ 36,72	R$ 46,25	R$ -	R$ -	R$ 99,81	R$ 121,61	R$ 299,43	R$ 364,83
9.2.8.3	DEA	18.48.179		PONTO DE LUZ EM TETO/FORRO, COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM² E CABO MULTIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² (CABO PP), COM ISOLAÇÃO EM PVC E CLASSE TÉRMICA 70° C, ISOLAÇÃO 750V. ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4" COM LUVA DE ROSCA INTERNA E DEMAIS ACESSÓRIOS, DESDE O PONTO DE LUZ ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	6	R$ 72,29	R$ 86,34	R$ 38,82	R$ 48,90	R$ -	R$ -	R$ 111,11	R$ 135,24	R$ 666,66	R$ 811,44
9.2.8.4	DEA	18.48.180		PONTO DE LUZ SOBREPOR, COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC E CLASSE TÉRMICA 70° C, ISOLAÇÃO 750V. DESDE O PONTO DE LUZ ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	12	R$ 36,61	R$ 43,72	R$ 15,48	R$ 19,50	R$ -	R$ -	R$ 52,09	R$ 63,22	R$ 625,08	R$ 758,64
9.2.8.5	DEA	18.48.181		PONTO DE LUZ NA PAREDE, COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC E CLASSE TÉRMICA 70° C, ISOLAÇÃO 750V. ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4" COM LUVA DE ROSCA INTERNA E DEMAIS ACESSÓRIOS, DESDE O PONTO DE LUZ ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	2	R$ 63,09	R$ 75,35	R$ 36,72	R$ 46,25	R$ -	R$ -	R$ 99,81	R$ 121,61	R$ 199,62	R$ 243,22
9.2.8.6	DEA	18.48.182		PONTO PARA INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO EM ALVENARIA, COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA E CLASSE TÉRMICA 70° C E ISOLAÇÃO 750V. ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO 3/4", LUVA DE PRESSÃO 3/4" E DEMAIS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1	R$ 40,42	R$ 48,27	R$ 46,05	R$ 58,00	R$ -	R$ -	R$ 86,47	R$ 106,28	R$ 86,47	R$ 106,28
9.2.8.7	DEA	18.48.183		PONTO PARA INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES EM ALVENARIA, COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA E CLASSE TÉRMICA 70° C E ISOLAÇÃO 750V. ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO 3/4", LUVA DE PRESSÃO 3/4" E DEMAIS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1	R$ 49,00	R$ 58,52	R$ 49,68	R$ 62,58	R$ -	R$ -	R$ 98,68	R$ 121,10	R$ 98,68	R$ 121,10
9.2.9.				**ENVELOPAMENTO**												
9.3.				**ACESSO PRINCIPAL**												
9.3.1.				**CONDUTOS**												
9.3.1.1	DEA	18.15.003		ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, EM PVC, DN 32 MM (1"), INSTALADO EM PAREDE, INCLUINDO RASGOS EM ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	18,8	R$ 9,08	R$ 10,84	R$ 12,93	R$ 16,28	R$ -	R$ -	R$ 22,01	R$ 27,13	R$ 413,78	R$ 510,04
9.3.1.2	DEA	18.49.002		LUVA DE PRESSÃO PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, DIAM=32MM (1")	un	15	R$ 2,79	R$ 3,33	R$ 1,26	R$ 1,58	R$ -	R$ -	R$ 4,05	R$ 4,91	R$ 60,75	R$ 73,65
9.3.1.3	DEA	18.20.002	600588-8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), COM LUVA DE ROSCA INTERNA E CONEXÕES, INSTALAÇÃO ENTERRADA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	4,5	R$ 18,37	R$ 21,94	R$ 22,32	R$ 28,11	R$ -	R$ -	R$ 40,69	R$ 50,05	R$ 183,10	R$ 225,22
9.3.2.				**CONDUTORES**												
9.3.2.1	DEA	18.04.003	429219-7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, TÊMPERA MOLE E ENCORDOAMENTO CLASSES 4 E 5, SEÇÃO NOMINAL DE 6 MM², ISOLAÇÃO ANTI-CHAMA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, 0,6/1,0KV - 90ºC, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.	m	115,3	R$ 11,02	R$ 13,16	R$ 2,14	R$ 2,69	R$ -	R$ -	R$ 13,16	R$ 15,85	R$ 1.517,34	R$ 1.827,50
9.3.3.				**CAIXAS / CONDULETES**												
9.3.3.1	DEA	18.36.007	599368-7	CAIXA RETANGULAR 4" X 2", MÉDIA, EM PVC, INSTALADA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	3	R$ 9,19	R$ 10,97	R$ 16,73	R$ 21,07	R$ -	R$ -	R$ 25,92	R$ 32,05	R$ 77,76	R$ 96,15
9.3.3.2	DEA	18.36.023	599828-0	CAIXA RETANGULAR 4X2", EM PVC, EMBUTIR EM FORRO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1	R$ 13,23	R$ 15,80	R$ 12,56	R$ 15,82	R$ -	R$ -	R$ 25,79	R$ 31,62	R$ 25,79	R$ 31,62
9.3.3.3	DEA	18.36.021	461098-9	CAIXA RETANGULAR 4X2", EM ALUMÍNIO, INSTALADA NO PISO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	2	R$ 17,15	R$ 20,48	R$ 12,69	R$ 15,98	R$ -	R$ -	R$ 29,84	R$ 36,46	R$ 59,68	R$ 72,92
9.3.3.4	DEA	18.36.018	599828-0	CAIXA RETANGULAR 4X2", ALTA, EM PVC, INSTALADA EM ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	14	R$ 12,80	R$ 15,28	R$ 27,58	R$ 34,74	R$ -	R$ -	R$ 40,38	R$ 50,03	R$ 565,32	R$ 700,42
9.3.3.5	DEA	18.38.046		FORNECIMENTO TAMPA CEGA PLÁSTICA COM FURO CENTRAL, 4X2 POL., COR BRANCA, NA LINHA PIAL PLUS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.	un	3	R$ 4,95	R$ 5,91	R$ 1,26	R$ 1,58	R$ -	R$ -	R$ 6,21	R$ 7,49	R$ 18,63	R$ 22,47
9.3.3.6	DEA	18.38.015		PLACA CEGA PARA CAIXA 4X2", COMPOSTA POR SUPORTE E PLACA NA COR BRANCA, PIALPLUS OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	2	R$ 4,77	R$ 5,69	R$ 3,81	R$ 4,79	R$ -	R$ -	R$ 8,58	R$ 10,49	R$ 17,16	R$ 20,98

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESC**				
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**				
Cidade:	**Recife**	**UF:**	**PE**		
Data:	**29/09/2025**	**Prazo:**	**6 meses**	**Tabela:**	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**

Planilha Orçamentária nº 16/2025

ANEXO I-A - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA	COMPOSIÇÃO	E-FISCO	DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	BDI MAT 19,44% MATERIAL		BDI MO 25,97% MÃO DE OBRA		BDI EQ 15,47% EQUIPAMENTO		VALOR UNITÁRIO SERVIÇO		VALOR TOTAL SERVIÇO	
							C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.TOTAL (sem BDI)	P.TOTAL (com BDI)
9.3.3.7	DEA	18.36.019		CAIXA RETANGULAR 4X4", ALTA, EM PVC, INSTALADA EM ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	4	R$ 16,47	R$ 19,67	R$ 28,40	R$ 35,77	R$ -	R$ -	R$ 44,87	R$ 55,44	R$ 179,48	R$ 221,76
9.3.3.8	DEA	18.38.016	410151-1	PLACA CEGA PARA CAIXA 4X4", COMPOSTA POR SUPORTE E PLACA NA COR BRANCA, PIALPLUS OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	4	R$ 8,26	R$ 9,86	R$ 4,48	R$ 5,64	R$ -	R$ -	R$ 12,74	R$ 15,50	R$ 50,96	R$ 62,00
9.3.3.9	DEA	18.36.012	599725-9	CAIXA OCTOGONAL 4X4", EM PVC, INSTALADA EM TETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	6	R$ 11,19	R$ 13,36	R$ 6,08	R$ 7,65	R$ -	R$ -	R$ 17,27	R$ 21,02	R$ 103,62	R$ 126,12
9.3.3.10	SINAPI	97882		CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	un	5	R$ 155,88	R$ 186,18	R$ 31,81	R$ 40,07	R$ -	R$ -	R$ 187,69	R$ 226,25	R$ 938,45	R$ 1.131,25
9.3.4.				**CONDULETES**												
9.3.4.1	DEA	18.29.020		CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 3/4", APARENTE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	10	R$ 24,93	R$ 29,77	R$ 18,79	R$ 23,66	R$ -	R$ -	R$ 43,72	R$ 53,44	R$ 437,20	R$ 534,40
9.3.5.				**QUADROS E PROTEÇÕES**												
9.3.5.1	SINAPI	93653	462279-0	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	un	10	R$ 11,76	R$ 14,04	R$ 1,49	R$ 1,87	R$ -	R$ -	R$ 13,25	R$ 15,92	R$ 132,50	R$ 159,20
9.3.5.2	SINAPI	93655	4415051	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	un	2	R$ 12,26	R$ 14,64	R$ 1,96	R$ 2,46	R$ -	R$ -	R$ 14,22	R$ 17,11	R$ 28,44	R$ 34,22
9.3.5.3	SINAPI	93670	4704428	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	un	2	R$ 78,30	R$ 93,52	R$ 8,03	R$ 10,11	R$ -	R$ -	R$ 86,33	R$ 103,63	R$ 172,66	R$ 207,26
9.3.5.4	DEA	18.26.004		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, PADRÃO DIN, COM BARRAMENTO TIPO PENTE TRIFÁSICO 100A, COM BARRAS DE NEUTRO E TERRA E DEMAIS ACESSÓRIOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1	R$ 605,14	R$ 722,77	R$ 102,35	R$ 128,93	R$ -	R$ -	R$ 707,49	R$ 851,70	R$ 707,49	R$ 851,70
9.3.6.				**INTERRUPTORES E TOMADAS**												
9.3.6.1	DEA	18.38.002	592282-8	INTERRUPTOR SIMPLES DE DUAS SEÇÕES PARA CAIXA 4X2", COMPOSTO POR SUPORTE, PLACA PARA DOIS POSTOS E DOIS MÓDULOS DE INTERRUPTOR SIMPLES, COR BRANCA, LINHA PIALPLUS OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1	R$ 23,95	R$ 28,60	R$ 24,77	R$ 31,20	R$ -	R$ -	R$ 48,72	R$ 59,80	R$ 48,72	R$ 59,80
9.3.6.2	DEA	18.38.056		TOMADA SIMPLES MÉDIA PARA CAIXA 4X2", COMPOSTA POR SUPORTE, PLACA PARA UM POSTO E UM MÓDULO DE TOMADA 2P+T, 10A, 250V, COR BRANCA, LINHA PIALPLUS OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	2	R$ 16,56	R$ 19,77	R$ 18,62	R$ 23,45	R$ -	R$ -	R$ 35,18	R$ 43,23	R$ 70,36	R$ 86,46
9.3.6.3	DEA	18.38.060		TOMADA MÉDIA SIMPLES PARA CAIXA 4X2", COMPOSTA POR SUPORTE, PLACA PARA UM POSTOS E UM MÓDULOS DE TOMADA 2P+T, 20A, 250V, COR BRANCA, LINHA PIALPLUS OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1	R$ 18,50	R$ 22,09	R$ 18,62	R$ 23,45	R$ -	R$ -	R$ 37,12	R$ 45,55	R$ 37,12	R$ 45,55
9.3.6.4	DEA	18.38.055		TOMADA NO TETO PARA CAIXA 4X2", COMPOSTA POR SUPORTE, PLACA PARA UM POSTO E UM MÓDULO DE TOMADA 2P+T, 10A, 250V, COR BRANCA, LINHA PIALPLUS OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1	R$ 20,08	R$ 23,98	R$ 29,21	R$ 36,79	R$ -	R$ -	R$ 49,29	R$ 60,77	R$ 49,29	R$ 60,77
9.3.6.5	DEA	18.38.033	566679-1	TOMADA DE PISO PARA CAIXA 4X2", COMPOSTA POR SUPORTE, PLACA PARA UM POSTO EM INOX OU LATÃO E UM MÓDULO DE TOMADA 2P+T, 10A, 250V, LINHA PIALPLUS OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	2	R$ 72,84	R$ 87,00	R$ 41,50	R$ 52,27	R$ -	R$ -	R$ 114,34	R$ 139,27	R$ 228,68	R$ 278,54
9.3.6.6	DEA	18.38.039		TOMADA ALTA PARA CAIXA 4X2", COMPOSTA POR SUPORTE, PLACA PARA UM POSTO E UM MÓDULO DE TOMADA 2P+T, 10A, 250V, COR BRANCA, LINHA PIALPLUS OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	2	R$ 20,08	R$ 23,98	R$ 29,21	R$ 36,79	R$ -	R$ -	R$ 49,29	R$ 60,77	R$ 98,58	R$ 121,54
9.3.7.				**LUMINÁRIAS E REFLETORES**												
9.3.7.1	DEA	18.39.059		LUMINÁRIA DE EMBUTIR RETANGULAR PLAFON LED DE 36W; TEMPERATURA DE COR 6500K; TENSÃO BIVOLT 220/110; CORPO EM ALUMÍNIO E DIFUSOR EM POLICARBONATO; GRAU DE PROTEÇÃO IP20, 1080LM; ÂNGULO DE ABERTURA 120°, 0,5M DE CABO PP2,5MM², 01 CONECTOR MACHO, 01 CONECTOR FÊMEA. REF. CHIRAY, AVANT: MODELO PAINEL FIT SLIM EMBUTIR 490211379, NITROLUX, ECOLINE, LEDVANCE, PHILIPS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	6	R$ 285,04	R$ 340,45	R$ 19,11	R$ 24,07	R$ -	R$ -	R$ 304,15	R$ 364,52	R$ 1.824,90	R$ 2.187,12
9.3.7.2	DEA	18.39.062		LUMINÁRIA BALIZADOR EMBUTIDO NO SOLO, RESISTENTE A ÁGUA, PARA EMBUTIR EM JARDIM OU PISO, TODA EM LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO. PROTEÇÃO EM VIDRO TEMPERADO E GRADE. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA GRAU DE PROTEÇÃO IP65, 3000K, 290LM, ÂNGULO DE ABERTURA 30°, INCLUSIVE LÂMPADA PAR 30 LED 5W. AVANT (SOLO ELEGANCE GAMA 337020577), SAVE ENERGY (SE-335.1627) OU EQUIVALENTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	40	R$ 162,92	R$ 194,59	R$ 29,29	R$ 36,89	R$ -	R$ -	R$ 192,21	R$ 231,48	R$ 7.688,40	R$ 9.259,20

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESC**				
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**				
Cidade:	**Recife**	**UF:**	**PE**		
Data:	**29/09/2025**	**Prazo:**	**6 meses**	**Tabela:**	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**

Planilha Orçamentária nº 16/2025

ANEXO I-A - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA	COMPOSIÇÃO	E-FISCO	DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	BDI MAT 19,44% MATERIAL		BDI MO 25,97% MÃO DE OBRA		BDI EQ 15,47% EQUIPAMENTO		VALOR UNITÁRIO SERVIÇO		VALOR TOTAL SERVIÇO	
							C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.TOTAL (sem BDI)	P.TOTAL (com BDI)
9.3.7.3	DEA	18.39.061		LUMINÁRIA BALIZADOR PARA EMBUTIR EM SOLO, CALÇADA OU JARDIM, TODA EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL E POLICARBONATO RESISTENTE. PROTEÇÃO EM VIDRO TEMPERADO, DIFUSOR EM POLICARBONATO LEITOSO E ANEL DE AÇO INOX. ACABAMENTO EM INOX, GRAU DE PROTEÇÃO IP67, 800LM, ÂNGULO DE ABERTURA 120°, INCLUSA LÂMPADA LED INTEGRADO DE 10W NA TEMPERATURA DE COR 3000K (LUZ AMARELA/BRANCA QUENTE). REFERÊNCIA: ESPETO NIMUS SQUARE AVANT 159029178, OU EQUIVALENTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	4	R$ 236,87	R$ 282,91	R$ 33,49	R$ 42,18	R$ -	R$ -	R$ 270,36	R$ 325,10	R$ 1.081,44	R$ 1.300,40
9.3.7.4	DEA	18.39.068		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR LED 50W, 3000K, 4700LM, IP65, ÂNGULO DE ABERTURA 120° MODELO PHILIPS BVP152 G3 LED47 OU EQUIVALENTE.	un	5	R$ 164,03	R$ 195,91	R$ 17,21	R$ 21,67	R$ -	R$ -	R$ 181,24	R$ 217,59	R$ 906,20	R$ 1.087,95
9.3.8.				**PONTOS**												
9.3.8.1	DEA	18.48.184		PONTO PARA TOMADA 2P+T EM ALVENARIA, COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA E CLASSE TÉRMICA 70° C E ISOLAÇÃO 750V. ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO 3/4", COM LUVA DE PRESSÃO 3/4", SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	4	R$ 100,65	R$ 120,21	R$ 94,83	R$ 119,45	R$ -	R$ -	R$ 195,48	R$ 239,67	R$ 781,92	R$ 958,68
9.3.8.2	DEA	18.48.185		PONTO PARA TOMADA 2P+T NO TETO, COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA E CLASSE TÉRMICA 70° C E ISOLAÇÃO 750V. ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4", COM LUVA DE ROSCA INTERNA, COM LUVA DE PRESSÃO 3/4", SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1	R$ 126,37	R$ 150,93	R$ 86,77	R$ 109,30	R$ -	R$ -	R$ 213,14	R$ 260,24	R$ 213,14	R$ 260,24
9.3.8.3	DEA	18.48.186		PONTO PARA TOMADA 2P+T NO PISO, COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA E CLASSE TÉRMICA 70° C E ISOLAÇÃO 750V. ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO 3/4", ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO 3/4", COM LUVA DE PRESSÃO 3/4", SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1	R$ 130,32	R$ 155,65	R$ 148,39	R$ 186,92	R$ -	R$ -	R$ 278,71	R$ 342,58	R$ 278,71	R$ 342,58
9.3.8.4	DEA	18.48.187		PONTO DE FORÇA NO PISO, COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4,0MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA E CLASSE TÉRMICA 70° C E ISOLAÇÃO 750V. ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO 3/4", ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO 3/4", COM LUVA DE PRESSÃO 3/4", SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1	R$ 179,57	R$ 214,47	R$ 162,72	R$ 204,97	R$ -	R$ -	R$ 342,29	R$ 419,45	R$ 342,29	R$ 419,45
9.3.8.5	DEA	18.48.188		PONTO DE FORÇA PARA CONDENSADORA, COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4,0MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA E CLASSE TÉRMICA 70° C E ISOLAÇÃO 750V. ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4", COM LUVA DE ROSCA INTERNA, ELETRODUTO FLEXÍVEL EM AÇO GALVANIZADO (TIPO SEAL TUBO) DE 3/4", TERMINAL BOX RETO 3/4", SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	2	R$ 288,46	R$ 344,53	R$ 147,78	R$ 186,15	R$ -	R$ -	R$ 436,24	R$ 530,69	R$ 872,48	R$ 1.061,38
9.3.8.6	DEA	18.48.189		PONTO DE LUZ EM TETO/FORRO (PLAFON EMBUTIR), COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM² E CABO MULTIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² (CABO PP), COM ISOLAÇÃO EM PVC E CLASSE TÉRMICA 70° C, ISOLAÇÃO 750V. ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4" COM LUVA DE ROSCA INTERNA, SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS, DESDE O PONTO DE LUZ ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	6	R$ 113,82	R$ 135,94	R$ 78,60	R$ 99,01	R$ -	R$ -	R$ 192,42	R$ 234,95	R$ 1.154,52	R$ 1.409,70
9.3.8.7	DEA	18.48.190		PONTO DE LUZ NA PAREDE (REFLETOR), COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC E CLASSE TÉRMICA 70° C, ISOLAÇÃO 750V. ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4" COM LUVA DE ROSCA INTERNA, SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS, DESDE O PONTO DE LUZ ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	5	R$ 182,59	R$ 218,08	R$ 132,19	R$ 166,51	R$ -	R$ -	R$ 314,78	R$ 384,60	R$ 1.573,90	R$ 1.923,00
9.3.8.8	DEA	18.48.191		PONTO DE LUZ NO PISO, COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA E CLASSE TÉRMICA 70° C E ISOLAÇÃO 750V. ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO 3/4", SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	44	R$ 97,95	R$ 116,99	R$ 94,08	R$ 118,51	R$ -	R$ -	R$ 192,03	R$ 235,50	R$ 8.449,32	R$ 10.362,00
9.3.8.9	DEA	18.48.192		PONTO PARA INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES EM ALVENARIA, COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA E CLASSE TÉRMICA 70° C E ISOLAÇÃO 750V. ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO 3/4", LUVA DE PRESSÃO 3/4", SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1	R$ 74,74	R$ 89,26	R$ 72,57	R$ 91,41	R$ -	R$ -	R$ 147,31	R$ 180,68	R$ 147,31	R$ 180,68

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESC				
Local:	R. João Fernandes Vieira, 405				
Cidade:	Recife	UF:	PE		
Data:	29/09/2025	Prazo:	6 meses	Tabela:	PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI

Planilha Orçamentária nº 16/2025

ANEXO I-A - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA	COMPOSIÇÃO	E-FISCO	DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	BDI MAT 19,44% MATERIAL		BDI MO 25,97% MÃO DE OBRA		BDI EQ 15,47% EQUIPAMENTO		VALOR UNITÁRIO SERVIÇO		VALOR TOTAL SERVIÇO	
							C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.TOTAL (sem BDI)	P.TOTAL (com BDI)
9.3.9.				DIVERSOS												
9.3.9.1	SINAPI	101537	5337534	APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	un	1	R$ 86,58	R$ 103,41	R$ 33,75	R$ 42,51	R$ -	R$ -	R$ 120,33	R$ 145,92	R$ 120,33	R$ 145,92
9.3.9.2	SINAPI	101632	5326230	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	un	3	R$ 35,80	R$ 42,75	R$ 0,61	R$ 0,76	R$ -	R$ -	R$ 36,41	R$ 43,52	R$ 109,23	R$ 130,56
9.3.9.3	DEA	17.75A		ENVELOPAMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK ≥ 20 MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (20X20CM), PARA ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (3/4"), INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, FORMA, REATERRO. (COM 50 CM DE ALTURA E 40CM DE BASE).	m	6	R$ 49,45	R$ 59,06	R$ 55,84	R$ 70,34	R$ -	R$ -	R$ 105,29	R$ 129,40	R$ 631,74	R$ 776,40
10.				INSTALAÇÕES TELECOMUNICAÇÕES												
10.1.				REFEITÓRIO E ADM												
10.1.1.				CONDUTOS												
10.1.1.1	DEA	18.20.002	600588-8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), COM LUVA DE ROSCA INTERNA E CONEXÕES, INSTALAÇÃO ENTERRADA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	65	R$ 18,37	R$ 21,94	R$ 22,32	R$ 28,11	R$ -	R$ -	R$ 40,69	R$ 50,05	R$ 2.644,85	R$ 3.253,25
10.1.1.2	DEA	18.20.015		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), COM LUVA DE ROSCA INTERNA E CONEXÕES, INSTALAÇÃO ENTERRADA ENVELOPADO EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK ≥ 20 MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (10X10CM), INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. (COM 50CM DE ALTURA E 30CM DE BASE) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	27,6	R$ 34,63	R$ 41,36	R$ 38,36	R$ 48,32	R$ -	R$ -	R$ 72,99	R$ 89,68	R$ 2.014,52	R$ 2.475,16
10.1.2.				CONDUTORES												
10.1.2.1	DEA	18.12.006		CABO DE PAR TRANÇADO FTP, 4 PARES, CAT. 5E, BLINDADO, CAPA DE PVC RETARDANTE A CHAMA, CLASSE DE FLAMABILIDADE CM, FURUKAWA OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	98,7	R$ 7,06	R$ 8,43	R$ 0,35	R$ 0,44	R$ -	R$ -	R$ 7,41	R$ 8,87	R$ 731,36	R$ 875,46
10.1.3.				CAIXAS / CONDULETES												
10.1.3.1	SINAPI	101795	523373-9	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	un	4	R$ 373,23	R$ 445,78	R$ 229,26	R$ 288,79	R$ -	R$ -	R$ 602,49	R$ 734,58	R$ 2.409,96	R$ 2.938,32
10.1.3.2	SINAPI	101798	523375-5	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	un	4	R$ 290,39	R$ 346,84	R$ 37,04	R$ 46,65	R$ -	R$ -	R$ 327,43	R$ 393,50	R$ 1.309,72	R$ 1.574,00
10.1.3.3	DEA	18.36.002	410151-0	CAIXA RETANGULAR 4X4", BAIXA, EM PVC, INSTALADA EM ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	6	R$ 10,89	R$ 13,00	R$ 11,68	R$ 14,71	R$ -	R$ -	R$ 22,57	R$ 27,72	R$ 135,42	R$ 166,32
10.1.3.4	DEA	18.36.036		CAIXA RETANGULAR 4X4", ALTA, METÁLICA, INSTALADA EM ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1	R$ 12,82	R$ 15,31	R$ 28,40	R$ 35,77	R$ -	R$ -	R$ 41,22	R$ 51,08	R$ 41,22	R$ 51,08
10.1.3.5	DEA	18.29.023	598524-2	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 1", APARENTE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	3	R$ 30,20	R$ 36,07	R$ 22,43	R$ 28,25	R$ -	R$ -	R$ 52,63	R$ 64,32	R$ 157,89	R$ 192,96
10.1.3.6	DEA	18.29.028		CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 1", APARENTE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	2	R$ 24,57	R$ 29,34	R$ 18,79	R$ 23,66	R$ -	R$ -	R$ 43,36	R$ 53,01	R$ 86,72	R$ 106,02
10.1.4.				TOMADAS												
10.1.4.1	DEA	18.38.014	389172-0	TOMADA DUPLA BAIXA PARA VOZ/DADOS PARA CAIXA 4X4", COMPOSTA POR SUPORTE, PLACA PARA QUATRO POSTOS, DOIS MÓDULOS DE TOMADA RJ45 CAT. 5E, COR BRANCA, PIALPLUS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE CONEXÃO/CRIMPAGEM TIPO IMPACTO (PUSH-DOWN). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	6	R$ 71,80	R$ 85,75	R$ 21,73	R$ 27,37	R$ -	R$ -	R$ 93,53	R$ 113,13	R$ 561,18	R$ 678,78
10.1.5.				PONTOS												
10.1.5.1	DEA	18.48.193		PONTO DUPLO PARA VOZ/DADOS EM ALVENARIA, COMPOSTO POR TUBULAÇÃO EM ELETRODUTO PVC CORRUGADO 1", ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1", COM LUVA DE ROSCA INTERNA, LUVA DE PRESSÃO 1", SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS, CABO UTP 4 PARES, CAT. 5E, FURUKAWA OU EQUIVALENTE, PARA DUAS TOMADAS RJ45 (VOZ/DADOS) INCLUINDO A RESERVA TÉCNICA DE CABO DE 11M (2X5,5M).	un	6	R$ 346,81	R$ 414,22	R$ 156,55	R$ 197,20	R$ -	R$ -	R$ 503,36	R$ 611,43	R$ 3.020,16	R$ 3.668,58
10.2.				ACESSO PRINCIPAL												
10.2.1.				CAIXAS												
10.2.1.1	DEA	18.36.002	410151-0	CAIXA RETANGULAR 4X4", BAIXA, EM PVC, INSTALADA EM ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	2	R$ 10,89	R$ 13,00	R$ 11,68	R$ 14,71	R$ -	R$ -	R$ 22,57	R$ 27,72	R$ 45,14	R$ 55,44
10.2.1.2	DEA	18.36.014	598514-5	CAIXA RETANGULAR 4X4", EM ALUMÍNIO, INSTALADA NO PISO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1	R$ 19,32	R$ 23,07	R$ 14,35	R$ 18,07	R$ -	R$ -	R$ 33,67	R$ 41,15	R$ 33,67	R$ 41,15
10.2.1.3	DEA	18.38.016	410151-1	PLACA CEGA PARA CAIXA 4X4", COMPOSTA POR SUPORTE E PLACA NA COR BRANCA, PIALPLUS OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	2	R$ 8,26	R$ 9,86	R$ 4,48	R$ 5,64	R$ -	R$ -	R$ 12,74	R$ 15,50	R$ 25,48	R$ 31,00
10.2.2.				TOMADAS												

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESC**				
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**				
Cidade:	**Recife**	**UF:**	**PE**		
Data:	**29/09/2025**	**Prazo:**	**6 meses**	**Tabela:**	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**

Planilha Orçamentária nº 16/2025

ANEXO I-A - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA	COMPOSIÇÃO	E-FISCO	DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	BDI MAT 19,44% MATERIAL		BDI MO 25,97% MÃO DE OBRA		BDI EQ 15,47% EQUIPAMENTO		VALOR UNITÁRIO SERVIÇO		VALOR TOTAL SERVIÇO	
							C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.TOTAL (sem BDI)	P.TOTAL (com BDI)
10.2.2.1	DEA	18.38.014	389172-0	TOMADA DUPLA BAIXA PARA VOZ/DADOS PARA CAIXA 4X4", COMPOSTA POR SUPORTE, PLACA PARA QUATRO POSTOS, DOIS MÓDULOS DE TOMADA RJ45 CAT. 5E, COR BRANCA, PIALPLUS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE CONEXÃO/CRIMPAGEM TIPO IMPACTO (PUSH-DOWN). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1	R$ 71,80	R$ 85,75	R$ 21,73	R$ 27,37	R$ -	R$ -	R$ 93,53	R$ 113,13	R$ 93,53	R$ 113,13
10.2.2.2	DEA	18.38.062		TOMADA TRIPLA DE PISO PARA VOZ/DADOS PARA CAIXA 4X4", COMPOSTA POR SUPORTE, PLACA PARA QUATRO POSTOS, TRÊS MÓDULOS DE TOMADA RJ45 CAT. 5E, COR BRANCA, PIALPLUS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE CONEXÃO/CRIMPAGEM TIPO IMPACTO (PUSH-DOWN). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1	R$ 123,06	R$ 146,98	R$ 60,74	R$ 76,51	R$ -	R$ -	R$ 183,80	R$ 223,49	R$ 183,80	R$ 223,49
10.2.3.				**PONTOS**												
10.2.3.1	DEA	18.48.194		PONTO DUPLO PARA VOZ/DADOS EM ALVENARIA, COMPOSTO POR TUBULAÇÃO EM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1", COM LUVA DE ROSCA INTERNA, LUVA DE PRESSÃO 1", CURVA DE PVC DE 1", SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS, CABO UTP 4 PARES, CAT. 5E, FURUKAWA OU EQUIVALENTE, PARA DUAS TOMADAS RJ45 (VOZ/DADOS) INCLUINDO A RESERVA TÉCNICA DE CABO DE 11M (2X5,5M).	un	1	R$ 773,50	R$ 923,86	R$ 407,25	R$ 513,01	R$ -	R$ -	R$ 1.180,75	R$ 1.436,88	R$ 1.180,75	R$ 1.436,88
10.2.3.2	DEA	18.48.195		PONTO TRIPLO PARA VOZ/DADOS NO PISO, COMPOSTO POR TUBULAÇÃO EM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1", COM LUVA DE ROSCA INTERNA, SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO, CABO UTP 4 PARES (2X), CAT. 5E, FURUKAWA OU EQUIVALENTE, PARA DUAS TOMADAS RJ45 (VOZ/DADOS) INCLUINDO A RESERVA TÉCNICA DE CABO DE 16,5M (3X5,5M).	un	1	R$ 1.292,00	R$ 1.543,16	R$ 746,18	R$ 939,96	R$ -	R$ -	R$ 2.038,18	R$ 2.483,12	R$ 2.038,18	R$ 2.483,12
11.				**CLIMATIZAÇÃO**												
11.1.				**SPLIT HI WALL**												
11.1.1	DEA	28.02.004E		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO, DE CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT/HIWALL, COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H, INVERTER, CICLO FRIO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A (SELO PROCEL). REALIZANDO OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LINHAS FRIGORÍFICAS EM TUBO DE COBRE UTILIZANDO NITROGÊNIO COM FLUXO CONSTANTE PARA REALIZAÇÃO DAS SOLDAS EVITANDO IMPUREZAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A E DE ISOLANTE TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICOA PARA OS TUBOS DE COBRE. REALIZAR A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA COM CABO PP 4X1,5MM; INCLUSIVE FIXAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA E INTERLIGAÇÃO DE DRENOS, CALÇOS DE BORRACHA, BEM COMO TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A COMPLETA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, E LIMPEZA FINAL DA OBRA. A EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO DEVE SER EXECUTADA POR TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO DEVIDAMENTE ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS INVERTER. - CICA	un	2	R$ 586,05	R$ 699,97	R$ 334,16	R$ 420,94	R$ 2.552,92	R$ 2.947,85	R$ 3.473,13	R$ 4.068,77	R$ 6.946,26	R$ 8.137,54
11.1.2	DEA	28.04.002G		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO, DE CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT/HIWALL, COM CAPACIDADE DE 24.000 BTU/H, INVERTER, CICLO FRIO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A (SELO PROCEL). REALIZANDO OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LINHAS FRIGORÍFICAS EM TUBO DE COBRE UTILIZANDO NITROGÊNIO COM FLUXO CONSTANTE PARA REALIZAÇÃO DAS SOLDAS EVITANDO IMPUREZAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A E DE ISOLANTE TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICOA PARA OS TUBOS DE COBRE. REALIZAR A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA COM CABO PP 4X1,5MM; INCLUSIVE FIXAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA E INTERLIGAÇÃO DE DRENOS, CALÇOS DE BORRACHA, BEM COMO TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A COMPLETA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, E LIMPEZA FINAL DA OBRA. A EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO DEVE SER EXECUTADA POR TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO DEVIDAMENTE ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS INVERTER. - CICA	un	4	R$ 493,73	R$ 589,71	R$ 334,16	R$ 420,94	R$ 5.238,00	R$ 6.048,31	R$ 6.065,89	R$ 7.058,97	R$ 24.263,56	R$ 28.235,88
12.				**INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO**												
12.1.				**SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA**												
12.1.1	DEA	18.39.006	497826-9	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, 30 LEDS, POTÊNCIA 2W, COM BATERIA DE LÍTIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	10	R$ 18,93	R$ 22,60	R$ 5,13	R$ 6,46	R$ -	R$ -	R$ 24,06	R$ 29,07	R$ 240,60	R$ 290,70
12.1.2	DEA	17.15	491851-7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434); CONFORME PROJETO.	un	6	R$ 33,05	R$ 39,47	R$ 5,73	R$ 7,21	R$ -	R$ -	R$ 38,78	R$ 46,69	R$ 232,68	R$ 280,14
12.2.				**SISTEMA DE EXTINTORES**												

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESC**				
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**				
Cidade:	**Recife**	**UF:**	**PE**		
Data:	**29/09/2025**	**Prazo:**	**6 meses**	**Tabela:**	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**

Planilha Orçamentária nº 16/2025

ANEXO I-A - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA	COMPOSIÇÃO	E-FISCO	DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	BDI MAT 19,44% MATERIAL		BDI MO 25,97% MÃO DE OBRA		BDI EQ 15,47% EQUIPAMENTO		VALOR UNITÁRIO SERVIÇO		VALOR TOTAL SERVIÇO	
							C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.UNIT (sem BDI)	P.UNIT (com BDI)	C.TOTAL (sem BDI)	P.TOTAL (com BDI)
12.2.1	SINAPI	101908	5218098	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	un	6	R$ 244,64	R$ 292,19	R$ 18,79	R$ 23,66	R$ -	R$ -	R$ 263,43	R$ 315,86	R$ 1.580,58	R$ 1.895,16
12.2.2	DEA	17.76		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE CHÃO PARA EXTINTORES.	un	6	R$ 61,57	R$ 73,53	R$ 1,72	R$ 2,16	R$ -	R$ -	R$ 63,29	R$ 75,70	R$ 379,74	R$ 454,20
12.3.				**MARCAÇÃO NO PISO PARA EXTINTORES**												
12.3.1	SINAPI	102491	529311-1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	6	R$ 16,25	R$ 19,40	R$ 8,24	R$ 10,37	R$ -	R$ -	R$ 24,49	R$ 29,78	R$ 146,94	R$ 178,68
13.				**FINAL DE OBRA**												
13.1	DEA	25.23B	411682-8	AS BUILT DOS PROJETOS DE ARQUITETURA, ESTRUTURA, CLIMATIZAÇÃO, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO/SPDA	m²	1994	R$ -	R$ -	R$ 1,18	R$ 1,48	R$ -	R$ -	R$ 1,18	R$ 1,48	R$ 2.352,92	R$ 2.951,12
13.2	DEA	1.228	509963-3	DEMOLIÇÃO DE BARRACÃO DE OBRA	m²	48	R$ 2,02	R$ 2,41	R$ 6,00	R$ 7,55	R$ -	R$ -	R$ 8,02	R$ 9,97	R$ 384,96	R$ 478,56
13.3	DEA	24.15	431654-1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m²	512	R$ 2,66	R$ 3,17	R$ 1,72	R$ 2,16	R$ -	R$ -	R$ 4,38	R$ 5,34	R$ 2.242,56	R$ 2.734,08
13.4	SINAPI	97637	486601-0	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	123,2	R$ 0,84	R$ 1,00	R$ 2,20	R$ 2,77	R$ -	R$ -	R$ 3,04	R$ 3,77	R$ 374,52	R$ 464,46
13.5	DEA	1.01 B	314578-6	DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA (PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS).	un	1	R$ 579,20	R$ 691,79	R$ 787,80	R$ 992,39	R$ -	R$ -	R$ 1.367,00	R$ 1.684,18	R$ 1.367,00	R$ 1.684,18
														TOTAL DA OBRA	**R$ 1.777.173,11**	**R$ 2.160.637,13**

Observações:
Prazo para execução da obra: 6 (seis) meses
As composições DEA foram baseadas na tabela do SINAPI.
Quanto aos itens não constantes na tabela do SINAPI, foram utilizadas tabelas de referências nacionais e cotações de mercado.
Os insumos e encargos sociais considerados foram os do SINAPI da tabela de AGOSTO publicada em SETEMBRO/2025 - 113,84%(HORA) 70,11%(MÊS)
Planilha não desonerada com encargos complementares do SINAPI inseridos como custo direto no serviço.

Norma de Miranda Lyra
Diretora DEA/TJPE
Mat. 177.147-7

Rômulo Fontoura de O. Júnior
Eng. Civil DEA/TJPE
CREA PE 180073038-1

Michelle Branda Batista de Arruda
Arquiteta DEA/TJPE
CAU PE A1759582

Daniela Guedes A. Pessoa
Eng. Civil DEA /TJPE
CREA PE 32.212 – D/PE
Mat. 177.822-6

Marcia Gueiros Farias
Gerencia de Orçamentos
Arquiteta DEA/TJPE
CAU PE A24469-4
Mat. 184.412-1

Márcia Morgana de Barros Lima
Arquiteta DEA/TJPE
CAU PE A21452-2
Mat. 18211-2

Clarissa Cavalcanti de Souza Sant'Anna
Engª. Eletricista DEA/TJPE
CREA PE 41.647 D/PE
Mat. 181.479-6

Pedro Paulo das Neves Barbosa
Téc. em Eletrotécnica / Eng. De Telecomunicações DEA /TJPE
CREA PE 037.260 D/PE

Marcelo Sales Cardoso da Silva
Eng. Mecânico DEA /TJPE
CREA PE047829
Mat. 184.411-3

Dimas Alberto de Assis dos S Filho
Téc. em Edificações DEA/TJPE
CRT: 11321373490/PE

Ericka do Nascimento Salgueiro
Engª. Eletricista DEA/TJPE
CREA PE 181458881-7