PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
CREA/PE 01	**DEA**		**ART EXECUÇÃO DE OBRA - RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA.**	**un**			**R$ 271,47**	**R$ -**	**R$ 271,47**	**R$ -**				CREA/PE 01DEA
01	TABELA CREA/PE	INSUMO	ART EXECUÇÃO DE OBRA - RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA.	un	1	R$ 271,47	R$ 271,47	R$ -	R$ 271,47	R$ -				
1.47	**DEA**		**ELABORAÇÃO DO PGRCC - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL**	**un**			**R$ 1.800,00**	**R$ 1.800,00**	**R$ -**	**R$ -**				1.47DEA
0001	CEHOP	INSUMO	PGRSCC - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ÁREA DE 0 A 1.500,00 M².	un	1	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ -	R$ -				
1.13	**DEA**		**CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO COM ENSAIO DE COMPRESSÃO DE CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS (NBR 5739)/2018 - MOLDAGEM, TRANSPORTE, CURA, FACEAMENTO E ROMPIMENTO (NBR 5739:2018)**	**un**			**R$ 15,00**	**R$ -**	**R$ 15,00**	**R$ -**				1.13DEA
012000	ORSE	INSUMO	Controle tecnológico de concreto - por rompimento de corpo de prova	un	1	R$ 15,00	R$ 15,00	R$ -	R$ 15,00	R$ -				
ADMLOCAL.09	**DEA**		**ADMINISTRAÇÃO LOCAL PELO PERÍODO DA OBRA**	**un/mês**			**R$ 32.297,37**	**R$ 4.685,07**	**R$ 27.612,30**	**R$ -**				ADMLOCAL.09DEA
93572	SINAPI	COMPOSICAO	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	1	R$ 7.847,41	R$ 7.847,41	R$ 543,42	R$ 7.303,99	R$ -				
93567	SINAPI	COMPOSICAO	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	0,26	R$ 23.731,24	R$ 6.170,12	R$ 112,92	R$ 6.057,20	R$ -			Considerando engenheiro meio período 3x por semana = 4x3x4 = 48 horas mensais; 1 mês = 185 h -> logo, 48h corresponde a aproximadamente 0,26 mês	
100321	SINAPI	COMPOSICAO	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	0,26	R$ 5.458,49	R$ 1.419,20	R$ 117,16	R$ 1.302,04	R$ -			CONSIDERANDO 48 h por mês = 48/185 = 0,26	
93563	SINAPI	COMPOSICAO	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	1	R$ 4.395,24	R$ 4.395,24	R$ 450,65	R$ 3.944,59	R$ -				
100289	SINAPI	COMPOSICAO	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	96	R$ 24,30	R$ 2.332,80	R$ 656,64	R$ 1.676,16	R$ -			Considerando 12h por dia apenas aos finais de semana = 12x2x4 = 96h mensais	
101460.01	DEA	COMPOSICAO	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	2	R$ 4.954,89	R$ 9.909,78	R$ 2.581,46	R$ 7.328,32	R$ -			Considerando 2x por mês	
010563	ORSE	INSUMO	Material de limpeza	mês	1	R$ 131,67	R$ 131,67	R$ 131,67	R$ -	R$ -				
010562	ORSE	INSUMO	Material de escritório	mês	1	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ -	R$ -				
010794	ORSE	INSUMO	Aluguel de Extintor de dióxido de carbono (CO_2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s	mês	3	R$ 17,84	R$ 53,52	R$ 53,52	R$ -	R$ -				
010793	ORSE	INSUMO	Aluguel de Extintor de pó químico seco (PQS), capacidade 12 kg	mês	1	R$ 7,63	R$ 7,63	R$ 7,63	R$ -	R$ -				
1.01 C	**DEA**		**MOBILIZAÇÃO DA OBRA (PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS).**	**un**			**R$ 1.367,00**	**R$ 579,20**	**R$ 787,80**	**R$ -**	**PRÓPRIA**	**000**	**Baseado em composição de licitações do TJ**	1.01 CDEA
5824	SINAPI	COMPOSICAO	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	4	R$ 213,65	R$ 854,60	R$ 458,28	R$ 396,32	R$ -				
5826	SINAPI	COMPOSICAO	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	2	R$ 63,56	R$ 127,12	R$ 11,48	R$ 115,64	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	16	R$ 24,08	R$ 385,28	R$ 109,44	R$ 275,84	R$ -				
1.158	**DEA**		**PLACA DE OBRA EM LONA PLÁSTICA IMPRESSÃO DIGITAL ALTA RESOLUÇÃO COM ACABAMENTO EM ILHÓS, FIXAÇÃO EM ABRAÇADEIRAS DE NYLON, ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO.**	**m²**			**R$ 393,71**	**R$ 222,40**	**R$ 171,31**	**R$ -**	**SEINFRA**	**C4541**	**INSUMOS SEINFRA SUBSTITUÍDOS POR SINAPI E ORSE. COEFICIENTES MANTIDOS.**	1.158DEA
410	SINAPI	INSUMO	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM	un	8	R$ 0,18	R$ 1,44	R$ 1,44	R$ -	R$ -			INSUMO ACRESCENTADO POIS INSUMO DA LONA NÃO INCLUI AS ABRAÇADEIRAS	
6297	SINAPI	INSUMO	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2"	un	0,17	R$ 43,66	R$ 7,42	R$ 7,42	R$ -	R$ -				
21012	SINAPI	INSUMO	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	m	1,5	R$ 45,88	R$ 68,82	R$ 68,82	R$ -	R$ -				
94962	SINAPI	COMPOSICAO	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,0125	R$ 416,40	R$ 5,20	R$ 4,38	R$ 0,82	R$ -				
88278	SINAPI	COMPOSICAO	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	3	R$ 22,41	R$ 67,23	R$ 17,22	R$ 50,01	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	3	R$ 24,08	R$ 72,24	R$ 20,52	R$ 51,72	R$ -				
3458	SINAPI	INSUMO	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"	un	0,17	R$ 33,90	R$ 5,76	R$ 5,76	R$ -	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	3	R$ 29,85	R$ 89,55	R$ 20,79	R$ 68,76	R$ -				
006743	ORSE	INSUMO	Lona com impressão digital	m2	1	R$ 76,05	R$ 76,05	R$ 76,05	R$ -	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
1.5B	**DEA**		**LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA (OBRA).**	**un**			**R$ 1.995,49**	**R$ 1.616,93**	**R$ 378,56**	**R$ -**	**ORSE**	**9416**	**ALGUNS DOS INSUMOS ORSE FORAM SUBSTITUÍDO POR SINAPI (QUANDO ESTES EXISTIAM). COEFICIENTES FORAM MANTIDOS.**	1.5BDEA
39210	SINAPI	INSUMO	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	un	2	R$ 1,04	R$ 2,08	R$ 2,08	R$ -	R$ -				
39176	SINAPI	INSUMO	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	un	2	R$ 1,39	R$ 2,78	R$ 2,78	R$ -	R$ -				
39241	SINAPI	INSUMO	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	m	30	R$ 16,69	R$ 500,70	R$ 500,70	R$ -	R$ -				
43095	SINAPI	INSUMO	CAIXA MODULAR PARA MEDIDOR DE ENERGIA AGRUPADA, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, COM SUPORTE PARA DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	un	1	R$ 220,35	R$ 220,35	R$ 220,35	R$ -	R$ -				
420	SINAPI	INSUMO	CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS	un	1	R$ 27,20	R$ 27,20	R$ 27,20	R$ -	R$ -				
1892	SINAPI	INSUMO	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	un	4	R$ 2,30	R$ 9,20	R$ 9,20	R$ -	R$ -				
2392	SINAPI	INSUMO	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	un	1	R$ 88,14	R$ 88,14	R$ 88,14	R$ -	R$ -				
2685	SINAPI	INSUMO	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	m	6	R$ 8,42	R$ 50,52	R$ 50,52	R$ -	R$ -				
3379	SINAPI	INSUMO	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	un	1	R$ 96,31	R$ 96,31	R$ 96,31	R$ -	R$ -				
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	8	R$ 30,24	R$ 241,92	R$ 55,68	R$ 186,24	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2	R$ 29,85	R$ 59,70	R$ 13,86	R$ 45,84	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	8	R$ 24,08	R$ 192,64	R$ 54,72	R$ 137,92	R$ -				
3398	SINAPI	INSUMO	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	un	1	R$ 5,41	R$ 5,41	R$ 5,41	R$ -	R$ -				
94975	SINAPI	COMPOSICAO	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0,08	R$ 520,36	R$ 41,62	R$ 33,06	R$ 8,56	R$ -				
004676	ORSE	INSUMO	Fita em aço 1/2" Fusimec ou similar	m	0,1333	R$ 1,99	R$ 0,26	R$ 0,26	R$ -	R$ -				
004786	ORSE	INSUMO	Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 6"	cj	2	R$ 12,67	R$ 25,34	R$ 25,34	R$ -	R$ -				
003331	ORSE	INSUMO	Cabo de cobre nú 16 mm2 - 4AWG	Kg	0,4322	R$ 139,86	R$ 60,44	R$ 60,44	R$ -	R$ -				
002645	ORSE	INSUMO	Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia	un	1	R$ 370,88	R$ 370,88	R$ 370,88	R$ -	R$ -				
1.5A	**DEA**		**DERIVAÇÃO DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA. (CONTAINER)**	**un**			**R$ 334,58**	**R$ 310,19**	**R$ 24,39**	**R$ -**	**SETOP**	**ED-16342**	**INSUMOS SETOP SUBSTITUÍDOS POR SINAPI. COEFICIENTES FORAM MANTIDOS.**	1.5ADEA
995	SINAPI	INSUMO	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	m	18,44	R$ 16,35	R$ 301,49	R$ 301,49	R$ -	R$ -				
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1	R$ 25,53	R$ 25,53	R$ 6,96	R$ 18,57	R$ -				
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,25	R$ 30,24	R$ 7,56	R$ 1,74	R$ 5,82	R$ -				
1.100 A	**DEA**		**LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO (OBRA).**	**un**			**R$ 576,18**	**R$ 396,63**	**R$ 179,55**	**R$ -**	**ORSE**	**6096**	**ALGUNS DOS INSUMOS ORSE FORAM SUBSTITUÍDO POR SINAPI (QUANDO ESTES EXISTIAM). COEFICIENTES FORAM MANTIDOS.**	1.100 ADEA
9813	SINAPI	INSUMO	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)	m	6	R$ 5,51	R$ 33,06	R$ 33,06	R$ -	R$ -				
7098	SINAPI	INSUMO	TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	un	1	R$ 3,83	R$ 3,83	R$ 3,83	R$ -	R$ -				
6036	SINAPI	INSUMO	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"	un	1	R$ 19,15	R$ 19,15	R$ 19,15	R$ -	R$ -				
9856	SINAPI	INSUMO	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	m	1	R$ 7,95	R$ 7,95	R$ 7,95	R$ -	R$ -				
9892	SINAPI	INSUMO	UNIAO PVC, ROSCAVEL 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	un	2	R$ 6,75	R$ 13,50	R$ 13,50	R$ -	R$ -				
11831	SINAPI	INSUMO	TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA	un	1	R$ 14,82	R$ 14,82	R$ 14,82	R$ -	R$ -				
11882	SINAPI	INSUMO	CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X C X A)	un	1	R$ 96,36	R$ 96,36	R$ 96,36	R$ -	R$ -				
100205	SINAPI	COMPOSICAO	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	m³XKm	0,021	R$ 1.644,82	R$ 34,54	R$ 9,81	R$ 24,73	R$ -				
93358	SINAPI	COMPOSICAO	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	1,347	R$ 95,25	R$ 128,30	R$ 36,43	R$ 91,87	R$ -				
24.71	DEA	COMPOSICAO	REATERRO MANUAL DE VALAS COM ESPALHAMENTO S/COMPACTAÇÃO.	m³	1,326	R$ 24,08	R$ 31,93	R$ 9,07	R$ 22,86	R$ -				
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1	R$ 29,13	R$ 29,13	R$ 6,28	R$ 22,85	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1	R$ 24,08	R$ 24,08	R$ 6,84	R$ 17,24	R$ -				
55	SINAPI	INSUMO	ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)	un	2	R$ 3,94	R$ 7,88	R$ 7,88	R$ -	R$ -				
1414	SINAPI	INSUMO	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	un	1	R$ 12,39	R$ 12,39	R$ 12,39	R$ -	R$ -				
12773	SINAPI	INSUMO	HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 3 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)	un	1	R$ 112,18	R$ 112,18	R$ 112,18	R$ -	R$ -				
001784	ORSE	INSUMO	Plug pvc rigido roscavel d= 1/2"	un	1	R$ 0,79	R$ 0,79	R$ 0,79	R$ -	R$ -				
006313	ORSE	INSUMO	Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno	UN	1	R$ 0,89	R$ 0,89	R$ 0,89	R$ -	R$ -				
000980	ORSE	INSUMO	Fita vedacao teflon larg= 1/2"	m	20	R$ 0,27	R$ 5,40	R$ 5,40	R$ -	R$ -				
1.100 B	**DEA**		**DERIVAÇÃO DE LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO (CONTAINER SANITÁRIO/VESTIÁRIO/ESCRITÓRIO)**	**un**			**R$ 857,07**	**R$ 621,98**	**R$ 235,09**	**R$ -**	**SETOP**	**ED-16343**	**INSUMOS SETOP SUBSTITUÍDOS POR SINAPI. COEFICIENTES FORAM MANTIDOS.**	1.100 BDEA
11673	SINAPI	INSUMO	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO	un	1	R$ 22,44	R$ 22,44	R$ 22,44	R$ -	R$ -				
102622	SINAPI	COMPOSICAO	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	un	1	R$ 580,76	R$ 580,76	R$ 502,43	R$ 78,33	R$ -				
20.39	DEA	COMPOSICAO	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES.	m	3	R$ 73,25	R$ 219,75	R$ 84,18	R$ 135,57	R$ -				
20.40	DEA	COMPOSICAO	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, PARA ÁGUA FRIA, DIÂMETRO 20MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES.	m	1,5	R$ 22,75	R$ 34,12	R$ 12,93	R$ 21,19	R$ -				
1.226A	**DEA**		**LOCAÇÃO DE CONTAINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO CONTENDO 01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO, JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR (6,00 X 2,35M). NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO.**	**un/mês**			**R$ 1.600,00**	**R$ 1.600,00**	**R$ -**	**R$ -**	**ORSE**	**4298 INSUMO**		1.226ADEA
004298	ORSE	INSUMO	Aluguel de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com Ar condicionado	mês	1	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	R$ -	R$ -				
1.225A	**DEA**		**LOCAÇÃO DE CONTAINER SANITÁRIO / VESTIÁRIO COM 02 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 02 MICTÓRIOS E 03 CHUVEIROS (6,00 X 2,35M). NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO.**	**Un/Mês**			**R$ 1.371,82**	**R$ 1.371,82**	**R$ -**	**R$ -**				1.225ADEA
29/B.PREÇOS	BANCO DE PREÇOS	INSUMO	LOCAÇÃO DE CONTAINER SANITÁRIO / VESTIÁRIO.	mês	1	R$ 1.371,82	R$ 1.371,82	R$ 1.371,82	R$ -	R$ -				
1.227	**DEA**		**LOCAÇÃO DE CONTAINER ALMOXARIFADO (6,00 X 2,40M). NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO.**	**un/mês**			**R$ 800,00**	**R$ -**	**R$ 800,00**	**R$ -**	**ORSE**	**4654**		1.227DEA
004299	ORSE	INSUMO	Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m	mês	1	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ -	R$ 800,00	R$ -				
1.77E	**DEA**		**FRETE PARA ENTREGA OU RETIRADA DE CONTAINER PARA OBRA EM RECIFE EM GUINDAUTO (MUNCK) MODELO ARGOS 20.5 COM CAPACIDADE PARA 6,0 TON A 4,0 M DE RAIO.**	**un**			**R$ 624,14**	**R$ -**	**R$ 624,14**	**R$ -**	**COTAÇÃO**			1.77EDEA
I016	COTAÇÃO	INSUMO	FRETE PARA ENTREGA\ RETIRADA DE CONTAINER PARA OBRA EM RECIFE EM GUINDAUTO (MUNCK) MODELO ARGOS 20.5 COM CAPACIDADE PARA 6,0 TON A 4,0 M DE RAIO.	un	1	R$ 624,14	R$ 624,14	R$ -	R$ 624,14	R$ -				
98459	**SINAPI**		**TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024**	**m²**			**R$ 95,69**	**R$ 68,76**	**R$ 26,93**	**R$ -**				98459SINAPI
94974	SINAPI	COMPOSICAO	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0,0061	R$ 486,69	R$ 2,96	R$ 2,30	R$ 0,66	R$ -				
91693	SINAPI	COMPOSICAO	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0264	R$ 25,74	R$ 0,67	R$ 0,15	R$ 0,52	R$ -				
91692	SINAPI	COMPOSICAO	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0066	R$ 27,16	R$ 0,17	R$ 0,04	R$ 0,13	R$ -				
88262	SINAPI	COMPOSICAO	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,735	R$ 29,41	R$ 21,61	R$ 4,93	R$ 16,68	R$ -				
88239	SINAPI	COMPOSICAO	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,492	R$ 24,88	R$ 12,24	R$ 3,30	R$ 8,94	R$ -				
7243	SINAPI	INSUMO	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	m²	0,5853	R$ 48,85	R$ 28,59	R$ 28,59	R$ -	R$ -				
6194	SINAPI	INSUMO	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	2	R$ 7,60	R$ 15,20	R$ 15,20	R$ -	R$ -				
5061	SINAPI	INSUMO	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	kg	0,068	R$ 17,25	R$ 1,17	R$ 1,17	R$ -	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
4491	SINAPI	INSUMO	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	1,2273	R$ 10,66	R$ 13,08	R$ 13,08	R$ -	R$ -				
1.31	**DEA**		**FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC) COM TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO.**	**m²**			**R$ 176,06**	**R$ 118,99**	**R$ 57,07**	**R$ -**	**SEINFRA**	**C0369**	**INSUMOS SEINFRA SUBSTITUÍDOS POR SINAPI**	1.31DEA
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,5128	R$ 29,85	R$ 15,30	R$ 3,55	R$ 11,75	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,2821	R$ 24,08	R$ 30,87	R$ 8,77	R$ 22,10	R$ -				
88261	SINAPI	COMPOSICAO	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,0257	R$ 28,40	R$ 29,12	R$ 6,88	R$ 22,24	R$ -				
94962	SINAPI	COMPOSICAO	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,0148	R$ 416,40	R$ 6,16	R$ 5,18	R$ 0,98	R$ -				
939	SINAPI	INSUMO	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	m	3,21	R$ 2,64	R$ 8,47	R$ 8,47	R$ -	R$ -				
7213	SINAPI	INSUMO	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)	m²	0,8342	R$ 23,22	R$ 19,37	R$ 19,37	R$ -	R$ -			Coef. 0,6838 para 1 unid de telha com Área = 2,44 x 0,50 = 1,22 m². Logo, para 1 m² o coeficiente será = 0,6838 x 1,22 = 0,8342	
2674	SINAPI	INSUMO	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	m	0,1026	R$ 5,39	R$ 0,55	R$ 0,55	R$ -	R$ -				
12147	SINAPI	INSUMO	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	un	0,2046	R$ 12,50	R$ 2,55	R$ 2,55	R$ -	R$ -				
12128	SINAPI	INSUMO	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	un	0,0684	R$ 8,41	R$ 0,57	R$ 0,57	R$ -	R$ -				
34653	SINAPI	INSUMO	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	un	0,1026	R$ 10,14	R$ 1,04	R$ 1,04	R$ -	R$ -				
5063	SINAPI	INSUMO	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14)	kg	0,1026	R$ 20,94	R$ 2,14	R$ 2,14	R$ -	R$ -				
4513	SINAPI	INSUMO	CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	0,6325	R$ 7,50	R$ 4,74	R$ 4,74	R$ -	R$ -				
20209	SINAPI	INSUMO	CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	1,7094	R$ 29,70	R$ 50,76	R$ 50,76	R$ -	R$ -				
6189	SINAPI	INSUMO	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	0,1026	R$ 30,01	R$ 3,07	R$ 3,07	R$ -	R$ -				
39387	SINAPI	INSUMO	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	un	0,1026	R$ 13,23	R$ 1,35	R$ 1,35	R$ -	R$ -				
1.221	**DEA**		**BARRACÃO ABERTO PARA REFEITÓRIO DE OBRA (CAPACIDADE 24 REFEIÇÕES SIMULTÂNEAS) - ÁREA = 24,00M² COM MATERIAIS NOVOS, INCLUSIVE MOBILIÁRIO**	**un**			**R$ 14.957,73**	**R$ 9.757,60**	**R$ 5.200,13**	**R$ -**	**ORSE**	**00061**		1.221DEA
88262	SINAPI	COMPOSICAO	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,3377	R$ 29,41	R$ 68,75	R$ 15,68	R$ 53,07	R$ -			Coef. do orse dividido por 61,60 (área do barracão do ORSE) e multiplicado por 24,00 (área do barracão de projeto).	
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,7792	R$ 29,13	R$ 22,69	R$ 4,89	R$ 17,80	R$ -			Coef. do orse dividido por 61,60 (área do barracão do ORSE) e multiplicado por 24,00 (área do barracão de projeto).	
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,3377	R$ 24,08	R$ 56,29	R$ 15,99	R$ 40,30	R$ -			Coef. do orse dividido por 61,60 (área do barracão do ORSE) e multiplicado por 24,00 (área do barracão de projeto).	
5074	SINAPI	INSUMO	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	kg	0,1948	R$ 19,66	R$ 3,82	R$ 3,82	R$ -	R$ -			Coef. do orse dividido por 61,60 (área do barracão do ORSE) e multiplicado por 24,00 (área do barracão de projeto).	
4433	SINAPI	INSUMO	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	18,7013	R$ 28,45	R$ 532,05	R$ 532,05	R$ -	R$ -			Coef. do orse dividido por 61,60 (área do barracão do ORSE) e multiplicado por 24,00 (área do barracão de projeto).	
43681	SINAPI	INSUMO	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	m²	8,5714	R$ 26,78	R$ 229,54	R$ 229,54	R$ -	R$ -			Coef. do orse dividido por 61,60 (área do barracão do ORSE) e multiplicado por 24,00 (área do barracão de projeto).	
1.221A	DEA	COMPOSICAO	BANCO EM MADEIRA L = 2.20M PARA REFEITÓRIO DE OBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6	R$ 357,55	R$ 2.145,30	R$ 1.428,72	R$ 716,58	R$ -			Composição baseada na 00063/ORSE	
1.221B	DEA	COMPOSICAO	TAMBORETE EM MADEIRA PARA REFEITÓRIO DE OBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6	R$ 199,77	R$ 1.198,62	R$ 805,92	R$ 392,70	R$ -			Composição baseada na 00064/ORSE	
1.221C	DEA	COMPOSICAO	MESA EM CHAPA COMPENSADO 14MM PARA REFEITÓRIO DE OBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3	R$ 725,49	R$ 2.176,47	R$ 1.462,08	R$ 714,39	R$ -			Composição baseada na 00065/ORSE	

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento			
4.73	DEA	COMPOSICAO	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK= 13,5 MPA (B1/B2), SEM LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	0,2805	R$ 545,26	R$ 152,94	R$ 123,93	R$ 29,01	R$ -			Composição baseada na 00124/ORSE, que está dentro da composição 00095/ORSE. Coef. do orse dividido por 61,60 (área do barracão do ORSE) e multiplicado por 24,00 (área do barracão de projeto).
4.74	DEA	COMPOSICAO	LANÇAMENTO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E ACABAMENTO EM PEÇAS DA SUPERESTRUTURA	m³	0,2805	R$ 65,65	R$ 18,41	R$ 4,83	R$ 13,58	R$ -			Composição baseada na 07692/ORSE, que está dentro da composição 00095/ORSE. Coef. do orse dividido por 61,60 (área do barracão do ORSE) e multiplicado por 24,00 (área do barracão de projeto).
34492	SINAPI	INSUMO	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	1,2	R$ 460,00	R$ 552,00	R$ 552,00	R$ -	R$ -			Insumo que está dentro da composição 00127/ORSE. Coef. do orse dividido por 61,60 (área do barracão do ORSE) e multiplicado por 24,00 (área do barracão de projeto).
44535	SINAPI	INSUMO	SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO	m³	1,2	R$ 47,29	R$ 56,74	R$ -	R$ 56,74	R$ -			Insumo que está dentro da composição 00127/ORSE. Coef. do orse dividido por 61,60 (área do barracão do ORSE) e multiplicado por 24,00 (área do barracão de projeto).
4.75	DEA	COMPOSICAO	LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO, BOMBEADO, EM PEÇAS ARMADAS DA SUPERESTRUTURA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	1,2	R$ 65,65	R$ 78,78	R$ 20,66	R$ 58,12	R$ -			Composição baseada na 00128/ORSE, que está dentro da composição 00127/ORSE. Coef. do orse dividido por 61,60 (área do barracão do ORSE) e multiplicado por 24,00 (área do barracão de projeto).
16.44	DEA	COMPOSICAO	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA PARA TELHA FIBROCIMENTO 4MM TIPO VOLGATTEX DA ETERNIT OU SIMILAR	m²	22,7221	R$ 58,59	R$ 1.331,28	R$ 888,43	R$ 442,85	R$ -			Composição baseada na 00199/ORSE. Coef. do orse dividido por 61,60 (área do barracão do ORSE) e multiplicado por 24,00 (área do barracão de projeto).
16.45	DEA	COMPOSICAO	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 4MM	m²	22,7221	R$ 40,45	R$ 919,10	R$ 719,38	R$ 199,72	R$ -			Composição baseada na 00234/ORSE. Coef. do orse dividido por 61,60 (área do barracão do ORSE) e multiplicado por 24,00 (área do barracão de projeto).
18.48.036	DEA	COMPOSICAO	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO APARENTE Ø 3/4"	un	3	R$ 301,18	R$ 903,54	R$ 365,58	R$ 537,96	R$ -			Composição baseada na 00641/ORSE.
18.38.029	DEA	COMPOSICAO	INTERRUPTOR 01 SEÇÃO, COM CAIXA PVC 4" X 2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1	R$ 27,47	R$ 27,47	R$ 12,24	R$ 15,23	R$ -			Composição baseada na 00773/ORSE.
1.224	DEA	COMPOSICAO	PONTO DE ÁGUA FRIA APARENTE, C/ MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM	un	3	R$ 65,14	R$ 195,42	R$ 155,10	R$ 40,32	R$ -			Composição baseada na 01199/ORSE.
21.137	DEA	COMPOSICAO	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL D = 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	15	R$ 24,60	R$ 369,00	R$ 224,25	R$ 144,75	R$ -			Composição baseada na 01220/ORSE.
89353	SINAPI	COMPOSICAO	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un	1	R$ 44,92	R$ 44,92	R$ 40,39	R$ 4,53	R$ -			
89712	SINAPI	COMPOSICAO	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	7	R$ 26,21	R$ 183,47	R$ 91,98	R$ 91,49	R$ -			
21.50A	DEA	COMPOSICAO	SUMIDOURO PAREDES COM BLOCOS CERÂMICOS 6 FUROS E DIMENSÕES INTERNAS DE 1,50 X 1,00 X 0,60 M	un	1	R$ 1.721,27	R$ 1.721,27	R$ 1.145,68	R$ 575,59	R$ -			Composição baseada na 01726/ORSE.
21.138	DEA	COMPOSICAO	LAVATÓRIO LOUÇA, SEM COLUNA, PADRÃO POPULAR, C/ VÁLVULA, SIFÃO, ENGATE E TORNEIRA HERC REF.1994, TODOS EM PLÁSTICO, INCLUSIVE CONJ. DE FIXAÇÃO OU SIMILARES.	un	2	R$ 293,26	R$ 586,52	R$ 366,04	R$ 220,48	R$ -			Composição baseada na 2146/ORSE.
21.139	DEA	COMPOSICAO	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,40M	un	1	R$ 185,00	R$ 185,00	R$ 106,48	R$ 78,52	R$ -			Composição baseada na 2815/ORSE.
18.48.037	DEA	COMPOSICAO	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RÍGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	PT	2	R$ 340,33	R$ 680,66	R$ 309,94	R$ 370,72	R$ -			Composição baseada na 3297/ORSE.
7.49	DEA	COMPOSICAO	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM DESEMPOLAMENTO MANUAL	m²	24	R$ 21,57	R$ 517,68	R$ 132,00	R$ 385,68	R$ -			Composição baseada na 03644/ORSE. Coef. do orse dividido por 61,60 (área do barracão do ORSE) e multiplicado por 24,00 (área do barracão de projeto).
03.03.045	**DEA**		**FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJA (H=1,20M) FIXADA EM MONTANTES DE FERRO DE 1/2 POL. OU EM BARROTES DE MADEIRA 3X3 POL. COLOCADOS SOBRE BASE DE CONCRETO TRAÇO 1:4:8, ESPAÇADOS A CADA 2M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO.**	**m**			**R$ 21,94**	**R$ 15,40**	**R$ 6,54**	**R$ -**	**EMLURB**	**03.03.045**	
1379	SINAPI	INSUMO	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	kg	1,134	R$ 0,70	R$ 0,79	R$ 0,79	R$ -	R$ -			03.03.045DEA
367	SINAPI	INSUMO	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,004	R$ 139,29	R$ 0,55	R$ 0,55	R$ -	R$ -			
4718	SINAPI	INSUMO	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,005	R$ 108,92	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ -	R$ -			
5069	SINAPI	INSUMO	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	0,01	R$ 17,88	R$ 0,17	R$ 0,17	R$ -	R$ -			

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento			
43055	SINAPI	INSUMO	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	kg	0,277	R$ 6,56	R$ 1,81	R$ 1,81	R$ -	R$ -			
20209	SINAPI	INSUMO	CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	0,28	R$ 29,70	R$ 8,31	R$ 8,31	R$ -	R$ -			
37524	SINAPI	INSUMO	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	m	0,24	R$ 2,80	R$ 0,67	R$ 0,67	R$ -	R$ -			
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,365	R$ 24,08	R$ 8,78	R$ 2,49	R$ 6,29	R$ -			
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,011	R$ 29,85	R$ 0,32	R$ 0,07	R$ 0,25	R$ -			
99059	**SINAPI**		**LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024**	**m**			**R$ 69,33**	**R$ 38,58**	**R$ 30,75**	**R$ -**			99059SINAPI
94974	SINAPI	COMPOSICAO	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0,004	R$ 486,69	R$ 1,94	R$ 1,51	R$ 0,43	R$ -			
91693	SINAPI	COMPOSICAO	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,028	R$ 25,74	R$ 0,72	R$ 0,16	R$ 0,56	R$ -			
91692	SINAPI	COMPOSICAO	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,007	R$ 27,16	R$ 0,19	R$ 0,05	R$ 0,14	R$ -			
88262	SINAPI	COMPOSICAO	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,7247	R$ 29,41	R$ 21,31	R$ 4,86	R$ 16,45	R$ -			
88239	SINAPI	COMPOSICAO	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,7247	R$ 24,88	R$ 18,03	R$ 4,86	R$ 13,17	R$ -			
10567	SINAPI	INSUMO	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	0,55	R$ 12,04	R$ 6,62	R$ 6,62	R$ -	R$ -			
7356	SINAPI	INSUMO	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	l	0,0256	R$ 38,02	R$ 0,97	R$ 0,97	R$ -	R$ -			
5068	SINAPI	INSUMO	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	kg	0,111	R$ 17,55	R$ 1,94	R$ 1,94	R$ -	R$ -			
4433	SINAPI	INSUMO	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	0,4125	R$ 28,45	R$ 11,73	R$ 11,73	R$ -	R$ -			
4417	SINAPI	INSUMO	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	0,7445	R$ 7,91	R$ 5,88	R$ 5,88	R$ -	R$ -			
I.20193	**DEA**		**LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO COMPOSTO DE QUADROS VERTICAIS COM PLATAFORMAS CONTRAVENTAMENTO DIAGONAIS, BARRAS DE LIGAÇÃO, ESCADAS DE ACESSO, PISO METÁLICO, BASE AJUSTÁVEL E TRAVAMENTO EM TUBO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)**	**m²Xmês**			**R$ 21,00**	**R$ -**	**R$ 21,00**	**R$ -**			I.20193DEA
20193	SINAPI	INSUMO	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	m²Xmês	1	R$ 21,00	R$ 21,00	R$ -	R$ 21,00	R$ -			
97063	**SINAPI**		**MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024**	**m²**			**R$ 17,42**	**R$ 4,60**	**R$ 12,82**	**R$ -**			97063SINAPI
100251	SINAPI	COMPOSICAO	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019	mmXKm	0,1673	R$ 14,73	R$ 2,46	R$ 0,70	R$ 1,76	R$ -			
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1058	R$ 24,08	R$ 2,54	R$ 0,72	R$ 1,82	R$ -			
88278	SINAPI	COMPOSICAO	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,5546	R$ 22,41	R$ 12,42	R$ 3,18	R$ 9,24	R$ -			
I.10527	**DEA**		**LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS, PLATAFORMA METÁLICA, GUARDA CORPO METÁLICO, ESCADA E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)**	**mXmês**			**R$ 28,00**	**R$ -**	**R$ 28,00**	**R$ -**			I.10527DEA
10527	SINAPI	INSUMO	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	mXmês	1	R$ 28,00	R$ 28,00	R$ -	R$ 28,00	R$ -			
97064	**SINAPI**		**MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024**	**m**			**R$ 24,75**	**R$ 6,59**	**R$ 18,16**	**R$ -**			97064SINAPI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
100251	SINAPI	COMPOSICAO	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019	mmXKm	0,402	R$ 14,73	R$ 5,92	R$ 1,68	R$ 4,24	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1331	R$ 24,08	R$ 3,20	R$ 0,91	R$ 2,29	R$ -				
88278	SINAPI	COMPOSICAO	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,6977	R$ 22,41	R$ 15,63	R$ 4,00	R$ 11,63	R$ -				
100205	**SINAPI**		**TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019**	**m³XKm**			**R$ 1.644,82**	**R$ 467,21**	**R$ 1.177,61**	**R$ -**				100205SINAPI
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	68,3065	R$ 24,08	R$ 1.644,82	R$ 467,21	R$ 1.177,61	R$ -				
1.147	**DEA**		**TAXA DE DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL.**	**t**			**R$ 30,00**	**R$ -**	**R$ 30,00**	**R$ -**	**ORSE**	**10039**		1.147DEA
010503	ORSE	INSUMO	Descarte de resíduos misturado da construção civil em área licenciada.	t	1	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ -	R$ 30,00	R$ -				
1.101	**DEA**		**ALUGUEL DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA COM ATÉ 6M³ COM DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS.**	**un**			**R$ 558,82**	**R$ -**	**R$ 558,82**	**R$ -**				1.101DEA
03/B.PREÇOS	BANCO DE PREÇOS	INSUMO	ALUGUEL DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	un	1	R$ 558,82	R$ 558,82	R$ -	R$ 558,82	R$ -				
97625	**SINAPI**		**DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023**	**m³**			**R$ 49,37**	**R$ 12,42**	**R$ 36,95**	**R$ -**				97625SINAPI
5942	SINAPI	COMPOSICAO	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,1394	R$ 73,68	R$ 10,27	R$ 0,80	R$ 9,47	R$ -				
5940	SINAPI	COMPOSICAO	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,24	R$ 162,93	R$ 39,10	R$ 11,62	R$ 27,48	R$ -				
1.241	**DEA**		**DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SEM REAPROVEITAMENTO.**	**m2**			**R$ 16,23**	**R$ 4,51**	**R$ 11,72**	**R$ -**	**ORSE**	**07989**	**INSUMOS SUBSTITUÍDOS POR SINAPI**	1.241DEA
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,06	R$ 29,85	R$ 1,79	R$ 0,41	R$ 1,38	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,6	R$ 24,08	R$ 14,44	R$ 4,10	R$ 10,34	R$ -				
1.180	**DEA**		**RETIRADA DE MEIO FIO EM CONCRETO COM APROVEITAMENTO.**	**m**			**R$ 11,31**	**R$ 2,88**	**R$ 8,43**	**R$ -**	**COMPESA**	**10.15.01**	**INSUMOS COMPESA SUBSTITUÍDOS POR SINAPI. COEFICIENTES MANTIDOS.**	1.180DEA
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,21	R$ 24,08	R$ 5,05	R$ 1,43	R$ 3,62	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,21	R$ 29,85	R$ 6,26	R$ 1,45	R$ 4,81	R$ -				
1.81	**DEA**		**DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO.**	**m²**			**R$ 35,18**	**R$ 9,79**	**R$ 25,39**	**R$ -**	**ORSE**	**00016**	**INSUMOS ORSE SUBSTITUÍDOS POR SINAPI. COEFICIENTES MANTIDOS.**	1.81DEA
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,13	R$ 29,85	R$ 3,88	R$ 0,90	R$ 2,98	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,3	R$ 24,08	R$ 31,30	R$ 8,89	R$ 22,41	R$ -				
3.2	**DEA**		**DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO**	**m³**			**R$ 649,56**	**R$ 180,79**	**R$ 468,77**	**R$ -**	**SEINFRA**	**C2717**	**INSUMOS SEINFRA SUBSTITUÍDOS POR SINAPI. COEFICIENTES MANTIDOS.**	3.2DEA
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,4	R$ 29,85	R$ 71,64	R$ 16,63	R$ 55,01	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	24	R$ 24,08	R$ 577,92	R$ 164,16	R$ 413,76	R$ -				
22.77	**DEA**		**REMOÇÃO DE ÁRVORES DE MÉDIO PORTE, DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60M.**	**un**			**R$ 690,76**	**R$ 139,77**	**R$ 550,99**	**R$ -**	**SINAPI**	**98531/98528**		22.77DEA
98528	SINAPI	COMPOSICAO	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	un	1	R$ 285,47	R$ 285,47	R$ 62,21	R$ 223,26	R$ -				
98531	SINAPI	COMPOSICAO	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	un	1	R$ 405,29	R$ 405,29	R$ 77,56	R$ 327,73	R$ -				
1.212	**DEA**		**DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO HIDRÁULICO OU CERÂMICO.**	**m²**			**R$ 18,93**	**R$ 5,26**	**R$ 13,67**	**R$ -**	**ORSE**	**00018**		1.212DEA
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,07	R$ 29,85	R$ 2,08	R$ 0,48	R$ 1,60	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,7	R$ 24,08	R$ 16,85	R$ 4,78	R$ 12,07	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
97635	**SINAPI**		**REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023**	**m²**			**R$ 19,34**	**R$ 4,77**	**R$ 14,57**	**R$ -**				97635SINAPI
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,2113	R$ 24,08	R$ 5,08	R$ 1,44	R$ 3,64	R$ -				
88260	SINAPI	COMPOSICAO	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,4815	R$ 29,63	R$ 14,26	R$ 3,33	R$ 10,93	R$ -				
20.16	**DEA**		**REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DO TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA.**	**m²**			**R$ 0,05**	**R$ 0,01**	**R$ 0,04**	**R$ -**	**SICRO**	**4413986**	**TROCA DE INSUMOS SINAPI**	20.16DEA
5932	SINAPI	COMPOSICAO	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,000211637	R$ 247,46	R$ 0,05	R$ 0,01	R$ 0,04	R$ -			Item do SICRO substituído por SINAPI. Coeficiente dividido por 4.725,08, considerando que a produção da equipe no sicro é de 4.725,08m².	
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,000211637	R$ 24,08	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -			Item do SICRO substituído por SINAPI. Coeficiente dividido por 4.725,08, considerando que a produção da equipe no sicro é de 4.725,08m².	
5934	SINAPI	COMPOSICAO	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0	R$ 94,03	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -			Item do SICRO substituído por SINAPI. Coeficiente dividido por 4.725,08, considerando que a produção da equipe no sicro é de 4.725,08m².	
1.242	**DEA**		**DEMOLIÇÃO DE REBOCO.**	**m²**			**R$ 12,04**	**R$ 3,42**	**R$ 8,62**	**R$ -**	**ORSE**	**00017**	**INSUMO SUBSTITUÍDO POR SINAPI**	1.242DEA
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,5	R$ 24,08	R$ 12,04	R$ 3,42	R$ 8,62	R$ -				
93358	**SINAPI**		**ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024**	**m³**			**R$ 95,25**	**R$ 27,05**	**R$ 68,20**	**R$ -**				93358SINAPI
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	3,9557667	R$ 24,08	R$ 95,25	R$ 27,05	R$ 68,20	R$ -				
95241	**SINAPI**		**LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024**	**m²**			**R$ 38,25**	**R$ 26,59**	**R$ 11,66**	**R$ -**				95241SINAPI
94968	SINAPI	COMPOSICAO	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,069	R$ 412,56	R$ 28,46	R$ 24,20	R$ 4,26	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0919	R$ 24,08	R$ 2,21	R$ 0,63	R$ 1,58	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,25415	R$ 29,85	R$ 7,58	R$ 1,76	R$ 5,82	R$ -				
96532	**SINAPI**		**FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024**	**m²**			**R$ 193,50**	**R$ 99,66**	**R$ 93,84**	**R$ -**				96532SINAPI
91693	SINAPI	COMPOSICAO	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,543	R$ 25,74	R$ 13,97	R$ 3,11	R$ 10,86	R$ -				
91692	SINAPI	COMPOSICAO	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,135	R$ 27,16	R$ 3,66	R$ 0,95	R$ 2,71	R$ -				
88262	SINAPI	COMPOSICAO	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,6	R$ 29,41	R$ 76,46	R$ 17,44	R$ 59,02	R$ -				
88239	SINAPI	COMPOSICAO	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,17	R$ 24,88	R$ 29,10	R$ 7,85	R$ 21,25	R$ -				
40304	SINAPI	INSUMO	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	0,047	R$ 21,66	R$ 1,01	R$ 1,01	R$ -	R$ -				
6212	SINAPI	INSUMO	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	2,364	R$ 17,67	R$ 41,77	R$ 41,77	R$ -	R$ -				
5074	SINAPI	INSUMO	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	kg	0,009	R$ 19,66	R$ 0,17	R$ 0,17	R$ -	R$ -				
5073	SINAPI	INSUMO	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	kg	0,073	R$ 17,88	R$ 1,30	R$ 1,30	R$ -	R$ -				
4517	SINAPI	INSUMO	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	6,955	R$ 3,73	R$ 25,94	R$ 25,94	R$ -	R$ -				
2692	SINAPI	INSUMO	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	l	0,0167	R$ 7,46	R$ 0,12	R$ 0,12	R$ -	R$ -				
104919	**SINAPI**		**ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024**	**kg**			**R$ 12,35**	**R$ 9,72**	**R$ 2,63**	**R$ -**				104919SINAPI
92803	SINAPI	COMPOSICAO	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	kg	1	R$ 8,69	R$ 8,69	R$ 8,46	R$ 0,23	R$ -				
88245	SINAPI	COMPOSICAO	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,081	R$ 29,63	R$ 2,40	R$ 0,56	R$ 1,84	R$ -				
88238	SINAPI	COMPOSICAO	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,031	R$ 25,04	R$ 0,77	R$ 0,21	R$ 0,56	R$ -				
43132	SINAPI	INSUMO	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	0,025	R$ 16,51	R$ 0,41	R$ 0,41	R$ -	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
39017	SINAPI	INSUMO	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	un	0,399	R$ 0,22	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ -	R$ -				
96558.02	**DEA**		**CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK= 35 MPA , COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.**	**m³**			**R$ 724,35**	**R$ 695,48**	**R$ 28,87**	**R$ -**	**SINAPI**	**96558**	**TROCADO O TIPO DE CONCRETO (FCK)**	96558.02DEA
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,587	R$ 29,85	R$ 17,52	R$ 4,06	R$ 13,46	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,881	R$ 24,08	R$ 21,21	R$ 6,02	R$ 15,19	R$ -				
90586	SINAPI	COMPOSICAO	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,161	R$ 1,44	R$ 0,23	R$ 0,08	R$ 0,15	R$ -				
90587	SINAPI	COMPOSICAO	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,133	R$ 0,56	R$ 0,07	R$ -	R$ 0,07	R$ -				
11145	SINAPI	INSUMO	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	m³	1,26	R$ 543,91	R$ 685,32	R$ 685,32	R$ -	R$ -				
92271	**SINAPI**		**FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020**	**m²**			**R$ 116,17**	**R$ 115,80**	**R$ 0,37**	**R$ -**				92271SINAPI
91693	SINAPI	COMPOSICAO	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0104	R$ 25,74	R$ 0,26	R$ 0,06	R$ 0,20	R$ -				
91692	SINAPI	COMPOSICAO	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,003	R$ 27,16	R$ 0,08	R$ 0,02	R$ 0,06	R$ -				
88262	SINAPI	COMPOSICAO	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,003	R$ 29,41	R$ 0,08	R$ 0,02	R$ 0,06	R$ -				
88239	SINAPI	COMPOSICAO	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,003	R$ 24,88	R$ 0,07	R$ 0,02	R$ 0,05	R$ -				
6189	SINAPI	INSUMO	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	3,855	R$ 30,01	R$ 115,68	R$ 115,68	R$ -	R$ -				
97092	**SINAPI**		**ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021**	**kg**			**R$ 11,40**	**R$ 10,70**	**R$ 0,70**	**R$ -**				97092SINAPI
88245	SINAPI	COMPOSICAO	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,024	R$ 29,63	R$ 0,71	R$ 0,16	R$ 0,55	R$ -				
88238	SINAPI	COMPOSICAO	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,008	R$ 25,04	R$ 0,20	R$ 0,05	R$ 0,15	R$ -				
43132	SINAPI	INSUMO	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	0,011	R$ 16,51	R$ 0,18	R$ 0,18	R$ -	R$ -				
42407	SINAPI	INSUMO	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	m	0,322	R$ 5,06	R$ 1,62	R$ 1,62	R$ -	R$ -				
7156	SINAPI	INSUMO	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m²	0,392	R$ 22,17	R$ 8,69	R$ 8,69	R$ -	R$ -				
97096	**SINAPI**		**CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021**	**m³**			**R$ 582,06**	**R$ 565,49**	**R$ 16,57**	**R$ -**				97096SINAPI
90587	SINAPI	COMPOSICAO	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,049	R$ 0,56	R$ 0,02	R$ -	R$ 0,02	R$ -				
90586	SINAPI	COMPOSICAO	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,053	R$ 1,44	R$ 0,07	R$ 0,02	R$ 0,05	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,411	R$ 24,08	R$ 9,89	R$ 2,81	R$ 7,08	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,411	R$ 29,85	R$ 12,26	R$ 2,84	R$ 9,42	R$ -				
1525	SINAPI	INSUMO	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	m³	1,06	R$ 528,14	R$ 559,82	R$ 559,82	R$ -	R$ -				
24.72	**DEA**		**REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.**	**m³**			**R$ 67,03**	**R$ 17,38**	**R$ 49,65**	**R$ -**	**SEINFRA**	**C0096**	**INSUMOS SEINFRA SUBSTITUÍDOS POR SINAPI. COEFICIENTES MANTIDOS.**	24.72DEA
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,5	R$ 24,08	R$ 60,20	R$ 17,10	R$ 43,10	R$ -				
90780	SINAPI	COMPOSICAO	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1	R$ 68,30	R$ 6,83	R$ 0,28	R$ 6,55	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
103368	**SINAPI**		**ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021**	**m²**			**R$ 65,52**	**R$ 37,66**	**R$ 27,86**	**R$ -**				103368SINAPI
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,43	R$ 24,08	R$ 10,35	R$ 2,94	R$ 7,41	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,86	R$ 29,85	R$ 25,67	R$ 5,96	R$ 19,71	R$ -				
87292	SINAPI	COMPOSICAO	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0095	R$ 706,34	R$ 6,71	R$ 5,97	R$ 0,74	R$ -				
44463	SINAPI	INSUMO	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)	un	14,15	R$ 1,49	R$ 21,08	R$ 21,08	R$ -	R$ -				
37395	SINAPI	INSUMO	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	0,01	R$ 41,93	R$ 0,41	R$ 0,41	R$ -	R$ -				
34547	SINAPI	INSUMO	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	m	0,42	R$ 3,10	R$ 1,30	R$ 1,30	R$ -	R$ -				
87894	**SINAPI**		**CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022**	**m²**			**R$ 7,23**	**R$ 2,96**	**R$ 4,27**	**R$ -**				87894SINAPI
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0465	R$ 24,08	R$ 1,11	R$ 0,31	R$ 0,80	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1394	R$ 29,85	R$ 4,16	R$ 0,96	R$ 3,20	R$ -				
87313	SINAPI	COMPOSICAO	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0037	R$ 531,73	R$ 1,96	R$ 1,69	R$ 0,27	R$ -				
87792	**SINAPI**		**EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022**	**m²**			**R$ 45,00**	**R$ 26,30**	**R$ 18,70**	**R$ -**				87792SINAPI
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,409	R$ 24,08	R$ 9,84	R$ 2,79	R$ 7,05	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,409	R$ 29,85	R$ 12,20	R$ 2,83	R$ 9,37	R$ -				
87292	SINAPI	COMPOSICAO	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0293	R$ 706,34	R$ 20,69	R$ 18,41	R$ 2,28	R$ -				
37411	SINAPI	INSUMO	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	m²	0,1581	R$ 14,36	R$ 2,27	R$ 2,27	R$ -	R$ -				
94342	**SINAPI**		**ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023**	**m³**			**R$ 122,89**	**R$ 104,26**	**R$ 18,63**	**R$ -**				94342SINAPI
91533	SINAPI	COMPOSICAO	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,1962	R$ 34,50	R$ 6,76	R$ 2,40	R$ 4,36	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,7866	R$ 24,08	R$ 18,94	R$ 5,38	R$ 13,56	R$ -				
5903	SINAPI	COMPOSICAO	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0006	R$ 76,15	R$ 0,04	R$ -	R$ 0,04	R$ -				
5901	SINAPI	COMPOSICAO	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0054	R$ 311,05	R$ 1,67	R$ 1,00	R$ 0,67	R$ -				
368	SINAPI	INSUMO	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,3889	R$ 68,75	R$ 95,48	R$ 95,48	R$ -	R$ -				
20.25	**DEA**		**APILOAMENTO MANUAL.**	**m³**			**R$ 35,93**	**R$ 10,20**	**R$ 25,73**	**R$ -**	**ORSE**	**012651**	**INSUMO SUBSTITUÍDO POR SINAPI**	20.25DEA
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,4925	R$ 24,08	R$ 35,93	R$ 10,20	R$ 25,73	R$ -				
94993	**SINAPI**		**EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022**	**m²**			**R$ 69,19**	**R$ 62,36**	**R$ 6,83**	**R$ -**				94993SINAPI
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1704	R$ 24,08	R$ 4,10	R$ 1,16	R$ 2,94	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0727	R$ 29,85	R$ 2,17	R$ 0,50	R$ 1,67	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
88262	SINAPI	COMPOSICAO	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0976	R$ 29,41	R$ 2,87	R$ 0,65	R$ 2,22	R$ -				
34492	SINAPI	INSUMO	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	0,0739	R$ 460,00	R$ 33,99	R$ 33,99	R$ -	R$ -				
7156	SINAPI	INSUMO	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m²	1,0816	R$ 22,17	R$ 23,97	R$ 23,97	R$ -	R$ -				
5068	SINAPI	INSUMO	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	kg	0,024	R$ 17,55	R$ 0,42	R$ 0,42	R$ -	R$ -				
4517	SINAPI	INSUMO	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	0,45	R$ 3,73	R$ 1,67	R$ 1,67	R$ -	R$ -				
9.13A	**DEA**		**REVESTIMENTO COM PEDRA ITACOLOMY LAMINADA E IRREGULAR APLICADO EM PISO OU PAREDE, ESP. 2CM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II.**	**m2**			**R$ 116,70**	**R$ 99,50**	**R$ 17,20**	**R$ -**	**ORSE**	**2215**	**INSUMOS SUBSTITUIDOS POR SINAPI. INSUMO PEDRA NATURAL SUBSTITUIDO POR PADRÃO ESPECIFICO DO PROJETO (SIMILAR)**	9.13ADEA
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,6	R$ 29,85	R$ 17,91	R$ 4,16	R$ 13,75	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,2	R$ 24,08	R$ 4,81	R$ 1,36	R$ 3,45	R$ -				
34353	SINAPI	INSUMO	ARGAMASSA COLANTE AC II	kg	5,5	R$ 1,86	R$ 10,23	R$ 10,23	R$ -	R$ -				
4712	SINAPI	INSUMO	PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, CACO, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, E= *1,5 A *2,5 CM	m²	1,05	R$ 79,77	R$ 83,75	R$ 83,75	R$ -	R$ -				
104162	**SINAPI**		**PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022**	**m²**			**R$ 100,62**	**R$ 66,62**	**R$ 34,00**	**R$ -**				104162SINAPI
95277	SINAPI	COMPOSICAO	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,2164	R$ 0,75	R$ 0,16	R$ -	R$ 0,16	R$ -				
95276	SINAPI	COMPOSICAO	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0903	R$ 3,76	R$ 0,33	R$ 0,22	R$ 0,11	R$ -				
89226	SINAPI	COMPOSICAO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,0759	R$ 1,62	R$ 0,12	R$ -	R$ 0,12	R$ -				
89225	SINAPI	COMPOSICAO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0254	R$ 5,57	R$ 0,14	R$ 0,06	R$ 0,08	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,4972	R$ 24,08	R$ 11,97	R$ 3,40	R$ 8,57	R$ -				
88274	SINAPI	COMPOSICAO	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,0956	R$ 29,71	R$ 32,55	R$ 7,59	R$ 24,96	R$ -				
44528	SINAPI	INSUMO	CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40	kg	10	R$ 3,73	R$ 37,30	R$ 37,30	R$ -	R$ -				
41967	SINAPI	INSUMO	CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO	l	0,0125	R$ 36,40	R$ 0,45	R$ 0,45	R$ -	R$ -				
6085	SINAPI	INSUMO	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	l	0,04	R$ 13,04	R$ 0,52	R$ 0,52	R$ -	R$ -				
4824	SINAPI	INSUMO	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	kg	20	R$ 0,74	R$ 14,80	R$ 14,80	R$ -	R$ -				
3671	SINAPI	INSUMO	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	m	1,67	R$ 1,37	R$ 2,28	R$ 2,28	R$ -	R$ -				
101863	**SINAPI**		**REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020**	**m²**			**R$ 33,80**	**R$ 14,78**	**R$ 19,02**	**R$ -**				101863SINAPI
97635	SINAPI	COMPOSICAO	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1	R$ 19,34	R$ 19,34	R$ 4,77	R$ 14,57	R$ -				
91278	SINAPI	COMPOSICAO	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0512	R$ 0,78	R$ 0,03	R$ -	R$ 0,03	R$ -				
91277	SINAPI	COMPOSICAO	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0041	R$ 10,70	R$ 0,04	R$ 0,04	R$ -	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1105	R$ 24,08	R$ 2,66	R$ 0,75	R$ 1,91	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
88260	SINAPI	COMPOSICAO	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1105	R$ 29,63	R$ 3,27	R$ 0,76	R$ 2,51	R$ -				
4741	SINAPI	INSUMO	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m³	0,0064	R$ 102,34	R$ 0,65	R$ 0,65	R$ -	R$ -				
370	SINAPI	INSUMO	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0568	R$ 137,50	R$ 7,81	R$ 7,81	R$ -	R$ -				
104658.01	**DEA**		**PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024**	**m²**			**R$ 87,08**	**R$ 50,38**	**R$ 36,70**	**R$ -**	**SINAPI**	**104658**	**INSUMO LAJOTA 40X40 SUBSTITUÍDO POR LAJOTA 25X25**	104658.01DEA
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,279	R$ 24,08	R$ 30,79	R$ 8,74	R$ 22,05	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,639	R$ 29,85	R$ 19,07	R$ 4,42	R$ 14,65	R$ -				
34357	SINAPI	INSUMO	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	kg	0,24	R$ 5,87	R$ 1,40	R$ 1,40	R$ -	R$ -				
34353	SINAPI	INSUMO	ARGAMASSA COLANTE AC II	kg	8,62	R$ 1,86	R$ 16,03	R$ 16,03	R$ -	R$ -				
38135	SINAPI	INSUMO	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA	m²	0,25	R$ 79,16	R$ 19,79	R$ 19,79	R$ -	R$ -			ESTE INSUMO ESTÁ SUBSTITUÍNDO O INSUMO SINAPI/36178. COEF. AJUSTADO PARA M²	
13.2C	**DEA**		**ESTRUTURA EM PERFIL DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUINDO GALVANIZAÇÃO À QUENTE. CONFORME PROJETO CICA.**	**kg**			**R$ 20,56**	**R$ 16,16**	**R$ 4,38**	**R$ 0,02**	**SICRO**	**2408149**	**ACRESCENTAMOS NA COMPOSIÇÃO O JATEAMENTO E A GALVANIZAÇÃO À QUENTE.**	13.2CDEA
E9686I	SICRO	INSUMO	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	CHI	0	R$ 97,10	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -				
E9686P	SICRO	INSUMO	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	CHP	0,0753	R$ 291,23	R$ 1,46	R$ -	R$ 1,46	R$ -				
M0682	SICRO	INSUMO	Aço em perfis ASTM A36	kg	1,03	R$ 9,72	R$ 10,01	R$ 10,01	R$ -	R$ -				
5914655	SICRO	COMPOSICAO	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	t	0,00103	R$ 32,61	R$ 0,03	R$ -	R$ 0,01	R$ 0,02				
5914449	SICRO	COMPOSICAO	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	tkm	0	R$ 1,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -				
5914464	SICRO	COMPOSICAO	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	tkm	0	R$ 0,84	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -				
5914479	SICRO	COMPOSICAO	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	0	R$ 0,69	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -				
1408173	SICRO	COMPOSICAO	Corte de perfis metálicos com maçarico oxiacetileno	cm²	1	R$ 0,06	R$ 0,06	R$ 0,04	R$ 0,02	R$ -				
2408058	SICRO	COMPOSICAO	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX	kg	0,015	R$ 63,31	R$ 0,94	R$ 0,49	R$ 0,45	R$ -				
88240	SINAPI	COMPOSICAO	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,067	R$ 23,85	R$ 1,59	R$ 0,38	R$ 1,21	R$ -			Item do SICRO substituído por SINAPI. Coeficiente dividido por 15, considerando que a produtividade da equipe no sicro é de 15kg.	
88278	SINAPI	COMPOSICAO	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,067	R$ 22,41	R$ 1,50	R$ 0,38	R$ 1,12	R$ -			Item do SICRO substituído por SINAPI. Coeficiente dividido por 15, considerando que a produtividade da equipe no sicro é de 15kg.	
80022	SIURB	INSUMO	GALVANIZAÇÃO A FOGO DE PEÇAS METÁLICAS	Kg	1,03	R$ 4,06	R$ 4,18	R$ 4,18	R$ -	R$ -				
100716	SINAPI	COMPOSICAO	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	m²	0,03262	R$ 24,38	R$ 0,79	R$ 0,68	R$ 0,11	R$ -			Perfil com 69,88 kg/m..... 1 div por 69,88 = 0,1431 cada kg equivale a 0,1431 m. Considerando como referência um perfil bitola 36 x 61, com 1,14 m² de superfície por m linear. Assim, 1,14 x 0,01431 = 0,0163 x 2 faces = 0,03262	
13.2A	**DEA**		**ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUINDO GALVANIZAÇÃO À QUENTE.**	**kg**			**R$ 20,11**	**R$ 15,76**	**R$ 4,33**	**R$ 0,02**	**SICRO**	**2408149**	**Composição ajustada para chapa em aço.**	13.2ADEA
E9686I	SICRO	INSUMO	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	CHI	0	R$ 97,10	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -				
E9686P	SICRO	INSUMO	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	CHP	0,0753	R$ 291,23	R$ 1,46	R$ -	R$ 1,46	R$ -				
2408058	SICRO	COMPOSICAO	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX	kg	0,015	R$ 63,31	R$ 0,94	R$ 0,49	R$ 0,45	R$ -				
88240	SINAPI	COMPOSICAO	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,067	R$ 23,85	R$ 1,59	R$ 0,38	R$ 1,21	R$ -			Item do SICRO substituído por SINAPI. Coeficiente dividido por 15, considerando que a produtividade da equipe no sicro é de 15kg.	
88278	SINAPI	COMPOSICAO	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,067	R$ 22,41	R$ 1,50	R$ 0,38	R$ 1,12	R$ -			Item do SICRO substituído por SINAPI. Coeficiente dividido por 15, considerando que a produtividade da equipe no sicro é de 15kg.	
M1378	SICRO	INSUMO	Chapa grossa em aço ASTM A36	kg	1,03	R$ 9,58	R$ 9,86	R$ 9,86	R$ -	R$ -			Este insumo está substituindo o insumo SICRO/M0682	

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
5914333	SICRO	COMPOSICAO	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t	t	0,001029424	R$ 32,14	R$ 0,03	R$ -	R$ 0,01	R$ 0,02				
5914449	SICRO	COMPOSICAO	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	tkm	0	R$ 1,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -				
5914464	SICRO	COMPOSICAO	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	tkm	0	R$ 0,84	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -				
5914479	SICRO	COMPOSICAO	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	0	R$ 0,69	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -				
80022	SIURB	INSUMO	GALVANIZAÇÃO A FOGO DE PEÇAS METÁLICAS	Kg	1,03	R$ 4,06	R$ 4,18	R$ 4,18	R$ -	R$ -				
100716	SINAPI	COMPOSICAO	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	m²	0,02296	R$ 24,38	R$ 0,55	R$ 0,47	R$ 0,08	R$ -			conforme projeto, considerando 1,76 m² de superfície de chapa para 153,28 kg. Assim, equivale a 0,01148 m² de superfície por kg. considerando 2 faces : 2 x 0,01148 = 0,02296	
104314.01	**DEA**		**TRAMA EM AÇO GALVANIZADO (PERFIS/TUBOS) COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADO PARA TELHA TERMOACÚSTICA, CONFORME PROJETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). INCLUINDO GALVANIZAÇÃO À QUENTE.**	**kg**			**R$ 17,59**	**R$ 16,04**	**R$ 1,53**	**R$ 0,02**	**SINAPI**	**104314**	**Substituímos o insumo 43083/SINAPI por 010912/ORSE para atender necessidade do projeto. Acrescentamos o serviço de galvanização à quente.**	104314.01DEA
93282	SINAPI	COMPOSICAO	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0022	R$ 23,11	R$ 0,05	R$ 0,01	R$ 0,04	R$ -				
93281	SINAPI	COMPOSICAO	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0016	R$ 24,18	R$ 0,03	R$ 0,01	R$ 0,02	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0245	R$ 24,08	R$ 0,58	R$ 0,16	R$ 0,42	R$ -				
88278	SINAPI	COMPOSICAO	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0492	R$ 22,41	R$ 1,10	R$ 0,28	R$ 0,82	R$ -				
40549	SINAPI	INSUMO	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	CENTO	0,0016	R$ 289,59	R$ 0,46	R$ 0,46	R$ -	R$ -				
80022	SIURB	INSUMO	GALVANIZAÇÃO A FOGO DE PEÇAS METÁLICAS	Kg	1	R$ 4,06	R$ 4,06	R$ 4,06	R$ -	R$ -			Considerando mesmo quantitativo do aço	
100716	SINAPI	COMPOSICAO	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	m²	0,064	R$ 24,38	R$ 1,56	R$ 1,34	R$ 0,22	R$ -			Considerando como referência um perfil bitola 100x60 (10 kg/m), temos 1 dividido 10 = 0,10. Superfície de 0,32 m² para cada m linear. Então, 0,32 x 0,10= 0,032. Considerando 2 faces = 2x 0,032 = 0,064	
M0682	SICRO	INSUMO	Aço em perfis ASTM A36	kg	1	R$ 9,72	R$ 9,72	R$ 9,72	R$ -	R$ -			Para fins de precificação, por falta de preço do perfil especificado no projeto, na tabela do SINAPI, optamos por utilizar este insumo para representar os perfis do projeto, considerando que o insumo em questão atende todas as bitolas.	
5914655	SICRO	COMPOSICAO	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	t	0,001	R$ 32,61	R$ 0,03	R$ -	R$ 0,01	R$ 0,02				
5914449	SICRO	COMPOSICAO	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	tkm	0	R$ 1,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -				
5914464	SICRO	COMPOSICAO	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	tkm	0	R$ 0,84	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -				
5914479	SICRO	COMPOSICAO	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	0	R$ 0,69	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -				
94216.04	**DEA**		**TELHAMENTO COM TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, COM FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA, REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIISO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.**	**m²**			**R$ 219,28**	**R$ 216,91**	**R$ 2,37**	**R$ -**	**SINAPI**	**94216.04**	**INSUMO TELHA SUBSTIUÍDO**	94216.04DEA
11029	SINAPI	INSUMO	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	cj	4,15	R$ 1,28	R$ 5,31	R$ 5,31	R$ -	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,062	R$ 24,08	R$ 1,49	R$ 0,42	R$ 1,07	R$ -				
88323	SINAPI	COMPOSICAO	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,056	R$ 29,13	R$ 1,63	R$ 0,37	R$ 1,26	R$ -				
93281	SINAPI	COMPOSICAO	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0009	R$ 24,18	R$ 0,02	R$ -	R$ 0,02	R$ -				
93282	SINAPI	COMPOSICAO	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0012	R$ 23,11	R$ 0,02	R$ -	R$ 0,02	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
43071	SINAPI	INSUMO	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	m²	1,146	R$ 183,96	R$ 210,81	R$ 210,81	R$ -	R$ -				
11.163	**DEA**		**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTEINER MODULAR MEDINDO 6,00 X 2,40 M CUSTOMIZADO CONFORME PROJETO.**	**un**			**R$ 40.650,00**	**R$ 20.325,00**	**R$ 20.325,00**	**R$ -**	**COTAÇÃO**			11.163DEA
MAT 11.163	COTAÇÃO	INSUMO	CONTEINER MODULAR MEDINDO 6,00 X 2,40 M CUSTOMIZADO CONFORME PROJETO.	un	1	R$ 20.325,00	R$ 20.325,00	R$ 20.325,00	R$ -	R$ -				
MO 11.163	COTAÇÃO	INSUMO	MÃO DE OBRA DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONTEINER MODULAR MEDINDO 6,00 X 2,40 M CUSTOMIZADO CONFORME PROJETO.	un	1	R$ 20.325,00	R$ 20.325,00	R$ -	R$ 20.325,00	R$ -				
CICA BM01	**DEA**		**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA BM 01 PARA COPA EM MÁRMORE PINTA VERDE POLIDO, ESPESSURA DE 2CM, TAMPO MEDINDO 2,84 x 0,62 m, ACABAMENTO RETO, COM ÁREA MOLHADA E ABERTURAS PARA 01 CUBA DE EMBUTIR E FURO PARA TORNEIRA, INCLUSIVE TESTEIRA, RESPALDO E MONTANTES, CONFORME DETALHE, PROJETO CICA.**	**un**			**R$ 2.077,71**	**R$ 1.697,74**	**R$ 379,97**	**R$ -**	**SINAPI**	**86893**	**Composição ajustada em função do quantitativo de mármore.**	CICA BM01DEA
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	3,1899	R$ 24,08	R$ 76,81	R$ 21,82	R$ 54,99	R$ -				
88274	SINAPI	COMPOSICAO	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,8475	R$ 29,71	R$ 144,01	R$ 33,59	R$ 110,42	R$ -				
37591	SINAPI	INSUMO	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	un	6	R$ 20,27	R$ 121,62	R$ 121,62	R$ -	R$ -				
37329	SINAPI	INSUMO	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	kg	0,0684	R$ 123,67	R$ 8,45	R$ 8,45	R$ -	R$ -				
7568	SINAPI	INSUMO	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	un	18	R$ 0,98	R$ 17,64	R$ 17,64	R$ -	R$ -				
4823	SINAPI	INSUMO	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	kg	1,6958	R$ 39,59	R$ 67,13	R$ 67,13	R$ -	R$ -				
001598	ORSE	INSUMO	Mármore branco e=2cm	m2	3,423	R$ 417,03	R$ 1.427,49	R$ 1.427,49	R$ -	R$ -			quantitativo de mármore considerando tampo, respaldos, texteira e montantes, total 3,26 m² + 5% de perda	
45333	SINAPI	INSUMO	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	un	1	R$ 186,58	R$ 186,58	R$ -	R$ 186,58	R$ -				
45334	SINAPI	INSUMO	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	un	1	R$ 27,98	R$ 27,98	R$ -	R$ 27,98	R$ -				
CICA BM02	**DEA**		**BANCADA/BALCÃO EM MÁRMORE PADRÃO BRANCO PINTA VERDE, ESPESSURA 2,0 CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**m2**			**R$ 493,76**	**R$ 459,21**	**R$ 34,55**	**R$ -**	**ORSE**	**10759**	**Insumos substituídos por SINAPI. Insumo granito orse.**	CICA BM02DEA
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,65	R$ 29,85	R$ 19,40	R$ 4,50	R$ 14,90	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,14	R$ 24,08	R$ 27,45	R$ 7,80	R$ 19,65	R$ -				
592	SINAPI	INSUMO	CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,408 KG/M	kg	0,2448	R$ 36,90	R$ 9,03	R$ 9,03	R$ -	R$ -			0,6 M equivale a 0,2448 kg	
001598	ORSE	INSUMO	Mármore branco e=2cm	m2	1,05	R$ 417,03	R$ 437,88	R$ 437,88	R$ -	R$ -			acrescentamos 5% de perda	
21.5	**DEA**		**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE AÇO INOX RETANGULAR 46X30X12CM, FABRICAÇÃO TRAMONTINA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO CROMADA, ENGATE FLEXÍVEL E SIFÃO CROMADO.**	**un**			**R$ 674,16**	**R$ 633,08**	**R$ 41,08**	**R$ -**	**ORSE**	**02020**	**INSUMOS ORSE SUBSTITUÍDOS POR SINAPI. TROCADO O TIPO DE CUBA. RETIRADA A TORNEIRA.**	21.5DEA
38637	SINAPI	INSUMO	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2"	un	1	R$ 311,05	R$ 311,05	R$ 311,05	R$ -	R$ -				
11681	SINAPI	INSUMO	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	un	1	R$ 5,91	R$ 5,91	R$ 5,91	R$ -	R$ -				
6157	SINAPI	INSUMO	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2"	un	1	R$ 84,52	R$ 84,52	R$ 84,52	R$ -	R$ -				
1743	SINAPI	INSUMO	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *46 X 30 X 12" CM	un	1	R$ 219,04	R$ 219,04	R$ 219,04	R$ -	R$ -				
88248	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1	R$ 24,51	R$ 24,51	R$ 6,28	R$ 18,23	R$ -				
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1	R$ 29,13	R$ 29,13	R$ 6,28	R$ 22,85	R$ -				
21.41A	**DEA**		**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA CROMADA DE MESA BICA MÓVEL PARA COZINHA, REF. 1167, LINHA TARGA, FABRIMAR OU EQUIVALENTE.**	**un**			**R$ 172,74**	**R$ 152,21**	**R$ 20,53**	**R$ -**	**ORSE**	**03695**	**INSUMOS ORSE SUBSTITUIDOS POR SINAPI. COEFICIENTES MANTIDOS**	21.41ADEA
11772	SINAPI	INSUMO	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	un	1	R$ 145,76	R$ 145,76	R$ 145,76	R$ -	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
3146	SINAPI	INSUMO	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	un	0,05	R$ 3,45	R$ 0,17	R$ 0,17	R$ -	R$ -			Coeficiente do ORSE = 0,5 m. Corresponde a 0,05 unidades da fita do SINAPI com comprimento de 10m	
88248	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,5	R$ 24,51	R$ 12,25	R$ 3,14	R$ 9,11	R$ -				
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,5	R$ 29,13	R$ 14,56	R$ 3,14	R$ 11,42	R$ -				
88417	**SINAPI**		**APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024**	**m²**			**R$ 22,37**	**R$ 20,51**	**R$ 1,86**	**R$ -**				88417SINAPI
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0119	R$ 24,08	R$ 0,28	R$ 0,08	R$ 0,20	R$ -				
88310	SINAPI	COMPOSICAO	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0731	R$ 31,52	R$ 2,30	R$ 0,64	R$ 1,66	R$ -				
38877	SINAPI	INSUMO	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	kg	2,1825	R$ 9,07	R$ 19,79	R$ 19,79	R$ -	R$ -				
102507	**SINAPI**		**PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021**	**m**			**R$ 7,67**	**R$ 5,18**	**R$ 2,49**	**R$ -**				102507SINAPI
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,035	R$ 24,08	R$ 0,84	R$ 0,24	R$ 0,60	R$ -				
88310	SINAPI	COMPOSICAO	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,083	R$ 31,52	R$ 2,61	R$ 0,72	R$ 1,89	R$ -				
12815	SINAPI	INSUMO	FITA CREPE ROLO DE "25" MM X 50 M	un	0,04	R$ 11,52	R$ 0,46	R$ 0,46	R$ -	R$ -				
7304	SINAPI	INSUMO	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	l	0,032	R$ 103,09	R$ 3,29	R$ 3,29	R$ -	R$ -				
5330	SINAPI	INSUMO	DILUENTE EPOXI	l	0,006	R$ 79,48	R$ 0,47	R$ 0,47	R$ -	R$ -				
100729	**SINAPI**		**PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE**	**m²**			**R$ 26,68**	**R$ 25,23**	**R$ 1,45**	**R$ -**				100729SINAPI
88312	SINAPI	COMPOSICAO	PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0635	R$ 31,52	R$ 2,00	R$ 0,55	R$ 1,45	R$ -				
7304	SINAPI	INSUMO	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	l	0,2075	R$ 103,09	R$ 21,39	R$ 21,39	R$ -	R$ -				
5330	SINAPI	INSUMO	DILUENTE EPOXI	l	0,0415	R$ 79,48	R$ 3,29	R$ 3,29	R$ -	R$ -				
11.162	**DEA**		**PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA EPÓXI - E = 200 µM.**	**m²**			**R$ 52,93**	**R$ 37,05**	**R$ 15,88**	**R$ -**	**SICRO**	**5605942**	**insumos de mão de obra substituidos por SINAPI**	11.162DEA
E9729I	SICRO	INSUMO	Equipamento para pintura eletrostática com cabine simples de 5,50 kW e estufa de 2x120.000 kCal	CHI	0	R$ 15,18	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -				
E9729P	SICRO	INSUMO	Equipamento para pintura eletrostática com cabine simples de 5,50 kW e estufa de 2x120.000 kCal	CHP	1	R$ 27,14	R$ 4,98	R$ -	R$ 4,98	R$ -				
E9066I	SICRO	INSUMO	Grupo gerador - 14 kVA	CHI	0	R$ 4,76	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -				
E9066P	SICRO	INSUMO	Grupo gerador - 14 kVA	CHP	1	R$ 18,48	R$ 3,39	R$ -	R$ 3,39	R$ -				
M1868	SICRO	INSUMO	Tinta em pó à base de resina epóxi	kg	0,32	R$ 103,16	R$ 33,01	R$ 33,01	R$ -	R$ -				
5914655	SICRO	COMPOSICAO	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	t	0,00032	R$ 32,61	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ -	R$ -				
5914449	SICRO	COMPOSICAO	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	tkm	0	R$ 1,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -				
5914464	SICRO	COMPOSICAO	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	tkm	0	R$ 0,84	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -				
5914479	SICRO	COMPOSICAO	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	0	R$ 0,69	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -				
100301	SINAPI	COMPOSICAO	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,18353	R$ 26,91	R$ 4,93	R$ 1,60	R$ 3,33	R$ -			Item do SICRO substituído por SINAPI. Coeficiente dividido por 5,44858, considerando que a produtividade da equipe no sicro é de 5,44858 kg.	
88310	SINAPI	COMPOSICAO	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,18353	R$ 31,52	R$ 5,78	R$ 1,60	R$ 4,18	R$ -			Item do SICRO substituído por SINAPI. Coeficiente dividido por 5,44858, considerando que a produtividade da equipe no sicro é de 5,44858 kg.	
3768	SINAPI	INSUMO	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	un	0,3	R$ 2,78	R$ 0,83	R$ 0,83	R$ -	R$ -				
20.17A	**DEA**		**REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA**	**m2**			**R$ 4,20**	**R$ 1,08**	**R$ 3,12**	**R$ -**	**GOINFRA**	**041140**		20.17ADEA
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0674	R$ 29,85	R$ 2,01	R$ 0,46	R$ 1,55	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0913	R$ 24,08	R$ 2,19	R$ 0,62	R$ 1,57	R$ -				
22.69A	**DEA**		**CASCALHO (PIÇARRA BRANCA) APLICADO.**	**m³**			**R$ 145,56**	**R$ 93,84**	**R$ 51,72**	**R$ -**	**ORSE**	**75**	**INSUMO DE MÃO DE OBRA SUBSTIUÍDO POR SINAPI, COEFICIENTES MANTIDOS.**	22.69ADEA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	3	R$ 24,08	R$ 72,24	R$ 20,52	R$ 51,72	R$ -				
000546	ORSE	INSUMO	Cascalho (piçarra branca)	m3	1	R$ 73,32	R$ 73,32	R$ 73,32	R$ -	R$ -				
103946	**SINAPI**		**PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024**	**m²**			**R$ 28,02**	**R$ 25,13**	**R$ 2,89**	**R$ -**				103946SINAPI
88441	SINAPI	COMPOSICAO	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0277	R$ 25,11	R$ 0,69	R$ 0,19	R$ 0,50	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1386	R$ 24,08	R$ 3,33	R$ 0,94	R$ 2,39	R$ -				
3322	SINAPI	INSUMO	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	m²	1	R$ 24,00	R$ 24,00	R$ 24,00	R$ -	R$ -				
98518.01	**DEA**		**PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 4,00 M.**	**un**			**R$ 1.057,11**	**R$ 875,06**	**R$ 182,05**	**R$ -**	**SINAPI**	**98518**	**INUSMO SUBSTITUIÍDO POR FALTA DE PREÇO NA TABELA SINAPI. INCLUIMOS INSUMO EQUIVALENTE.**	98518.01DEA
91635	SINAPI	COMPOSICAO	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	1,1301	R$ 66,10	R$ 74,69	R$ 6,48	R$ 68,21	R$ -				
91634	SINAPI	COMPOSICAO	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,3184	R$ 230,41	R$ 73,36	R$ 41,64	R$ 31,72	R$ -				
88441	SINAPI	COMPOSICAO	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,7868	R$ 25,11	R$ 19,75	R$ 5,45	R$ 14,30	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	3,9339	R$ 24,08	R$ 94,72	R$ 26,90	R$ 67,82	R$ -				
011550	ORSE	INSUMO	Planta - Palmeira Vecthia com h=3,00m	un	1	R$ 794,59	R$ 794,59	R$ 794,59	R$ -	R$ -			SUBSTITUÍMOS O INSUMO SINAPI/ 44163 POR FALTA DE PREÇO.	
97622	**SINAPI**		**DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023**	**m³**			**R$ 63,43**	**R$ 17,47**	**R$ 45,96**	**R$ -**				97622SINAPI
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,1957	R$ 24,08	R$ 52,87	R$ 15,02	R$ 37,85	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,3541	R$ 29,85	R$ 10,56	R$ 2,45	R$ 8,11	R$ -				
97627	**SINAPI**		**DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023**	**m³**			**R$ 178,93**	**R$ 48,55**	**R$ 130,38**	**R$ -**				97627SINAPI
102275	SINAPI	COMPOSICAO	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021	CHP	3,2468	R$ 25,87	R$ 83,99	R$ 24,15	R$ 59,84	R$ -				
102274	SINAPI	COMPOSICAO	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021	CHI	2,504	R$ 23,37	R$ 58,51	R$ 14,37	R$ 44,14	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,2609	R$ 24,08	R$ 30,36	R$ 8,62	R$ 21,74	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,2034	R$ 29,85	R$ 6,07	R$ 1,41	R$ 4,66	R$ -				
101590	**SINAPI**		**ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020**	**m²**			**R$ 73,25**	**R$ 23,17**	**R$ 50,08**	**R$ -**				101590SINAPI
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,0896	R$ 24,08	R$ 26,23	R$ 7,45	R$ 18,78	R$ -				
43692	SINAPI	INSUMO	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 200 MM, L = 50 MM (6,83 KG/M)	kg	0,0612	R$ 9,12	R$ 0,55	R$ 0,55	R$ -	R$ -				
21138	SINAPI	INSUMO	MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)	m	0,0543	R$ 13,18	R$ 0,71	R$ 0,71	R$ -	R$ -				
6189	SINAPI	INSUMO	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	0,1467	R$ 30,01	R$ 4,40	R$ 4,40	R$ -	R$ -				
5632	SINAPI	COMPOSICAO	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,1382	R$ 89,02	R$ 12,30	R$ 0,79	R$ 11,51	R$ -				
5631	SINAPI	COMPOSICAO	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,1382	R$ 209,12	R$ 28,90	R$ 9,11	R$ 19,79	R$ -				
5061	SINAPI	INSUMO	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	kg	0,0096	R$ 17,25	R$ 0,16	R$ 0,16	R$ -	R$ -				
96620	**SINAPI**		**LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024**	**m³**			**R$ 765,30**	**R$ 531,74**	**R$ 233,56**	**R$ -**				96620SINAPI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
94968	SINAPI	COMPOSICAO	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,38	R$ 412,56	R$ 569,33	R$ 483,95	R$ 85,38	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,838	R$ 24,08	R$ 44,25	R$ 12,57	R$ 31,68	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,083	R$ 29,85	R$ 151,72	R$ 35,22	R$ 116,50	R$ -				
104918	**SINAPI**		**ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024**	**kg**			**R$ 13,96**	**R$ 10,52**	**R$ 3,44**	**R$ -**				104918SINAPI
92802	SINAPI	COMPOSICAO	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	kg	1	R$ 9,45	R$ 9,45	R$ 9,03	R$ 0,42	R$ -				
88245	SINAPI	COMPOSICAO	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,102	R$ 29,63	R$ 3,02	R$ 0,70	R$ 2,32	R$ -				
88238	SINAPI	COMPOSICAO	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,039	R$ 25,04	R$ 0,97	R$ 0,27	R$ 0,70	R$ -				
43132	SINAPI	INSUMO	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	0,025	R$ 16,51	R$ 0,41	R$ 0,41	R$ -	R$ -				
39017	SINAPI	INSUMO	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	un	0,503	R$ 0,22	R$ 0,11	R$ 0,11	R$ -	R$ -				
104916	**SINAPI**		**ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024**	**kg**			**R$ 16,71**	**R$ 10,30**	**R$ 6,41**	**R$ -**				104916SINAPI
92800	SINAPI	COMPOSICAO	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	kg	1	R$ 9,61	R$ 9,61	R$ 8,12	R$ 1,49	R$ -				
88245	SINAPI	COMPOSICAO	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,166	R$ 29,63	R$ 4,91	R$ 1,15	R$ 3,76	R$ -				
88238	SINAPI	COMPOSICAO	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,064	R$ 25,04	R$ 1,60	R$ 0,44	R$ 1,16	R$ -				
43132	SINAPI	INSUMO	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	0,025	R$ 16,51	R$ 0,41	R$ 0,41	R$ -	R$ -				
39017	SINAPI	INSUMO	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	un	0,819	R$ 0,22	R$ 0,18	R$ 0,18	R$ -	R$ -				
92409	**SINAPI**		**MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020**	**m²**			**R$ 267,93**	**R$ 167,43**	**R$ 100,50**	**R$ -**				92409SINAPI
92269	SINAPI	COMPOSICAO	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	1,02	R$ 161,33	R$ 164,55	R$ 142,74	R$ 21,81	R$ -				
88262	SINAPI	COMPOSICAO	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	3,023	R$ 29,41	R$ 88,90	R$ 20,28	R$ 68,62	R$ -				
88239	SINAPI	COMPOSICAO	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,554	R$ 24,88	R$ 13,78	R$ 3,71	R$ 10,07	R$ -				
40304	SINAPI	INSUMO	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	0,027	R$ 21,66	R$ 0,58	R$ 0,58	R$ -	R$ -				
2692	SINAPI	INSUMO	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	l	0,017	R$ 7,46	R$ 0,12	R$ 0,12	R$ -	R$ -				
4.56	**DEA**		**CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.**	**m³**			**R$ 628,37**	**R$ 594,83**	**R$ 33,54**	**R$ -**	**SINAPI**	**103672**	**SUBSTITUINDO O INSUMO 1527 POR 1525 PARA CONCRETO FCK = 30 MPA**	4.56DEA
90587	SINAPI	COMPOSICAO	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,13	R$ 0,56	R$ 0,07	R$ -	R$ 0,07	R$ -				
90586	SINAPI	COMPOSICAO	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,094	R$ 1,44	R$ 0,13	R$ 0,05	R$ 0,08	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,345	R$ 24,08	R$ 32,38	R$ 9,20	R$ 23,18	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,224	R$ 29,85	R$ 6,68	R$ 1,55	R$ 5,13	R$ -				
88262	SINAPI	COMPOSICAO	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,224	R$ 29,41	R$ 6,58	R$ 1,50	R$ 5,08	R$ -				
1525	SINAPI	INSUMO	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	m³	1,103	R$ 528,14	R$ 582,53	R$ 582,53	R$ -	R$ -			substituindo o insumo SINAPI/ 1527 para atender neceissdade de projeto (FCK=30 MPA)	
15.35	**DEA**		**FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA (CAMADA 01) VIAPLUS 1.000 OU EQUIVALENTE, E IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL (CAMADA 02) VIAPLUS 5.000 OU EQUIVALENTE.**	**m²**			**R$ 81,74**	**R$ 56,44**	**R$ 25,30**	**R$ -**	**GOINFRA**	**120212**		15.35DEA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
2713	GOINFRA	INSUMO	IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL REF.: VIAPLUS 5000 / SIKA TOP FLEX OU EQUIVALENTE	Kg	3,5	R$ 10,80	R$ 37,80	R$ 37,80	R$ -	R$ -				
88270	SINAPI	COMPOSICAO	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,9576	R$ 29,85	R$ 28,58	R$ 6,63	R$ 21,95	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1944	R$ 24,08	R$ 4,68	R$ 1,33	R$ 3,35	R$ -				
135	SINAPI	INSUMO	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	kg	3	R$ 3,56	R$ 10,68	R$ 10,68	R$ -	R$ -				
92759	**SINAPI**		**ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022**	**kg**			**R$ 13,87**	**R$ 9,65**	**R$ 4,22**	**R$ -**				92759SINAPI
92800	SINAPI	COMPOSICAO	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	kg	1	R$ 9,61	R$ 9,61	R$ 8,12	R$ 1,49	R$ -				
88245	SINAPI	COMPOSICAO	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1069	R$ 29,63	R$ 3,16	R$ 0,74	R$ 2,42	R$ -				
88238	SINAPI	COMPOSICAO	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0175	R$ 25,04	R$ 0,43	R$ 0,12	R$ 0,31	R$ -				
43132	SINAPI	INSUMO	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	0,025	R$ 16,51	R$ 0,41	R$ 0,41	R$ -	R$ -				
39017	SINAPI	INSUMO	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	un	1,19	R$ 0,22	R$ 0,26	R$ 0,26	R$ -	R$ -				
92762	**SINAPI**		**ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022**	**kg**			**R$ 10,53**	**R$ 9,29**	**R$ 1,24**	**R$ -**				92762SINAPI
92803	SINAPI	COMPOSICAO	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	kg	1	R$ 8,69	R$ 8,69	R$ 8,46	R$ 0,23	R$ -				
88245	SINAPI	COMPOSICAO	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0392	R$ 29,63	R$ 1,16	R$ 0,27	R$ 0,89	R$ -				
88238	SINAPI	COMPOSICAO	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0064	R$ 25,04	R$ 0,16	R$ 0,04	R$ 0,12	R$ -				
43132	SINAPI	INSUMO	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	0,025	R$ 16,51	R$ 0,41	R$ 0,41	R$ -	R$ -				
39017	SINAPI	INSUMO	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	un	0,543	R$ 0,22	R$ 0,11	R$ 0,11	R$ -	R$ -				
92763	**SINAPI**		**ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022**	**kg**			**R$ 8,79**	**R$ 8,01**	**R$ 0,78**	**R$ -**				92763SINAPI
92804	SINAPI	COMPOSICAO	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	kg	1	R$ 7,44	R$ 7,44	R$ 7,31	R$ 0,13	R$ -				
88245	SINAPI	COMPOSICAO	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0257	R$ 29,63	R$ 0,76	R$ 0,18	R$ 0,58	R$ -				
88238	SINAPI	COMPOSICAO	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0042	R$ 25,04	R$ 0,10	R$ 0,03	R$ 0,07	R$ -				
43132	SINAPI	INSUMO	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	0,025	R$ 16,51	R$ 0,41	R$ 0,41	R$ -	R$ -				
39017	SINAPI	INSUMO	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	un	0,367	R$ 0,22	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ -	R$ -				
92761	**SINAPI**		**ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022**	**kg**			**R$ 11,91**	**R$ 10,05**	**R$ 1,86**	**R$ -**				92761SINAPI
92802	SINAPI	COMPOSICAO	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	kg	1	R$ 9,45	R$ 9,45	R$ 9,03	R$ 0,42	R$ -				
88245	SINAPI	COMPOSICAO	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0561	R$ 29,63	R$ 1,66	R$ 0,39	R$ 1,27	R$ -				
88238	SINAPI	COMPOSICAO	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0092	R$ 25,04	R$ 0,23	R$ 0,06	R$ 0,17	R$ -				
43132	SINAPI	INSUMO	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	0,025	R$ 16,51	R$ 0,41	R$ 0,41	R$ -	R$ -				
39017	SINAPI	INSUMO	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	un	0,743	R$ 0,22	R$ 0,16	R$ 0,16	R$ -	R$ -				
92764	**SINAPI**		**ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022**	**kg**			**R$ 8,45**	**R$ 7,89**	**R$ 0,56**	**R$ -**				92764SINAPI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
92805	SINAPI	COMPOSICAO	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	kg	1	R$ 7,35	R$ 7,35	R$ 7,29	R$ 0,06	R$ -				
88245	SINAPI	COMPOSICAO	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0194	R$ 29,63	R$ 0,57	R$ 0,13	R$ 0,44	R$ -				
88238	SINAPI	COMPOSICAO	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0032	R$ 25,04	R$ 0,08	R$ 0,02	R$ 0,06	R$ -				
43132	SINAPI	INSUMO	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	0,025	R$ 16,51	R$ 0,41	R$ 0,41	R$ -	R$ -				
39017	SINAPI	INSUMO	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	un	0,212	R$ 0,22	R$ 0,04	R$ 0,04	R$ -	R$ -				
92769	**SINAPI**		**ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022**	**kg**			**R$ 12,27**	**R$ 9,95**	**R$ 2,32**	**R$ -**				92769SINAPI
92801	SINAPI	COMPOSICAO	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	kg	1	R$ 9,57	R$ 9,57	R$ 8,78	R$ 0,79	R$ -				
88245	SINAPI	COMPOSICAO	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0597	R$ 29,63	R$ 1,76	R$ 0,41	R$ 1,35	R$ -				
88238	SINAPI	COMPOSICAO	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0098	R$ 25,04	R$ 0,24	R$ 0,06	R$ 0,18	R$ -				
43132	SINAPI	INSUMO	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	0,025	R$ 16,51	R$ 0,41	R$ 0,41	R$ -	R$ -				
39017	SINAPI	INSUMO	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	un	1,333	R$ 0,22	R$ 0,29	R$ 0,29	R$ -	R$ -				
92770	**SINAPI**		**ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022**	**kg**			**R$ 11,37**	**R$ 9,92**	**R$ 1,45**	**R$ -**				92770SINAPI
92802	SINAPI	COMPOSICAO	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	kg	1	R$ 9,45	R$ 9,45	R$ 9,03	R$ 0,42	R$ -				
88245	SINAPI	COMPOSICAO	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0403	R$ 29,63	R$ 1,19	R$ 0,28	R$ 0,91	R$ -				
88238	SINAPI	COMPOSICAO	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0066	R$ 25,04	R$ 0,16	R$ 0,04	R$ 0,12	R$ -				
43132	SINAPI	INSUMO	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	0,025	R$ 16,51	R$ 0,41	R$ 0,41	R$ -	R$ -				
39017	SINAPI	INSUMO	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	un	0,728	R$ 0,22	R$ 0,16	R$ 0,16	R$ -	R$ -				
92771	**SINAPI**		**ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022**	**kg**			**R$ 10,03**	**R$ 9,15**	**R$ 0,88**	**R$ -**				92771SINAPI
92803	SINAPI	COMPOSICAO	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	kg	1	R$ 8,69	R$ 8,69	R$ 8,46	R$ 0,23	R$ -				
88245	SINAPI	COMPOSICAO	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0259	R$ 29,63	R$ 0,76	R$ 0,18	R$ 0,58	R$ -				
88238	SINAPI	COMPOSICAO	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0042	R$ 25,04	R$ 0,10	R$ 0,03	R$ 0,07	R$ -				
43132	SINAPI	INSUMO	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	0,025	R$ 16,51	R$ 0,41	R$ 0,41	R$ -	R$ -				
39017	SINAPI	INSUMO	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	un	0,357	R$ 0,22	R$ 0,07	R$ 0,07	R$ -	R$ -				
92772	**SINAPI**		**ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022**	**kg**			**R$ 8,35**	**R$ 7,86**	**R$ 0,49**	**R$ -**				92772SINAPI
92804	SINAPI	COMPOSICAO	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	kg	1	R$ 7,44	R$ 7,44	R$ 7,31	R$ 0,13	R$ -				
88245	SINAPI	COMPOSICAO	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0143	R$ 29,63	R$ 0,42	R$ 0,10	R$ 0,32	R$ -				
88238	SINAPI	COMPOSICAO	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0023	R$ 25,04	R$ 0,05	R$ 0,01	R$ 0,04	R$ -				
43132	SINAPI	INSUMO	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	0,025	R$ 16,51	R$ 0,41	R$ 0,41	R$ -	R$ -				
39017	SINAPI	INSUMO	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	un	0,147	R$ 0,22	R$ 0,03	R$ 0,03	R$ -	R$ -				
92773	**SINAPI**		**ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022**	**kg**			**R$ 8,16**	**R$ 7,79**	**R$ 0,37**	**R$ -**				92773SINAPI
92805	SINAPI	COMPOSICAO	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	kg	1	R$ 7,35	R$ 7,35	R$ 7,29	R$ 0,06	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
88245	SINAPI	COMPOSICAO	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0121	R$ 29,63	R$ 0,35	R$ 0,08	R$ 0,27	R$ -				
88238	SINAPI	COMPOSICAO	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,002	R$ 25,04	R$ 0,05	R$ 0,01	R$ 0,04	R$ -				
43132	SINAPI	INSUMO	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	0,025	R$ 16,51	R$ 0,41	R$ 0,41	R$ -	R$ -				
92774	**SINAPI**		**ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022**	**kg**			**R$ 9,41**	**R$ 9,10**	**R$ 0,31**	**R$ -**				92774SINAPI
92806	SINAPI	COMPOSICAO	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022	kg	1	R$ 8,64	R$ 8,64	R$ 8,61	R$ 0,03	R$ -				
88245	SINAPI	COMPOSICAO	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0108	R$ 29,63	R$ 0,32	R$ 0,07	R$ 0,25	R$ -				
88238	SINAPI	COMPOSICAO	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0018	R$ 25,04	R$ 0,04	R$ 0,01	R$ 0,03	R$ -				
43132	SINAPI	INSUMO	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	0,025	R$ 16,51	R$ 0,41	R$ 0,41	R$ -	R$ -				
92490	**SINAPI**		**MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020**	**m²**			**R$ 74,53**	**R$ 22,03**	**R$ 52,50**	**R$ -**				92490SINAPI
92267	SINAPI	COMPOSICAO	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	0,183	R$ 45,57	R$ 8,33	R$ 8,20	R$ 0,13	R$ -				
88262	SINAPI	COMPOSICAO	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,101	R$ 29,41	R$ 32,38	R$ 7,38	R$ 25,00	R$ -				
88239	SINAPI	COMPOSICAO	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,202	R$ 24,88	R$ 5,02	R$ 1,35	R$ 3,67	R$ -				
40290	SINAPI	INSUMO	LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16* CM	UNXMES	1,03	R$ 13,44	R$ 13,84	R$ -	R$ 13,84	R$ -				
40270	SINAPI	INSUMO	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS	m	0,038	R$ 133,03	R$ 5,05	R$ 5,05	R$ -	R$ -				
10749	SINAPI	INSUMO	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	UNXMES	0,397	R$ 24,85	R$ 9,86	R$ -	R$ 9,86	R$ -				
2692	SINAPI	INSUMO	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	l	0,008	R$ 7,46	R$ 0,05	R$ 0,05	R$ -	R$ -				
103675.02	**DEA**		**CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.**	**m³**			**R$ 646,20**	**R$ 611,68**	**R$ 34,52**	**R$ -**	**SINAPI**	**103675**	**TROCADO O TIPO DE CONCRETO (FCK)**	103675.02DEA
88262	SINAPI	COMPOSICAO	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,125	R$ 29,41	R$ 3,67	R$ 0,83	R$ 2,84	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,753	R$ 29,85	R$ 22,47	R$ 5,21	R$ 17,26	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,826	R$ 24,08	R$ 19,89	R$ 5,65	R$ 14,24	R$ -				
90586	SINAPI	COMPOSICAO	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,12	R$ 1,44	R$ 0,17	R$ 0,06	R$ 0,11	R$ -				
90587	SINAPI	COMPOSICAO	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,131	R$ 0,56	R$ 0,07	R$ -	R$ 0,07	R$ -				
11145	SINAPI	INSUMO	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	m³	1,103	R$ 543,91	R$ 599,93	R$ 599,93	R$ -	R$ -				
96616	**SINAPI**		**LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024**	**m³**			**R$ 830,80**	**R$ 547,71**	**R$ 283,09**	**R$ -**				96616SINAPI
94968	SINAPI	COMPOSICAO	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,38	R$ 412,56	R$ 569,33	R$ 483,95	R$ 85,38	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,453	R$ 24,08	R$ 59,06	R$ 16,77	R$ 42,29	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	6,781	R$ 29,85	R$ 202,41	R$ 46,99	R$ 155,42	R$ -				
100341	**SINAPI**		**FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024**	**m²**			**R$ 41,80**	**R$ 17,47**	**R$ 24,33**	**R$ -**				100341SINAPI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento			
91693	SINAPI	COMPOSICAO	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0058012	R$ 25,74	R$ 0,14	R$ 0,03	R$ 0,11	R$ -			
91692	SINAPI	COMPOSICAO	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0014435	R$ 27,16	R$ 0,03	R$ 0,01	R$ 0,02	R$ -			
88262	SINAPI	COMPOSICAO	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,7140398	R$ 29,41	R$ 20,99	R$ 4,79	R$ 16,20	R$ -			
88239	SINAPI	COMPOSICAO	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0113351	R$ 24,88	R$ 0,28	R$ 0,07	R$ 0,21	R$ -			
40287	SINAPI	INSUMO	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	mês	0,2493506	R$ 8,25	R$ 2,05	R$ -	R$ 2,05	R$ -			
40275	SINAPI	INSUMO	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	UNXMES	0,1371429	R$ 22,40	R$ 3,07	R$ -	R$ 3,07	R$ -			
40271	SINAPI	INSUMO	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	UNXMES	0,1246753	R$ 21,43	R$ 2,67	R$ -	R$ 2,67	R$ -			
5068	SINAPI	INSUMO	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	kg	0,0088727	R$ 17,55	R$ 0,15	R$ 0,15	R$ -	R$ -			
4491	SINAPI	INSUMO	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	0,42	R$ 10,66	R$ 4,47	R$ 4,47	R$ -	R$ -			
2692	SINAPI	INSUMO	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	l	0,0035072	R$ 7,46	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ -	R$ -			
1345	SINAPI	INSUMO	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM	m²	0,11025	R$ 71,98	R$ 7,93	R$ 7,93	R$ -	R$ -			
100343	**SINAPI**		**ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024**	**kg**			**R$ 14,69**	**R$ 10,69**	**R$ 4,00**	**R$ -**			100343SINAPI
92802	SINAPI	COMPOSICAO	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	kg	1	R$ 9,45	R$ 9,45	R$ 9,03	R$ 0,42	R$ -			
88245	SINAPI	COMPOSICAO	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1578547	R$ 29,63	R$ 4,67	R$ 1,09	R$ 3,58	R$ -			
43132	SINAPI	INSUMO	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	0,025	R$ 16,51	R$ 0,41	R$ 0,41	R$ -	R$ -			
39017	SINAPI	INSUMO	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	un	0,743	R$ 0,22	R$ 0,16	R$ 0,16	R$ -	R$ -			
100345	**SINAPI**		**ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024**	**kg**			**R$ 9,24**	**R$ 8,10**	**R$ 1,14**	**R$ -**			100345SINAPI
92804	SINAPI	COMPOSICAO	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	kg	1	R$ 7,44	R$ 7,44	R$ 7,31	R$ 0,13	R$ -			
88245	SINAPI	COMPOSICAO	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0445092	R$ 29,63	R$ 1,31	R$ 0,30	R$ 1,01	R$ -			
43132	SINAPI	INSUMO	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	0,025	R$ 16,51	R$ 0,41	R$ 0,41	R$ -	R$ -			
39017	SINAPI	INSUMO	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	un	0,367	R$ 0,22	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ -	R$ -			
100349	**SINAPI**		**CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024**	**m³**			**R$ 614,48**	**R$ 589,95**	**R$ 24,53**	**R$ -**			100349SINAPI
90587	SINAPI	COMPOSICAO	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,1460556	R$ 0,56	R$ 0,08	R$ -	R$ 0,08	R$ -			
90586	SINAPI	COMPOSICAO	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,1195	R$ 1,44	R$ 0,17	R$ 0,06	R$ 0,11	R$ -			
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,0622222	R$ 29,85	R$ 31,70	R$ 7,36	R$ 24,34	R$ -			
1525	SINAPI	INSUMO	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	m³	1,103	R$ 528,14	R$ 582,53	R$ 582,53	R$ -	R$ -			
96545	**SINAPI**		**ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024**	**kg**			**R$ 15,85**	**R$ 11,00**	**R$ 4,85**	**R$ -**			96545SINAPI
92802	SINAPI	COMPOSICAO	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	kg	1	R$ 9,45	R$ 9,45	R$ 9,03	R$ 0,42	R$ -			
88245	SINAPI	COMPOSICAO	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,15	R$ 29,63	R$ 4,44	R$ 1,04	R$ 3,40	R$ -			
88238	SINAPI	COMPOSICAO	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,057	R$ 25,04	R$ 1,42	R$ 0,39	R$ 1,03	R$ -			

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
43132	SINAPI	INSUMO	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	0,025	R$ 16,51	R$ 0,41	R$ 0,41	R$ -	R$ -				
39017	SINAPI	INSUMO	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	un	0,635	R$ 0,22	R$ 0,13	R$ 0,13	R$ -	R$ -				
96546	**SINAPI**		**ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024**	**kg**			**R$ 13,73**	**R$ 10,07**	**R$ 3,66**	**R$ -**				96546SINAPI
92803	SINAPI	COMPOSICAO	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	kg	1	R$ 8,69	R$ 8,69	R$ 8,46	R$ 0,23	R$ -				
88245	SINAPI	COMPOSICAO	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,116	R$ 29,63	R$ 3,43	R$ 0,80	R$ 2,63	R$ -				
88238	SINAPI	COMPOSICAO	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,044	R$ 25,04	R$ 1,10	R$ 0,30	R$ 0,80	R$ -				
43132	SINAPI	INSUMO	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	0,025	R$ 16,51	R$ 0,41	R$ 0,41	R$ -	R$ -				
39017	SINAPI	INSUMO	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	un	0,48	R$ 0,22	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ -	R$ -				
89472	**SINAPI**		**ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022**	**m²**			**R$ 122,14**	**R$ 94,12**	**R$ 28,02**	**R$ -**				89472SINAPI
88626	SINAPI	COMPOSICAO	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0168	R$ 615,75	R$ 10,34	R$ 9,22	R$ 1,12	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,67	R$ 24,08	R$ 16,13	R$ 4,58	R$ 11,55	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,67	R$ 29,85	R$ 19,99	R$ 4,64	R$ 15,35	R$ -				
38600	SINAPI	INSUMO	CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	un	0,95	R$ 6,22	R$ 5,90	R$ 5,90	R$ -	R$ -				
38594	SINAPI	INSUMO	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	un	1,43	R$ 5,16	R$ 7,37	R$ 7,37	R$ -	R$ -				
38593	SINAPI	INSUMO	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	un	1,43	R$ 3,27	R$ 4,67	R$ 4,67	R$ -	R$ -				
34570	SINAPI	INSUMO	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	un	9,99	R$ 5,78	R$ 57,74	R$ 57,74	R$ -	R$ -				
93205.01	**DEA**		**BLOCOS CANALETA PARA CINTA DE AMARRAÇÃO, ESPESSURA DE *20* CM.**	**m**			**R$ 31,67**	**R$ 22,21**	**R$ 9,46**	**R$ -**	**SINAPI**	**93205**	**FOI EXCLUÍDO O GRAUTE E ARMAÇÃO**	93205.01DEA
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,148	R$ 24,08	R$ 3,56	R$ 1,01	R$ 2,55	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,295	R$ 29,85	R$ 8,80	R$ 2,04	R$ 6,76	R$ -				
87294	SINAPI	COMPOSICAO	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	m³	0,0019	R$ 672,48	R$ 1,27	R$ 1,12	R$ 0,15	R$ -				
660	SINAPI	INSUMO	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	un	5,34	R$ 3,38	R$ 18,04	R$ 18,04	R$ -	R$ -				
89993	**SINAPI**		**GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021**	**m³**			**R$ 1.080,98**	**R$ 708,80**	**R$ 372,18**	**R$ -**				89993SINAPI
90279	SINAPI	COMPOSICAO	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	m³	1,203	R$ 581,98	R$ 700,12	R$ 613,47	R$ 86,65	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,5315	R$ 24,08	R$ 133,19	R$ 37,83	R$ 95,36	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	8,2973	R$ 29,85	R$ 247,67	R$ 57,50	R$ 190,17	R$ -				
103356	**SINAPI**		**ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021**	**m²**			**R$ 57,75**	**R$ 32,86**	**R$ 24,89**	**R$ -**				103356SINAPI
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,385	R$ 24,08	R$ 9,27	R$ 2,63	R$ 6,64	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,77	R$ 29,85	R$ 22,98	R$ 5,33	R$ 17,65	R$ -				
87292	SINAPI	COMPOSICAO	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0077	R$ 706,34	R$ 5,43	R$ 4,83	R$ 0,60	R$ -				
37395	SINAPI	INSUMO	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	0,005	R$ 41,93	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ -	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
34557	SINAPI	INSUMO	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	m	0,42	R$ 1,96	R$ 0,82	R$ 0,82	R$ -	R$ -				
7268	SINAPI	INSUMO	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 29 CM (L X A X C)	un	18,87	R$ 1,01	R$ 19,05	R$ 19,05	R$ -	R$ -				
1.243	**DEA**		**REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM**	**m2**			**R$ 42,32**	**R$ 15,91**	**R$ 26,41**	**R$ -**	**ORSE**	**01908**	**SUBSTITUIÇÃO INSUMOS PARA SINAPI**	1.243DEA
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,6	R$ 29,85	R$ 17,91	R$ 4,16	R$ 13,75	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,6	R$ 24,08	R$ 14,44	R$ 4,10	R$ 10,34	R$ -				
87350	SINAPI	COMPOSICAO	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	m³	0,02	R$ 498,76	R$ 9,97	R$ 7,65	R$ 2,32	R$ -				
103330	**SINAPI**		**ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021**	**m²**			**R$ 79,58**	**R$ 40,97**	**R$ 38,61**	**R$ -**				103330SINAPI
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,6	R$ 24,08	R$ 14,44	R$ 4,10	R$ 10,34	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,2	R$ 29,85	R$ 35,82	R$ 8,31	R$ 27,51	R$ -				
87292	SINAPI	COMPOSICAO	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0098	R$ 706,34	R$ 6,92	R$ 6,16	R$ 0,76	R$ -				
38783	SINAPI	INSUMO	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 19 CM (L X A X C)	un	28,31	R$ 0,74	R$ 20,94	R$ 20,94	R$ -	R$ -				
37395	SINAPI	INSUMO	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	0,01	R$ 41,93	R$ 0,41	R$ 0,41	R$ -	R$ -				
34558	SINAPI	INSUMO	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM	m	0,42	R$ 2,52	R$ 1,05	R$ 1,05	R$ -	R$ -				
93203	**SINAPI**		**FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024**	**m**			**R$ 14,44**	**R$ 13,11**	**R$ 1,33**	**R$ -**				93203SINAPI
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,058	R$ 29,85	R$ 1,73	R$ 0,40	R$ 1,33	R$ -				
38124	SINAPI	INSUMO	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	un	0,41	R$ 31,00	R$ 12,71	R$ 12,71	R$ -	R$ -				
105024	**SINAPI**		**VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024**	**m**			**R$ 55,19**	**R$ 38,54**	**R$ 16,65**	**R$ -**				105024SINAPI
94964	SINAPI	COMPOSICAO	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,021	R$ 492,80	R$ 10,34	R$ 8,84	R$ 1,50	R$ -				
92802	SINAPI	COMPOSICAO	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	kg	0,79	R$ 9,45	R$ 7,46	R$ 7,13	R$ 0,33	R$ -				
92270	SINAPI	COMPOSICAO	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	0,094	R$ 186,51	R$ 17,53	R$ 15,01	R$ 2,52	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,195	R$ 24,08	R$ 4,69	R$ 1,33	R$ 3,36	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,39	R$ 29,85	R$ 11,64	R$ 2,70	R$ 8,94	R$ -				
39017	SINAPI	INSUMO	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	un	6	R$ 0,22	R$ 1,32	R$ 1,32	R$ -	R$ -				
4491	SINAPI	INSUMO	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	0,203	R$ 10,66	R$ 2,16	R$ 2,16	R$ -	R$ -				
2692	SINAPI	INSUMO	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	l	0,008	R$ 7,46	R$ 0,05	R$ 0,05	R$ -	R$ -				
105040	**SINAPI**		**CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024**	**m**			**R$ 33,24**	**R$ 15,35**	**R$ 17,89**	**R$ -**				105040SINAPI
97734	SINAPI	COMPOSICAO	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	m³	0,01	R$ 3.082,74	R$ 30,82	R$ 14,20	R$ 16,62	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,019	R$ 24,08	R$ 0,45	R$ 0,13	R$ 0,32	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,037	R$ 29,85	R$ 1,10	R$ 0,25	R$ 0,85	R$ -				
87294	SINAPI	COMPOSICAO	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	m³	0,0013	R$ 672,48	R$ 0,87	R$ 0,77	R$ 0,10	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
97733	**SINAPI**		**PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024**	**m³**			**R$ 3.491,73**	**R$ 1.637,46**	**R$ 1.854,27**	**R$ -**				97733SINAPI
94971	SINAPI	COMPOSICAO	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,2	R$ 500,63	R$ 600,75	R$ 531,00	R$ 69,75	R$ -				
92767	SINAPI	COMPOSICAO	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	42,6463	R$ 15,37	R$ 655,47	R$ 437,98	R$ 217,49	R$ -				
91693	SINAPI	COMPOSICAO	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	1,0401	R$ 25,74	R$ 26,77	R$ 5,97	R$ 20,80	R$ -				
91692	SINAPI	COMPOSICAO	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,7736	R$ 27,16	R$ 21,01	R$ 5,49	R$ 15,52	R$ -				
90587	SINAPI	COMPOSICAO	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	18,0917	R$ 0,56	R$ 10,13	R$ -	R$ 10,13	R$ -				
90586	SINAPI	COMPOSICAO	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	6,635	R$ 1,44	R$ 9,55	R$ 3,45	R$ 6,10	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	31,993	R$ 24,08	R$ 770,39	R$ 218,83	R$ 551,56	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	31,993	R$ 29,85	R$ 954,99	R$ 221,71	R$ 733,28	R$ -				
88261	SINAPI	COMPOSICAO	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	9,0685	R$ 28,40	R$ 257,54	R$ 60,85	R$ 196,69	R$ -				
88239	SINAPI	COMPOSICAO	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,8137	R$ 24,88	R$ 45,12	R$ 12,17	R$ 32,95	R$ -				
20247	SINAPI	INSUMO	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	kg	0,6445	R$ 19,43	R$ 12,52	R$ 12,52	R$ -	R$ -				
2692	SINAPI	INSUMO	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	l	0,12	R$ 7,46	R$ 0,89	R$ 0,89	R$ -	R$ -				
1358	SINAPI	INSUMO	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	m²	2,979	R$ 42,50	R$ 126,60	R$ 126,60	R$ -	R$ -				
87905	**SINAPI**		**CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022**	**m²**			**R$ 8,48**	**R$ 3,27**	**R$ 5,21**	**R$ -**				87905SINAPI
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0575	R$ 24,08	R$ 1,38	R$ 0,39	R$ 0,99	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1724	R$ 29,85	R$ 5,14	R$ 1,19	R$ 3,95	R$ -				
87313	SINAPI	COMPOSICAO	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0037	R$ 531,73	R$ 1,96	R$ 1,69	R$ 0,27	R$ -				
87879	**SINAPI**		**CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022**	**m²**			**R$ 4,60**	**R$ 2,33**	**R$ 2,27**	**R$ -**				87879SINAPI
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0255	R$ 24,08	R$ 0,61	R$ 0,17	R$ 0,44	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0681	R$ 29,85	R$ 2,03	R$ 0,47	R$ 1,56	R$ -				
87313	SINAPI	COMPOSICAO	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0037	R$ 531,73	R$ 1,96	R$ 1,69	R$ 0,27	R$ -				
87775	**SINAPI**		**EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022**	**m²**			**R$ 60,77**	**R$ 31,06**	**R$ 29,71**	**R$ -**				87775SINAPI
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,679	R$ 24,08	R$ 16,35	R$ 4,64	R$ 11,71	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,679	R$ 29,85	R$ 20,26	R$ 4,70	R$ 15,56	R$ -				
87292	SINAPI	COMPOSICAO	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0314	R$ 706,34	R$ 22,17	R$ 19,73	R$ 2,44	R$ -				
37411	SINAPI	INSUMO	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	m²	0,1388	R$ 14,36	R$ 1,99	R$ 1,99	R$ -	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
104952	**SINAPI**		**MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024**	**m²**			**R$ 42,44**	**R$ 24,31**	**R$ 18,13**	**R$ -**				104952SINAPI
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1953	R$ 24,08	R$ 4,70	R$ 1,33	R$ 3,37	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,3906	R$ 29,85	R$ 11,65	R$ 2,70	R$ 8,95	R$ -				
87369	SINAPI	COMPOSICAO	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0304	R$ 858,26	R$ 26,09	R$ 20,28	R$ 5,81	R$ -				
98555	**SINAPI**		**IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023**	**m²**			**R$ 33,75**	**R$ 17,43**	**R$ 16,32**	**R$ -**				98555SINAPI
88270	SINAPI	COMPOSICAO	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,6039	R$ 29,85	R$ 18,02	R$ 4,18	R$ 13,84	R$ -				
88243	SINAPI	COMPOSICAO	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1362	R$ 25,10	R$ 3,41	R$ 0,93	R$ 2,48	R$ -				
135	SINAPI	INSUMO	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	kg	3,4615	R$ 3,56	R$ 12,32	R$ 12,32	R$ -	R$ -				
16.11	**DEA**		**RUFO EM CONCRETO ARMADO, FCK=20 MPA, LARGURA 30CM, ESPESSURA 5CM.**	**m**			**R$ 43,53**	**R$ 23,17**	**R$ 20,36**	**R$ -**	**ORSE**	**00304**	**INSUMOS ORSE SUBSTITUÍDOS POR SINAPI. COEFICIENTES MANTIDOS.**	16.11DEA
5074	SINAPI	INSUMO	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	kg	0,01	R$ 19,66	R$ 0,19	R$ 0,19	R$ -	R$ -				
367	SINAPI	INSUMO	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,001	R$ 139,29	R$ 0,13	R$ 0,13	R$ -	R$ -				
1379	SINAPI	INSUMO	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	kg	5	R$ 0,70	R$ 3,50	R$ 3,50	R$ -	R$ -				
4721	SINAPI	INSUMO	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,013	R$ 108,35	R$ 1,40	R$ 1,40	R$ -	R$ -				
10567	SINAPI	INSUMO	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	0,035	R$ 12,04	R$ 0,42	R$ 0,42	R$ -	R$ -				
43132	SINAPI	INSUMO	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	0,078	R$ 16,51	R$ 1,28	R$ 1,28	R$ -	R$ -				
88262	SINAPI	COMPOSICAO	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,2	R$ 29,41	R$ 5,88	R$ 1,34	R$ 4,54	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,4	R$ 29,85	R$ 11,94	R$ 2,77	R$ 9,17	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,2	R$ 24,08	R$ 4,81	R$ 1,36	R$ 3,45	R$ -				
4.71	DEA	COMPOSICAO	AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES	kg	1	R$ 13,98	R$ 13,98	R$ 10,78	R$ 3,20	R$ -				
105095	**SINAPI**		**PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024**	**m**			**R$ 117,60**	**R$ 98,77**	**R$ 18,83**	**R$ -**				105095SINAPI
95140	SINAPI	COMPOSICAO	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,29131	R$ 0,04	R$ 0,01	R$ -	R$ 0,01	R$ -				
88262	SINAPI	COMPOSICAO	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,52706	R$ 29,41	R$ 15,50	R$ 3,53	R$ 11,97	R$ -				
88239	SINAPI	COMPOSICAO	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,37647	R$ 24,88	R$ 9,36	R$ 2,52	R$ 6,84	R$ -				
43055	SINAPI	INSUMO	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	kg	0,31154	R$ 6,56	R$ 2,04	R$ 2,04	R$ -	R$ -				
40568	SINAPI	INSUMO	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	kg	0,03055	R$ 17,68	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ -	R$ -				
14439	SINAPI	INSUMO	PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	m	1,54374	R$ 6,01	R$ 9,27	R$ 9,27	R$ -	R$ -				
10527	SINAPI	INSUMO	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	mXmês	0,0005446	R$ 28,00	R$ 0,01	R$ -	R$ 0,01	R$ -				
4119	SINAPI	INSUMO	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	1,09159	R$ 74,09	R$ 80,87	R$ 80,87	R$ -	R$ -				
105100	**SINAPI**		**VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM. AF_03/2024**	**m**			**R$ 141,68**	**R$ 113,58**	**R$ 28,10**	**R$ -**				105100SINAPI
95140	SINAPI	COMPOSICAO	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,32398	R$ 0,04	R$ 0,01	R$ -	R$ 0,01	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
88262	SINAPI	COMPOSICAO	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,78693	R$ 29,41	R$ 23,14	R$ 5,28	R$ 17,86	R$ -				
88239	SINAPI	COMPOSICAO	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,56209	R$ 24,88	R$ 13,98	R$ 3,77	R$ 10,21	R$ -				
10527	SINAPI	INSUMO	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	mXmês	0,0008419	R$ 28,00	R$ 0,02	R$ -	R$ 0,02	R$ -				
4335	SINAPI	INSUMO	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	un	1,1	R$ 21,51	R$ 23,66	R$ 23,66	R$ -	R$ -				
4119	SINAPI	INSUMO	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	1,09159	R$ 74,09	R$ 80,87	R$ 80,87	R$ -	R$ -				
105099	**SINAPI**		**VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM. AF_03/2024**	**m**			**R$ 97,82**	**R$ 72,00**	**R$ 25,82**	**R$ -**				105099SINAPI
95140	SINAPI	COMPOSICAO	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,28039	R$ 0,04	R$ 0,01	R$ -	R$ 0,01	R$ -				
88262	SINAPI	COMPOSICAO	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,72297	R$ 29,41	R$ 21,26	R$ 4,85	R$ 16,41	R$ -				
88239	SINAPI	COMPOSICAO	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,516409	R$ 24,88	R$ 12,84	R$ 3,46	R$ 9,38	R$ -				
10527	SINAPI	INSUMO	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	mXmês	0,0007288	R$ 28,00	R$ 0,02	R$ -	R$ 0,02	R$ -				
4335	SINAPI	INSUMO	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	un	1,1	R$ 21,51	R$ 23,66	R$ 23,66	R$ -	R$ -				
4115	SINAPI	INSUMO	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	1,09159	R$ 36,68	R$ 40,03	R$ 40,03	R$ -	R$ -				
102215	**SINAPI**		**PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021**	**m²**			**R$ 20,87**	**R$ 10,12**	**R$ 10,75**	**R$ -**				102215SINAPI
88310	SINAPI	COMPOSICAO	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,4718	R$ 31,52	R$ 14,87	R$ 4,12	R$ 10,75	R$ -				
10478	SINAPI	INSUMO	VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	l	0,1328	R$ 41,72	R$ 5,54	R$ 5,54	R$ -	R$ -				
5318	SINAPI	INSUMO	DILUENTE AGUARRAS	l	0,0133	R$ 34,87	R$ 0,46	R$ 0,46	R$ -	R$ -				
104615.01	**DEA**		**FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 10 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) NA COR BRANCA, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. INCLUSO FRETE.**	**m²**			**R$ 153,03**	**R$ 122,16**	**R$ 30,87**	**R$ -**	**SINAPI**	**104615**	**Insumo sinapi (revestimento) substituído por insumo cotado para atender necessidade de projeto. Preço coletado diretamente com o único representante da Atlas, assim optamos por não coletar outros preços, entendendo que a construtura que irá realizar a obra deverá realizar compra direta com a fábrica através do representante.**	104615.01DEA
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,3111	R$ 24,08	R$ 7,49	R$ 2,13	R$ 5,36	R$ -				
88256	SINAPI	COMPOSICAO	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,12	R$ 29,71	R$ 33,27	R$ 7,76	R$ 25,51	R$ -				
37595	SINAPI	INSUMO	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	kg	4,91	R$ 3,07	R$ 15,07	R$ 15,07	R$ -	R$ -				
34357	SINAPI	INSUMO	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	kg	1,69	R$ 5,87	R$ 9,92	R$ 9,92	R$ -	R$ -				
I001B	COTAÇÃO	INSUMO	CERÂMICA 5X10 CM ATLAS, COR BRANCA JUNTA RETA . INCLUSO FRETE.	un	1,09	R$ 80,08	R$ 87,28	R$ 87,28	R$ -	R$ -			INSUMO SUBSTITUINDO O SINAPI/36881. COEFICIENTE MANTIDO	
104595	**SINAPI**		**REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE**	**m²**			**R$ 67,49**	**R$ 58,20**	**R$ 9,29**	**R$ -**				104595SINAPI
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1376	R$ 24,08	R$ 3,31	R$ 0,94	R$ 2,37	R$ -				
88256	SINAPI	COMPOSICAO	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,3037	R$ 29,71	R$ 9,02	R$ 2,10	R$ 6,92	R$ -				
34357	SINAPI	INSUMO	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	kg	0,106	R$ 5,87	R$ 0,62	R$ 0,62	R$ -	R$ -				
1381	SINAPI	INSUMO	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	kg	9,13	R$ 1,00	R$ 9,13	R$ 9,13	R$ -	R$ -				
1292	SINAPI	INSUMO	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	m²	1,0728	R$ 42,33	R$ 45,41	R$ 45,41	R$ -	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
104619.01	**DEA**		**RODAPÉ CERÂMICO DE 20CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM.**	**m**			**R$ 42,13**	**R$ 34,37**	**R$ 7,76**	**R$ -**	**SINAPI**	**104619**	**Composição ajustada para rodapé com h = 20 cm. Todos os coeficientes foram multiplicados por 2,857, visto que 20/7=2,857.**	104619.01DEA
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,098	R$ 24,08	R$ 2,35	R$ 0,67	R$ 1,68	R$ -			coeficientes multiplicado por 2,857, visto que 20/7=2,857.	
88256	SINAPI	COMPOSICAO	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,2668	R$ 29,71	R$ 7,92	R$ 1,84	R$ 6,08	R$ -			coeficientes multiplicado por 2,857, visto que 20/7=2,857.	
34357	SINAPI	INSUMO	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	kg	0,2508	R$ 5,87	R$ 1,47	R$ 1,47	R$ -	R$ -			coeficientes multiplicado por 2,857, visto que 20/7=2,857.	
1381	SINAPI	INSUMO	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	kg	1,8262	R$ 1,00	R$ 1,82	R$ 1,82	R$ -	R$ -			coeficientes multiplicado por 2,857, visto que 20/7=2,857.	
1292	SINAPI	INSUMO	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	m²	0,6751	R$ 42,33	R$ 28,57	R$ 28,57	R$ -	R$ -			coeficientes multiplicado por 2,857, visto que 20/7=2,857.	
23.79	**DEA**		**MADEIRA ECOLÓGICA(WPC) PARA DECK EM RÉGUAS COM BARROTEAMENTO E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO. FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E FRETE DE ENTREGA.**	**m²**			**R$ 676,31**	**R$ 631,62**	**R$ 44,69**	**R$ -**	**ORSE E COTAÇÃO**	**13524**	**INSUMO MATERIAL COTADO, COEFICIENTE DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 13524/ORSE.**	23.79DEA
I633	COTAÇÃO	INSUMO	MADEIRA ECOLÓGICA(WPC) PARA DECK EM RÉGUAS COM BARROTEAMENTO E ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO. INCLUSO FRETE.	m²	1	R$ 616,46	R$ 616,46	R$ 616,46	R$ -	R$ -				
88261	SINAPI	COMPOSICAO	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,03	R$ 28,40	R$ 29,25	R$ 6,91	R$ 22,34	R$ -			coeficiente ajustado (- 0,4 carpinteiro e - 0,2 servente) considerando que a mão de obra de pintura/lixamento não será realizado neste serviço/composição.	
88239	SINAPI	COMPOSICAO	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,23	R$ 24,88	R$ 30,60	R$ 8,25	R$ 22,35	R$ -			coeficiente ajustado (- 0,4 carpinteiro e - 0,2 servente) considerando que a mão de obra de pintura/lixamento não será realizado neste serviço/composição.	
94995	**SINAPI**		**EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022**	**m²**			**R$ 83,45**	**R$ 74,75**	**R$ 8,70**	**R$ -**				94995SINAPI
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,2176	R$ 24,08	R$ 5,23	R$ 1,48	R$ 3,75	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0874	R$ 29,85	R$ 2,60	R$ 0,60	R$ 2,00	R$ -				
88262	SINAPI	COMPOSICAO	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1301	R$ 29,41	R$ 3,82	R$ 0,87	R$ 2,95	R$ -				
34492	SINAPI	INSUMO	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	0,0985	R$ 460,00	R$ 45,31	R$ 45,31	R$ -	R$ -				
7156	SINAPI	INSUMO	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m²	1,0816	R$ 22,17	R$ 23,97	R$ 23,97	R$ -	R$ -				
5068	SINAPI	INSUMO	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	kg	0,024	R$ 17,55	R$ 0,42	R$ 0,42	R$ -	R$ -				
4517	SINAPI	INSUMO	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	0,2	R$ 3,73	R$ 0,74	R$ 0,74	R$ -	R$ -				
4509	SINAPI	INSUMO	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	0,25	R$ 5,41	R$ 1,35	R$ 1,35	R$ -	R$ -				
2692	SINAPI	INSUMO	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	l	0,0017	R$ 7,46	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ -	R$ -				
1.229	**DEA**		**REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO OU PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO**	**m²**			**R$ 73,13**	**R$ 40,26**	**R$ 32,87**	**R$ -**	**ORSE**	**02242**		1.229DEA
366	SINAPI	INSUMO	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,13	R$ 137,50	R$ 17,87	R$ 17,87	R$ -	R$ -				
88629	SINAPI	COMPOSICAO	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,021	R$ 691,55	R$ 14,52	R$ 11,42	R$ 3,10	R$ -				
88260	SINAPI	COMPOSICAO	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,4	R$ 29,63	R$ 11,85	R$ 2,77	R$ 9,08	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,2	R$ 24,08	R$ 28,89	R$ 8,20	R$ 20,69	R$ -				
100675.05	**DEA**		**KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO CONFORME PROJETO, FOLHA MÉDIA, 90X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 941,85**	**R$ 921,19**	**R$ 20,66**	**R$ -**	**SINAPI**	**100675**	**COR CONFORME PROJETO**	100675.05DEA
38124	SINAPI	INSUMO	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	un	1,162	R$ 31,00	R$ 36,02	R$ 36,02	R$ -	R$ -				
88261	SINAPI	COMPOSICAO	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,687	R$ 28,40	R$ 19,51	R$ 4,61	R$ 14,90	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,334	R$ 24,08	R$ 8,04	R$ 2,28	R$ 5,76	R$ -				
39493	SINAPI	INSUMO	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	un	1	R$ 878,28	R$ 878,28	R$ 878,28	R$ -	R$ -				
91305	**SINAPI**		**FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019**	**un**			**R$ 125,57**	**R$ 102,31**	**R$ 23,26**	**R$ -**				91305SINAPI
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,384	R$ 24,08	R$ 9,24	R$ 2,62	R$ 6,62	R$ -				
88261	SINAPI	COMPOSICAO	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,767	R$ 28,40	R$ 21,78	R$ 5,14	R$ 16,64	R$ -				
3097	SINAPI	INSUMO	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	cj	1	R$ 94,55	R$ 94,55	R$ 94,55	R$ -	R$ -				
100675.04	**DEA**		**KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO CONFORME PROJETO, FOLHA MÉDIA, 90X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA, INCLUSIVE PLACA DE INOX NA BASE DOS DOIS LADOS H=0,40M, BANHEIRO PPNE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 1.127,58**	**R$ 1.106,92**	**R$ 20,66**	**R$ -**	**SINAPI**	**100675**	100675.04DEA
38124	SINAPI	INSUMO	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	un	1,162	R$ 31,00	R$ 36,02	R$ 36,02	R$ -	R$ -				
88261	SINAPI	COMPOSICAO	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,687	R$ 28,40	R$ 19,51	R$ 4,61	R$ 14,90	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,334	R$ 24,08	R$ 8,04	R$ 2,28	R$ 5,76	R$ -				
39493	SINAPI	INSUMO	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	un	1	R$ 878,28	R$ 878,28	R$ 878,28	R$ -	R$ -				
000576	ORSE	INSUMO	Chapa aço inoxidável nº22 , dimensão 2,0 x 1,0m	m2	0,72	R$ 257,97	R$ 185,73	R$ 185,73	R$ -	R$ -				
100874	**SINAPI**		**PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020**	**un**			**R$ 334,19**	**R$ 307,37**	**R$ 26,82**	**R$ -**				100874SINAPI
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,2988	R$ 24,08	R$ 7,19	R$ 2,04	R$ 5,15	R$ -				
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,9485	R$ 29,13	R$ 27,62	R$ 5,95	R$ 21,67	R$ -				
36204	SINAPI	INSUMO	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	un	1	R$ 143,14	R$ 143,14	R$ 143,14	R$ -	R$ -				
4351	SINAPI	INSUMO	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	un	6	R$ 26,04	R$ 156,24	R$ 156,24	R$ -	R$ -				
94589	**SINAPI**		**CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024**	**m**			**R$ 22,14**	**R$ 12,41**	**R$ 9,73**	**R$ -**				94589SINAPI
88629	SINAPI	COMPOSICAO	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,002	R$ 691,55	R$ 1,38	R$ 1,09	R$ 0,29	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,149695	R$ 24,08	R$ 3,60	R$ 1,02	R$ 2,58	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,2993901	R$ 29,85	R$ 8,93	R$ 2,07	R$ 6,86	R$ -				
43657	SINAPI	INSUMO	CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS	m	1	R$ 8,23	R$ 8,23	R$ 8,23	R$ -	R$ -				
11950	SINAPI	INSUMO	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	un	0	R$ 0,33	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -				
91341.05	**DEA**		**PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS. CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**m²**			**R$ 609,44**	**R$ 597,38**	**R$ 12,06**	**R$ -**	**SINAPI**	**91341**	91341.05DEA
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,191	R$ 24,08	R$ 4,59	R$ 1,30	R$ 3,29	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,3826	R$ 29,85	R$ 11,42	R$ 2,65	R$ 8,77	R$ -				
39025	SINAPI	INSUMO	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	un	0,5473	R$ 623,02	R$ 340,97	R$ 340,97	R$ -	R$ -				
36888	SINAPI	INSUMO	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	m	6,8504	R$ 31,37	R$ 214,89	R$ 214,89	R$ -	R$ -				
7568	SINAPI	INSUMO	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	un	4,8166	R$ 0,98	R$ 4,72	R$ 4,72	R$ -	R$ -				
142	SINAPI	INSUMO	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ml	0,8829	R$ 37,21	R$ 32,85	R$ 32,85	R$ -	R$ -				
90830	**SINAPI**		**FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019**	**un**			**R$ 207,59**	**R$ 177,22**	**R$ 30,37**	**R$ -**				90830SINAPI
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,501	R$ 24,08	R$ 12,06	R$ 3,42	R$ 8,64	R$ -				
88261	SINAPI	COMPOSICAO	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,002	R$ 28,40	R$ 28,45	R$ 6,72	R$ 21,73	R$ -				
3081	SINAPI	INSUMO	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	cj	1	R$ 167,08	R$ 167,08	R$ 167,08	R$ -	R$ -				
11.32 B	**DEA**		**JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO ANODIZADO E VIDRO LAMINADO 6 MM, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**m²**			**R$ 1.151,83**	**R$ 1.141,97**	**R$ 9,86**	**R$ -**	**SINAPI**	**94570**	**INSUMO SINAPI/36896 substituído por TCPO/2C 05 03 03 13 03 e SINAPI/10496 para atender especificação do projeto.**	11.32 BDEA
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,156509	R$ 24,08	R$ 3,76	R$ 1,07	R$ 2,69	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,313018	R$ 29,85	R$ 9,34	R$ 2,17	R$ 7,17	R$ -				
39961	SINAPI	INSUMO	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	un	0,6678571	R$ 24,59	R$ 16,42	R$ 16,42	R$ -	R$ -				
4377	SINAPI	INSUMO	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	un	9,2	R$ 0,29	R$ 2,66	R$ 2,66	R$ -	R$ -				
2C 05 03 03 13 03	TCPO	INSUMO	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO NATURAL, 2 FOLHAS, SEM VIDROS.	un	1	R$ 494,65	R$ 494,65	R$ 494,65	R$ -	R$ -				
10496	SINAPI	INSUMO	VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO	m²	1	R$ 625,00	R$ 625,00	R$ 625,00	R$ -	R$ -				
12.34 C	**DEA**		**DIVISÓRIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS NA COR CINZA, INCLUSIVE FERRAGENS E PERFIS DE ALUMÍNIO NA COR CINZA REFORÇADOS COM BARRA HORIZONTAIS DE TRAVAMENTO DA NEOCOM SYSTEM - ALCOPLAC AV OU SIMILAR**	**m²**			**R$ 847,00**	**R$ 812,49**	**R$ 34,51**	**R$ -**	**SINAPI**	**102259**	**INSUMO SUBSTITUÍDO POR ORSE DEVIDO FALTA DE PREÇO NA TABELA VIGENTE.**	12.34 CDEA
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,682	R$ 24,08	R$ 16,42	R$ 4,66	R$ 11,76	R$ -				
88278	SINAPI	COMPOSICAO	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,365	R$ 22,41	R$ 30,58	R$ 7,83	R$ 22,75	R$ -				
014683	ORSE	INSUMO	Divisória com painés, h=1,80m, em laminado estrutural TS na cor cinza, inclusive perfis de alumínio na cor cinza reforçado com barras horizontais de travamento, da Neocom System - Alcoplac AV ou similar	m2	1	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ -	R$ -				
12.34 B	**DEA**		**PORTA PARA DIVISÓRIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS NA COR CINZA, INCLUSIVE FECHADURAS, FERRAGENS E PERFIS DE ALUMÍNIO NA COR CINZA REFORÇADOS COM BARRA HORIZONTAIS DE TRAVAMENTO DA NEOCOM SYSTEM - ALCOPLAC AV OU SIMILAR**	**un**			**R$ 1.238,83**	**R$ 1.210,40**	**R$ 28,43**	**R$ -**	**SINAPI**	**102259**	**INSUMO SUBSTITUÍDO POR ORSE DEVIDO FALTA DE PREÇO NA TABELA VIGENTE.**	12.34 BDEA
014682	ORSE	INSUMO	Porta para divisória (0,80 x 1,80m), em laminado estrutural TS na cor cinza, inclusive fechaduras, ferragens e perfis de alumínio na cor cinza reforçados com barra horizontais de travamento da Neocom System - Alcoplac AV ou similar	Un	1	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ -	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,682	R$ 24,08	R$ 16,42	R$ 4,66	R$ 11,76	R$ -				
88278	SINAPI	COMPOSICAO	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1	R$ 22,41	R$ 22,41	R$ 5,74	R$ 16,67	R$ -				
96114	**SINAPI**		**FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS**	**m²**			**R$ 72,68**	**R$ 56,45**	**R$ 16,23**	**R$ -**				96114SINAPI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,4786	R$ 24,08	R$ 11,52	R$ 3,27	R$ 8,25	R$ -				
88278	SINAPI	COMPOSICAO	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,4786	R$ 22,41	R$ 10,72	R$ 2,74	R$ 7,98	R$ -				
43131	SINAPI	INSUMO	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	kg	0,037	R$ 19,18	R$ 0,70	R$ 0,70	R$ -	R$ -				
40547	SINAPI	INSUMO	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,0123	R$ 42,67	R$ 0,52	R$ 0,52	R$ -	R$ -				
39443	SINAPI	INSUMO	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	un	1,2267	R$ 0,38	R$ 0,46	R$ 0,46	R$ -	R$ -				
39435	SINAPI	INSUMO	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	un	9,6469	R$ 0,16	R$ 1,54	R$ 1,54	R$ -	R$ -				
39434	SINAPI	INSUMO	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	kg	0,6926	R$ 3,28	R$ 2,27	R$ 2,27	R$ -	R$ -				
39432	SINAPI	INSUMO	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	m	1,4276	R$ 2,62	R$ 3,74	R$ 3,74	R$ -	R$ -				
39430	SINAPI	INSUMO	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	un	1,2267	R$ 1,94	R$ 2,37	R$ 2,37	R$ -	R$ -				
39427	SINAPI	INSUMO	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	m	3,547	R$ 5,17	R$ 18,33	R$ 18,33	R$ -	R$ -				
39413	SINAPI	INSUMO	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	m²	1,0838	R$ 18,93	R$ 20,51	R$ 20,51	R$ -	R$ -				
17.7 B	**DEA**		**PERFIL TABICA GALVANIZADO, COM ACABAMENTO EM PINTURA, NA COR BRANCA, PARA FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.**	**m**			**R$ 16,08**	**R$ 8,42**	**R$ 7,66**	**R$ -**	**DER-MG**	**ED-28454**	**insumos substituídos por SINAPI**	17.7 BDEA
39428	SINAPI	INSUMO	PERFIL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA TOTAL NA HORIZONTAL *40* MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL	m	1,05	R$ 5,01	R$ 5,26	R$ 5,26	R$ -	R$ -				
4377	SINAPI	INSUMO	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	un	1,7	R$ 0,29	R$ 0,49	R$ 0,49	R$ -	R$ -				
88269	SINAPI	COMPOSICAO	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,2444	R$ 29,63	R$ 7,24	R$ 1,69	R$ 5,55	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1222	R$ 24,08	R$ 2,94	R$ 0,83	R$ 2,11	R$ -				
11945	SINAPI	INSUMO	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	un	1,7	R$ 0,09	R$ 0,15	R$ 0,15	R$ -	R$ -				
88497	**SINAPI**		**EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023**	**m²**			**R$ 18,02**	**R$ 7,73**	**R$ 10,29**	**R$ -**				88497SINAPI
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1203	R$ 24,08	R$ 2,89	R$ 0,82	R$ 2,07	R$ -				
88310	SINAPI	COMPOSICAO	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,361	R$ 31,52	R$ 11,37	R$ 3,15	R$ 8,22	R$ -				
43626	SINAPI	INSUMO	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	kg	1,3389	R$ 2,76	R$ 3,69	R$ 3,69	R$ -	R$ -				
3767	SINAPI	INSUMO	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	un	0,0802	R$ 0,93	R$ 0,07	R$ 0,07	R$ -	R$ -				
88496	**SINAPI**		**EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023**	**m²**			**R$ 33,09**	**R$ 11,93**	**R$ 21,16**	**R$ -**				88496SINAPI
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,2473	R$ 24,08	R$ 5,95	R$ 1,69	R$ 4,26	R$ -				
88310	SINAPI	COMPOSICAO	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,7419	R$ 31,52	R$ 23,38	R$ 6,48	R$ 16,90	R$ -				
43626	SINAPI	INSUMO	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	kg	1,3389	R$ 2,76	R$ 3,69	R$ 3,69	R$ -	R$ -				
3767	SINAPI	INSUMO	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	un	0,0802	R$ 0,93	R$ 0,07	R$ 0,07	R$ -	R$ -				
96131	**SINAPI**		**APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024**	**m²**			**R$ 27,14**	**R$ 12,73**	**R$ 14,41**	**R$ -**				96131SINAPI
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,092	R$ 24,08	R$ 2,21	R$ 0,63	R$ 1,58	R$ -				
88310	SINAPI	COMPOSICAO	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,5632	R$ 31,52	R$ 17,75	R$ 4,92	R$ 12,83	R$ -				
43651	SINAPI	INSUMO	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	kg	1,4352	R$ 4,96	R$ 7,11	R$ 7,11	R$ -	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
3767	SINAPI	INSUMO	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	un	0,0857	R$ 0,93	R$ 0,07	R$ 0,07	R$ -	R$ -				
88411	**SINAPI**		**APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024**	**m²**			**R$ 5,78**	**R$ 4,46**	**R$ 1,32**	**R$ -**				88411SINAPI
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0084	R$ 24,08	R$ 0,20	R$ 0,05	R$ 0,15	R$ -				
88310	SINAPI	COMPOSICAO	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0513	R$ 31,52	R$ 1,61	R$ 0,44	R$ 1,17	R$ -				
6085	SINAPI	INSUMO	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	l	0,30494	R$ 13,04	R$ 3,97	R$ 3,97	R$ -	R$ -				
88484	**SINAPI**		**FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023**	**m²**			**R$ 5,83**	**R$ 3,19**	**R$ 2,64**	**R$ -**				88484SINAPI
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0309	R$ 24,08	R$ 0,74	R$ 0,21	R$ 0,53	R$ -				
88310	SINAPI	COMPOSICAO	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0927	R$ 31,52	R$ 2,92	R$ 0,81	R$ 2,11	R$ -				
6085	SINAPI	INSUMO	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	l	0,1666	R$ 13,04	R$ 2,17	R$ 2,17	R$ -	R$ -				
88489	**SINAPI**		**PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023**	**m²**			**R$ 15,12**	**R$ 10,47**	**R$ 4,65**	**R$ -**				88489SINAPI
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0544	R$ 24,08	R$ 1,30	R$ 0,37	R$ 0,93	R$ -				
88310	SINAPI	COMPOSICAO	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1631	R$ 31,52	R$ 5,14	R$ 1,42	R$ 3,72	R$ -				
7356	SINAPI	INSUMO	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	l	0,2285	R$ 38,02	R$ 8,68	R$ 8,68	R$ -	R$ -				
88488	**SINAPI**		**PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023**	**m²**			**R$ 17,65**	**R$ 11,17**	**R$ 6,48**	**R$ -**				88488SINAPI
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0757	R$ 24,08	R$ 1,82	R$ 0,51	R$ 1,31	R$ -				
88310	SINAPI	COMPOSICAO	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,227	R$ 31,52	R$ 7,15	R$ 1,98	R$ 5,17	R$ -				
7356	SINAPI	INSUMO	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	l	0,2285	R$ 38,02	R$ 8,68	R$ 8,68	R$ -	R$ -				
88423	**SINAPI**		**APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024**	**m²**			**R$ 25,89**	**R$ 22,00**	**R$ 3,89**	**R$ -**				88423SINAPI
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0249	R$ 24,08	R$ 0,59	R$ 0,17	R$ 0,42	R$ -				
88310	SINAPI	COMPOSICAO	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1525	R$ 31,52	R$ 4,80	R$ 1,33	R$ 3,47	R$ -				
38877	SINAPI	INSUMO	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	kg	2,26088	R$ 9,07	R$ 20,50	R$ 20,50	R$ -	R$ -				
102500	**SINAPI**		**PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021**	**m**			**R$ 5,00**	**R$ 2,51**	**R$ 2,49**	**R$ -**				102500SINAPI
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,035	R$ 24,08	R$ 0,84	R$ 0,24	R$ 0,60	R$ -				
88310	SINAPI	COMPOSICAO	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,083	R$ 31,52	R$ 2,61	R$ 0,72	R$ 1,89	R$ -				
12815	SINAPI	INSUMO	FITA CREPE ROLO DE "25" MM X 50 M	un	0,04	R$ 11,52	R$ 0,46	R$ 0,46	R$ -	R$ -				
7348	SINAPI	INSUMO	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	l	0,043	R$ 25,50	R$ 1,09	R$ 1,09	R$ -	R$ -				
CICA BG01	**DEA**		**BANCADA BG01 PARA BANHEIRO EM GRANITO POLIDO CINZA CORUMBÁ, ESPESSURA DE 2,0 CM, TAMPO SUPERIOR MEDINDO 2,30 x 0,60 m, ACABAMENTO RETO, COM ABERTURA PARA 03 (TRÊS) CUBAS DE EMBUTIR, INCLUSIVE TESTEIRA, RESPALDO E MONTANTES LATERAIS, CONFORME PROJETO, OBRA CICA.**	**un**			**R$ 3.951,66**	**R$ 2.607,92**	**R$ 1.343,74**	**R$ -**	**SINAPI**	**86895**	**Todos os coeficientes foram ajustados em função da área do granito para o projeto específico. Substituímos o insumo granito para atender necessidade do projeto.**	CICA BG01DEA
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	11,3204	R$ 24,08	R$ 272,59	R$ 77,43	R$ 195,16	R$ -				
88274	SINAPI	COMPOSICAO	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	22,1642	R$ 29,71	R$ 658,49	R$ 153,59	R$ 504,90	R$ -				
37590	SINAPI	INSUMO	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	un	5	R$ 16,86	R$ 84,30	R$ 84,30	R$ -	R$ -				
37329	SINAPI	INSUMO	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	kg	0,0616	R$ 123,67	R$ 7,61	R$ 7,61	R$ -	R$ -			Ajustamos o coeficiente: 0,0154 x 4 = 0,0616 , em função da extensão da bancada.	
7568	SINAPI	INSUMO	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	un	15	R$ 0,98	R$ 14,70	R$ 14,70	R$ -	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
4823	SINAPI	INSUMO	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	kg	1,5374	R$ 39,59	R$ 60,86	R$ 60,86	R$ -	R$ -			Ajustamos o coeficiente: 0,3844 x 4 = 1,5376 , em função da extensão da bancada.	
001068	ORSE	INSUMO	Granito cinza andorinha, polido, e=2cm	m2	2,2995	R$ 296,01	R$ 680,67	R$ 680,67	R$ -	R$ -			Insumo substituído por ORSE, para atender necessidade do projeto. Coef. corresponde a quantidade de granito + 5% de perda.	
012984	ORSE	INSUMO	Granito cinza andorinha, bipolido, e=2cm para divisória	m2	2,268	R$ 674,06	R$ 1.528,76	R$ 1.528,76	R$ -	R$ -			Insumo substituído por ORSE, para atender necessidade do projeto. Coef. corresponde a quantidade de granito + 5% de perda.	
45333	SINAPI	INSUMO	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	un	3	R$ 186,58	R$ 559,74	R$ -	R$ 559,74	R$ -				
45334	SINAPI	INSUMO	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	un	3	R$ 27,98	R$ 83,94	R$ -	R$ 83,94	R$ -				
23.78	**DEA**		**DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**m²**			**R$ 843,28**	**R$ 744,66**	**R$ 98,62**	**R$ -**	**ORSE**	**0191**	**COMPOSIÇÃO VÁLIDA PARA GRANITO CINZA EQUIVALENTES**	23.78DEA
002511	ORSE	INSUMO	Perfil Aço Inox, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/8" (1,19kg/m)	m	2,66	R$ 14,04	R$ 37,34	R$ 37,34	R$ -	R$ -				
012984	ORSE	INSUMO	Granito cinza andorinha, bipolido, e=2cm para divisória	m2	1	R$ 674,06	R$ 674,06	R$ 674,06	R$ -	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,4	R$ 29,85	R$ 71,64	R$ 16,63	R$ 55,01	R$ -				
88242	SINAPI	COMPOSICAO	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,4	R$ 25,10	R$ 60,24	R$ 16,63	R$ 43,61	R$ -				
23.76	**DEA**		**PRATELEIRA EM GRANITO, PADRÃO CINZA CORUMBÁ, ESPESSURA 2,0 CM.**	**m²**			**R$ 381,42**	**R$ 320,71**	**R$ 60,71**	**R$ -**	**DER-MG**	**ED-50691**	**INSUMOS SUBSTITUIDOS POR SINAPI**	23.76DEA
001068	ORSE	INSUMO	Granito cinza andorinha, polido, e=2cm	m2	1	R$ 296,01	R$ 296,01	R$ 296,01	R$ -	R$ -				
88628	SINAPI	COMPOSICAO	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,008	R$ 565,57	R$ 4,52	R$ 4,05	R$ 0,47	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,5	R$ 29,85	R$ 44,77	R$ 10,39	R$ 34,38	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,5	R$ 24,08	R$ 36,12	R$ 10,26	R$ 25,86	R$ -				
23.77	**DEA**		**BANCO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ ENGASTADO NA ALVENARIA.**	**m²**			**R$ 943,42**	**R$ 908,87**	**R$ 34,55**	**R$ -**	**ORSE**	**10759**	**Composição adaptada por equivalência de mão de obra e critérios técnicos.**	23.77DEA
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,65	R$ 29,85	R$ 19,40	R$ 4,50	R$ 14,90	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,14	R$ 24,08	R$ 27,45	R$ 7,80	R$ 19,65	R$ -				
592	SINAPI	INSUMO	CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,408 KG/M	kg	0,2448	R$ 36,90	R$ 9,03	R$ 9,03	R$ -	R$ -			0,6 M equivale a 0,2448 kg	
11795	SINAPI	INSUMO	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	m²	1,05	R$ 845,28	R$ 887,54	R$ 887,54	R$ -	R$ -			Insumo substituído para atender necessidade do projeto	
CICA BG02	**DEA**		**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA BG02 PRA REFEITÓRIO EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA CORUMBÁ, ESPESSURA DE 2,0 CM, TAMPO SUPERIOR MEDINDO 3,60 x 0,62 m, ACABAMENTO RETO, COM ÁREA MOLHADA COM ABERTURAS PARA 02 (DUAS) CUBAS DE EMBUTIR, INCLUSIVE TESTEIRA, RESPALDO E MONTANTE LATERAL, CONFORME DETALHE, PROJETO CICA.**	**un**			**R$ 2.363,26**	**R$ 1.710,36**	**R$ 652,90**	**R$ -**	**SINAPI**	**86889**	**Todos os coeficientes foram ajustados em função do quantitativo em m² do granito. Substituímos o insumo granito para atender necessidade do projeto.**	CICA BG02DEA
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,3152	R$ 24,08	R$ 103,91	R$ 29,51	R$ 74,40	R$ -				
88274	SINAPI	COMPOSICAO	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	6,5575	R$ 29,71	R$ 194,82	R$ 45,44	R$ 149,38	R$ -				
37591	SINAPI	INSUMO	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	un	7	R$ 20,27	R$ 141,89	R$ 141,89	R$ -	R$ -				
37329	SINAPI	INSUMO	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	kg	0,0926	R$ 123,67	R$ 11,45	R$ 11,45	R$ -	R$ -				
7568	SINAPI	INSUMO	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	un	21	R$ 0,98	R$ 20,58	R$ 20,58	R$ -	R$ -				
4823	SINAPI	INSUMO	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	kg	2,2941	R$ 39,59	R$ 90,82	R$ 90,82	R$ -	R$ -				
001068	ORSE	INSUMO	Granito cinza andorinha, polido, e=2cm	m2	4,6305	R$ 296,01	R$ 1.370,67	R$ 1.370,67	R$ -	R$ -			Insumo substituído por ORSE, para atender necessidade do projeto. Coef. corresponde a quantidade de granito + 5% de perda.	
45333	SINAPI	INSUMO	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	un	2	R$ 186,58	R$ 373,16	R$ -	R$ 373,16	R$ -				
45334	SINAPI	INSUMO	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	un	2	R$ 27,98	R$ 55,96	R$ -	R$ 55,96	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
CICA BG03	**DEA**		**BANCADA/BALCÃO EM GRANITO PADRÃO CINZA, ESPESSURA 2,0 CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**m2**			**R$ 366,69**	**R$ 332,14**	**R$ 34,55**	**R$ -**	**ORSE**	**10759**	**Insumos substituídos por SINAPI. Insumo granito orse.**	CICA BG03DEA
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,65	R$ 29,85	R$ 19,40	R$ 4,50	R$ 14,90	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,14	R$ 24,08	R$ 27,45	R$ 7,80	R$ 19,65	R$ -				
001068	ORSE	INSUMO	Granito cinza andorinha, polido, e=2cm	m2	1,05	R$ 296,01	R$ 310,81	R$ 310,81	R$ -	R$ -			acrescentamos 5% de perda	
592	SINAPI	INSUMO	CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,408 KG/M	kg	0,2448	R$ 36,90	R$ 9,03	R$ 9,03	R$ -	R$ -			0,6 M equivale a 0,2448 kg	
98689	**SINAPI**		**SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020**	**m**			**R$ 144,76**	**R$ 127,59**	**R$ 17,17**	**R$ -**				98689SINAPI
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,273	R$ 24,08	R$ 6,57	R$ 1,86	R$ 4,71	R$ -				
88274	SINAPI	COMPOSICAO	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,547	R$ 29,71	R$ 16,25	R$ 3,79	R$ 12,46	R$ -				
37595	SINAPI	INSUMO	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	kg	1,29	R$ 3,07	R$ 3,96	R$ 3,96	R$ -	R$ -				
20232	SINAPI	INSUMO	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	m	1	R$ 117,98	R$ 117,98	R$ 117,98	R$ -	R$ -				
23.75	**DEA**		**MOLDURA, PORTAL OU CHAPIM EM GRANITO PRETO, LARGURA ATÉ 17 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.**	**m**			**R$ 135,34**	**R$ 120,90**	**R$ 14,44**	**R$ -**	**SINAPI**	**101966**	**INSUMO 4828/SINAPI SUBSTITUÍDO PARA ATENDER PROJETO. COEFICIENTE DO INSUMO GRANITO FOI DUPLICADO PARA COMPENSAR MÃO DE OBRA DO ACABAMENTO RETO.**	23.75DEA
91693	SINAPI	COMPOSICAO	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,179	R$ 25,74	R$ 4,60	R$ 1,02	R$ 3,58	R$ -				
91692	SINAPI	COMPOSICAO	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,009	R$ 27,16	R$ 0,24	R$ 0,06	R$ 0,18	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,094	R$ 24,08	R$ 2,26	R$ 0,64	R$ 1,62	R$ -				
88274	SINAPI	COMPOSICAO	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,378	R$ 29,71	R$ 11,23	R$ 2,62	R$ 8,61	R$ -			COEFICIENTE DO INSUMO DO GRANITEIRO FOI DUPLICADO PARA COMPENSAR MÃO DE OBRA DO ACABAMENTO RETO.	
87283	SINAPI	COMPOSICAO	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,006	R$ 477,06	R$ 2,86	R$ 2,41	R$ 0,45	R$ -				
10842	SINAPI	INSUMO	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SAO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM	m²	0,187	R$ 610,48	R$ 114,15	R$ 114,15	R$ -	R$ -			INSUMO SUBSTITUINDO O 4828/SINAPI SUBSTITUÍDO PARA ATENDER PROJETO. COEFICIENTE AJUSTADO PARA PEÇA COM 17 CM DE LARGURA. FOI CONSIDERADO 10% DE PERDA.	
86888.03	**DEA**		**BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO. INCLUINDO ASSENTO, ENGATE FLEXÍVEL E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 1.011,64**	**R$ 981,96**	**R$ 29,68**	**R$ -**	**SINAPI**	**86888**	**INSUMO 10422 SUBSTITUÍDO POR INSUMOS TCPO RECIFE (BACIA SANITÁRIA E CAIXA ACOPLADA)**	86888.03DEA
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,4384	R$ 24,08	R$ 10,55	R$ 2,99	R$ 7,56	R$ -				
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,7791	R$ 29,13	R$ 22,69	R$ 4,89	R$ 17,80	R$ -				
37329	SINAPI	INSUMO	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	kg	0,0881	R$ 123,67	R$ 10,89	R$ 10,89	R$ -	R$ -				
6138	SINAPI	INSUMO	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	un	1	R$ 9,71	R$ 9,71	R$ 9,71	R$ -	R$ -				
4384	SINAPI	INSUMO	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	un	2	R$ 35,12	R$ 70,24	R$ 70,24	R$ -	R$ -				
2C 12 06 02 11 04	TCPO	INSUMO	BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA PARA CAIXA ACOPLADA, PADRÃO POPULAR.	un	1	R$ 393,34	R$ 393,34	R$ 393,34	R$ -	R$ -			SUBSTITUINDO O ISNUMO SINAPI 10422	
2C 12 06 06 19 03	TCPO	INSUMO	CAIXA DE LOUÇA PARA ACOPLAR EM BACIA SANITÁRIA PADRÃO POPULAR	un	1	R$ 454,70	R$ 454,70	R$ 454,70	R$ -	R$ -			SUBSTITUINDO O ISNUMO SINAPI 10422	
377	SINAPI	INSUMO	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	un	1	R$ 27,95	R$ 27,95	R$ 27,95	R$ -	R$ -				
86885	SINAPI	COMPOSICAO	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1	R$ 11,57	R$ 11,57	R$ 7,25	R$ 4,32	R$ -				
21.83 A	**DEA**		**BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUINDO ASSENTO, ENGATE FLEXÍVEL E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 1.332,27**	**R$ 1.291,98**	**R$ 40,29**	**R$ -**	**SINAPI**	**95471**	**INSUMO PRINCIPAL(BACIA COM CAIXA SANITÁRIA) SUBSTITUÍDO PARA ATENDER PROJETO.**	21.83 ADEA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,5565	R$ 24,08	R$ 13,40	R$ 3,80	R$ 9,60	R$ -				
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,154	R$ 29,13	R$ 33,61	R$ 7,24	R$ 26,37	R$ -				
37329	SINAPI	INSUMO	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	kg	0,0881	R$ 123,67	R$ 10,89	R$ 10,89	R$ -	R$ -				
6138	SINAPI	INSUMO	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	un	1	R$ 9,71	R$ 9,71	R$ 9,71	R$ -	R$ -				
4384	SINAPI	INSUMO	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	un	2	R$ 35,12	R$ 70,24	R$ 70,24	R$ -	R$ -				
H712	GOINFRA	INSUMO	VASO SANITÁRIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO	un	1	R$ 1.154,90	R$ 1.154,90	R$ 1.154,90	R$ -	R$ -				
86885	SINAPI	COMPOSICAO	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1	R$ 11,57	R$ 11,57	R$ 7,25	R$ 4,32	R$ -				
377	SINAPI	INSUMO	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	un	1	R$ 27,95	R$ 27,95	R$ 27,95	R$ -	R$ -				
100858	**SINAPI**		**MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020**	**un**			**R$ 771,89**	**R$ 743,35**	**R$ 28,54**	**R$ -**				100858SINAPI
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,3179	R$ 24,08	R$ 7,65	R$ 2,17	R$ 5,48	R$ -				
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,009	R$ 29,13	R$ 29,39	R$ 6,33	R$ 23,06	R$ -				
21112	SINAPI	INSUMO	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	un	1	R$ 318,49	R$ 318,49	R$ 318,49	R$ -	R$ -				
10432	SINAPI	INSUMO	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS	un	1	R$ 356,05	R$ 356,05	R$ 356,05	R$ -	R$ -				
6142	SINAPI	INSUMO	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	un	1	R$ 8,11	R$ 8,11	R$ 8,11	R$ -	R$ -				
4351	SINAPI	INSUMO	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	un	2	R$ 26,04	R$ 52,08	R$ 52,08	R$ -	R$ -				
3146	SINAPI	INSUMO	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	un	0,0365	R$ 3,45	R$ 0,12	R$ 0,12	R$ -	R$ -				
86937.01	**DEA**		**CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO, ENGATE EM AÇO INOX E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 311,73**	**R$ 276,26**	**R$ 35,47**	**R$ -**	**SINAPI**	**86937**	**ACRESCENTADO O ENGATE EM AÇO INOX**	86937.01DEA
86877	SINAPI	COMPOSICAO	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1	R$ 84,39	R$ 84,39	R$ 79,48	R$ 4,91	R$ -				
86883	SINAPI	COMPOSICAO	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1	R$ 10,96	R$ 10,96	R$ 8,57	R$ 2,39	R$ -				
86901	SINAPI	COMPOSICAO	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1	R$ 148,60	R$ 148,60	R$ 124,75	R$ 23,85	R$ -				
86887	SINAPI	COMPOSICAO	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1	R$ 67,78	R$ 67,78	R$ 63,46	R$ 4,32	R$ -				
21.39	**DEA**		**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO, FABRIMAR OU EQUIVALENTE. (WC'S)**	**un**			**R$ 204,34**	**R$ 183,77**	**R$ 20,57**	**R$ -**	**ORSE**	**3695**		21.39DEA
3146	SINAPI	INSUMO	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	un	0,05	R$ 3,45	R$ 0,17	R$ 0,17	R$ -	R$ -				
6141	SINAPI	INSUMO	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	un	1	R$ 4,69	R$ 4,69	R$ 4,69	R$ -	R$ -				
88248	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,5	R$ 24,51	R$ 12,25	R$ 3,14	R$ 9,11	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,5	R$ 29,85	R$ 14,92	R$ 3,46	R$ 11,46	R$ -				
36796	SINAPI	INSUMO	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	un	1	R$ 172,31	R$ 172,31	R$ 172,31	R$ -	R$ -				
100860.01	**DEA**		**CHUVEIRO ELÉTRICO PLÁSTICO, RESISTÊNCIA BLINDADA, BRAÇO CHUVEIRO INCLUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 246,54**	**R$ 233,91**	**R$ 12,63**	**R$ -**	**SINAPI**	**100860**	**TROCA DO INSUMO CHUVEIRO CONFORME PROJETO.**	100860.01DEA
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,4467	R$ 29,13	R$ 13,01	R$ 2,80	R$ 10,21	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1407	R$ 24,08	R$ 3,38	R$ 0,96	R$ 2,42	R$ -				
3146	SINAPI	INSUMO	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	un	0,021	R$ 3,45	R$ 0,07	R$ 0,07	R$ -	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
MATED-12497	SETOP	INSUMO	CHUVEIRO ELÉTRICO (MATERIAL: PLÁSTICO|RESISTÊNCIA: BLINDADA|POTÊNCIA: 5500W/127V OU 6800W/220V|BRAÇO CHUVEIRO: INCLUSO)	un	1	R$ 230,08	R$ 230,08	R$ 230,08	R$ -	R$ -				
21.140	**DEA**		**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA, LINHA ACESSO, CÓD.31055, CELITE OU EQUIVALENTE.**	**un**			**R$ 603,02**	**R$ 531,54**	**R$ 71,48**	**R$ -**	**GOINFRA**	**080544**	**INSUMO GOINFRA SUBSTITUÍDO POR TCPO E MÃO DE OBRA SUBSTITUÍDA POR SINAPI**	21.140DEA
88248	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,74	R$ 24,51	R$ 42,64	R$ 10,92	R$ 31,72	R$ -				
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,74	R$ 29,13	R$ 50,68	R$ 10,92	R$ 39,76	R$ -				
2C 12 03 06 00 05	TCPO	INSUMO	LAVATÓRIO DE LOUÇA INDICADO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA COLUNA SUSPENSA	un	1	R$ 270,58	R$ 270,58	R$ 270,58	R$ -	R$ -				
2C 12 03 05 00 05	TCPO	INSUMO	COLUNA DE LOUÇA SUSPENSA PARA LAVATÓRIO DE LOUÇA INDICADO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	un	1	R$ 239,12	R$ 239,12	R$ 239,12	R$ -	R$ -				
21.17	**DEA**		**FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO LINHA BENEFIT, FABRICAÇÃO DOCOL OU EQUIVALENTE. (WC ESPECIAL).**	**un**			**R$ 1.459,33**	**R$ 1.445,34**	**R$ 13,99**	**R$ -**	**ORSE**	**04273**		21.17DEA
3146	SINAPI	INSUMO	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	un	0,03	R$ 3,45	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ -	R$ -				
88248	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,34	R$ 24,51	R$ 8,33	R$ 2,13	R$ 6,20	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,34	R$ 29,85	R$ 10,14	R$ 2,35	R$ 7,79	R$ -				
013057	ORSE	INSUMO	Torneira Pressmatic Benefit Docol ou similar	un	1	R$ 1.440,76	R$ 1.440,76	R$ 1.440,76	R$ -	R$ -				
100866.02	**DEA**		**BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 295,09**	**R$ 268,27**	**R$ 26,82**	**R$ -**	**SINAPI**	**100866**	**TROCADO O TIPO DE BARRA**	100866.02DEA
4351	SINAPI	INSUMO	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	un	6	R$ 26,04	R$ 156,24	R$ 156,24	R$ -	R$ -				
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,9485	R$ 29,13	R$ 27,62	R$ 5,95	R$ 21,67	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,2988	R$ 24,08	R$ 7,19	R$ 2,04	R$ 5,15	R$ -				
002062	ORSE	INSUMO	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar	un	1	R$ 104,04	R$ 104,04	R$ 104,04	R$ -	R$ -				
100867	**SINAPI**		**BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020**	**un**			**R$ 350,02**	**R$ 323,20**	**R$ 26,82**	**R$ -**				100867SINAPI
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,2988	R$ 24,08	R$ 7,19	R$ 2,04	R$ 5,15	R$ -				
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,9485	R$ 29,13	R$ 27,62	R$ 5,95	R$ 21,67	R$ -				
36205	SINAPI	INSUMO	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	un	1	R$ 158,97	R$ 158,97	R$ 158,97	R$ -	R$ -				
4351	SINAPI	INSUMO	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	un	6	R$ 26,04	R$ 156,24	R$ 156,24	R$ -	R$ -				
100868	**SINAPI**		**BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020**	**un**			**R$ 360,55**	**R$ 333,73**	**R$ 26,82**	**R$ -**				100868SINAPI
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,2988	R$ 24,08	R$ 7,19	R$ 2,04	R$ 5,15	R$ -				
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,9485	R$ 29,13	R$ 27,62	R$ 5,95	R$ 21,67	R$ -				
36081	SINAPI	INSUMO	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	un	1	R$ 169,50	R$ 169,50	R$ 169,50	R$ -	R$ -				
4351	SINAPI	INSUMO	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	un	6	R$ 26,04	R$ 156,24	R$ 156,24	R$ -	R$ -				
24.11	**DEA**		**FORNECIMENTO DE ESPELHO CRISTAL 4MM, COLOCADO SOBRE CHAPAS DE ISOPOR, FIXADO COM PARAFUSO DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO**	**m²**			**R$ 527,34**	**R$ 485,82**	**R$ 41,52**	**R$ -**	**SEINFRA**	**C4835**	**Insumos SEINFRA substituídos por insumos SINAPI. Acrescentada a chapa de isopor.**	24.11DEA
3408	SINAPI	INSUMO	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 20 MM, 1000 X 500 MM	m²	1	R$ 9,91	R$ 9,91	R$ 9,91	R$ -	R$ -				
442	SINAPI	INSUMO	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	un	4	R$ 7,17	R$ 28,68	R$ 28,68	R$ -	R$ -				
4375	SINAPI	INSUMO	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	un	4	R$ 0,16	R$ 0,64	R$ 0,64	R$ -	R$ -				
11186	SINAPI	INSUMO	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	m²	1	R$ 430,00	R$ 430,00	R$ 430,00	R$ -	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,4	R$ 24,08	R$ 9,63	R$ 2,73	R$ 6,90	R$ -				
88325	SINAPI	COMPOSICAO	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2	R$ 24,24	R$ 48,48	R$ 13,86	R$ 34,62	R$ -				
21.14A	**DEA**		**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO ROLO 300M, DE SOBREPOR, EM INOX, MARCA GLOBO OU EQUIVALENTE.**	**un**			**R$ 167,66**	**R$ 153,91**	**R$ 13,75**	**R$ -**	**ORSE**	**02034**	**MÃO DE OBRA DO ORSE SUBSTITUÍDA POR EQUIVALENTE DO SINAPI**	21.14ADEA
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,6	R$ 29,85	R$ 17,91	R$ 4,16	R$ 13,75	R$ -				
09/B.PREÇOS	BANCO DE PREÇOS	INSUMO	DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO ROLO 300M, DE SOBREPOR, EM INOX, MARCA GLOBO OU EQUIVALENTE	un	1	R$ 149,75	R$ 149,75	R$ 149,75	R$ -	R$ -				
21.15 A	**DEA**		**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA PAPEL TOALHA, TOALHEIRO EM PLÁSTICO ABS, PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHEADO DA SANTHER, MILCLEAN, LALEKA DA DIXHIGIENE OU EQUIVALENTE.**	**un**			**R$ 105,86**	**R$ 92,15**	**R$ 13,71**	**R$ -**	**ORSE**	**12208**		21.15 ADEA
37401	SINAPI	INSUMO	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	un	1	R$ 88,39	R$ 88,39	R$ 88,39	R$ -	R$ -				
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,6	R$ 29,13	R$ 17,47	R$ 3,76	R$ 13,71	R$ -				
95547	**SINAPI**		**SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020**	**un**			**R$ 96,50**	**R$ 87,56**	**R$ 8,94**	**R$ -**				95547SINAPI
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0996	R$ 24,08	R$ 2,39	R$ 0,68	R$ 1,71	R$ -				
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,3162	R$ 29,13	R$ 9,21	R$ 1,98	R$ 7,23	R$ -				
11758	SINAPI	INSUMO	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	un	1	R$ 84,90	R$ 84,90	R$ 84,90	R$ -	R$ -				
GC CICA 01	**DEA**		**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO DE AÇO INOX AISI 304, ALTURA DE 1,10 M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", BALAUSTRES DE 1 1/2" ESPAÇADOS A 1,20M, E LONGARINAS DE 1/2", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO E ACABAMENTO (CANOPLA). CONFORME PROJETO TIPO 04 DEA.**	**m**			**R$ 546,25**	**R$ 409,69**	**R$ 136,56**	**R$ -**			**Consideramos 75% de material e 25% de mão de obra**	GC CICA 01DEA
GC DEAAT	COTAÇÃO	INSUMO	MATERIAL PARA GUARDA-CORPO DE AÇO INOX AISI 304, ALTURA DE 1,10 M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", BALAUSTRES DE 1 1/2" ESPAÇADOS A 1,20M, E LONGARINAS DE 1/2", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO E ACABAMENTO (CANOPLA). CONFORME PROJETO TIPO 04 DEA.	m	1	R$ 409,69	R$ 409,69	R$ 409,69	R$ -	R$ -				
GC DEAO	COTAÇÃO	INSUMO	MÃO DE OBRA PARA GUARDA-CORPO DE AÇO INOX AISI 304, ALTURA DE 1,10 M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", BALAUSTRES DE 1 1/2" ESPAÇADOS A 1,20M, E LONGARINAS DE 1/2", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO E ACABAMENTO (CANOPLA). CONFORME PROJETO TIPO 04 DEA.	m	1	R$ 136,56	R$ 136,56	R$ -	R$ 136,56	R$ -				
CGC CICA 01	**DEA**		**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM AÇO INOX AISI 304, ESCOVADO, COMPOSTO DE GUARDA CORPO COM DIÂMETRO DE 1 1/2" E ALTURA EM RELAÇÃO AO PISO DE 1,10M; CORRIMÃOS COM DIÂMETRO DE 1 1/2", COM ALTURAS EM RELAÇÃO AO PISO DE 0,92M E 0,70M; LONGARINAS INTERMEDIÁRIAS COM DIÂMETRO DE 1/2", COM ALTURAS EM RELAÇÃO AO PISO DE 0,40M E 0,20M; BALAÚSTRE DE AÇO INOX COM DIÂMETRO DE 1 1/2", FIXADO NO PISO COM ROSETA EM AÇO INOX NAS DIMENSÕES 3" X 1/8" E CHUMBADOR METÁLICO TIPO UR 6MM, CONFORME DETALHES DE ARQUITETURA.**	**m**			**R$ 711,84**	**R$ 533,88**	**R$ 177,96**	**R$ -**			**Consideramos 75% de material e 25% de mão de obra**	CGC CICA 01DEA
CGC DEAAT	COTAÇÃO	INSUMO	MATERIAL DE CORRIMÃO EM AÇO INOX AISI 304, ESCOVADO, COMPOSTO DE GUARDA CORPO COM DIÂMETRO DE 1 1/2" E ALTURA EM RELAÇÃO AO PISO DE 1,10M; CORRIMÃOS COM DIÂMETRO DE 1 1/2", COM ALTURAS EM RELAÇÃO AO PISO DE 0,92M E 0,70M; LONGARINAS INTERMEDIÁRIAS COM DIÂMETRO DE 1/2", COM ALTURAS EM RELAÇÃO AO PISO DE 0,40M E 0,20M; BALAÚSTRE DE AÇO INOX COM DIÂMETRO DE 1 1/2", FIXADO NO PISO COM ROSETA EM AÇO INOX NAS DIMENSÕES 3" X 1/8" E CHUMBADOR METÁLICO TIPO UR 6MM, CONFORME DETALHES DE ARQUITETURA.	m	1	R$ 533,88	R$ 533,88	R$ 533,88	R$ -	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
CCGC DEAO	COTAÇÃO	INSUMO	MÃO DE OBRA DE CORRIMÃO EM AÇO INOX AISI 304, ESCOVADO, COMPOSTO DE GUARDA CORPO COM DIÂMETRO DE 1 1/2" E ALTURA EM RELAÇÃO AO PISO DE 1,10M; CORRIMÃOS COM DIÂMETRO DE 1 1/2", COM ALTURAS EM RELAÇÃO AO PISO DE 0,92M E 0,70M; LONGARINAS INTERMEDIÁRIAS COM DIÂMETRO DE 1/2", COM ALTURAS EM RELAÇÃO AO PISO DE 0,40M E 0,20M; BALAÚSTRE DE AÇO INOX COM DIÂMETRO DE 1 1/2", FIXADO NO PISO COM ROSETA EM AÇO INOX NAS DIMENSÕES 3" X 1/8" E CHUMBADOR METÁLICO TIPO UR 6MM, CONFORME DETALHES DE ARQUITETURA.	m	1	R$ 177,96	R$ 177,96	R$ -	R$ 177,96	R$ -				
98505	**SINAPI**		**PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024**	**m²**			**R$ 132,37**	**R$ 127,08**	**R$ 5,29**	**R$ -**				98505SINAPI
88441	SINAPI	COMPOSICAO	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0507	R$ 25,11	R$ 1,27	R$ 0,35	R$ 0,92	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,2534	R$ 24,08	R$ 6,10	R$ 1,73	R$ 4,37	R$ -				
360	SINAPI	INSUMO	MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO	un	25	R$ 5,00	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ -	R$ -				
22.76	**DEA**		**REMOÇÃO DE ÁRVORES DE PEQUENO PORTE.**	**un**			**R$ 193,38**	**R$ 56,51**	**R$ 136,87**	**R$ -**	**SINAPI / COMPESA**	**98529 / 02.07.14U**	**A COMPOSIÇÃO DA COMPESA POSSUI OS INSUMOS SINAPI**	22.76DEA
98529	SINAPI	COMPOSICAO	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	un	1	R$ 81,17	R$ 81,17	R$ 22,82	R$ 58,35	R$ -				
02.07.14U	COMPESA	COMPOSICAO	TOMBAMENTO MECÂNICO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 0,15M A 0,30M, INCLUSIVE O DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO LOCAL.	un	1	R$ 112,21	R$ 112,21	R$ 33,69	R$ 78,52	R$ -				
24.95	**DEA**		**ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO DE 1º CATEGORIA**	**m³**			**R$ 63,81**	**R$ 18,12**	**R$ 45,69**	**R$ -**	**SEINFRA**	**C2784**	**BASEADO NO SEINFRA, COENFICIENTE MANTIDO, INSUMO MÃO DE OBRA SINAPI**	24.95DEA
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,65	R$ 24,08	R$ 63,81	R$ 18,12	R$ 45,69	R$ -				
97644	**SINAPI**		**REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023**	**m²**			**R$ 10,64**	**R$ 2,85**	**R$ 7,79**	**R$ -**				97644SINAPI
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,3075	R$ 24,08	R$ 7,40	R$ 2,10	R$ 5,30	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1087	R$ 29,85	R$ 3,24	R$ 0,75	R$ 2,49	R$ -				
24.147	**DEA**		**REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO.**	**m2**			**R$ 24,16**	**R$ 6,88**	**R$ 17,28**	**R$ -**	**ORSE**	**12346**	**Insumos substituídos por SINAPI, coeficientes mantidos.**	24.147DEA
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,5	R$ 24,08	R$ 12,04	R$ 3,42	R$ 8,62	R$ -				
88325	SINAPI	COMPOSICAO	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,5	R$ 24,24	R$ 12,12	R$ 3,46	R$ 8,66	R$ -				
1.133	**DEA**		**DEMOLIÇÃO DE FORROS**	**m²**			**R$ 10,80**	**R$ 2,99**	**R$ 7,81**	**R$ -**	**ORSE**	**00012**	**Substituição dos insumos por insumos SINAPI equivalentes**	1.133DEA
88262	SINAPI	COMPOSICAO	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,04	R$ 29,41	R$ 1,17	R$ 0,26	R$ 0,91	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,4	R$ 24,08	R$ 9,63	R$ 2,73	R$ 6,90	R$ -				
1.4	**DEA**		**RETIRADA DE BALCÃO EM GRANITO OU MÁRMORE.**	**m²**			**R$ 28,55**	**R$ 7,88**	**R$ 20,67**	**R$ -**	**ORSE**	**08387**	**INSUMOS ORSE SUBSTITUÍDOS POR SINAPI. COEFICIENTES MANTIDOS.**	1.4DEA
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,15	R$ 29,85	R$ 4,47	R$ 1,04	R$ 3,43	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1	R$ 24,08	R$ 24,08	R$ 6,84	R$ 17,24	R$ -				
1.191	**DEA**		**REMOÇÃO DE SOLEIRA, CHAPIM, MOLDURA DE MÁRMORE OU GRANITO.**	**m²**			**R$ 21,64**	**R$ 6,02**	**R$ 15,62**	**R$ -**	**ORSE**	**8337**	**INSUMOS ORSE SUBSTITUÍDOS POR SINAPI. COEFICIENTES MANTIDOS.**	1.191DEA
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,8	R$ 24,08	R$ 19,26	R$ 5,47	R$ 13,79	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,08	R$ 29,85	R$ 2,38	R$ 0,55	R$ 1,83	R$ -				
1.18	**DEA**		**DEMOLIÇÃO REVESTIMENTO EM MÁRMORE OU GRANITO**	**m²**			**R$ 21,64**	**R$ 6,02**	**R$ 15,62**	**R$ -**	**ORSE**	**00033**	**INSUMOS ORSE SUBSTITUÍDOS POR SINAPI. COEFICIENTES MANTIDOS.**	1.18DEA
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,8	R$ 24,08	R$ 19,26	R$ 5,47	R$ 13,79	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,08	R$ 29,85	R$ 2,38	R$ 0,55	R$ 1,83	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
13.28G	**DEA**		**RETIRADA DE GUARDACORPO EM TUBOS C/ PEÇAS FERRO GALVANIZADO (SEM REAPROVEITAMENTO).**	**m**			**R$ 37,74**	**R$ 10,34**	**R$ 27,40**	**R$ -**	**SEINFRA-CE**	**C4639**	**ADAPTADO PARA ESTRUTURAS DE MENOR PORTE, ONDE ENTENDEMOS QUE NÃO HÁ NECESSIDADE DA UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO/GUINDASTE. PREÇO DE INSUMOS DE MÃO DE OBRA SUBSTIUÍDOS PARA SINAPI, COEFICIENTES SEINFRA MANTIDOS.**	13.28GDEA
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,088	R$ 29,13	R$ 2,56	R$ 0,55	R$ 2,01	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,13	R$ 29,85	R$ 3,88	R$ 0,90	R$ 2,98	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,3	R$ 24,08	R$ 31,30	R$ 8,89	R$ 22,41	R$ -				
1.218	**DEA**		**RETIRADA DE GRADE DE FERRO.**	**m²**			**R$ 10,78**	**R$ 2,74**	**R$ 8,04**	**R$ -**	**SEINFRA**	**C3040**		1.218DEA
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,2	R$ 29,85	R$ 5,97	R$ 1,38	R$ 4,59	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,2	R$ 24,08	R$ 4,81	R$ 1,36	R$ 3,45	R$ -				
104790	**SINAPI**		**DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023**	**m³**			**R$ 103,41**	**R$ 30,95**	**R$ 72,46**	**R$ -**				104790SINAPI
90965	SINAPI	COMPOSICAO	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,8695	R$ 8,90	R$ 7,73	R$ -	R$ 7,73	R$ -				
90964	SINAPI	COMPOSICAO	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	1,137	R$ 31,66	R$ 35,99	R$ 15,88	R$ 20,11	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,4479	R$ 24,08	R$ 10,78	R$ 3,06	R$ 7,72	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0722	R$ 29,85	R$ 2,15	R$ 0,50	R$ 1,65	R$ -				
5952	SINAPI	COMPOSICAO	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,8695	R$ 23,04	R$ 20,03	R$ 4,99	R$ 15,04	R$ -				
5795	SINAPI	COMPOSICAO	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	1,137	R$ 23,51	R$ 26,73	R$ 6,52	R$ 20,21	R$ -				
97629	**SINAPI**		**DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023**	**m³**			**R$ 83,33**	**R$ 22,60**	**R$ 60,73**	**R$ -**				97629SINAPI
102275	SINAPI	COMPOSICAO	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021	CHP	1,5122	R$ 25,87	R$ 39,12	R$ 11,25	R$ 27,87	R$ -				
102274	SINAPI	COMPOSICAO	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021	CHI	1,1662	R$ 23,37	R$ 27,25	R$ 6,69	R$ 20,56	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,5873	R$ 24,08	R$ 14,14	R$ 4,01	R$ 10,13	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0947	R$ 29,85	R$ 2,82	R$ 0,65	R$ 2,17	R$ -				
96527	**SINAPI**		**ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024**	**m³**			**R$ 114,60**	**R$ 30,99**	**R$ 83,61**	**R$ -**				96527SINAPI
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	3,515	R$ 24,08	R$ 84,64	R$ 24,04	R$ 60,60	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,004	R$ 29,85	R$ 29,96	R$ 6,95	R$ 23,01	R$ -				
104917	**SINAPI**		**ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024**	**kg**			**R$ 15,25**	**R$ 10,57**	**R$ 4,68**	**R$ -**				104917SINAPI
92801	SINAPI	COMPOSICAO	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	kg	1	R$ 9,57	R$ 9,57	R$ 8,78	R$ 0,79	R$ -				
88245	SINAPI	COMPOSICAO	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,131	R$ 29,63	R$ 3,88	R$ 0,90	R$ 2,98	R$ -				
88238	SINAPI	COMPOSICAO	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,05	R$ 25,04	R$ 1,25	R$ 0,34	R$ 0,91	R$ -				
43132	SINAPI	INSUMO	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	0,025	R$ 16,51	R$ 0,41	R$ 0,41	R$ -	R$ -				
39017	SINAPI	INSUMO	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	un	0,644	R$ 0,22	R$ 0,14	R$ 0,14	R$ -	R$ -				
104925	**SINAPI**		**FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024**	**m²**			**R$ 189,58**	**R$ 141,00**	**R$ 48,58**	**R$ -**				104925SINAPI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
91693	SINAPI	COMPOSICAO	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,313	R$ 25,74	R$ 8,05	R$ 1,79	R$ 6,26	R$ -				
91692	SINAPI	COMPOSICAO	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,078	R$ 27,16	R$ 2,11	R$ 0,55	R$ 1,56	R$ -				
88262	SINAPI	COMPOSICAO	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,337	R$ 29,41	R$ 39,32	R$ 8,97	R$ 30,35	R$ -				
88239	SINAPI	COMPOSICAO	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,573	R$ 24,88	R$ 14,25	R$ 3,84	R$ 10,41	R$ -				
40304	SINAPI	INSUMO	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	0,085	R$ 21,66	R$ 1,84	R$ 1,84	R$ -	R$ -				
6212	SINAPI	INSUMO	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	4,488	R$ 17,67	R$ 79,30	R$ 79,30	R$ -	R$ -				
5073	SINAPI	INSUMO	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	kg	0,076	R$ 17,88	R$ 1,35	R$ 1,35	R$ -	R$ -				
4517	SINAPI	INSUMO	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	2,356	R$ 3,73	R$ 8,78	R$ 8,78	R$ -	R$ -				
4491	SINAPI	INSUMO	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	3,233	R$ 10,66	R$ 34,46	R$ 34,46	R$ -	R$ -				
2692	SINAPI	INSUMO	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	l	0,0167	R$ 7,46	R$ 0,12	R$ 0,12	R$ -	R$ -				
104924	**SINAPI**		**CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024**	**m³**			**R$ 694,69**	**R$ 673,07**	**R$ 21,62**	**R$ -**				104924SINAPI
90587	SINAPI	COMPOSICAO	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,099	R$ 0,56	R$ 0,05	R$ -	R$ 0,05	R$ -				
90586	SINAPI	COMPOSICAO	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,121	R$ 1,44	R$ 0,17	R$ 0,06	R$ 0,11	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,66	R$ 24,08	R$ 15,89	R$ 4,51	R$ 11,38	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,44	R$ 29,85	R$ 13,13	R$ 3,05	R$ 10,08	R$ -				
1525	SINAPI	INSUMO	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	m³	1,26	R$ 528,14	R$ 665,45	R$ 665,45	R$ -	R$ -				
5.17	**DEA**		**CINTAS E VERGAS EM BLOCOS CERÂMICOS TIPO "U" (CALHA) 9X19X19CM, PREENCHIDOS COM CONCRETO ARMADO FCK=15MPA. CONFORME PROJETO, OBRA CICA.**	**m**			**R$ 17,03**	**R$ 10,27**	**R$ 6,76**	**R$ -**	**ORSE**	**3272**	**EXCLUÍMOS O ITEM CONCRETO ORSE/126, POIS CONFORME PROJETO, O GRAUTH ENTRARÁ NUMA COMPOSIÇÃO SEPARADA. SUBSTITUÍMOS INSUMOS POR SINAPI. O insumo 81/ORSE SUBSTITUÍDO POR 33/SINAPI E O COEFICIENTE FOI AJUSTADO PARA ATENDER PROJETO.**	5.17DEA
87292	SINAPI	COMPOSICAO	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0027	R$ 706,34	R$ 1,90	R$ 1,69	R$ 0,21	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,286	R$ 29,85	R$ 8,53	R$ 1,98	R$ 6,55	R$ -				
012188	ORSE	INSUMO	Bloco cerâmico, tipo "u", calha para cintamentos dim. 9 x 19 x 19 cm	un	5	R$ 1,32	R$ 6,60	R$ 6,60	R$ -	R$ -				
5.15	**DEA**		**ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, CONFORME PROJETO, OBRA CICA.**	**m²**			**R$ 63,72**	**R$ 38,27**	**R$ 25,45**	**R$ -**	**SINAPI**	**103349**	**Insumo SINAPI/37592 e acrescentamos o insumo sinapi PARA ATENDER PROJETO**	5.15DEA
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,37	R$ 24,08	R$ 8,90	R$ 2,53	R$ 6,37	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,74	R$ 29,85	R$ 22,08	R$ 5,12	R$ 16,96	R$ -				
87369	SINAPI	COMPOSICAO	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0111	R$ 858,26	R$ 9,52	R$ 7,40	R$ 2,12	R$ -				
37395	SINAPI	INSUMO	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	0,01	R$ 41,93	R$ 0,41	R$ 0,41	R$ -	R$ -				
34558	SINAPI	INSUMO	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM	m	0,42	R$ 2,52	R$ 1,05	R$ 1,05	R$ -	R$ -				
37592	SINAPI	INSUMO	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)	un	13,6	R$ 1,60	R$ 21,76	R$ 21,76	R$ -	R$ -			insumo substituindo o SINAPI/44467 para atender projeto	
104108	**SINAPI**		**ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022**	**kg**			**R$ 12,43**	**R$ 9,75**	**R$ 2,68**	**R$ -**				104108SINAPI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
92803	SINAPI	COMPOSICAO	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	kg	1	R$ 8,69	R$ 8,69	R$ 8,46	R$ 0,23	R$ -				
88245	SINAPI	COMPOSICAO	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0956	R$ 29,63	R$ 2,83	R$ 0,66	R$ 2,17	R$ -				
88238	SINAPI	COMPOSICAO	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0156	R$ 25,04	R$ 0,39	R$ 0,11	R$ 0,28	R$ -				
43132	SINAPI	INSUMO	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	0,025	R$ 16,51	R$ 0,41	R$ 0,41	R$ -	R$ -				
39017	SINAPI	INSUMO	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	un	0,543	R$ 0,22	R$ 0,11	R$ 0,11	R$ -	R$ -				
90285	**SINAPI**		**GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021**	**m³**			**R$ 716,39**	**R$ 647,97**	**R$ 68,42**	**R$ -**				90285SINAPI
88831	SINAPI	COMPOSICAO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,468	R$ 0,39	R$ 0,18	R$ -	R$ 0,18	R$ -				
88830	SINAPI	COMPOSICAO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	1,0571	R$ 1,99	R$ 2,10	R$ 1,32	R$ 0,78	R$ -				
88377	SINAPI	COMPOSICAO	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,5252	R$ 22,59	R$ 34,45	R$ 8,75	R$ 25,70	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,4225	R$ 24,08	R$ 58,33	R$ 16,57	R$ 41,76	R$ -				
4720	SINAPI	INSUMO	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,5348	R$ 125,09	R$ 66,89	R$ 66,89	R$ -	R$ -				
1379	SINAPI	INSUMO	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	kg	668,4461	R$ 0,70	R$ 467,91	R$ 467,91	R$ -	R$ -				
367	SINAPI	INSUMO	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,5013	R$ 139,29	R$ 69,82	R$ 69,82	R$ -	R$ -				
132	SINAPI	INSUMO	ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	l	2,0977	R$ 7,97	R$ 16,71	R$ 16,71	R$ -	R$ -				
4.87	**DEA**		**LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+5). CONCRETO FCK=30 MPA. CONFORME PROJETO, OBRA CICA.**	**m²**			**R$ 235,61**	**R$ 203,85**	**R$ 31,76**	**R$ -**	**SINAPI**	**101951**	**Insumo da composição original SINAPI/103674 foi substituído por DEA/103674.01 para atender projeto (concreto fck 30 mpa). O insumo ORSE/1286 está substituindo o insumo SINAPI/43357, visto que está sem preço na tabela no momento da publicação do caderno. O insumo SINAPI/92767 foram substituídos por SINAPI 92769, 92768 e 92772, e coeficientes em função da área da laje e quantitativos indicados em projeto.**	4.87DEA
92273	SINAPI	COMPOSICAO	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	m	0,97	R$ 18,51	R$ 17,95	R$ 14,87	R$ 3,08	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,322	R$ 24,08	R$ 7,75	R$ 2,20	R$ 5,55	R$ -				
88262	SINAPI	COMPOSICAO	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,456	R$ 29,41	R$ 13,41	R$ 3,06	R$ 10,35	R$ -				
40304	SINAPI	INSUMO	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	0,04	R$ 21,66	R$ 0,86	R$ 0,86	R$ -	R$ -				
6193	SINAPI	INSUMO	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	1,87	R$ 20,56	R$ 38,44	R$ 38,44	R$ -	R$ -				
92768	SINAPI	COMPOSICAO	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	1,7203	R$ 13,29	R$ 22,86	R$ 16,62	R$ 6,24	R$ -			Este insumo foi incluído conforme projeto, considerando área da laje 19,81 m², temos a quant. de aço no projeto 34,08 kg, então 34,08 kg / 19,81 = 1,7203 kg (para 1m²)	
92769	SINAPI	COMPOSICAO	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	0,2776	R$ 12,27	R$ 3,40	R$ 2,76	R$ 0,64	R$ -			Este insumo foi incluído conforme projeto, considerando área da laje 19,81 m², temos a quant. de aço no projeto 5,50 kg, então 5,50 kg / 19,81 = 0,2776 kg (para 1m²)	
92772	SINAPI	COMPOSICAO	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	4,6108	R$ 8,35	R$ 38,50	R$ 36,25	R$ 2,25	R$ -			Este insumo foi incluído conforme projeto, considerando área da laje 19,81 m², temos a quant. de aço no projeto 91,34 kg, então 91,34 kg / 19,81 = 4,6108 kg (para 1m²)	

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
103674.01	DEA	COMPOSICAO	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	0,0722	R$ 633,09	R$ 45,70	R$ 42,05	R$ 3,65	R$ -			Insumo da composição original SINAPI/103674 foi substituído por SINAPI/103674.01 para atender projeto, concreto FCK 30 mpa. Coeficiente mantido.	
001286	ORSE	INSUMO	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em bloco EPS, h=8cm	m²	1	R$ 46,74	R$ 46,74	R$ 46,74	R$ -	R$ -				
87553	**SINAPI**		**EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024**	**m²**			**R$ 25,44**	**R$ 15,09**	**R$ 10,35**	**R$ -**				87553SINAPI
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1402	R$ 24,08	R$ 3,37	R$ 0,96	R$ 2,41	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,2805	R$ 29,85	R$ 8,37	R$ 1,94	R$ 6,43	R$ -				
87292	SINAPI	COMPOSICAO	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0194	R$ 706,34	R$ 13,70	R$ 12,19	R$ 1,51	R$ -				
15.36	**DEA**		**PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM TINTA ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS, QUARTZOLIT (AQUA), VEDACIT (NEUTROL), VIAPOL (VEDALAGE PRETO), SIKA (IGOL ASFALTO ECO) OU EQUIVALENTE.**	**m²**			**R$ 31,23**	**R$ 18,67**	**R$ 12,56**	**R$ -**	**ORSE**	**04953**	**MÃO DE OBRA ORSE SUBSTITUÍDA POR SINAPI.**	15.36DEA
88310	SINAPI	COMPOSICAO	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,4	R$ 31,52	R$ 12,60	R$ 3,49	R$ 9,11	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,2	R$ 24,08	R$ 4,81	R$ 1,36	R$ 3,45	R$ -				
004775	ORSE	INSUMO	Tinta asfáltica para impermeabilização de concreto e alvenaria c/ neutrol da Vedacit ou similar	l	0,5	R$ 27,64	R$ 13,82	R$ 13,82	R$ -	R$ -				
98557	**SINAPI**		**IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023**	**m²**			**R$ 46,89**	**R$ 35,27**	**R$ 11,62**	**R$ -**				98557SINAPI
88270	SINAPI	COMPOSICAO	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,4299	R$ 29,85	R$ 12,83	R$ 2,98	R$ 9,85	R$ -				
88243	SINAPI	COMPOSICAO	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0969	R$ 25,10	R$ 2,43	R$ 0,66	R$ 1,77	R$ -				
626	SINAPI	INSUMO	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	kg	1,5	R$ 21,09	R$ 31,63	R$ 31,63	R$ -	R$ -				
94216.08	**DEA**		**TELHAMENTO COM TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, COM FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA, REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM ACABAMENTO NA COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIISO, COM ATÉ 2 ÁGUAS.**	**m²**			**R$ 251,68**	**R$ 249,35**	**R$ 2,33**	**R$ -**	**SINAPI**	**94216**	**INSUMO SINAPI/40740 (TELHA) SUBSTIUÍDO POR INSUMO TELHA 13492/ORSE PARA ATENDER ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO. OS INSUMOS REFERENTE AO GUINCHO FORAM EXCLUÍDOS VISTO QUE A POUCA ALTURA DA COBERTA.**	94216.08DEA
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,062	R$ 24,08	R$ 1,49	R$ 0,42	R$ 1,07	R$ -				
88323	SINAPI	COMPOSICAO	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,056	R$ 29,13	R$ 1,63	R$ 0,37	R$ 1,26	R$ -				
11029	SINAPI	INSUMO	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	cj	4,15	R$ 1,28	R$ 5,31	R$ 5,31	R$ -	R$ -				
013492	ORSE	INSUMO	Telha em aço galvalume, dupla, trapezoidal, com preenchimento PIR 20mm, FSup.=não pintada, FInf.=Filme Alum. Bco, TP40 - 2 x 0,43mm, Kingspan- Isoeste ou simila	m²	1	R$ 243,25	R$ 243,25	R$ 243,25	R$ -	R$ -			SUBSTITUÍNDO O INSUMO 40740/SINAPI PARA ATENDER ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO	
94229	**SINAPI**		**CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019**	**m**			**R$ 150,21**	**R$ 126,66**	**R$ 23,55**	**R$ -**				94229SINAPI
93282	SINAPI	COMPOSICAO	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0183	R$ 23,11	R$ 0,42	R$ 0,10	R$ 0,32	R$ -				
93281	SINAPI	COMPOSICAO	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0132	R$ 24,18	R$ 0,31	R$ 0,08	R$ 0,23	R$ -				
88323	SINAPI	COMPOSICAO	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,539	R$ 29,13	R$ 15,70	R$ 3,61	R$ 12,09	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,633	R$ 24,08	R$ 15,24	R$ 4,33	R$ 10,91	R$ -				
40784	SINAPI	INSUMO	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	m	1,05	R$ 81,44	R$ 85,51	R$ 85,51	R$ -	R$ -				
13388	SINAPI	INSUMO	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	kg	0,18	R$ 145,99	R$ 26,27	R$ 26,27	R$ -	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
5104	SINAPI	INSUMO	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	kg	0,0049	R$ 70,18	R$ 0,34	R$ 0,34	R$ -	R$ -				
5061	SINAPI	INSUMO	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	kg	0,025	R$ 17,25	R$ 0,43	R$ 0,43	R$ -	R$ -				
142	SINAPI	INSUMO	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ml	0,161	R$ 37,21	R$ 5,99	R$ 5,99	R$ -	R$ -				
104640	**SINAPI**		**PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023**	**m²**			**R$ 14,85**	**R$ 8,37**	**R$ 6,48**	**R$ -**				104640SINAPI
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0757	R$ 24,08	R$ 1,82	R$ 0,51	R$ 1,31	R$ -				
88310	SINAPI	COMPOSICAO	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,227	R$ 31,52	R$ 7,15	R$ 1,98	R$ 5,17	R$ -				
35692	SINAPI	INSUMO	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	l	0,2367	R$ 24,88	R$ 5,88	R$ 5,88	R$ -	R$ -				
1.181	**DEA**		**ASSENTAMENTO DE MEIO FIO REAPROVEITADO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3.**	**m**			**R$ 14,59**	**R$ 4,21**	**R$ 10,38**	**R$ -**	**ORSE**	**4555**		1.181DEA
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,36	R$ 24,08	R$ 8,66	R$ 2,46	R$ 6,20	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,18	R$ 29,85	R$ 5,37	R$ 1,24	R$ 4,13	R$ -				
88628	SINAPI	COMPOSICAO	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,001	R$ 565,57	R$ 0,56	R$ 0,51	R$ 0,05	R$ -				
104162.01	**DEA**		**PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES EXTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.**	**m²**			**R$ 100,62**	**R$ 66,62**	**R$ 34,00**	**R$ -**	**SINAPI**	**104162**	**INSUMOS E COEFICIENTES MANTIDOS. ALTERAÇÃO NO TÍTULO DA COMPOSIÇÃO, PARA APLICAÇÃO EM AMBIENTES EXTERNOS.**	104162.01DEA
95277	SINAPI	COMPOSICAO	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,2164	R$ 0,75	R$ 0,16	R$ -	R$ 0,16	R$ -				
95276	SINAPI	COMPOSICAO	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0903	R$ 3,76	R$ 0,33	R$ 0,22	R$ 0,11	R$ -				
89226	SINAPI	COMPOSICAO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,0759	R$ 1,62	R$ 0,12	R$ -	R$ 0,12	R$ -				
89225	SINAPI	COMPOSICAO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0254	R$ 5,57	R$ 0,14	R$ 0,06	R$ 0,08	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,4972	R$ 24,08	R$ 11,97	R$ 3,40	R$ 8,57	R$ -				
88274	SINAPI	COMPOSICAO	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,0956	R$ 29,71	R$ 32,55	R$ 7,59	R$ 24,96	R$ -				
44528	SINAPI	INSUMO	CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40	kg	10	R$ 3,73	R$ 37,30	R$ 37,30	R$ -	R$ -				
41967	SINAPI	INSUMO	CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO	l	0,0125	R$ 36,40	R$ 0,45	R$ 0,45	R$ -	R$ -				
6085	SINAPI	INSUMO	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	l	0,04	R$ 13,04	R$ 0,52	R$ 0,52	R$ -	R$ -				
4824	SINAPI	INSUMO	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	kg	20	R$ 0,74	R$ 14,80	R$ 14,80	R$ -	R$ -				
3671	SINAPI	INSUMO	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	m	1,67	R$ 1,37	R$ 2,28	R$ 2,28	R$ -	R$ -				
23.72	**DEA**		**PISO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL OU SÃO MARCOS, ACABAMENTO FLAMEADO, APLICADO AMBIENTES EXTERNOS.**	**m²**			**R$ 456,28**	**R$ 409,96**	**R$ 46,32**	**R$ -**	**SINAPI**	**101092**	**INSUMO 10841/SINAPI SUBSTITUÍDO POR INSUMO COTADO PARA ATENDER PROJETO**	23.72DEA
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,738	R$ 24,08	R$ 17,77	R$ 5,05	R$ 12,72	R$ -				
88274	SINAPI	COMPOSICAO	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,475	R$ 29,71	R$ 43,82	R$ 10,22	R$ 33,60	R$ -				
37595	SINAPI	INSUMO	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	kg	8,62	R$ 3,07	R$ 26,46	R$ 26,46	R$ -	R$ -				
34357	SINAPI	INSUMO	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	kg	0,14	R$ 5,87	R$ 0,82	R$ 0,82	R$ -	R$ -				
I388	COTAÇÃO	INSUMO	GRANITO PRETO SÃO MARCOS OU SÃO GABRIEL, ACABAMENTO FLAMEADO, E=2cm.	m²	1,16	R$ 316,74	R$ 367,41	R$ 367,41	R$ -	R$ -			SUBSTITUINDO O INSUMO 10841/SINAPI	
104312.04	**DEA**		**EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL DE ALERTA, EM LAJOTA DE CONCRETO, COM DIMENSÕES 25X25CM, NA COR AMARELA, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:6, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO.**	**m²**			**R$ 163,60**	**R$ 138,73**	**R$ 24,87**	**R$ -**	**SINAPI**	**104312**	**TROCADO O INSUMO DE LAJOTA**	104312.04DEA
87286	SINAPI	COMPOSICAO	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0084	R$ 671,09	R$ 5,63	R$ 4,88	R$ 0,75	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
87307	SINAPI	COMPOSICAO	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0431	R$ 549,42	R$ 23,68	R$ 20,06	R$ 3,62	R$ -				
1379	SINAPI	INSUMO	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	kg	0,5	R$ 0,70	R$ 0,35	R$ 0,35	R$ -	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,5104	R$ 29,85	R$ 15,23	R$ 3,53	R$ 11,70	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,5104	R$ 24,08	R$ 12,29	R$ 3,49	R$ 8,80	R$ -				
006897	ORSE	INSUMO	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para deficiente visual	m2	1	R$ 106,42	R$ 106,42	R$ 106,42	R$ -	R$ -			COEFICIENTE 1 POIS A UNIDADE DO INSUMO É A MESMA UNIDADE DA COMPOSIÇÃO	
102513	**SINAPI**		**PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021**	**m²**			**R$ 53,40**	**R$ 24,64**	**R$ 28,76**	**R$ -**				102513SINAPI
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,4	R$ 24,08	R$ 9,63	R$ 2,73	R$ 6,90	R$ -				
88310	SINAPI	COMPOSICAO	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,96	R$ 31,52	R$ 30,25	R$ 8,39	R$ 21,86	R$ -				
12815	SINAPI	INSUMO	FITA CREPE ROLO DE "25" MM X 50 M	un	0,23	R$ 11,52	R$ 2,64	R$ 2,64	R$ -	R$ -				
7348	SINAPI	INSUMO	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	l	0,427	R$ 25,50	R$ 10,88	R$ 10,88	R$ -	R$ -				
9.35	**DEA**		**PASTILHA CERAMICA ESMALTADA, 5 X 5 CM, MARCA ATLAS, LINHA ENGENHARIA OU SIMILAR, APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADA. CONFORME PROJETO.**	**m2**			**R$ 256,94**	**R$ 226,75**	**R$ 30,19**	**R$ -**	**ORSE**	**9804**	**INSUMOS SUBSTITUÍDOS POR SINAPI.**	9.35DEA
010218	ORSE	INSUMO	Pastilha em porcelana esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, linha engenharia, ref.Areia - M-4330 ou similar	m2	1,05	R$ 194,90	R$ 204,64	R$ 204,64	R$ -	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,64	R$ 29,85	R$ 19,10	R$ 4,43	R$ 14,67	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,9	R$ 24,08	R$ 21,67	R$ 6,15	R$ 15,52	R$ -				
34353	SINAPI	INSUMO	ARGAMASSA COLANTE AC II	kg	4,5	R$ 1,86	R$ 8,37	R$ 8,37	R$ -	R$ -				
34357	SINAPI	INSUMO	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	kg	0,54	R$ 5,87	R$ 3,16	R$ 3,16	R$ -	R$ -				
23.7C	**DEA**		**REVESTIMENTO PARA PISO OU PAREDE EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, E=2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO.**	**m²**			**R$ 696,25**	**R$ 662,07**	**R$ 34,18**	**R$ -**	**ORSE**	**01935**	**COMPOSIÇÃO SINAPI, INSUMOS SUBSTITUÍDOS POR SINAPI**	23.7CDEA
1380	SINAPI	INSUMO	CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL)	kg	0,3	R$ 4,68	R$ 1,40	R$ 1,40	R$ -	R$ -				
34353	SINAPI	INSUMO	ARGAMASSA COLANTE AC II	kg	4,5	R$ 1,86	R$ 8,37	R$ 8,37	R$ -	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,6	R$ 24,08	R$ 14,44	R$ 4,10	R$ 10,34	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,04	R$ 29,85	R$ 31,04	R$ 7,20	R$ 23,84	R$ -				
10842	SINAPI	INSUMO	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SAO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= "2" CM	m²	1,05	R$ 610,48	R$ 641,00	R$ 641,00	R$ -	R$ -				
102184	**SINAPI**		**PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021**	**un**			**R$ 2.154,59**	**R$ 2.043,77**	**R$ 110,82**	**R$ -**				102184SINAPI
88325	SINAPI	COMPOSICAO	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	3,253	R$ 24,24	R$ 78,85	R$ 22,54	R$ 56,31	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	3,162	R$ 24,08	R$ 76,14	R$ 21,63	R$ 54,51	R$ -				
11499	SINAPI	INSUMO	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	un	1	R$ 1.048,96	R$ 1.048,96	R$ 1.048,96	R$ -	R$ -				
5031	SINAPI	INSUMO	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	m²	1,89	R$ 400,00	R$ 756,00	R$ 756,00	R$ -	R$ -				
3104	SINAPI	INSUMO	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	cj	1	R$ 194,64	R$ 194,64	R$ 194,64	R$ -	R$ -				
PV02 CICA	**DEA**		**PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 4 FOLHAS DE 105X210 CM, SENDO 3 FIXAS E 1 PIVOTANTE, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.**	**un**			**R$ 2.292,68**	**R$ 2.012,82**	**R$ 279,86**	**R$ -**	**SINAPI**	**102183**	**COEFICIENTE DO INSUMO 5031 AJUSTADO PARA ESQUADRIA DE 4 FOLHAS. COEFICIENTE DO IDE MÃO DE OBRA TAMBÉM AJUSTADO PARA ESQUADRIA DE 4 FOLHAS**	PV02 CICADEA
88325	SINAPI	COMPOSICAO	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	8,2	R$ 24,24	R$ 198,76	R$ 56,82	R$ 141,94	R$ -			COEFICIENTE AJUSTADO, MÃO DE OBRA PARA 4 FOLHAS	
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	8	R$ 24,08	R$ 192,64	R$ 54,72	R$ 137,92	R$ -			COEFICIENTE AJUSTADO, MÃO DE OBRA PARA 4 FOLHAS	

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
5031	SINAPI	INSUMO	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	m²	3,78	R$ 400,00	R$ 1.512,00	R$ 1.512,00	R$ -	R$ -				
3104	SINAPI	INSUMO	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	cj	2	R$ 194,64	R$ 389,28	R$ 389,28	R$ -	R$ -				
PV03 CICA	**DEA**		**PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 4 FOLHAS DE 105X210 CM, SENDO 2 FIXAS E 2 PIVOTANTES, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.**	**un**			**R$ 2.487,32**	**R$ 2.207,46**	**R$ 279,86**	**R$ -**	**SINAPI**	**102183**	**COEFICIENTE DO INSUMO 5031 AJUSTADO PARA ESQUADRIA DE 4 FOLHAS. COEFICIENTE DO IDE MÃO DE OBRA TAMBÉM AJUSTADO PARA ESQUADRIA DE 4 FOLHAS**	PV03 CICADEA
88325	SINAPI	COMPOSICAO	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	8,2	R$ 24,24	R$ 198,76	R$ 56,82	R$ 141,94	R$ -			COEFICIENTE AJUSTADO, MÃO DE OBRA PARA 4 FOLHAS	
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	8	R$ 24,08	R$ 192,64	R$ 54,72	R$ 137,92	R$ -			COEFICIENTE AJUSTADO, MÃO DE OBRA PARA 4 FOLHAS	
5031	SINAPI	INSUMO	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	m²	3,78	R$ 400,00	R$ 1.512,00	R$ 1.512,00	R$ -	R$ -				
3104	SINAPI	INSUMO	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	cj	3	R$ 194,64	R$ 583,92	R$ 583,92	R$ -	R$ -				
23.74	**DEA**		**BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL OU SÃO MARCOS E=2,0 CM, INCLUINDO SUPORTES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**m2**			**R$ 719,92**	**R$ 685,46**	**R$ 34,46**	**R$ -**	**ORSE**	**13664**	**INSUMOS SUBSTITUÍDOS POR SINAPI**	23.74DEA
88274	SINAPI	COMPOSICAO	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,65	R$ 29,71	R$ 19,31	R$ 4,50	R$ 14,81	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,14	R$ 24,08	R$ 27,45	R$ 7,80	R$ 19,65	R$ -				
37591	SINAPI	INSUMO	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	un	2	R$ 20,27	R$ 40,54	R$ 40,54	R$ -	R$ -				
592	SINAPI	INSUMO	CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,408 KG/M	kg	0,6	R$ 36,90	R$ 22,14	R$ 22,14	R$ -	R$ -				
10842	SINAPI	INSUMO	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SAO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM	m²	1	R$ 610,48	R$ 610,48	R$ 610,48	R$ -	R$ -				
98689.14	**DEA**		**SOLEIRA EM GRANITO PRETO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.**	**m**			**R$ 118,35**	**R$ 101,18**	**R$ 17,17**	**R$ -**	**SINAPI**	**98689**	**INSUMO GRANITO 23232/SINAPI SUBSTITUÍDO POR XXXXX**	98689.14DEA
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,273	R$ 24,08	R$ 6,57	R$ 1,86	R$ 4,71	R$ -				
88274	SINAPI	COMPOSICAO	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,547	R$ 29,71	R$ 16,25	R$ 3,79	R$ 12,46	R$ -				
37595	SINAPI	INSUMO	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	kg	1,29	R$ 3,07	R$ 3,96	R$ 3,96	R$ -	R$ -				
10842	SINAPI	INSUMO	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SAO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM	m²	0,15	R$ 610,48	R$ 91,57	R$ 91,57	R$ -	R$ -			SOLEIRA 0,15 X 1,00 = 0,15 M -------> Corresponde a 0,15 de 1m²	
24.94 A	**DEA**		**RETIRADA DE LETRA EM AÇO INOX EXISTENTE COM REAPROVEITAMENTO.**	**un**			**R$ 7,46**	**R$ 1,73**	**R$ 5,73**	**R$ -**	**ORSE**	**12044**	**INSUMO 02620 RETIRADO PARA ATENDER ESPECIDFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE RETIRADA.**	24.94 ADEA
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,25	R$ 29,85	R$ 7,46	R$ 1,73	R$ 5,73	R$ -				
24.141 D	**DEA**		**INSTALAÇÃO DE LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO. (EXCLUSIVE A LETRA)**	**un**			**R$ 7,46**	**R$ 1,73**	**R$ 5,73**	**R$ -**	**ORSE**	**12044**	**INSUMO 2620/ORSE EXCLUÍDO, COMPOSIÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE LETRA EXISTENTE**	24.141 DDEA
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,25	R$ 29,85	R$ 7,46	R$ 1,73	R$ 5,73	R$ -				
21.132	**DEA**		**CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALV. BLOCO CERÂMICO 9X19X39CM, DIM, 60X60CM E HMÁX = 1M, COM TAMPA EM CONCRETO ESP. 5CM, LASTRO DE CONCRETO ESP. 10CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E ENCHIMENTO.**	**un**			**R$ 673,39**	**R$ 295,64**	**R$ 377,75**	**R$ -**	**DER-ES**	**141101**		21.132DEA
2692	SINAPI	INSUMO	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	l	0,056	R$ 7,46	R$ 0,41	R$ 0,41	R$ -	R$ -				
43132	SINAPI	INSUMO	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	0,0343	R$ 16,51	R$ 0,56	R$ 0,56	R$ -	R$ -				
5061	SINAPI	INSUMO	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	kg	0,021	R$ 17,25	R$ 0,36	R$ 0,36	R$ -	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
123	SINAPI	INSUMO	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	l	1,2	R$ 7,76	R$ 9,31	R$ 9,31	R$ -	R$ -			Substituído insumo do DER-ES (024015 - ADITIVO SIKA 1), considerando que densidade é de 1,00 kg/l.	
37592	SINAPI	INSUMO	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)	un	36,764	R$ 1,60	R$ 58,82	R$ 58,82	R$ -	R$ -			Substituído insumo do DER-ES (022502 - BLOCO DE CONCRETO - VEDAÇÃO), por bloco cerâmico de mesmas dimensões.	
33	SINAPI	INSUMO	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	kg	1,97225	R$ 8,03	R$ 15,83	R$ 15,83	R$ -	R$ -				
6212	SINAPI	INSUMO	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	0,14	R$ 17,67	R$ 2,47	R$ 2,47	R$ -	R$ -				
4721	SINAPI	INSUMO	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,019462	R$ 108,35	R$ 2,10	R$ 2,10	R$ -	R$ -				
4718	SINAPI	INSUMO	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,04551	R$ 108,92	R$ 4,95	R$ 4,95	R$ -	R$ -				
4509	SINAPI	INSUMO	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	0,07	R$ 5,41	R$ 0,37	R$ 0,37	R$ -	R$ -				
13284	SINAPI	INSUMO	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	kg	47,0315	R$ 0,63	R$ 29,62	R$ 29,62	R$ -	R$ -				
1106	SINAPI	INSUMO	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	kg	5,1344	R$ 1,75	R$ 8,98	R$ 8,98	R$ -	R$ -				
370	SINAPI	INSUMO	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,175577	R$ 137,50	R$ 24,14	R$ 24,14	R$ -	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	14,192	R$ 24,08	R$ 341,74	R$ 97,07	R$ 244,67	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,236	R$ 29,85	R$ 156,29	R$ 36,28	R$ 120,01	R$ -				
88245	SINAPI	COMPOSICAO	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1372	R$ 29,63	R$ 4,06	R$ 0,95	R$ 3,11	R$ -				
88262	SINAPI	COMPOSICAO	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,182	R$ 29,41	R$ 5,35	R$ 1,22	R$ 4,13	R$ -				
88239	SINAPI	COMPOSICAO	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,3192	R$ 24,88	R$ 7,94	R$ 2,14	R$ 5,80	R$ -				
14250	SINAPI	INSUMO	ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS	KWH	0,066045	R$ 1,02	R$ 0,06	R$ 0,06	R$ -	R$ -				
10535	SINAPI	INSUMO	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	un	0,0000072	R$ 5.099,50	R$ 0,03	R$ -	R$ 0,03	R$ -				
104328	**SINAPI**		**CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022**	**un**			**R$ 65,61**	**R$ 48,22**	**R$ 17,39**	**R$ -**				104328SINAPI
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,4231	R$ 29,13	R$ 12,32	R$ 2,65	R$ 9,67	R$ -				
88248	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,4231	R$ 24,51	R$ 10,37	R$ 2,65	R$ 7,72	R$ -				
38383	SINAPI	INSUMO	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,0154	R$ 1,91	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ -	R$ -				
20083	SINAPI	INSUMO	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,044	R$ 74,09	R$ 3,25	R$ 3,25	R$ -	R$ -				
11712	SINAPI	INSUMO	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	un	1	R$ 37,75	R$ 37,75	R$ 37,75	R$ -	R$ -				
122	SINAPI	INSUMO	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,0292	R$ 65,40	R$ 1,90	R$ 1,90	R$ -	R$ -				
89709	**SINAPI**		**RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022**	**un**			**R$ 19,90**	**R$ 13,11**	**R$ 6,79**	**R$ -**				89709SINAPI
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1652	R$ 29,13	R$ 4,81	R$ 1,03	R$ 3,78	R$ -				
88248	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1652	R$ 24,51	R$ 4,04	R$ 1,03	R$ 3,01	R$ -				
38383	SINAPI	INSUMO	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,036	R$ 1,91	R$ 0,06	R$ 0,06	R$ -	R$ -				
20083	SINAPI	INSUMO	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,0075	R$ 74,09	R$ 0,55	R$ 0,55	R$ -	R$ -				
11741	SINAPI	INSUMO	RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	un	1	R$ 10,12	R$ 10,12	R$ 10,12	R$ -	R$ -				
122	SINAPI	INSUMO	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,0049	R$ 65,40	R$ 0,32	R$ 0,32	R$ -	R$ -				
86882	**SINAPI**		**SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020**	**un**			**R$ 20,01**	**R$ 16,18**	**R$ 3,83**	**R$ -**				86882SINAPI
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0427	R$ 24,08	R$ 1,02	R$ 0,29	R$ 0,73	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1356	R$ 29,13	R$ 3,95	R$ 0,85	R$ 3,10	R$ -				
6146	SINAPI	INSUMO	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2"	un	1	R$ 14,90	R$ 14,90	R$ 14,90	R$ -	R$ -				
3146	SINAPI	INSUMO	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	un	0,042	R$ 3,45	R$ 0,14	R$ 0,14	R$ -	R$ -				
89708	**SINAPI**		**CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022**	**un**			**R$ 95,51**	**R$ 75,90**	**R$ 19,61**	**R$ -**				89708SINAPI
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,4777	R$ 29,13	R$ 13,91	R$ 3,00	R$ 10,91	R$ -				
88248	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,4777	R$ 24,51	R$ 11,70	R$ 3,00	R$ 8,70	R$ -				
38383	SINAPI	INSUMO	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,0184	R$ 1,91	R$ 0,03	R$ 0,03	R$ -	R$ -				
20083	SINAPI	INSUMO	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,104	R$ 74,09	R$ 7,70	R$ 7,70	R$ -	R$ -				
11714	SINAPI	INSUMO	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA	un	1	R$ 57,81	R$ 57,81	R$ 57,81	R$ -	R$ -			NA OBRA, SUBSTITUIR A GRELHA PELA TAMPA CEGA.	
122	SINAPI	INSUMO	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,0668	R$ 65,40	R$ 4,36	R$ 4,36	R$ -	R$ -				
86879	**SINAPI**		**VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020**	**un**			**R$ 9,18**	**R$ 5,70**	**R$ 3,48**	**R$ -**				86879SINAPI
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0388	R$ 24,08	R$ 0,93	R$ 0,26	R$ 0,67	R$ -				
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1232	R$ 29,13	R$ 3,58	R$ 0,77	R$ 2,81	R$ -				
6153	SINAPI	INSUMO	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	un	1	R$ 4,56	R$ 4,56	R$ 4,56	R$ -	R$ -				
3146	SINAPI	INSUMO	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	un	0,0332	R$ 3,45	R$ 0,11	R$ 0,11	R$ -	R$ -				
89546	**SINAPI**		**BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022**	**un**			**R$ 10,73**	**R$ 9,24**	**R$ 1,49**	**R$ -**				89546SINAPI
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0361	R$ 29,13	R$ 1,05	R$ 0,22	R$ 0,83	R$ -				
88248	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0361	R$ 24,51	R$ 0,88	R$ 0,22	R$ 0,66	R$ -				
38418	SINAPI	INSUMO	BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	un	1	R$ 4,27	R$ 4,27	R$ 4,27	R$ -	R$ -				
38383	SINAPI	INSUMO	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,013	R$ 1,91	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ -	R$ -				
20085	SINAPI	INSUMO	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	un	1	R$ 2,97	R$ 2,97	R$ 2,97	R$ -	R$ -				
20083	SINAPI	INSUMO	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,0075	R$ 74,09	R$ 0,55	R$ 0,55	R$ -	R$ -				
20078	SINAPI	INSUMO	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	un	0,025	R$ 26,99	R$ 0,67	R$ 0,67	R$ -	R$ -				
122	SINAPI	INSUMO	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,0049	R$ 65,40	R$ 0,32	R$ 0,32	R$ -	R$ -				
89748	**SINAPI**		**CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022**	**un**			**R$ 40,20**	**R$ 32,29**	**R$ 7,91**	**R$ -**				89748SINAPI
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1926	R$ 29,13	R$ 5,61	R$ 1,21	R$ 4,40	R$ -				
88248	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1926	R$ 24,51	R$ 4,72	R$ 1,21	R$ 3,51	R$ -				
20078	SINAPI	INSUMO	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	un	0,115	R$ 26,99	R$ 3,10	R$ 3,10	R$ -	R$ -				
1966	SINAPI	INSUMO	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	un	1	R$ 18,77	R$ 18,77	R$ 18,77	R$ -	R$ -				
301	SINAPI	INSUMO	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	un	2	R$ 4,00	R$ 8,00	R$ 8,00	R$ -	R$ -				
89728	**SINAPI**		**CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022**	**un**			**R$ 12,60**	**R$ 7,38**	**R$ 5,22**	**R$ -**				89728SINAPI
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,127	R$ 29,13	R$ 3,69	R$ 0,79	R$ 2,90	R$ -				
88248	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,127	R$ 24,51	R$ 3,11	R$ 0,79	R$ 2,32	R$ -				
38383	SINAPI	INSUMO	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,0071	R$ 1,91	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ -	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
20083	SINAPI	INSUMO	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,015	R$ 74,09	R$ 1,11	R$ 1,11	R$ -	R$ -				
1933	SINAPI	INSUMO	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	un	1	R$ 4,04	R$ 4,04	R$ 4,04	R$ -	R$ -				
122	SINAPI	INSUMO	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,0099	R$ 65,40	R$ 0,64	R$ 0,64	R$ -	R$ -				
89746	**SINAPI**		**JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022**	**un**			**R$ 28,79**	**R$ 20,88**	**R$ 7,91**	**R$ -**				89746SINAPI
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1926	R$ 29,13	R$ 5,61	R$ 1,21	R$ 4,40	R$ -				
88248	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1926	R$ 24,51	R$ 4,72	R$ 1,21	R$ 3,51	R$ -				
20078	SINAPI	INSUMO	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	un	0,115	R$ 26,99	R$ 3,10	R$ 3,10	R$ -	R$ -				
3528	SINAPI	INSUMO	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	un	1	R$ 7,36	R$ 7,36	R$ 7,36	R$ -	R$ -				
301	SINAPI	INSUMO	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	un	2	R$ 4,00	R$ 8,00	R$ 8,00	R$ -	R$ -				
89726	**SINAPI**		**JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022**	**un**			**R$ 10,44**	**R$ 5,22**	**R$ 5,22**	**R$ -**				89726SINAPI
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,127	R$ 29,13	R$ 3,69	R$ 0,79	R$ 2,90	R$ -				
88248	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,127	R$ 24,51	R$ 3,11	R$ 0,79	R$ 2,32	R$ -				
38383	SINAPI	INSUMO	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,0071	R$ 1,91	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ -	R$ -				
20083	SINAPI	INSUMO	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,015	R$ 74,09	R$ 1,11	R$ 1,11	R$ -	R$ -				
3516	SINAPI	INSUMO	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	un	1	R$ 1,88	R$ 1,88	R$ 1,88	R$ -	R$ -				
122	SINAPI	INSUMO	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,0099	R$ 65,40	R$ 0,64	R$ 0,64	R$ -	R$ -				
89732	**SINAPI**		**JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022**	**un**			**R$ 16,29**	**R$ 10,63**	**R$ 5,66**	**R$ -**				89732SINAPI
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1379	R$ 29,13	R$ 4,01	R$ 0,86	R$ 3,15	R$ -				
88248	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1379	R$ 24,51	R$ 3,37	R$ 0,86	R$ 2,51	R$ -				
20078	SINAPI	INSUMO	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	un	0,05	R$ 26,99	R$ 1,34	R$ 1,34	R$ -	R$ -				
3518	SINAPI	INSUMO	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	un	1	R$ 3,05	R$ 3,05	R$ 3,05	R$ -	R$ -				
296	SINAPI	INSUMO	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	un	2	R$ 2,26	R$ 4,52	R$ 4,52	R$ -	R$ -				
89739	**SINAPI**		**JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022**	**un**			**R$ 23,89**	**R$ 17,10**	**R$ 6,79**	**R$ -**				89739SINAPI
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1652	R$ 29,13	R$ 4,81	R$ 1,03	R$ 3,78	R$ -				
88248	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1652	R$ 24,51	R$ 4,04	R$ 1,03	R$ 3,01	R$ -				
20078	SINAPI	INSUMO	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	un	0,075	R$ 26,99	R$ 2,02	R$ 2,02	R$ -	R$ -				
3519	SINAPI	INSUMO	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	un	1	R$ 6,38	R$ 6,38	R$ 6,38	R$ -	R$ -				
297	SINAPI	INSUMO	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	un	2	R$ 3,32	R$ 6,64	R$ 6,64	R$ -	R$ -				
89744	**SINAPI**		**JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022**	**un**			**R$ 28,12**	**R$ 20,21**	**R$ 7,91**	**R$ -**				89744SINAPI
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1926	R$ 29,13	R$ 5,61	R$ 1,21	R$ 4,40	R$ -				
88248	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1926	R$ 24,51	R$ 4,72	R$ 1,21	R$ 3,51	R$ -				
20078	SINAPI	INSUMO	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	un	0,115	R$ 26,99	R$ 3,10	R$ 3,10	R$ -	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
3520	SINAPI	INSUMO	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	un	1	R$ 6,69	R$ 6,69	R$ 6,69	R$ -	R$ -				
301	SINAPI	INSUMO	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	un	2	R$ 4,00	R$ 8,00	R$ 8,00	R$ -	R$ -				
89497	**SINAPI**		**JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022**	**un**			**R$ 13,33**	**R$ 9,03**	**R$ 4,30**	**R$ -**				89497SINAPI
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1047	R$ 29,13	R$ 3,04	R$ 0,65	R$ 2,39	R$ -				
88248	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1047	R$ 24,51	R$ 2,56	R$ 0,65	R$ 1,91	R$ -				
38383	SINAPI	INSUMO	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,0157	R$ 1,91	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ -	R$ -				
20083	SINAPI	INSUMO	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,014	R$ 74,09	R$ 1,03	R$ 1,03	R$ -	R$ -				
3535	SINAPI	INSUMO	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	un	1	R$ 5,91	R$ 5,91	R$ 5,91	R$ -	R$ -				
122	SINAPI	INSUMO	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,0118	R$ 65,40	R$ 0,77	R$ 0,77	R$ -	R$ -				
89724.01	**DEA**		**JOELHO 90 GRAUS, PVC, COM ANEL PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.**	**un**			**R$ 10,67**	**R$ 5,45**	**R$ 5,22**	**R$ -**	**SINAPI**	**89724**	**SUBSTITUÍDO O INSUMO JOELHO POR JOELHO COM ANEL PARA ESGOTO SECUNDÁRIO**	89724.01DEA
88248	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,127	R$ 24,51	R$ 3,11	R$ 0,79	R$ 2,32	R$ -				
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,127	R$ 29,13	R$ 3,69	R$ 0,79	R$ 2,90	R$ -				
122	SINAPI	INSUMO	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,0099	R$ 65,40	R$ 0,64	R$ 0,64	R$ -	R$ -				
38383	SINAPI	INSUMO	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,0071	R$ 1,91	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ -	R$ -				
20083	SINAPI	INSUMO	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,015	R$ 74,09	R$ 1,11	R$ 1,11	R$ -	R$ -				
001188	ORSE	INSUMO	Joelho 90° pvc rigido com anel p/esgoto secundario, d= 40mm	un	1	R$ 2,11	R$ 2,11	R$ 2,11	R$ -	R$ -				
104347	**SINAPI**		**JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022**	**un**			**R$ 46,41**	**R$ 36,36**	**R$ 10,05**	**R$ -**				104347SINAPI
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,2446	R$ 29,13	R$ 7,12	R$ 1,53	R$ 5,59	R$ -				
88248	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,2446	R$ 24,51	R$ 5,99	R$ 1,53	R$ 4,46	R$ -				
20078	SINAPI	INSUMO	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	un	0,1525	R$ 26,99	R$ 4,11	R$ 4,11	R$ -	R$ -				
10909	SINAPI	INSUMO	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	un	1	R$ 17,87	R$ 17,87	R$ 17,87	R$ -	R$ -				
301	SINAPI	INSUMO	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	un	2	R$ 4,00	R$ 8,00	R$ 8,00	R$ -	R$ -				
297	SINAPI	INSUMO	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	un	1	R$ 3,32	R$ 3,32	R$ 3,32	R$ -	R$ -				
20.20E	**DEA**		**JUNÇÃO SIMPLES PVC PARA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 100X50 MM. FORNECIDO E INSTALADO.**	**un**			**R$ 53,61**	**R$ 34,72**	**R$ 18,89**	**R$ -**	**SEINFRA-CE**	**C1582**	**INSUMOS CEINFRA SUBSTITUÍDOS POR INSUMOS SINAPI, COEFICIENTES MANTIDOS.**	20.20EDEA
88248	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,46	R$ 24,51	R$ 11,27	R$ 2,89	R$ 8,38	R$ -				
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,46	R$ 29,13	R$ 13,39	R$ 2,88	R$ 10,51	R$ -				
20083	SINAPI	INSUMO	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,091	R$ 74,09	R$ 6,74	R$ 6,74	R$ -	R$ -				
122	SINAPI	INSUMO	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,0676	R$ 65,40	R$ 4,42	R$ 4,42	R$ -	R$ -			1 un = 850 g = 0,85 kg. Logo, coef. de referência = 0,0575 kg = 0,0575/0,85 = 0,0676 un	
001270	ORSE	INSUMO	Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam =100 x 50mm	un	1	R$ 17,79	R$ 17,79	R$ 17,79	R$ -	R$ -				
89567.01	**DEA**		**JUNÇÃO SIMPLES PVC PARA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 100X100 MM. FORNECIDO E INSTALADO.**	**un**			**R$ 81,84**	**R$ 66,90**	**R$ 14,94**	**R$ -**	**SINAPI**	**89567**	**INSUMOS E COEFICIENTES MANTIDOS, AJUSTE DE TÍTULO DE COMPOSIÇÃO PARA ATENDER ESPECIFICIDADE DO PROJETO**	89567.01DEA
299	SINAPI	INSUMO	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	un	3	R$ 4,69	R$ 14,07	R$ 14,07	R$ -	R$ -				
20078	SINAPI	INSUMO	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	un	0,1725	R$ 26,99	R$ 4,65	R$ 4,65	R$ -	R$ -				
20144	SINAPI	INSUMO	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	un	1	R$ 43,62	R$ 43,62	R$ 43,62	R$ -	R$ -				
88248	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,3638	R$ 24,51	R$ 8,91	R$ 2,28	R$ 6,63	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,3638	R$ 29,13	R$ 10,59	R$ 2,28	R$ 8,31	R$ -				
93382	**SINAPI**		**REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023**	**m³**			**R$ 27,41**	**R$ 8,78**	**R$ 18,63**	**R$ -**				93382SINAPI
91533	SINAPI	COMPOSICAO	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,1962	R$ 34,50	R$ 6,76	R$ 2,40	R$ 4,36	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,7866	R$ 24,08	R$ 18,94	R$ 5,38	R$ 13,56	R$ -				
5903	SINAPI	COMPOSICAO	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0006	R$ 76,15	R$ 0,04	R$ -	R$ 0,04	R$ -				
5901	SINAPI	COMPOSICAO	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0054	R$ 311,05	R$ 1,67	R$ 1,00	R$ 0,67	R$ -				
20.29A	**DEA**		**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA PARA ESGOTO PREDIAL - DIÂMETRO 100MM**	**m**			**R$ 46,66**	**R$ 25,81**	**R$ 20,85**	**R$ -**	**ORSE/SIURB**	**1527/100933**	**INSUMOS ORSE SUBSTITUÍDOS POR SINAPI. COEF. DO ANEL DO SIURB.**	20.29ADEA
9836	SINAPI	INSUMO	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	m	1,01	R$ 12,00	R$ 12,12	R$ 12,12	R$ -	R$ -				
122	SINAPI	INSUMO	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,0294	R$ 65,40	R$ 1,92	R$ 1,92	R$ -	R$ -			0,025 kg --> corresponde a 0,025/0,850 = 0,0294 unidades de 850g	
20083	SINAPI	INSUMO	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,04	R$ 74,09	R$ 2,96	R$ 2,96	R$ -	R$ -			0,04 l --> corresponde a 0,04 unidades de 1 l	
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,52	R$ 29,13	R$ 15,14	R$ 3,26	R$ 11,88	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,52	R$ 24,08	R$ 12,52	R$ 3,55	R$ 8,97	R$ -				
301	SINAPI	INSUMO	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	un	0,5	R$ 4,00	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ -	R$ -				
20.29E	**DEA**		**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA PARA ESGOTO PREDIAL - DIÂMETRO 75 mm**	**m**			**R$ 41,32**	**R$ 24,30**	**R$ 17,02**	**R$ -**	**ORSE / SIURB**	**01526 /**	**INSUMOS ORSE SUBSTITUÍDOS POR SINAPI, ACRESCIDO O INSUMO ANEL BORRACHA 297/SINAPI.**	20.29EDEA
9837	SINAPI	INSUMO	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	m	1,01	R$ 11,36	R$ 11,47	R$ 11,47	R$ -	R$ -				
88248	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,48	R$ 24,51	R$ 11,76	R$ 3,01	R$ 8,75	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,48	R$ 24,08	R$ 11,55	R$ 3,28	R$ 8,27	R$ -				
122	SINAPI	INSUMO	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,02	R$ 65,40	R$ 1,30	R$ 1,30	R$ -	R$ -			0,017kg --> corresponde a 0,017/0,850 = 0,02 unidades de 850g	
20083	SINAPI	INSUMO	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,026	R$ 74,09	R$ 1,92	R$ 1,92	R$ -	R$ -			0,026 l --> corresponde a 0,026 unidades de 1 l	
297	SINAPI	INSUMO	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	un	1	R$ 3,32	R$ 3,32	R$ 3,32	R$ -	R$ -				
20.29D	**DEA**		**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA PARA ESGOTO PREDIAL - DIÂMETRO 40 mm**	**m**			**R$ 22,64**	**R$ 13,02**	**R$ 9,62**	**R$ -**	**ORSE / SIURB**	**01524 / 72401**	**INSUMOS ORSE SUBSTITUÍDOS POR SINAPI, ACRESCIDO O INSUMO ANEL BORRACHA 310/SINAPI.**	20.29DDEA
9835	SINAPI	INSUMO	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	m	1,01	R$ 5,24	R$ 5,29	R$ 5,29	R$ -	R$ -				
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,24	R$ 29,13	R$ 6,99	R$ 1,50	R$ 5,49	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,24	R$ 24,08	R$ 5,77	R$ 1,64	R$ 4,13	R$ -				
122	SINAPI	INSUMO	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,006	R$ 65,40	R$ 0,39	R$ 0,39	R$ -	R$ -			0,005 kg --> corresponde a 0,005/0,850 = +OU- 0,006 unidades de 850g	
20083	SINAPI	INSUMO	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,008	R$ 74,09	R$ 0,59	R$ 0,59	R$ -	R$ -			0,008 l --> corresponde a 0,008 unidades de 1 l	
298	SINAPI	INSUMO	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	un	1	R$ 3,61	R$ 3,61	R$ 3,61	R$ -	R$ -				
20.29	**DEA**		**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, COR BRANCA, PARA ESGOTO, PONTA E BOLSA - DIÂMETRO 50MM (2")**	**m**			**R$ 25,98**	**R$ 13,66**	**R$ 12,32**	**R$ -**	**SIURB INFRA**	**066801**	**MÃO DE OBRA SIURB SUBSTITUÍDA POR SINAPI.**	20.29DEA
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,3	R$ 29,13	R$ 8,73	R$ 1,88	R$ 6,85	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
88248	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,3	R$ 24,51	R$ 7,35	R$ 1,88	R$ 5,47	R$ -				
296	SINAPI	INSUMO	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	un	0,5	R$ 2,26	R$ 1,13	R$ 1,13	R$ -	R$ -				
M1655	SICRO	INSUMO	Tubo de PVC ponta e bolsa para esgoto - D = 50 mm (2")	m	1,1	R$ 7,98	R$ 8,77	R$ 8,77	R$ -	R$ -				
5914655	SICRO	COMPOSICAO	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	t	0,000209	R$ 32,61	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -				
5914449	SICRO	COMPOSICAO	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	tkm	0	R$ 1,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -				
5914464	SICRO	COMPOSICAO	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	tkm	0	R$ 0,84	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -				
5914479	SICRO	COMPOSICAO	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	0	R$ 0,69	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -				
21.133	**DEA**		**CAIXA DE GORDURA DE ALV. BLOCO CERÂMICO 9X19X39CM, DIM.60X60CM E HMÁX=1M, COM TAMPA EM CONCRETO ESP. 5CM, LASTRO DE CONCRETO ESP. 10CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, ESCAVAÇÃO, REATERRO E PAREDE INTERNA EM CONCRETO.**	**un**			**R$ 717,62**	**R$ 323,97**	**R$ 393,65**	**R$ -**	**DER-ES**	**141104**		21.133DEA
123	SINAPI	INSUMO	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	l	1,2	R$ 7,76	R$ 9,31	R$ 9,31	R$ -	R$ -			Substituído insumo do DER-ES (024015 - ADITIVO SIKA 1), considerando que densidade é de 1,00 kg/l.	
2692	SINAPI	INSUMO	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	l	0,112	R$ 7,46	R$ 0,83	R$ 0,83	R$ -	R$ -				
37592	SINAPI	INSUMO	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)	un	36,764	R$ 1,60	R$ 58,82	R$ 58,82	R$ -	R$ -			Substituído insumo do DER-ES (022502 - BLOCO DE CONCRETO - VEDAÇÃO), por bloco cerâmico de mesmas dimensões.	
5061	SINAPI	INSUMO	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	kg	0,042	R$ 17,25	R$ 0,72	R$ 0,72	R$ -	R$ -				
33	SINAPI	INSUMO	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	kg	3,90425	R$ 8,03	R$ 31,35	R$ 31,35	R$ -	R$ -				
43132	SINAPI	INSUMO	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	0,0679	R$ 16,51	R$ 1,12	R$ 1,12	R$ -	R$ -				
6212	SINAPI	INSUMO	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	0,28	R$ 17,67	R$ 4,94	R$ 4,94	R$ -	R$ -				
4509	SINAPI	INSUMO	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	0,14	R$ 5,41	R$ 0,75	R$ 0,75	R$ -	R$ -				
4721	SINAPI	INSUMO	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,025774	R$ 108,35	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ -	R$ -				
4718	SINAPI	INSUMO	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,06027	R$ 108,92	R$ 6,56	R$ 6,56	R$ -	R$ -				
13284	SINAPI	INSUMO	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	kg	52,1363	R$ 0,63	R$ 32,84	R$ 32,84	R$ -	R$ -				
370	SINAPI	INSUMO	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,16927	R$ 137,50	R$ 23,27	R$ 23,27	R$ -	R$ -				
1106	SINAPI	INSUMO	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	kg	4,3424	R$ 1,75	R$ 7,59	R$ 7,59	R$ -	R$ -				
88239	SINAPI	COMPOSICAO	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,6356	R$ 24,88	R$ 15,81	R$ 4,26	R$ 11,55	R$ -				
88262	SINAPI	COMPOSICAO	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,364	R$ 29,41	R$ 10,70	R$ 2,44	R$ 8,26	R$ -				
88245	SINAPI	COMPOSICAO	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,2716	R$ 29,63	R$ 8,04	R$ 1,88	R$ 6,16	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,284	R$ 29,85	R$ 157,72	R$ 36,61	R$ 121,11	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	14,3	R$ 24,08	R$ 344,34	R$ 97,81	R$ 246,53	R$ -				
14250	SINAPI	INSUMO	ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS	KWH	0,087465	R$ 1,02	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ -	R$ -				
10535	SINAPI	INSUMO	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	un	0,0000096	R$ 5.099,50	R$ 0,04	R$ -	R$ 0,04	R$ -				
89731	**SINAPI**		**JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022**	**un**			**R$ 15,70**	**R$ 10,04**	**R$ 5,66**	**R$ -**				89731SINAPI
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1379	R$ 29,13	R$ 4,01	R$ 0,86	R$ 3,15	R$ -				
88248	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1379	R$ 24,51	R$ 3,37	R$ 0,86	R$ 2,51	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
20078	SINAPI	INSUMO	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	un	0,05	R$ 26,99	R$ 1,34	R$ 1,34	R$ -	R$ -				
3526	SINAPI	INSUMO	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	un	1	R$ 2,46	R$ 2,46	R$ 2,46	R$ -	R$ -				
296	SINAPI	INSUMO	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	un	2	R$ 2,26	R$ 4,52	R$ 4,52	R$ -	R$ -				
89785	**SINAPI**		**JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022**	**un**			**R$ 26,59**	**R$ 19,04**	**R$ 7,55**	**R$ -**				89785SINAPI
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1839	R$ 29,13	R$ 5,35	R$ 1,15	R$ 4,20	R$ -				
88248	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1839	R$ 24,51	R$ 4,50	R$ 1,15	R$ 3,35	R$ -				
20078	SINAPI	INSUMO	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	un	0,075	R$ 26,99	R$ 2,02	R$ 2,02	R$ -	R$ -				
3662	SINAPI	INSUMO	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	un	1	R$ 7,94	R$ 7,94	R$ 7,94	R$ -	R$ -				
296	SINAPI	INSUMO	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	un	3	R$ 2,26	R$ 6,78	R$ 6,78	R$ -	R$ -				
89801	**SINAPI**		**JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022**	**un**			**R$ 10,15**	**R$ 8,74**	**R$ 1,41**	**R$ -**				89801SINAPI
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0343	R$ 29,13	R$ 0,99	R$ 0,21	R$ 0,78	R$ -				
88248	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0343	R$ 24,51	R$ 0,84	R$ 0,21	R$ 0,63	R$ -				
20078	SINAPI	INSUMO	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	un	0,05	R$ 26,99	R$ 1,34	R$ 1,34	R$ -	R$ -				
3526	SINAPI	INSUMO	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	un	1	R$ 2,46	R$ 2,46	R$ 2,46	R$ -	R$ -				
296	SINAPI	INSUMO	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	un	2	R$ 2,26	R$ 4,52	R$ 4,52	R$ -	R$ -				
89805	**SINAPI**		**JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022**	**un**			**R$ 21,00**	**R$ 15,84**	**R$ 5,16**	**R$ -**				89805SINAPI
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1257	R$ 29,13	R$ 3,66	R$ 0,79	R$ 2,87	R$ -				
88248	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1257	R$ 24,51	R$ 3,08	R$ 0,79	R$ 2,29	R$ -				
20078	SINAPI	INSUMO	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	un	0,075	R$ 26,99	R$ 2,02	R$ 2,02	R$ -	R$ -				
3509	SINAPI	INSUMO	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	un	1	R$ 5,60	R$ 5,60	R$ 5,60	R$ -	R$ -				
297	SINAPI	INSUMO	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	un	2	R$ 3,32	R$ 6,64	R$ 6,64	R$ -	R$ -				
89549	**SINAPI**		**REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022**	**un**			**R$ 18,52**	**R$ 16,40**	**R$ 2,12**	**R$ -**				89549SINAPI
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0516	R$ 29,13	R$ 1,50	R$ 0,32	R$ 1,18	R$ -				
88248	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0516	R$ 24,51	R$ 1,26	R$ 0,32	R$ 0,94	R$ -				
20085	SINAPI	INSUMO	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	un	1	R$ 2,97	R$ 2,97	R$ 2,97	R$ -	R$ -				
20078	SINAPI	INSUMO	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	un	0,0625	R$ 26,99	R$ 1,68	R$ 1,68	R$ -	R$ -				
20045	SINAPI	INSUMO	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	un	1	R$ 7,50	R$ 7,50	R$ 7,50	R$ -	R$ -				
298	SINAPI	INSUMO	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	un	1	R$ 3,61	R$ 3,61	R$ 3,61	R$ -	R$ -				
89825	**SINAPI**		**TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022**	**un**			**R$ 17,30**	**R$ 15,41**	**R$ 1,89**	**R$ -**				89825SINAPI
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0457	R$ 29,13	R$ 1,33	R$ 0,28	R$ 1,05	R$ -				
88248	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0457	R$ 24,51	R$ 1,12	R$ 0,28	R$ 0,84	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
20078	SINAPI	INSUMO	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	un	0,075	R$ 26,99	R$ 2,02	R$ 2,02	R$ -	R$ -				
7097	SINAPI	INSUMO	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	un	1	R$ 6,05	R$ 6,05	R$ 6,05	R$ -	R$ -				
296	SINAPI	INSUMO	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	un	3	R$ 2,26	R$ 6,78	R$ 6,78	R$ -	R$ -				
89630	**SINAPI**		**TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022**	**un**			**R$ 59,94**	**R$ 51,40**	**R$ 8,54**	**R$ -**				89630SINAPI
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,2077	R$ 29,13	R$ 6,05	R$ 1,30	R$ 4,75	R$ -				
88248	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,2077	R$ 24,51	R$ 5,09	R$ 1,30	R$ 3,79	R$ -				
38383	SINAPI	INSUMO	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,037	R$ 1,91	R$ 0,07	R$ 0,07	R$ -	R$ -				
20083	SINAPI	INSUMO	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,054	R$ 74,09	R$ 4,00	R$ 4,00	R$ -	R$ -				
7132	SINAPI	INSUMO	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	un	1	R$ 42,66	R$ 42,66	R$ 42,66	R$ -	R$ -				
122	SINAPI	INSUMO	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,0318	R$ 65,40	R$ 2,07	R$ 2,07	R$ -	R$ -				
89829	**SINAPI**		**TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022**	**un**			**R$ 35,34**	**R$ 28,46**	**R$ 6,88**	**R$ -**				89829SINAPI
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1676	R$ 29,13	R$ 4,88	R$ 1,05	R$ 3,83	R$ -				
88248	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1676	R$ 24,51	R$ 4,10	R$ 1,05	R$ 3,05	R$ -				
20078	SINAPI	INSUMO	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	un	0,1125	R$ 26,99	R$ 3,03	R$ 3,03	R$ -	R$ -				
11658	SINAPI	INSUMO	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	un	1	R$ 13,37	R$ 13,37	R$ 13,37	R$ -	R$ -				
297	SINAPI	INSUMO	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	un	3	R$ 3,32	R$ 9,96	R$ 9,96	R$ -	R$ -				
89987	**SINAPI**		**REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021**	**un**			**R$ 106,84**	**R$ 97,76**	**R$ 9,08**	**R$ -**				89987SINAPI
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,2212	R$ 29,13	R$ 6,44	R$ 1,39	R$ 5,05	R$ -				
88248	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,2212	R$ 24,51	R$ 5,42	R$ 1,39	R$ 4,03	R$ -				
6005	SINAPI	INSUMO	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"	un	1	R$ 94,85	R$ 94,85	R$ 94,85	R$ -	R$ -				
3148	SINAPI	INSUMO	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	un	0,0106	R$ 12,72	R$ 0,13	R$ 0,13	R$ -	R$ -				
21.131	**DEA**		**FORNECIMENTO DE REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, REF. 1416, FABRIMAR OU SIMILAR, DIÂMETRO DE 3/4 POL., INCLUSIVE FIXAÇÃO.**	**un**			**R$ 122,49**	**R$ 97,44**	**R$ 25,05**	**R$ -**	**SEINFRA**	**C2172**		21.131DEA
3146	SINAPI	INSUMO	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	un	0,094	R$ 3,45	R$ 0,32	R$ 0,32	R$ -	R$ -			COEFICIENTE SEINFRA = 0,94 M, É EQUIVALENTE A 0,094 UNIDADES DE UMA FITA DE 10M DO SINAPI	
6024	SINAPI	INSUMO	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"	un	1	R$ 89,46	R$ 89,46	R$ 89,46	R$ -	R$ -				
88248	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,61	R$ 24,51	R$ 14,95	R$ 3,83	R$ 11,12	R$ -				
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,61	R$ 29,13	R$ 17,76	R$ 3,83	R$ 13,93	R$ -				
89385	**SINAPI**		**LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022**	**un**			**R$ 7,52**	**R$ 3,65**	**R$ 3,87**	**R$ -**				89385SINAPI
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0944	R$ 29,13	R$ 2,74	R$ 0,59	R$ 2,15	R$ -				
88248	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0944	R$ 24,51	R$ 2,31	R$ 0,59	R$ 1,72	R$ -				
38383	SINAPI	INSUMO	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,0315	R$ 1,91	R$ 0,06	R$ 0,06	R$ -	R$ -				
20083	SINAPI	INSUMO	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,007	R$ 74,09	R$ 0,51	R$ 0,51	R$ -	R$ -				
3906	SINAPI	INSUMO	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	un	1	R$ 1,52	R$ 1,52	R$ 1,52	R$ -	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
122	SINAPI	INSUMO	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,0059	R$ 65,40	R$ 0,38	R$ 0,38	R$ -	R$ -				
94703	**SINAPI**		**ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024**	**un**			**R$ 20,01**	**R$ 14,53**	**R$ 5,48**	**R$ -**				94703SINAPI
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1338	R$ 29,13	R$ 3,89	R$ 0,84	R$ 3,05	R$ -				
88248	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1338	R$ 24,51	R$ 3,27	R$ 0,84	R$ 2,43	R$ -				
20083	SINAPI	INSUMO	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,004	R$ 74,09	R$ 0,29	R$ 0,29	R$ -	R$ -				
122	SINAPI	INSUMO	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,0035	R$ 65,40	R$ 0,22	R$ 0,22	R$ -	R$ -				
96	SINAPI	INSUMO	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	un	1	R$ 12,34	R$ 12,34	R$ 12,34	R$ -	R$ -				
94656	**SINAPI**		**ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024**	**un**			**R$ 3,51**	**R$ 1,94**	**R$ 1,57**	**R$ -**				94656SINAPI
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0384	R$ 29,13	R$ 1,11	R$ 0,24	R$ 0,87	R$ -				
88248	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0384	R$ 24,51	R$ 0,94	R$ 0,24	R$ 0,70	R$ -				
20083	SINAPI	INSUMO	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,004	R$ 74,09	R$ 0,29	R$ 0,29	R$ -	R$ -				
3148	SINAPI	INSUMO	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	un	0,0053	R$ 12,72	R$ 0,06	R$ 0,06	R$ -	R$ -				
122	SINAPI	INSUMO	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,0035	R$ 65,40	R$ 0,22	R$ 0,22	R$ -	R$ -				
65	SINAPI	INSUMO	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	un	1	R$ 0,89	R$ 0,89	R$ 0,89	R$ -	R$ -				
89408	**SINAPI**		**JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022**	**un**			**R$ 9,11**	**R$ 3,53**	**R$ 5,58**	**R$ -**				89408SINAPI
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1359	R$ 29,13	R$ 3,95	R$ 0,85	R$ 3,10	R$ -				
88248	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1359	R$ 24,51	R$ 3,33	R$ 0,85	R$ 2,48	R$ -				
38383	SINAPI	INSUMO	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,0302	R$ 1,91	R$ 0,05	R$ 0,05	R$ -	R$ -				
20083	SINAPI	INSUMO	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,008	R$ 74,09	R$ 0,59	R$ 0,59	R$ -	R$ -				
3529	SINAPI	INSUMO	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	un	1	R$ 0,73	R$ 0,73	R$ 0,73	R$ -	R$ -				
122	SINAPI	INSUMO	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,0071	R$ 65,40	R$ 0,46	R$ 0,46	R$ -	R$ -				
89356	**SINAPI**		**TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022**	**m**			**R$ 24,89**	**R$ 9,28**	**R$ 15,61**	**R$ -**				89356SINAPI
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,38	R$ 29,13	R$ 11,06	R$ 2,38	R$ 8,68	R$ -				
88248	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,38	R$ 24,51	R$ 9,31	R$ 2,38	R$ 6,93	R$ -				
38383	SINAPI	INSUMO	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,0886	R$ 1,91	R$ 0,16	R$ 0,16	R$ -	R$ -				
9868	SINAPI	INSUMO	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	m	1,0493	R$ 4,16	R$ 4,36	R$ 4,36	R$ -	R$ -				
89395	**SINAPI**		**TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022**	**un**			**R$ 13,72**	**R$ 5,40**	**R$ 8,32**	**R$ -**				89395SINAPI
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,2026	R$ 29,13	R$ 5,90	R$ 1,27	R$ 4,63	R$ -				
88248	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,2026	R$ 24,51	R$ 4,96	R$ 1,27	R$ 3,69	R$ -				
38383	SINAPI	INSUMO	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,0507	R$ 1,91	R$ 0,09	R$ 0,09	R$ -	R$ -				
20083	SINAPI	INSUMO	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,012	R$ 74,09	R$ 0,88	R$ 0,88	R$ -	R$ -				
7139	SINAPI	INSUMO	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	un	1	R$ 1,20	R$ 1,20	R$ 1,20	R$ -	R$ -				
122	SINAPI	INSUMO	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,0106	R$ 65,40	R$ 0,69	R$ 0,69	R$ -	R$ -				
89366	**SINAPI**		**JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022**	**un**			**R$ 16,61**	**R$ 10,80**	**R$ 5,81**	**R$ -**				89366SINAPI
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1416	R$ 29,13	R$ 4,12	R$ 0,89	R$ 3,23	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
88248	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1416	R$ 24,51	R$ 3,47	R$ 0,89	R$ 2,58	R$ -				
38383	SINAPI	INSUMO	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,0338	R$ 1,91	R$ 0,06	R$ 0,06	R$ -	R$ -				
20083	SINAPI	INSUMO	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,007	R$ 74,09	R$ 0,51	R$ 0,51	R$ -	R$ -				
3524	SINAPI	INSUMO	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	un	1	R$ 8,07	R$ 8,07	R$ 8,07	R$ -	R$ -				
122	SINAPI	INSUMO	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,0059	R$ 65,40	R$ 0,38	R$ 0,38	R$ -	R$ -				
90373	**SINAPI**		**JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022**	**un**			**R$ 13,34**	**R$ 7,95**	**R$ 5,39**	**R$ -**				90373SINAPI
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1312	R$ 29,13	R$ 3,82	R$ 0,82	R$ 3,00	R$ -				
88248	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1312	R$ 24,51	R$ 3,21	R$ 0,82	R$ 2,39	R$ -				
38383	SINAPI	INSUMO	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,0315	R$ 1,91	R$ 0,06	R$ 0,06	R$ -	R$ -				
20147	SINAPI	INSUMO	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	un	1	R$ 5,36	R$ 5,36	R$ 5,36	R$ -	R$ -				
20083	SINAPI	INSUMO	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,007	R$ 74,09	R$ 0,51	R$ 0,51	R$ -	R$ -				
122	SINAPI	INSUMO	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,0059	R$ 65,40	R$ 0,38	R$ 0,38	R$ -	R$ -				
20.38	**DEA**		**CAIXA DE AREIA/ÁGUAS PLUVIAIS DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 9X19X39CM, DIMENSÕES 60X60CM E HMÁX=1M, COM TAMPA EM CONCRETO ESP. 5CM, LASTRO EM CONCRETO ESP. 10CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZANTE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO.**	**un**			**R$ 662,89**	**R$ 288,22**	**R$ 374,67**	**R$ -**	**DER-ES**	**141102**	**INSUMOS DER-ES SUBSTITUÍDOS POR SINAPI**	20.38DEA
88243	SINAPI	COMPOSICAO	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,3192	R$ 25,10	R$ 8,01	R$ 2,18	R$ 5,83	R$ -				
88262	SINAPI	COMPOSICAO	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,182	R$ 29,41	R$ 5,35	R$ 1,22	R$ 4,13	R$ -				
88245	SINAPI	COMPOSICAO	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1372	R$ 29,63	R$ 4,06	R$ 0,95	R$ 3,11	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,236	R$ 29,85	R$ 156,29	R$ 36,28	R$ 120,01	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	14,012	R$ 24,08	R$ 337,40	R$ 95,84	R$ 241,56	R$ -				
370	SINAPI	INSUMO	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,154337	R$ 137,50	R$ 21,22	R$ 21,22	R$ -	R$ -				
1106	SINAPI	INSUMO	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	kg	4,3424	R$ 1,75	R$ 7,59	R$ 7,59	R$ -	R$ -				
13284	SINAPI	INSUMO	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	kg	43,9715	R$ 0,63	R$ 27,70	R$ 27,70	R$ -	R$ -				
4721	SINAPI	INSUMO	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,019462	R$ 108,35	R$ 2,10	R$ 2,10	R$ -	R$ -				
4718	SINAPI	INSUMO	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,04551	R$ 108,92	R$ 4,95	R$ 4,95	R$ -	R$ -				
4509	SINAPI	INSUMO	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	0,07	R$ 5,41	R$ 0,37	R$ 0,37	R$ -	R$ -				
6212	SINAPI	INSUMO	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	0,14	R$ 17,67	R$ 2,47	R$ 2,47	R$ -	R$ -				
33	SINAPI	INSUMO	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	kg	1,97225	R$ 8,03	R$ 15,83	R$ 15,83	R$ -	R$ -				
37592	SINAPI	INSUMO	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)	un	36,764	R$ 1,60	R$ 58,82	R$ 58,82	R$ -	R$ -			BLOCO DE CONCRETO SUBSTITUÍDO POR BLOCO CERÂMICO	
123	SINAPI	INSUMO	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	l	1,2	R$ 7,76	R$ 9,31	R$ 9,31	R$ -	R$ -			SEGUNDO FABRICANTE, DENSIDADE É DE 1,0 KG/L, LOGO O COEFICIENTE FOI MANTIDO	
5061	SINAPI	INSUMO	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	kg	0,021	R$ 17,25	R$ 0,36	R$ 0,36	R$ -	R$ -				
43132	SINAPI	INSUMO	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	0,0343	R$ 16,51	R$ 0,56	R$ 0,56	R$ -	R$ -				
2692	SINAPI	INSUMO	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	l	0,056	R$ 7,46	R$ 0,41	R$ 0,41	R$ -	R$ -				
14250	SINAPI	INSUMO	ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS	KWH	0,066045	R$ 1,02	R$ 0,06	R$ 0,06	R$ -	R$ -				
10535	SINAPI	INSUMO	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	un	0,00000729	R$ 5.099,50	R$ 0,03	R$ -	R$ 0,03	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
89807	**SINAPI**		**CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022**	**un**			**R$ 34,72**	**R$ 29,56**	**R$ 5,16**	**R$ -**				89807SINAPI
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1257	R$ 29,13	R$ 3,66	R$ 0,79	R$ 2,87	R$ -				
88248	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1257	R$ 24,51	R$ 3,08	R$ 0,79	R$ 2,29	R$ -				
20078	SINAPI	INSUMO	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	un	0,075	R$ 26,99	R$ 2,02	R$ 2,02	R$ -	R$ -				
1951	SINAPI	INSUMO	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	un	1	R$ 19,32	R$ 19,32	R$ 19,32	R$ -	R$ -				
297	SINAPI	INSUMO	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	un	2	R$ 3,32	R$ 6,64	R$ 6,64	R$ -	R$ -				
20.29B	**DEA**		**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, PONTA E BOLSA - DIÂMETRO 100MM**	**m**			**R$ 57,70**	**R$ 36,85**	**R$ 20,85**	**R$ -**	**ORSE/SIURB**	**1527/100933**	**INSUMOS ORSE SUBSTITUÍDOS POR SINAPI; MUDANÇA NA DESCRIÇÃO. COEF. DO ANEL DO SIURB.**	20.29BDEA
122	SINAPI	INSUMO	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,0294	R$ 65,40	R$ 1,92	R$ 1,92	R$ -	R$ -			0,025 kg --> corresponde a 0,025/0,850 = 0,0294 unidades de 850g	
20083	SINAPI	INSUMO	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,04	R$ 74,09	R$ 2,96	R$ 2,96	R$ -	R$ -			0,04 l --> corresponde a 0,04 unidades de 1 l	
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,52	R$ 29,13	R$ 15,14	R$ 3,26	R$ 11,88	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,52	R$ 24,08	R$ 12,52	R$ 3,55	R$ 8,97	R$ -				
9841	SINAPI	INSUMO	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	m	1,01	R$ 22,60	R$ 22,82	R$ 22,82	R$ -	R$ -				
299	SINAPI	INSUMO	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	un	0,5	R$ 4,69	R$ 2,34	R$ 2,34	R$ -	R$ -				
21.150	**DEA**		**TUBO PVC RÍGIDO SÉRIE R PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 75 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**m**			**R$ 47,47**	**R$ 28,23**	**R$ 19,24**	**R$ -**	**ORSE**	**01526**		21.150DEA
000138	ORSE	INSUMO	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,017	R$ 72,41	R$ 1,23	R$ 1,23	R$ -	R$ -				
002036	ORSE	INSUMO	Solucao limpadora pvc	l	0,026	R$ 69,74	R$ 1,81	R$ 1,81	R$ -	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,48	R$ 24,08	R$ 11,55	R$ 3,28	R$ 8,27	R$ -				
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,48	R$ 29,13	R$ 13,98	R$ 3,01	R$ 10,97	R$ -				
9839	SINAPI	INSUMO	TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	m	1,01	R$ 18,72	R$ 18,90	R$ 18,90	R$ -	R$ -				
21.149	**DEA**		**RALO HEMISFÉRICO EM FOFO, TIPO ABACAXI Ø 75MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 53,46**	**R$ 22,20**	**R$ 31,26**	**R$ -**	**ORSE**	**09752**		21.149DEA
2696	SINAPI	INSUMO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	h	0,5	R$ 22,45	R$ 11,22	R$ -	R$ 11,22	R$ -				
11707	SINAPI	INSUMO	RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS	un	1	R$ 15,64	R$ 15,64	R$ 15,64	R$ -	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,5	R$ 24,08	R$ 12,04	R$ 3,42	R$ 8,62	R$ -				
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,5	R$ 29,13	R$ 14,56	R$ 3,14	R$ 11,42	R$ -				
17.188	**DEA**		**SUPORTE DE FIXAÇÃO DE TUBULAÇÃO DN 2.1/2" COM BARRA ROSCADA DE 3/8", CHUMBADOR PARABOLT 3/8", ABRAÇADEIRA TIPO GOTA 2.1/2", PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA 3/8" – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 32,32**	**R$ 22,30**	**R$ 10,02**	**R$ -**	**ORSE**	**09106**	**Troca de mão de obra do orse, por mão de obra sinapi com encargos complementares mantendo mesma carga horária. Troca de insumo da abraçadeira por polegada correspondente. Adição da arruela.**	17.188DEA
4342	SINAPI	INSUMO	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"	un	1	R$ 0,35	R$ 0,35	R$ 0,35	R$ -	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,25	R$ 24,08	R$ 6,02	R$ 1,71	R$ 4,31	R$ -				
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,25	R$ 29,13	R$ 7,28	R$ 1,57	R$ 5,71	R$ -				
39207	SINAPI	INSUMO	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8", PARA ELETRODUTO	un	1	R$ 1,04	R$ 1,04	R$ 1,04	R$ -	R$ -				
002422	ORSE	INSUMO	Vergalhão (Tirante) com rosca total ø 3/8"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	m	1	R$ 9,83	R$ 9,83	R$ 9,83	R$ -	R$ -				
11964	SINAPI	INSUMO	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	un	1	R$ 3,73	R$ 3,73	R$ 3,73	R$ -	R$ -				
009196	ORSE	INSUMO	Abraçadeira metálica tipo "d" de 2 1/2"	un	1	R$ 4,07	R$ 4,07	R$ 4,07	R$ -	R$ -			Utilizamos este insumo para representar o item "abraçadeira 2.1/2" tipo gota para tubulação" por falta de disponibilidade em tabelas oficiais, visto que os mesmos possuem preços equivalentes	

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
18.21.001	**DEA**		**ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DE 3/4", COM LUVA DE ROSCA INTERNA E CONEXÕES, INSTALAÇÃO APARENTE, FIXADO COM ABRAÇADEIRA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**m**			**R$ 25,12**	**R$ 13,94**	**R$ 11,18**	**R$ -**	**SINAPI**	**91863 / 91170**	**Obs.: Coeficiente do eletroduto e da MO, ambos multiplicados por 1,10, para incluir conexoes (Seinfra-CE, Siurb-Pref. SP).**	18.21.001DEA
91863	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	1,1	R$ 12,10	R$ 13,31	R$ 7,83	R$ 5,48	R$ -			Obs.: Coeficiente do eletroduto e da MO, ambos multiplicados por 1,10, para incluir conexoes (Seinfra-CE, Siurb-Pref. SP).	
400	SINAPI	INSUMO	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	un	1,7857	R$ 2,52	R$ 4,49	R$ 4,49	R$ -	R$ -				
88248	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,048	R$ 24,51	R$ 1,17	R$ 0,30	R$ 0,87	R$ -				
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,2114	R$ 29,13	R$ 6,15	R$ 1,32	R$ 4,83	R$ -				
18.04.005	**DEA**		**CABO DE COBRE FLEXÍVEL, TÊMPERA MOLE E ENCORDOAMENTO CLASSES 4 E 5, SEÇÃO NOMINAL DE 16 MM², ISOLAÇÃO ANTI-CHAMA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, 0,6/1,0KV - 90ºC, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.**	**m**			**R$ 30,33**	**R$ 26,56**	**R$ 3,77**	**R$ -**	**SIURB**	**09-03-33**		18.04.005DEA
21127	SINAPI	INSUMO	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	un	0,0094	R$ 6,79	R$ 0,06	R$ 0,06	R$ -	R$ -				
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,09	R$ 25,53	R$ 2,29	R$ 0,62	R$ 1,67	R$ -				
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,09	R$ 30,24	R$ 2,72	R$ 0,62	R$ 2,10	R$ -				
16.006.000098.MAT	TCPO	INSUMO	CABO FLEXÍVEL ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO 16 MM² 0,6 A 1 KV	m	1,02	R$ 24,77	R$ 25,26	R$ 25,26	R$ -	R$ -				
18.36.007	**DEA**		**CAIXA RETANGULAR 4" X 2", MÉDIA, EM PVC, INSTALADA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 25,92**	**R$ 9,19**	**R$ 16,73**	**R$ -**	**SINAPI**	**91940**		18.36.007DEA
1872	SINAPI	INSUMO	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	un	1	R$ 3,28	R$ 3,28	R$ 3,28	R$ -	R$ -				
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,291	R$ 25,53	R$ 7,42	R$ 2,02	R$ 5,40	R$ -				
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,291	R$ 30,24	R$ 8,79	R$ 2,02	R$ 6,77	R$ -				
88629	SINAPI	COMPOSICAO	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0009	R$ 691,55	R$ 0,62	R$ 0,49	R$ 0,13	R$ -				
90456	SINAPI	COMPOSICAO	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	un	1	R$ 5,81	R$ 5,81	R$ 1,38	R$ 4,43	R$ -				
18.36.001	**DEA**		**CAIXA RETANGULAR 4X2", BAIXA, EM PVC, INSTALADA EM ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 18,84**	**R$ 7,43**	**R$ 11,41**	**R$ -**	**SINAPI**	**1941 / 88629 / 9045**		18.36.001DEA
1872	SINAPI	INSUMO	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	un	1	R$ 3,28	R$ 3,28	R$ 3,28	R$ -	R$ -				
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,164	R$ 25,53	R$ 4,18	R$ 1,14	R$ 3,04	R$ -				
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,164	R$ 30,24	R$ 4,95	R$ 1,14	R$ 3,81	R$ -				
88629	SINAPI	COMPOSICAO	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0009	R$ 691,55	R$ 0,62	R$ 0,49	R$ 0,13	R$ -				
90456	SINAPI	COMPOSICAO	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	un	1	R$ 5,81	R$ 5,81	R$ 1,38	R$ 4,43	R$ -				
18.38.015	**DEA**		**PLACA CEGA PARA CAIXA 4X2", COMPOSTA POR SUPORTE E PLACA NA COR BRANCA, PIALPLUS OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 8,58**	**R$ 4,77**	**R$ 3,81**	**R$ -**	**SINAPI**	**91947**		18.38.015DEA
38099	SINAPI	INSUMO	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	un	1	R$ 1,35	R$ 1,35	R$ 1,35	R$ -	R$ -				
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,091	R$ 25,53	R$ 2,32	R$ 0,63	R$ 1,69	R$ -				
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,091	R$ 30,24	R$ 2,75	R$ 0,63	R$ 2,12	R$ -				
38091	SINAPI	INSUMO	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	un	1	R$ 2,16	R$ 2,16	R$ 2,16	R$ -	R$ -				
18.36.018	**DEA**		**CAIXA RETANGULAR 4X2", ALTA, EM PVC, INSTALADA EM ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 40,38**	**R$ 12,80**	**R$ 27,58**	**R$ -**	**SINAPI**	**91939, 90456**		18.36.018DEA
88629	SINAPI	COMPOSICAO	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0009	R$ 691,55	R$ 0,62	R$ 0,49	R$ 0,13	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,55	R$ 25,53	R$ 14,04	R$ 3,83	R$ 10,21	R$ -				
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,55	R$ 30,24	R$ 16,63	R$ 3,82	R$ 12,81	R$ -				
1872	SINAPI	INSUMO	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	un	1	R$ 3,28	R$ 3,28	R$ 3,28	R$ -	R$ -				
90456	SINAPI	COMPOSICAO	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	un	1	R$ 5,81	R$ 5,81	R$ 1,38	R$ 4,43	R$ -				
18.36.012	**DEA**		**CAIXA OCTOGONAL 4X4", EM PVC, INSTALADA EM TETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 17,27**	**R$ 11,19**	**R$ 6,08**	**R$ -**	**ORSE**	**00777**		18.36.012DEA
12001	SINAPI	INSUMO	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	un	1	R$ 8,47	R$ 8,47	R$ 8,47	R$ -	R$ -				
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,15	R$ 30,24	R$ 4,53	R$ 1,04	R$ 3,49	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,15	R$ 24,08	R$ 3,61	R$ 1,02	R$ 2,59	R$ -				
11950	SINAPI	INSUMO	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	un	2	R$ 0,33	R$ 0,66	R$ 0,66	R$ -	R$ -				
18.36.037	**DEA**		**CAIXA RETANGULAR 4X4" DE SOBREPOR COM TAMPA, EM PVC, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM ALVENARIA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 29,62**	**R$ 15,92**	**R$ 13,70**	**R$ -**				18.36.037DEA
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,327381	R$ 25,53	R$ 8,35	R$ 2,27	R$ 6,08	R$ -				
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,327381	R$ 30,24	R$ 9,90	R$ 2,28	R$ 7,62	R$ -				
11950	SINAPI	INSUMO	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	un	2	R$ 0,33	R$ 0,66	R$ 0,66	R$ -	R$ -				
54812	SIURB	INSUMO	CAIXA DE PVC 10 X10 X 5CM	Un	1	R$ 6,13	R$ 6,13	R$ 6,13	R$ -	R$ -				
38095	SINAPI	INSUMO	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	un	1	R$ 4,58	R$ 4,58	R$ 4,58	R$ -	R$ -				
97882	**SINAPI**		**CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020**	**un**			**R$ 187,69**	**R$ 155,88**	**R$ 31,81**	**R$ -**				97882SINAPI
101619	SINAPI	COMPOSICAO	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	m³	0,049	R$ 306,34	R$ 15,01	R$ 8,90	R$ 6,11	R$ -				
97734	SINAPI	COMPOSICAO	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	m³	0,0148	R$ 3.082,74	R$ 45,62	R$ 21,02	R$ 24,60	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0239	R$ 24,08	R$ 0,57	R$ 0,16	R$ 0,41	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0304	R$ 29,85	R$ 0,90	R$ 0,21	R$ 0,69	R$ -				
43430	SINAPI	INSUMO	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M	un	1	R$ 125,59	R$ 125,59	R$ 125,59	R$ -	R$ -				
93653	**SINAPI**		**DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025**	**un**			**R$ 13,25**	**R$ 11,76**	**R$ 1,49**	**R$ -**				93653SINAPI
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,035428	R$ 30,24	R$ 1,07	R$ 0,24	R$ 0,83	R$ -				
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,035428	R$ 25,53	R$ 0,90	R$ 0,24	R$ 0,66	R$ -				
34653	SINAPI	INSUMO	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	un	1	R$ 10,14	R$ 10,14	R$ 10,14	R$ -	R$ -				
1570	SINAPI	INSUMO	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	un	1	R$ 1,14	R$ 1,14	R$ 1,14	R$ -	R$ -				
93655	**SINAPI**		**DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025**	**un**			**R$ 14,22**	**R$ 12,26**	**R$ 1,96**	**R$ -**				93655SINAPI
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,046843	R$ 30,24	R$ 1,41	R$ 0,32	R$ 1,09	R$ -				
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,046843	R$ 25,53	R$ 1,19	R$ 0,32	R$ 0,87	R$ -				
34653	SINAPI	INSUMO	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	un	1	R$ 10,14	R$ 10,14	R$ 10,14	R$ -	R$ -				
1571	SINAPI	INSUMO	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	un	1	R$ 1,48	R$ 1,48	R$ 1,48	R$ -	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
93656	**SINAPI**		**DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025**	**un**			**R$ 15,18**	**R$ 12,50**	**R$ 2,68**	**R$ -**				93656SINAPI
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,063964	R$ 30,24	R$ 1,93	R$ 0,44	R$ 1,49	R$ -				
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,063964	R$ 25,53	R$ 1,63	R$ 0,44	R$ 1,19	R$ -				
34653	SINAPI	INSUMO	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	un	1	R$ 10,14	R$ 10,14	R$ 10,14	R$ -	R$ -				
1571	SINAPI	INSUMO	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	un	1	R$ 1,48	R$ 1,48	R$ 1,48	R$ -	R$ -				
93673	**SINAPI**		**DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025**	**un**			**R$ 107,54**	**R$ 85,37**	**R$ 22,17**	**R$ -**				93673SINAPI
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,529745	R$ 30,24	R$ 16,01	R$ 3,68	R$ 12,33	R$ -				
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,529745	R$ 25,53	R$ 13,52	R$ 3,68	R$ 9,84	R$ -				
34709	SINAPI	INSUMO	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	un	1	R$ 71,20	R$ 71,20	R$ 71,20	R$ -	R$ -				
1575	SINAPI	INSUMO	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	un	3	R$ 2,27	R$ 6,81	R$ 6,81	R$ -	R$ -				
18.28.001	**DEA**		**INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 25A, IN 30MA, SIEMENS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE TERMINAIS A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 166,18**	**R$ 160,84**	**R$ 5,34**	**R$ -**	**SINAPI**	**93663**		18.28.001DEA
1571	SINAPI	INSUMO	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	un	2	R$ 1,48	R$ 2,96	R$ 2,96	R$ -	R$ -				
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,127928	R$ 25,53	R$ 3,26	R$ 0,89	R$ 2,37	R$ -				
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,127928	R$ 30,24	R$ 3,86	R$ 0,89	R$ 2,97	R$ -				
39445	SINAPI	INSUMO	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	un	1	R$ 156,10	R$ 156,10	R$ 156,10	R$ -	R$ -				
18.28.004	**DEA**		**DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, 275V, 40KA, INCLUINDO TERMINAIS A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 128,02**	**R$ 120,63**	**R$ 7,39**	**R$ -**	**SINAPI**	**93659**		18.28.004DEA
39471	SINAPI	INSUMO	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	un	1	R$ 116,71	R$ 116,71	R$ 116,71	R$ -	R$ -				
1571	SINAPI	INSUMO	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	un	1	R$ 1,48	R$ 1,48	R$ 1,48	R$ -	R$ -				
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,176582	R$ 25,53	R$ 4,50	R$ 1,22	R$ 3,28	R$ -				
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,176582	R$ 30,24	R$ 5,33	R$ 1,22	R$ 4,11	R$ -				
18.26.005	**DEA**		**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 36 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, PADRÃO DIN, COM BARRAMENTO TIPO PENTE TRIFÁSICO 100A, COM BARRAS DE NEUTRO E TERRA E DEMAIS ACESSÓRIOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 1.201,74**	**R$ 1.069,99**	**R$ 131,75**	**R$ -**	**SINAPI**	**101881, 90457**	**(19x25cm) equivale ao quadro cemarplast 2 p/ 8ckt (182x222) 8ckt (182x222 mm) - 39ckt (534x315). regra de três = 4,163202**	18.26.005DEA
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,056	R$ 30,24	R$ 62,17	R$ 14,31	R$ 47,86	R$ -				
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,056	R$ 25,53	R$ 52,48	R$ 14,30	R$ 38,18	R$ -				
87367	SINAPI	COMPOSICAO	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0189	R$ 816,93	R$ 15,43	R$ 11,78	R$ 3,65	R$ -				
39807	SINAPI	INSUMO	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN	un	1	R$ 840,72	R$ 840,72	R$ 840,72	R$ -	R$ -				
90457	SINAPI	COMPOSICAO	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023	un	4,16	R$ 13,27	R$ 55,20	R$ 13,14	R$ 42,06	R$ -			(19x25cm) equivale ao quadro cemarplast 2 p/ 8ckt (182x222) 8ckt (182x222 mm) - 39ckt (534x315). regra de três = 4,163202	
I890	COTAÇÃO	INSUMO	BARRAMENTO PENTE TRIFÁSICO PARA 12 DISJUNTOR DIN 100A.	un	1	R$ 175,74	R$ 175,74	R$ 175,74	R$ -	R$ -				
18.38.001	**DEA**		**INTERRUPTOR SIMPLES DE UMA SEÇÃO PARA CAIXA 4X2", COMPOSTO POR SUPORTE, PLACA PARA UM POSTO E UM MÓDULO DE INTERRUPTOR SIMPLES, COR BRANCA, LINHA PIALPLUS OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 29,59**	**R$ 14,53**	**R$ 15,06**	**R$ -**	**SINAPI**	**91946 / 91952**		18.38.001DEA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento			
38099	SINAPI	INSUMO	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	un	1	R$ 1,35	R$ 1,35	R$ 1,35	R$ -	R$ -			
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,128	R$ 25,53	R$ 3,26	R$ 0,89	R$ 2,37	R$ -			
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,128	R$ 30,24	R$ 3,87	R$ 0,89	R$ 2,98	R$ -			
38092	SINAPI	INSUMO	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	un	1	R$ 2,05	R$ 2,05	R$ 2,05	R$ -	R$ -			
91952	SINAPI	COMPOSICAO	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	1	R$ 19,06	R$ 19,06	R$ 9,35	R$ 9,71	R$ -			
18.38.004	**DEA**		**INTERRUPTOR PARALELO DE UMA SEÇÃO PARA CAIXA 4X2", COMPOSTO POR SUPORTE, PLACA PARA UM POSTO E UM MÓDULO DE INTERRUPTOR PARALELO, COR BRANCA, LINHA PIALPLUS OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 36,19**	**R$ 17,57**	**R$ 18,62**	**R$ -**	**SINAPI**	**91946 / 91954**	18.38.004DEA
38099	SINAPI	INSUMO	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	un	1	R$ 1,35	R$ 1,35	R$ 1,35	R$ -	R$ -			
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,128	R$ 25,53	R$ 3,26	R$ 0,89	R$ 2,37	R$ -			
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,128	R$ 30,24	R$ 3,87	R$ 0,89	R$ 2,98	R$ -			
38092	SINAPI	INSUMO	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	un	1	R$ 2,05	R$ 2,05	R$ 2,05	R$ -	R$ -			
91954	SINAPI	COMPOSICAO	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	1	R$ 25,66	R$ 25,66	R$ 12,39	R$ 13,27	R$ -			
18.38.005	**DEA**		**INTERRUPTOR SIMPLES DE UMA SEÇÃO CONJUGADO COM TOMADA 2P+T (10A), PARA CAIXA 4X2", COMPOSTO POR SUPORTE, PLACA PARA DOIS POSTOS, UM MÓDULO DE INTERRUPTOR SIMPLES E UM MÓDULO DE TOMADA 2P+T (10A), COR BRANCA, LINHA PIALPLUS OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 54,31**	**R$ 25,98**	**R$ 28,33**	**R$ -**	**SINAPI**	**1946 / 91952 / 9199**	18.38.005DEA
38099	SINAPI	INSUMO	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	un	1	R$ 1,35	R$ 1,35	R$ 1,35	R$ -	R$ -			
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,128	R$ 25,53	R$ 3,26	R$ 0,89	R$ 2,37	R$ -			
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,128	R$ 30,24	R$ 3,87	R$ 0,89	R$ 2,98	R$ -			
38093	SINAPI	INSUMO	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	un	1	R$ 2,12	R$ 2,12	R$ 2,12	R$ -	R$ -			
91952	SINAPI	COMPOSICAO	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	1	R$ 19,06	R$ 19,06	R$ 9,35	R$ 9,71	R$ -			
91994	SINAPI	COMPOSICAO	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	1	R$ 24,65	R$ 24,65	R$ 11,38	R$ 13,27	R$ -			
18.38.006	**DEA**		**TOMADA BAIXA PARA CAIXA 4X2", COMPOSTA POR SUPORTE, PLACA PARA UM POSTO E UM MÓDULO DE TOMADA 2P+T, 10A, 250V, COR BRANCA, LINHA PIALPLUS OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 28,93**	**R$ 15,00**	**R$ 13,93**	**R$ -**	**SINAPI**	**91947 / 91998**	18.38.006DEA
38099	SINAPI	INSUMO	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	un	1	R$ 1,35	R$ 1,35	R$ 1,35	R$ -	R$ -			
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,091	R$ 25,53	R$ 2,32	R$ 0,63	R$ 1,69	R$ -			
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,091	R$ 30,24	R$ 2,75	R$ 0,63	R$ 2,12	R$ -			
38092	SINAPI	INSUMO	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	un	1	R$ 2,05	R$ 2,05	R$ 2,05	R$ -	R$ -			
91998	SINAPI	COMPOSICAO	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	1	R$ 20,46	R$ 20,46	R$ 10,34	R$ 10,12	R$ -			
18.38.009	**DEA**		**TOMADA BAIXA PARA CAIXA 4X2", COMPOSTA POR SUPORTE, PLACA PARA UM POSTO E UM MÓDULO DE TOMADA 2P+T, 20A, 250V, COR BRANCA, LINHA PIALPLUS OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 30,87**	**R$ 16,94**	**R$ 13,93**	**R$ -**	**SINAPI**	**91947 / 91999**	18.38.009DEA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento			
38099	SINAPI	INSUMO	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	un	1	R$ 1,35	R$ 1,35	R$ 1,35	R$ -	R$ -			
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,091	R$ 25,53	R$ 2,32	R$ 0,63	R$ 1,69	R$ -			
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,091	R$ 30,24	R$ 2,75	R$ 0,63	R$ 2,12	R$ -			
38092	SINAPI	INSUMO	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	un	1	R$ 2,05	R$ 2,05	R$ 2,05	R$ -	R$ -			
91999	SINAPI	COMPOSICAO	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	1	R$ 22,40	R$ 22,40	R$ 12,28	R$ 10,12	R$ -			
18.38.056	**DEA**		**TOMADA SIMPLES MÉDIA PARA CAIXA 4X2", COMPOSTA POR SUPORTE, PLACA PARA UM POSTO E UM MÓDULO DE TOMADA 2P+T, 10A, 250V, COR BRANCA, LINHA PIALPLUS OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 35,18**	**R$ 16,56**	**R$ 18,62**	**R$ -**	**SINAPI**	**91946, 91994**	18.38.056DEA
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,128	R$ 25,53	R$ 3,26	R$ 0,89	R$ 2,37	R$ -			
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,128	R$ 30,24	R$ 3,87	R$ 0,89	R$ 2,98	R$ -			
38099	SINAPI	INSUMO	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	un	1	R$ 1,35	R$ 1,35	R$ 1,35	R$ -	R$ -			
38092	SINAPI	INSUMO	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	un	1	R$ 2,05	R$ 2,05	R$ 2,05	R$ -	R$ -			
91994	SINAPI	COMPOSICAO	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	1	R$ 24,65	R$ 24,65	R$ 11,38	R$ 13,27	R$ -			
18.38.037	**DEA**		**TOMADA MÉDIA DUPLA PARA CAIXA 4X2", COMPOSTA POR SUPORTE, PLACA PARA DOIS POSTOS E DOIS MÓDULOS DE TOMADA 2P+T, 10A, 250V, COR BRANCA, LINHA PIALPLUS OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 59,90**	**R$ 28,01**	**R$ 31,89**	**R$ -**	**SINAPI**	**91946 / 91994**	18.38.037DEA
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,128	R$ 25,53	R$ 3,26	R$ 0,89	R$ 2,37	R$ -			
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,128	R$ 30,24	R$ 3,87	R$ 0,89	R$ 2,98	R$ -			
38099	SINAPI	INSUMO	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	un	1	R$ 1,35	R$ 1,35	R$ 1,35	R$ -	R$ -			
38093	SINAPI	INSUMO	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	un	1	R$ 2,12	R$ 2,12	R$ 2,12	R$ -	R$ -			
91994	SINAPI	COMPOSICAO	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	2	R$ 24,65	R$ 49,30	R$ 22,76	R$ 26,54	R$ -			
18.38.039	**DEA**		**TOMADA ALTA PARA CAIXA 4X2", COMPOSTA POR SUPORTE, PLACA PARA UM POSTO E UM MÓDULO DE TOMADA 2P+T, 10A, 250V, COR BRANCA, LINHA PIALPLUS OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 49,29**	**R$ 20,08**	**R$ 29,21**	**R$ -**	**SINAPI**	**91945 / 91990**	18.38.039DEA
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,187	R$ 25,53	R$ 4,77	R$ 1,30	R$ 3,47	R$ -			
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,187	R$ 30,24	R$ 5,65	R$ 1,30	R$ 4,35	R$ -			
38099	SINAPI	INSUMO	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	un	1	R$ 1,35	R$ 1,35	R$ 1,35	R$ -	R$ -			
38092	SINAPI	INSUMO	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	un	1	R$ 2,05	R$ 2,05	R$ 2,05	R$ -	R$ -			
91990	SINAPI	COMPOSICAO	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	1	R$ 35,47	R$ 35,47	R$ 14,08	R$ 21,39	R$ -			
18.39.059	**DEA**		**LUMINÁRIA DE EMBUTIR RETANGULAR PLAFON LED DE 36W; TEMPERATURA DE COR 6500K; TENSÃO BIVOLT 220/110; CORPO EM ALUMÍNIO E DIFUSOR EM POLICARBONATO; GRAU DE PROTEÇÃO IP20, 1080LM; ÂNGULO DE ABERTURA 120°, 0,5M DE CABO PP2,5MM², 01 CONECTOR MACHO, 01 CONECTOR FÊMEA. REF. CHIRAY, AVANT: MODELO PAINEL FIT SLIM EMBUTIR 490211379, NITROLUX, ECOLINE, LEDVANCE, PHILIPS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 304,15**	**R$ 285,04**	**R$ 19,11**	**R$ -**	**GOINFRA**	**071690**	18.39.059DEA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento			
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,3866	R$ 30,24	R$ 11,69	R$ 2,69	R$ 9,00	R$ -			
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,5446	R$ 25,53	R$ 13,90	R$ 3,79	R$ 10,11	R$ -			
I884	COTAÇÃO	INSUMO	LUMINÁRIA DE EMBUTIR RETANGULAR PLAFON LED DE 36W; TEMPERATURA DE COR 6500K; TENSÃO BIVOLT 220/110; CORPO EM ALUMÍNIO E DIFUSOR EM POLICARBONATO; GRAU DE PROTEÇÃO IP20, 1080LM; ÂNGULO DE ABERTURA 120°, 0,5M DE CABO PP2,5MM², 01 CONECTOR MACHO, 01 CONECTOR FÊMEA. REF. CHIRAY, AVANT: MODELO PAINEL FIT SLIM EMBUTIR 490211379, NITROLUX, ECOLINE, LEDVANCE, PHILIPS OU EQUIVALENTE.	un	1	R$ 278,56	R$ 278,56	R$ 278,56	R$ -	R$ -			
18.39.044	**DEA**		**LUMINÁRIA DE EMBUTIR CIRCULAR PLAFON LED DE 18W; TEMPERATURA DE COR 6500K; TENSÃO BIVOLT 220/110; CORPO EM ALUMÍNIO E DIFUSOR EM POLICARBONATO; GRAU DE PROTEÇÃO IP20, 1260LM; ÂNGULO DE ABERTURA 120°, 0,5M DE CABO PP2,5MM², REF. CHIRAY: MODELO ZR-TH554F, AVANT: MODELO PAINEL EMBUTIR REDONDO 841101370, NITROLUX, ECOLINE, LEDVANCE, PHILIPS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**un**			**R$ 42,50**	**R$ 26,48**	**R$ 16,02**	**R$ -**	**SINAPI**	**103787**	18.39.044DEA
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1721048	R$ 25,53	R$ 4,39	R$ 1,19	R$ 3,20	R$ -			
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,5507354	R$ 30,24	R$ 16,65	R$ 3,83	R$ 12,82	R$ -			
I840	COTAÇÃO	INSUMO	LUMINÁRIA DE EMBUTIR CIRCULAR PLAFON LED DE 18W; TEMPERATURA DE COR 6500K; TENSÃO BIVOLT 220/110; CORPO EM ALUMÍNIO E DIFUSOR EM POLICARBONATO; GRAU DE PROTEÇÃO IP20, 1260LM; ÂNGULO DE ABERTURA 120°, 0,5M DE CABO PP2,5MM², REF. CHIRAY: MODELO ZR-TH554F, AVANT: MODELO PAINEL EMBUTIR REDONDO 841101370, NITROLUX, ECOLINE, LEDVANCE, PHILIPS OU EQUIVALENTE.	un	1	R$ 21,46	R$ 21,46	R$ 21,46	R$ -	R$ -			
18.39.063	**DEA**		**PROJETOR, INSTALAÇÃO EM PAREDE, RESISTENTE A ÁGUA, TODA EM LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO. PROTEÇÃO EM VIDRO TEMPERADO. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA GRAU DE PROTEÇÃO IP65, 5000K, 2550LM, ÂNGULO DE ABERTURA 100°, LED 30W. REFERÊNCIA: LEDVANCE FLOODLIGHT MODELO 7020979 OU EQUIVALENTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 124,46**	**R$ 107,25**	**R$ 17,21**	**R$ -**	**ORSE**	**12807**	18.39.063DEA
7584	SINAPI	INSUMO	BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA	un	2	R$ 1,49	R$ 2,98	R$ 2,98	R$ -	R$ -			
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,3	R$ 25,53	R$ 7,65	R$ 2,08	R$ 5,57	R$ -			
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,5	R$ 30,24	R$ 15,12	R$ 3,48	R$ 11,64	R$ -			
I888	COTAÇÃO	INSUMO	PROJETOR, INSTALAÇÃO EM PAREDE, RESISTENTE A ÁGUA, TODA EM LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO. PROTEÇÃO EM VIDRO TEMPERADO. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA GRAU DE PROTEÇÃO IP65, 5000K, 2550LM, ÂNGULO DE ABERTURA 100°, LED 30W. REFERÊNCIA: LEDVANCE FLOODLIGHT MODELO 7020979 OU EQUIVALENTE.	un	1	R$ 98,71	R$ 98,71	R$ 98,71	R$ -	R$ -			
18.48.169	**DEA**		**PONTO PARA TOMADA 2P+T EM ALVENARIA, COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA E CLASSE TÉRMICA 70° C E ISOLAÇÃO 750V. ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO 3/4", ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO 3/4", COM LUVA DE PRESSÃO 3/4", SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 239,09**	**R$ 124,34**	**R$ 114,75**	**R$ -**	**PI / ORSE / SEINFR**	**5, 91855, 93358 / 12**	18.48.169DEA
18.15.002	DEA	COMPOSICAO	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, EM PVC, DN 25 MM (3/4"), INSTALADO EM PAREDE, INCLUINDO RASGOS EM ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	2,5	R$ 19,12	R$ 47,80	R$ 17,05	R$ 30,75	R$ -			
18.01.001	DEA	COMPOSICAO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO CLASSE 4 OU 5, SEÇÃO NOMINAL DE 2,5 MM², ANTI-CHAMA, 450/750V - 70ºC, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.	m	21,5	R$ 4,07	R$ 87,50	R$ 61,49	R$ 26,01	R$ -			
18.53.002	DEA	COMPOSICAO	SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, NO TETO, ATRAVÉS DE CANTONEIRA ZZ (1 UNID.), VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" (H=1M), PORCA SEXTAVADA 1/4" (4 UNID.), PARAFUSO E BUCHA S8 (2 UNID.) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1,7	R$ 25,63	R$ 43,57	R$ 22,90	R$ 20,67	R$ -			

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
18.49.001	DEA	COMPOSICAO	LUVA DE PRESSÃO PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, DIAM=25MM (3/4")	un	1,9	R$ 3,13	R$ 5,94	R$ 3,55	R$ 2,39	R$ -				
18.56.001	DEA	COMPOSICAO	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), INSTALAÇÃO ENTERRADA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	1,5	R$ 36,19	R$ 54,28	R$ 19,35	R$ 34,93	R$ -				
18.48.170	**DEA**		**PONTO PARA TOMADA 2P+T EM ALVENARIA, COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4,0MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA E CLASSE TÉRMICA 70° C E ISOLAÇÃO 750V. ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO 3/4", ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO 3/4", COM LUVA DE PRESSÃO 3/4", SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 437,87**	**R$ 274,45**	**R$ 163,42**	**R$ -**	**PI / ORSE / SEINFR**	**8, 91855, 93358 / 12**		18.48.170DEA
18.15.002	DEA	COMPOSICAO	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, EM PVC, DN 25 MM (3/4"), INSTALADO EM PAREDE, INCLUINDO RASGOS EM ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	2,5	R$ 19,12	R$ 47,80	R$ 17,05	R$ 30,75	R$ -				
18.53.002	DEA	COMPOSICAO	SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, NO TETO, ATRAVÉS DE CANTONEIRA ZZ (1 UNID.), VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" (H=1M), PORCA SEXTAVADA 1/4" (4 UNID.), PARAFUSO E BUCHA S8 (2 UNID.) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1,7	R$ 25,63	R$ 43,57	R$ 22,90	R$ 20,67	R$ -				
18.49.001	DEA	COMPOSICAO	LUVA DE PRESSÃO PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, DIAM=25MM (3/4")	un	1,9	R$ 3,13	R$ 5,94	R$ 3,55	R$ 2,39	R$ -				
18.56.001	DEA	COMPOSICAO	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), INSTALAÇÃO ENTERRADA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	1,5	R$ 36,19	R$ 54,28	R$ 19,35	R$ 34,93	R$ -				
18.01.002	DEA	COMPOSICAO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO CLASSE 4 OU 5, SEÇÃO NOMINAL DE 4 MM², ANTI-CHAMA, 450/750V - 70ºC, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.	m	46,1	R$ 6,21	R$ 286,28	R$ 211,60	R$ 74,68	R$ -				
18.48.171	**DEA**		**PONTO DE FORÇA PARA CONDENSADORA COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4,0MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA E CLASSE TÉRMICA 70° C E ISOLAÇÃO 750V, ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO 1", LUVA DE PRESSÃO 1", SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 883,44**	**R$ 511,79**	**R$ 371,65**	**R$ -**	**SINAPI / ORSE**	**1856, 90447 / 1254**		18.48.171DEA
18.01.002	DEA	COMPOSICAO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO CLASSE 4 OU 5, SEÇÃO NOMINAL DE 4 MM², ANTI-CHAMA, 450/750V - 70ºC, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.	m	61,5	R$ 6,21	R$ 381,91	R$ 282,28	R$ 99,63	R$ -				
18.15.003	DEA	COMPOSICAO	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, EM PVC, DN 32 MM (1"), INSTALADO EM PAREDE, INCLUINDO RASGOS EM ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	17,9	R$ 22,01	R$ 393,97	R$ 162,53	R$ 231,44	R$ -				
18.53.002	DEA	COMPOSICAO	SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, NO TETO, ATRAVÉS DE CANTONEIRA ZZ (1 UNID.), VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" (H=1M), PORCA SEXTAVADA 1/4" (4 UNID.), PARAFUSO E BUCHA S8 (2 UNID.) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1,7	R$ 25,63	R$ 43,57	R$ 22,90	R$ 20,67	R$ -				
18.49.002	DEA	COMPOSICAO	LUVA DE PRESSÃO PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, DIAM=32MM (1")	un	15,8	R$ 4,05	R$ 63,99	R$ 44,08	R$ 19,91	R$ -				
18.48.172	**DEA**		**PONTO DE LUZ EM TETO/FORRO, COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM² E CABO MULTIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² (CABO PP), COM ISOLAÇÃO EM PVC E CLASSE TÉRMICA 70° C, ISOLAÇÃO 750V. ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4" COM LUVA DE ROSCA INTERNA, LUVA DE PRESSÃO 3/4", SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS, DESDE O PONTO DE LUZ ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 198,12**	**R$ 119,88**	**R$ 78,24**	**R$ -**	**NAPI / ORSE / SIUR**	**, 91926 / 12545, 12**		18.48.172DEA
18.18.002	DEA	COMPOSICAO	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, EM PVC, DN 25 MM (3/4"), COM LUVA DE ROSCA INTERNA E CONEXÕES, INSTALADO EM FORRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	3,4	R$ 25,12	R$ 85,40	R$ 47,39	R$ 38,01	R$ -				
18.01.001	DEA	COMPOSICAO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO CLASSE 4 OU 5, SEÇÃO NOMINAL DE 2,5 MM², ANTI-CHAMA, 450/750V - 70ºC, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.	m	13,6	R$ 4,07	R$ 55,35	R$ 38,90	R$ 16,45	R$ -				
18.53.002	DEA	COMPOSICAO	SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, NO TETO, ATRAVÉS DE CANTONEIRA ZZ (1 UNID.), VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" (H=1M), PORCA SEXTAVADA 1/4" (4 UNID.), PARAFUSO E BUCHA S8 (2 UNID.) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1,7	R$ 25,63	R$ 43,57	R$ 22,90	R$ 20,67	R$ -				
18.49.001	DEA	COMPOSICAO	LUVA DE PRESSÃO PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, DIAM=25MM (3/4")	un	0,8	R$ 3,13	R$ 2,50	R$ 1,49	R$ 1,01	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento			
18.06.002	DEA	COMPOSICAO	CABO MULTIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC, ANTI-CHAMA, 450/750V - 70ºC, 3 CONDUTORES DE SEÇÃO NOMINAL DE 2,5 MM², INCLUSIVE INSTALAÇÃO.	m	1	R$ 11,30	R$ 11,30	R$ 9,20	R$ 2,10	R$ -			
18.48.173	**DEA**		**PONTO DE LUZ NA PAREDE, COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC E CLASSE TÉRMICA 70° C, ISOLAÇÃO 750V. ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4" COM LUVA DE ROSCA INTERNA, LUVA DE PRESSÃO 3/4", SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS, DESDE O PONTO DE LUZ ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 186,82**	**R$ 110,68**	**R$ 76,14**	**R$ -**	**NAPI / ORSE / SIUR**	**, 91926 / 12545, 12**	18.48.173DEA
18.18.002	DEA	COMPOSICAO	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, EM PVC, DN 25 MM (3/4"), COM LUVA DE ROSCA INTERNA E CONEXÕES, INSTALADO EM FORRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	3,4	R$ 25,12	R$ 85,40	R$ 47,39	R$ 38,01	R$ -			
18.01.001	DEA	COMPOSICAO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO CLASSE 4 OU 5, SEÇÃO NOMINAL DE 2,5 MM², ANTI-CHAMA, 450/750V - 70ºC, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.	m	13,6	R$ 4,07	R$ 55,35	R$ 38,90	R$ 16,45	R$ -			
18.53.002	DEA	COMPOSICAO	SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, NO TETO, ATRAVÉS DE CANTONEIRA ZZ (1 UNID.), VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" (H=1M), PORCA SEXTAVADA 1/4" (4 UNID.), PARAFUSO E BUCHA S8 (2 UNID.) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1,7	R$ 25,63	R$ 43,57	R$ 22,90	R$ 20,67	R$ -			
18.49.001	DEA	COMPOSICAO	LUVA DE PRESSÃO PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, DIAM=25MM (3/4")	un	0,8	R$ 3,13	R$ 2,50	R$ 1,49	R$ 1,01	R$ -			
18.48.174	**DEA**		**PONTO PARA INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO + TOMADA EM ALVENARIA, COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA E CLASSE TÉRMICA 70° C E ISOLAÇÃO 750V. ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO 3/4", LUVA DE PRESSÃO 3/4", SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 218,79**	**R$ 125,56**	**R$ 93,23**	**R$ -**	**SINAPI / ORSE**	**0447, 91926 / 1254**	18.48.174DEA
18.15.002	DEA	COMPOSICAO	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, EM PVC, DN 25 MM (3/4"), INSTALADO EM PAREDE, INCLUINDO RASGOS EM ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	3	R$ 19,12	R$ 57,36	R$ 20,46	R$ 36,90	R$ -			
18.01.001	DEA	COMPOSICAO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO CLASSE 4 OU 5, SEÇÃO NOMINAL DE 2,5 MM², ANTI-CHAMA, 450/750V - 70ºC, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.	m	27,5	R$ 4,07	R$ 111,92	R$ 78,65	R$ 33,27	R$ -			
18.53.002	DEA	COMPOSICAO	SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, NO TETO, ATRAVÉS DE CANTONEIRA ZZ (1 UNID.), VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" (H=1M), PORCA SEXTAVADA 1/4" (4 UNID.), PARAFUSO E BUCHA S8 (2 UNID.) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1,7	R$ 25,63	R$ 43,57	R$ 22,90	R$ 20,67	R$ -			
18.49.001	DEA	COMPOSICAO	LUVA DE PRESSÃO PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, DIAM=25MM (3/4")	un	1,9	R$ 3,13	R$ 5,94	R$ 3,55	R$ 2,39	R$ -			
18.48.175	**DEA**		**PONTO PARA INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO EM ALVENARIA, COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA E CLASSE TÉRMICA 70° C E ISOLAÇÃO 750V. ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO 3/4", LUVA DE PRESSÃO 3/4", SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 131,29**	**R$ 64,07**	**R$ 67,22**	**R$ -**	**SINAPI / ORSE**	**0447, 91926 / 1254**	18.48.175DEA
18.15.002	DEA	COMPOSICAO	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, EM PVC, DN 25 MM (3/4"), INSTALADO EM PAREDE, INCLUINDO RASGOS EM ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	3	R$ 19,12	R$ 57,36	R$ 20,46	R$ 36,90	R$ -			
18.01.001	DEA	COMPOSICAO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO CLASSE 4 OU 5, SEÇÃO NOMINAL DE 2,5 MM², ANTI-CHAMA, 450/750V - 70ºC, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.	m	6	R$ 4,07	R$ 24,42	R$ 17,16	R$ 7,26	R$ -			
18.53.002	DEA	COMPOSICAO	SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, NO TETO, ATRAVÉS DE CANTONEIRA ZZ (1 UNID.), VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" (H=1M), PORCA SEXTAVADA 1/4" (4 UNID.), PARAFUSO E BUCHA S8 (2 UNID.) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1,7	R$ 25,63	R$ 43,57	R$ 22,90	R$ 20,67	R$ -			
18.49.001	DEA	COMPOSICAO	LUVA DE PRESSÃO PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, DIAM=25MM (3/4")	un	1,9	R$ 3,13	R$ 5,94	R$ 3,55	R$ 2,39	R$ -			
18.48.176	**DEA**		**PONTO PARA INTERRUPTOR PARALELO DE UMA SEÇÃO EM ALVENARIA, COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA E CLASSE TÉRMICA 70° C E ISOLAÇÃO 750V. ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO 3/4", LUVA DE PRESSÃO 3/4", SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 143,50**	**R$ 72,65**	**R$ 70,85**	**R$ -**	**SINAPI / ORSE**	**0447, 91926 / 1254**	18.48.176DEA
18.15.002	DEA	COMPOSICAO	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, EM PVC, DN 25 MM (3/4"), INSTALADO EM PAREDE, INCLUINDO RASGOS EM ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	3	R$ 19,12	R$ 57,36	R$ 20,46	R$ 36,90	R$ -			

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
18.01.001	DEA	COMPOSICAO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO CLASSE 4 OU 5, SEÇÃO NOMINAL DE 2,5 MM², ANTI-CHAMA, 450/750V - 70ºC, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.	m	9	R$ 4,07	R$ 36,63	R$ 25,74	R$ 10,89	R$ -				
18.53.002	DEA	COMPOSICAO	SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, NO TETO, ATRAVÉS DE CANTONEIRA ZZ (1 UNID.), VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" (H=1M), PORCA SEXTAVADA 1/4" (4 UNID.), PARAFUSO E BUCHA S8 (2 UNID.) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1,7	R$ 25,63	R$ 43,57	R$ 22,90	R$ 20,67	R$ -				
18.49.001	DEA	COMPOSICAO	LUVA DE PRESSÃO PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, DIAM=25MM (3/4")	un	1,9	R$ 3,13	R$ 5,94	R$ 3,55	R$ 2,39	R$ -				
17.75A	**DEA**		**ENVELOPAMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK ≥ 20 MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (20X20CM), PARA ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (3/4"), INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, FORMA, REATERRO. (COM 50 CM DE ALTURA E 40CM DE BASE).**	**m**			**R$ 105,29**	**R$ 49,45**	**R$ 55,84**	**R$ -**	**SINAPI / SEINFRA-C**	**0, 97086, 93358 / C**	**Obs.: Comp. x Altura x Largura - 1 x 0,5 x 0,4=0,2. COMPOSIÇÃO PRÓPRIA DE REFERÊNCIA DEA 24.72 (BASEADA NO SEINFRA C0096)**	17.75ADEA
94970	SINAPI	COMPOSICAO	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,04	R$ 478,58	R$ 19,14	R$ 16,77	R$ 2,37	R$ -			Obs.: Área do volume do concreto menos a área do eletroduto = ((0,20*0,20*1) - (3,14*(0,025/2) ^2) = 0,038	
97086	SINAPI	COMPOSICAO	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²	0,4	R$ 140,96	R$ 56,38	R$ 24,49	R$ 31,89	R$ -			Obs.: Madeira nos dois lados = 2*0,20*1 = 0,4	
93358	SINAPI	COMPOSICAO	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0,2	R$ 95,25	R$ 19,05	R$ 5,41	R$ 13,64	R$ -			Obs.: Comp. x Altura x Largura - 1 x 0,5 x 0,4=0,2	
24.72	DEA	COMPOSICAO	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	m³	0,16	R$ 67,03	R$ 10,72	R$ 2,78	R$ 7,94	R$ -			Obs.: Área de escavação menos Área de reaterro - Comp. x Altura x Largura – (1 x 0,5 x 0,4) – (1 x 0,2 x 0,2) = 0,16	
18.18.003	**DEA**		**ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, EM PVC, DN 32 MM (1"), COM LUVA DE ROSCA INTERNA E CONEXÕES, INSTALADO EM FORRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**m**			**R$ 30,42**	**R$ 18,32**	**R$ 12,10**	**R$ -**	**SINAPI**	**91864 / 91170**	**Obs.: Coeficiente do eletroduto e da MO, ambos multiplicados por 1,10, para incluir conexoes (Seinfra-CE, Siurb-Pref. SP)**	18.18.003DEA
91864	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	1,1	R$ 16,30	R$ 17,93	R$ 11,53	R$ 6,40	R$ -			Obs.: Coeficiente do eletroduto e da MO, ambos multiplicados por 1,10, para incluir conexoes (Seinfra-CE, Siurb-Pref. SP)	
393	SINAPI	INSUMO	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	un	1,7857	R$ 2,90	R$ 5,17	R$ 5,17	R$ -	R$ -			INSUMO DA COMP. 91170	
88248	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,048	R$ 24,51	R$ 1,17	R$ 0,30	R$ 0,87	R$ -			INSUMO DA COMP. 91170	
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,2114	R$ 29,13	R$ 6,15	R$ 1,32	R$ 4,83	R$ -			INSUMO DA COMP. 91170	
18.23.009	**DEA**		**PERFILADO PERFURADO, GALVANIZADO, DIM.: 38X38MM,CHAPA 18, INCLUSIVE CONEXÕES, ACESSÓRIOS DE DERIVAÇÃO, MATERIAIS PARA FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**m**			**R$ 67,80**	**R$ 32,22**	**R$ 35,58**	**R$ -**	**SIURB**	**091313**		18.23.009DEA
MATED-11881	SETOP	INSUMO	PERFILADO (TIPO: PERFURADO|MATERIAL: CHAPA DE AÇO|TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO|CHAPA: N°18|LARGURA: 38MM|ALTURA: 38MM|TAMPA: NÃO INCLUSA)	m	1,2	R$ 17,00	R$ 20,40	R$ 20,40	R$ -	R$ -				
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,85	R$ 30,24	R$ 25,70	R$ 5,91	R$ 19,79	R$ -				
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,85	R$ 25,53	R$ 21,70	R$ 5,91	R$ 15,79	R$ -				
18.56.002	**DEA**		**ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), INSTALAÇÃO ENTERRADA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**m**			**R$ 41,08**	**R$ 17,16**	**R$ 23,92**	**R$ -**	**SINAPI / DEA**	**1857 / 93358 / 24.7**	**Obs1.: Comp. x Altura x Largura - 1 x 0,5 x 0,3=0,15. COMPOSIÇÃO PRÓPRIA DE REFERÊNCIA DEA 24.72 (BASEADA NO SEINFRA C0096)**	18.56.002DEA
93358	SINAPI	COMPOSICAO	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0,15	R$ 95,25	R$ 14,28	R$ 4,05	R$ 10,23	R$ -			Obs.: Comp. x Altura x Largura - 1 x 0,5 x 0,3=0,15.	
24.72	DEA	COMPOSICAO	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	m³	0,15	R$ 67,03	R$ 10,05	R$ 2,60	R$ 7,45	R$ -			Obs.: Comp. x Altura x Largura - 1 x 0,5 x 0,3=0,15.	
91857	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	1	R$ 16,75	R$ 16,75	R$ 10,51	R$ 6,24	R$ -				
18.20.001	**DEA**		**ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), COM LUVA DE ROSCA INTERNA E CONEXÕES, INSTALAÇÃO ENTERRADA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**m**			**R$ 36,40**	**R$ 14,55**	**R$ 21,85**	**R$ -**	**SINAPI / DEA**	**93008 / 93358**	**Obs1.: Coeficiente do eletroduto e da MO, ambos multiplicados por 1,10, para incluir conexoes (Seinfra-CE, Siurb-Pref. SP). Obs2.: Comp. x Altura x Largura - 1 x 0,5 x 0,3=0,15. Obs3.: Regra de três para MO código Sinapi 91873, 91871, 93008. COMPOSIÇÃO PRÓPRIA DE REFERÊNCIA DEA 27.72 (BASEADA NO SEINFRA C0096)**	18.20.001DEA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
2674	SINAPI	INSUMO	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	m	1,21	R$ 5,39	R$ 6,52	R$ 6,52	R$ -	R$ -			Obs1.: Coeficiente do eletroduto e da MO, ambos multiplicados por 1,10, para incluir conexoes (Seinfra-CE, Siurb-Pref. SP).	
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0998	R$ 25,53	R$ 2,54	R$ 0,69	R$ 1,85	R$ -			Obs1.: Coeficiente do eletroduto e da MO, ambos multiplicados por 1,10, para incluir conexoes (Seinfra-CE, Siurb-Pref. SP). Obs2.: Regra de três para MO código Sinapi 91873, 91871, 93008.	
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0998	R$ 30,24	R$ 3,01	R$ 0,69	R$ 2,32	R$ -			Obs1.: Coeficiente do eletroduto e da MO, ambos multiplicados por 1,10, para incluir conexoes (Seinfra-CE, Siurb-Pref. SP). Obs2.: Regra de três para MO código Sinapi 91873, 91871, 93008.	
93358	SINAPI	COMPOSICAO	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0,15	R$ 95,25	R$ 14,28	R$ 4,05	R$ 10,23	R$ -			Obs.: Comp. x Altura x Largura - 1 x 0,5 x 0,3=0,15.	
24.72	DEA	COMPOSICAO	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	m³	0,15	R$ 67,03	R$ 10,05	R$ 2,60	R$ 7,45	R$ -			Obs.: Comp. x Altura x Largura - 1 x 0,5 x 0,3=0,15.	
18.21.009	**DEA**		**RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES.**	**m**			**R$ 3,61**	**R$ 1,02**	**R$ 2,59**	**R$ -**	**SIE-SC**	**42559**		18.21.009DEA
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,15	R$ 24,08	R$ 3,61	R$ 1,02	R$ 2,59	R$ -				
18.04.003	**DEA**		**CABO DE COBRE FLEXÍVEL, TÊMPERA MOLE E ENCORDOAMENTO CLASSES 4 E 5, SEÇÃO NOMINAL DE 6 MM², ISOLAÇÃO ANTI-CHAMA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, 0,6/1,0KV - 90°C, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.**	**m**			**R$ 13,16**	**R$ 11,02**	**R$ 2,14**	**R$ -**	**SINAPI**	**91931**		18.04.003DEA
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,051	R$ 25,53	R$ 1,30	R$ 0,35	R$ 0,95	R$ -				
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,051	R$ 30,24	R$ 1,54	R$ 0,35	R$ 1,19	R$ -				
21127	SINAPI	INSUMO	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	un	0,0094	R$ 6,79	R$ 0,06	R$ 0,06	R$ -	R$ -				
16.006.000026.MAT	TCPO	INSUMO	CABO FLEXÍVEL ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO 6 MM² 0,6 A 1 KV	un	1,02	R$ 10,06	R$ 10,26	R$ 10,26	R$ -	R$ -			Coeficiente do cabo ajustado de 1,2434 para 1,02 (Seinfra-CE, Siurb-P SP, Setop-MG, DER ES, Goinfra)	
18.36.003	**DEA**		**CAIXA RETANGULAR 4X2", BAIXA, EM PVC, PARA INSTALAÇÃO EM DRYWALL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 16,59**	**R$ 10,95**	**R$ 5,64**	**R$ -**	**SINAPI**	**104624**		18.36.003DEA
16.015.000018.MAT	TCPO	INSUMO	CAIXA 4" X 2" EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM GESSO ACARTONADO	un	1	R$ 9,07	R$ 9,07	R$ 9,07	R$ -	R$ -				
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,135	R$ 25,53	R$ 3,44	R$ 0,94	R$ 2,50	R$ -				
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,135	R$ 30,24	R$ 4,08	R$ 0,94	R$ 3,14	R$ -				
18.36.033	**DEA**		**CAIXA RETANGULAR 4X2", MÉDIA, EM PVC, PARA INSTALAÇÃO EM DRYWALL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 21,83**	**R$ 12,25**	**R$ 9,58**	**R$ -**	**SINAPI**	**104622**		18.36.033DEA
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,229	R$ 30,24	R$ 6,92	R$ 1,59	R$ 5,33	R$ -				
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,229	R$ 25,53	R$ 5,84	R$ 1,59	R$ 4,25	R$ -				
16.015.000018.MAT	TCPO	INSUMO	CAIXA 4" X 2" EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM GESSO ACARTONADO	un	1	R$ 9,07	R$ 9,07	R$ 9,07	R$ -	R$ -				
18.36.019	**DEA**		**CAIXA RETANGULAR 4X4", ALTA, EM PVC, INSTALADA EM ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 44,87**	**R$ 16,47**	**R$ 28,40**	**R$ -**	**SINAPI**	**91942, 90456**		18.36.019DEA
88629	SINAPI	COMPOSICAO	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0012	R$ 691,55	R$ 0,82	R$ 0,65	R$ 0,17	R$ -				
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,569	R$ 25,53	R$ 14,52	R$ 3,96	R$ 10,56	R$ -				
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,569	R$ 30,24	R$ 17,20	R$ 3,96	R$ 13,24	R$ -				
1873	SINAPI	INSUMO	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	un	1	R$ 6,52	R$ 6,52	R$ 6,52	R$ -	R$ -				
90456	SINAPI	COMPOSICAO	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	un	1	R$ 5,81	R$ 5,81	R$ 1,38	R$ 4,43	R$ -				
18.38.016	**DEA**		**PLACA CEGA PARA CAIXA 4X4", COMPOSTA POR SUPORTE E PLACA NA COR BRANCA, PIALPLUS OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 12,74**	**R$ 8,26**	**R$ 4,48**	**R$ -**	**SINAPI**	**91951**		18.38.016DEA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
38100	SINAPI	INSUMO	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	un	1	R$ 2,20	R$ 2,20	R$ 2,20	R$ -	R$ -				
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,107	R$ 25,53	R$ 2,73	R$ 0,74	R$ 1,99	R$ -				
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,107	R$ 30,24	R$ 3,23	R$ 0,74	R$ 2,49	R$ -				
38095	SINAPI	INSUMO	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	un	1	R$ 4,58	R$ 4,58	R$ 4,58	R$ -	R$ -				
18.36.038	**DEA**		**CAIXA RETANGULAR 4X2", ALTA, EM PVC, PARA INSTALAÇÃO EM DRYWALL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 36,00**	**R$ 15,79**	**R$ 20,21**	**R$ -**	**SINAPI**	**104620**		18.36.038DEA
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,483	R$ 30,24	R$ 14,60	R$ 3,36	R$ 11,24	R$ -				
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,483	R$ 25,53	R$ 12,33	R$ 3,36	R$ 8,97	R$ -				
16.015.000018.MAT	TCPO	INSUMO	CAIXA 4" X 2" EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM GESSO ACARTONADO	un	1	R$ 9,07	R$ 9,07	R$ 9,07	R$ -	R$ -				
18.37.001	**DEA**		**CAIXA RETANGULAR 4X2" DE SOBREPOR, EM PVC, PIAL OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 21,49**	**R$ 7,68**	**R$ 13,81**	**R$ -**	**SETOP**	**ED-49196**		18.37.001DEA
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,33	R$ 25,53	R$ 8,42	R$ 2,29	R$ 6,13	R$ -				
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,33	R$ 30,24	R$ 9,97	R$ 2,29	R$ 7,68	R$ -				
000483	ORSE	INSUMO	Caixa sobrepor 4" x 2" em pvc	un	1	R$ 3,10	R$ 3,10	R$ 3,10	R$ -	R$ -				
18.29.020	**DEA**		**CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 3/4", APARENTE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 43,72**	**R$ 24,93**	**R$ 18,79**	**R$ -**	**SINAPI**	**95817**		18.29.020DEA
11950	SINAPI	INSUMO	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	un	2	R$ 0,33	R$ 0,66	R$ 0,66	R$ -	R$ -				
39344	SINAPI	INSUMO	CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4"	un	1	R$ 18,03	R$ 18,03	R$ 18,03	R$ -	R$ -				
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,449	R$ 25,53	R$ 11,46	R$ 3,12	R$ 8,34	R$ -				
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,449	R$ 30,24	R$ 13,57	R$ 3,12	R$ 10,45	R$ -				
18.29.036	**DEA**		**TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 6,51**	**R$ 5,25**	**R$ 1,26**	**R$ -**	**GOINFRA**	**072441**		18.29.036DEA
4033	GOINFRA	INSUMO	TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA	un	1	R$ 4,85	R$ 4,85	R$ 4,85	R$ -	R$ -				
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,03	R$ 30,24	R$ 0,90	R$ 0,20	R$ 0,70	R$ -				
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,03	R$ 25,53	R$ 0,76	R$ 0,20	R$ 0,56	R$ -				
18.29.027	**DEA**		**CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 3/4", APARENTE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 35,03**	**R$ 20,62**	**R$ 14,41**	**R$ -**	**SINAPI**	**95808**		18.29.027DEA
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,3443	R$ 25,53	R$ 8,78	R$ 2,39	R$ 6,39	R$ -				
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,3443	R$ 30,24	R$ 10,41	R$ 2,39	R$ 8,02	R$ -				
11950	SINAPI	INSUMO	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	un	2	R$ 0,33	R$ 0,66	R$ 0,66	R$ -	R$ -				
12020	SINAPI	INSUMO	CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	un	1	R$ 15,18	R$ 15,18	R$ 15,18	R$ -	R$ -				
93670	**SINAPI**		**DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025**	**un**			**R$ 86,33**	**R$ 78,30**	**R$ 8,03**	**R$ -**				93670SINAPI
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,191892	R$ 30,24	R$ 5,80	R$ 1,33	R$ 4,47	R$ -				
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,191892	R$ 25,53	R$ 4,89	R$ 1,33	R$ 3,56	R$ -				
34709	SINAPI	INSUMO	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	un	1	R$ 71,20	R$ 71,20	R$ 71,20	R$ -	R$ -				
1571	SINAPI	INSUMO	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	un	3	R$ 1,48	R$ 4,44	R$ 4,44	R$ -	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
18.28.028	**DEA**		**INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR DE 25A, IN 30MA, SIEMENS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE TERMINAIS A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 194,85**	**R$ 186,53**	**R$ 8,32**	**R$ -**	**SINAPI**	**93670**		18.28.028DEA
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1988	R$ 30,24	R$ 6,01	R$ 1,38	R$ 4,63	R$ -				
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1988	R$ 25,53	R$ 5,07	R$ 1,38	R$ 3,69	R$ -				
1571	SINAPI	INSUMO	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	un	4	R$ 1,48	R$ 5,92	R$ 5,92	R$ -	R$ -				
39455	SINAPI	INSUMO	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	un	1	R$ 177,85	R$ 177,85	R$ 177,85	R$ -	R$ -				
18.26.004	**DEA**		**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, PADRÃO DIN, COM BARRAMENTO TIPO PENTE TRIFÁSICO 100A, COM BARRAS DE NEUTRO E TERRA E DEMAIS ACESSÓRIOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 707,49**	**R$ 605,14**	**R$ 102,35**	**R$ -**	**SINAPI**	**101879 / 90457**	**(19x25cm) equivale ao quadro cemarplast 2 p/ 8ckt (182x222) 8ckt (182x222 mm) - 26ckt (384x315). regra de três = 2,993763**	18.26.004DEA
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,657	R$ 30,24	R$ 50,10	R$ 11,53	R$ 38,57	R$ -				
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,657	R$ 25,53	R$ 42,30	R$ 11,53	R$ 30,77	R$ -				
87367	SINAPI	COMPOSICAO	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0144	R$ 816,93	R$ 11,76	R$ 8,98	R$ 2,78	R$ -				
39806	SINAPI	INSUMO	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN	un	1	R$ 387,92	R$ 387,92	R$ 387,92	R$ -	R$ -				
90457	SINAPI	COMPOSICAO	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023	un	2,99	R$ 13,27	R$ 39,67	R$ 9,44	R$ 30,23	R$ -			(19x25cm) equivale ao quadro cemarplast 2 p/ 8ckt (182x222) 8ckt (182x222 mm) - 26ckt (384x315). regra de três = 2,993763	
I890	COTAÇÃO	INSUMO	BARRAMENTO PENTE TRIFÁSICO PARA 12 DISJUNTOR DIN 100A.	un	1	R$ 175,74	R$ 175,74	R$ 175,74	R$ -	R$ -				
18.38.002	**DEA**		**INTERRUPTOR SIMPLES DE DUAS SEÇÕES PARA CAIXA 4X2", COMPOSTO POR SUPORTE, PLACA PARA DOIS POSTOS E DOIS MÓDULOS DE INTERRUPTOR SIMPLES, COR BRANCA, LINHA PIALPLUS OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 48,72**	**R$ 23,95**	**R$ 24,77**	**R$ -**	**SINAPI**	**91946 / 91952**		18.38.002DEA
38099	SINAPI	INSUMO	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	un	1	R$ 1,35	R$ 1,35	R$ 1,35	R$ -	R$ -				
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,128	R$ 25,53	R$ 3,26	R$ 0,89	R$ 2,37	R$ -				
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,128	R$ 30,24	R$ 3,87	R$ 0,89	R$ 2,98	R$ -				
38093	SINAPI	INSUMO	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	un	1	R$ 2,12	R$ 2,12	R$ 2,12	R$ -	R$ -				
91952	SINAPI	COMPOSICAO	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	2	R$ 19,06	R$ 38,12	R$ 18,70	R$ 19,42	R$ -				
18.38.060	**DEA**		**TOMADA MÉDIA SIMPLES PARA CAIXA 4X2", COMPOSTA POR SUPORTE, PLACA PARA UM POSTOS E UM MÓDULOS DE TOMADA 2P+T, 20A, 250V, COR BRANCA, LINHA PIALPLUS OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 37,12**	**R$ 18,50**	**R$ 18,62**	**R$ -**	**SINAPI**	**91946 / 91995**		18.38.060DEA
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,128	R$ 25,53	R$ 3,26	R$ 0,89	R$ 2,37	R$ -				
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,128	R$ 30,24	R$ 3,87	R$ 0,89	R$ 2,98	R$ -				
38099	SINAPI	INSUMO	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	un	1	R$ 1,35	R$ 1,35	R$ 1,35	R$ -	R$ -				
38092	SINAPI	INSUMO	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	un	1	R$ 2,05	R$ 2,05	R$ 2,05	R$ -	R$ -				
91995	SINAPI	COMPOSICAO	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	1	R$ 26,59	R$ 26,59	R$ 13,32	R$ 13,27	R$ -				
18.38.059	**DEA**		**TOMADA BAIXA (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, COM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 21,81**	**R$ 11,69**	**R$ 10,12**	**R$ -**	**SINAPI**	**91998**		18.38.059DEA
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,242	R$ 25,53	R$ 6,17	R$ 1,68	R$ 4,49	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,242	R$ 30,24	R$ 7,31	R$ 1,68	R$ 5,63	R$ -				
38101	SINAPI	INSUMO	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	un	1	R$ 6,98	R$ 6,98	R$ 6,98	R$ -	R$ -				
38099	SINAPI	INSUMO	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	un	1	R$ 1,35	R$ 1,35	R$ 1,35	R$ -	R$ -				
18.38.061	**DEA**		**TOMADA ALTA (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, COM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 36,82**	**R$ 15,43**	**R$ 21,39**	**R$ -**	**SINAPI**	**91990**		18.38.061DEA
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,511	R$ 25,53	R$ 13,04	R$ 3,55	R$ 9,49	R$ -				
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,511	R$ 30,24	R$ 15,45	R$ 3,55	R$ 11,90	R$ -				
38101	SINAPI	INSUMO	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	un	1	R$ 6,98	R$ 6,98	R$ 6,98	R$ -	R$ -				
38099	SINAPI	INSUMO	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	un	1	R$ 1,35	R$ 1,35	R$ 1,35	R$ -	R$ -				
18.39.066	**DEA**		**LUMINÁRIA DE EMBUTIR RETANGULAR PLAFON LED DE 18W; TEMPERATURA DE COR 6500K; TENSÃO BIVOLT 220/110; CORPO EM ALUMÍNIO E DIFUSOR EM POLICARBONATO; GRAU DE PROTEÇÃO IP20; 0,5M DE CABO PP2,5MM², 2160LM, ÂNGULO DE ABERTURA 120°, 01 CONECTOR MACHO, 01 CONECTOR FÊMEA. REF. CHIRAY, AVANT: MODELO AVANT: PAINEL FIT EMBUTIR 490101373, NITROLUX, ECOLINE, PHILIPS OU EQUIVALENTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 218,01**	**R$ 198,90**	**R$ 19,11**	**R$ -**	**GOINFRA**	**071690**		18.39.066DEA
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,3866	R$ 30,24	R$ 11,69	R$ 2,69	R$ 9,00	R$ -				
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,5446	R$ 25,53	R$ 13,90	R$ 3,79	R$ 10,11	R$ -				
I889	COTAÇÃO	INSUMO	LUMINÁRIA DE EMBUTIR RETANGULAR PLAFON LED DE 18W; TEMPERATURA DE COR 6500K; TENSÃO BIVOLT 220/110; CORPO EM ALUMÍNIO E DIFUSOR EM POLICARBONATO; GRAU DE PROTEÇÃO IP20; 0,5M DE CABO PP2,5MM², 2160LM, ÂNGULO DE ABERTURA 120°, 01 CONECTOR MACHO, 01 CONECTOR FÊMEA. REF. CHIRAY, AVANT: MODELO AVANT: PAINEL FIT EMBUTIR 490101373, NITROLUX, ECOLINE, PHILIPS OU EQUIVALENTE.	un	1	R$ 192,42	R$ 192,42	R$ 192,42	R$ -	R$ -				
18.39.070	**DEA**		**LUMINÁRIA DE SOBREPOR RETANGULAR PLAFON LED DE 36W; TEMPERATURA DE COR 6500K; TENSÃO BIVOLT 220/110; CORPO EM ALUMÍNIO E DIFUSOR EM POLICARBONATO; GRAU DE PROTEÇÃO IP20; ÂNGULO DE ABERTURA 120°, 0,5M DE CABO PP2,5MM², 01 CONECTOR MACHO, 01 CONECTOR FÊMEA. REF. CHIRAY, AVANT: MODELO PAINEL FIT SOBREPOR 488211374, NITROLUX, ECOLINE, PHILIPS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 400,03**	**R$ 380,99**	**R$ 19,04**	**R$ -**	**SIURB**	**9009111**		18.39.070DEA
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,47	R$ 30,24	R$ 14,21	R$ 3,27	R$ 10,94	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,47	R$ 24,08	R$ 11,31	R$ 3,21	R$ 8,10	R$ -				
I893	COTAÇÃO	INSUMO	LUMINÁRIA DE SOBREPOR RETANGULAR PLAFON LED DE 36W; TEMPERATURA DE COR 6500K; TENSÃO BIVOLT 220/110; CORPO EM ALUMÍNIO E DIFUSOR EM POLICARBONATO; GRAU DE PROTEÇÃO IP20; ÂNGULO DE ABERTURA 120°, 0,5M DE CABO PP2,5MM², 01 CONECTOR MACHO, 01 CONECTOR FÊMEA. REF. CHIRAY, AVANT, NITROLUX, ECOLINE, PHILIPS OU EQUIVALENTE. MODELO AVANT: PAINEL FIT SOBREPOR 488211374.	un	1	R$ 374,51	R$ 374,51	R$ 374,51	R$ -	R$ -				
18.39.064	**DEA**		**SUPORTE OU GANCHO DE LUMINÁRIA PARA PERFILADO (38X38)MM, TIPO CURTO, EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO.**	**un**			**R$ 7,91**	**R$ 4,22**	**R$ 3,69**	**R$ -**	**DER-MG**	**ED-49457**		18.39.064DEA
MATED-11886	DER-MG	INSUMO	SUPORTE OU GANCHO PARA LUMINÁRIA EM PERFILADO (TIPO: CURTO|MATERIAL: CHAPA DE AÇO|TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO|COMPRIMENTO: 100MM)	un	1	R$ 2,95	R$ 2,95	R$ 2,95	R$ -	R$ -				
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1222222	R$ 25,53	R$ 3,12	R$ 0,85	R$ 2,27	R$ -				
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0611111	R$ 30,24	R$ 1,84	R$ 0,42	R$ 1,42	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
18.39.069	**DEA**		**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR LED 10W, 3000K, 985LM, IP65, ÂNGULO DE ABERTURA 120° MODELO PHILIPS BVP152 G3 LED9 OU EQUIVALENTE.**	**un**			**R$ 156,15**	**R$ 138,94**	**R$ 17,21**	**R$ -**	**ORSE**	**12807**		18.39.069DEA
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,3	R$ 25,53	R$ 7,65	R$ 2,08	R$ 5,57	R$ -				
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,5	R$ 30,24	R$ 15,12	R$ 3,48	R$ 11,64	R$ -				
I891	COTAÇÃO	INSUMO	REFLETOR LED 10W, 3000K, 985LM, IP65, ÂNGULO DE ABERTURA 120° MODELO PHILIPS BVP152 G3 LED9 OU EQUIVALENTE.	un	1	R$ 130,40	R$ 130,40	R$ 130,40	R$ -	R$ -				
7584	SINAPI	INSUMO	BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA	un	2	R$ 1,49	R$ 2,98	R$ 2,98	R$ -	R$ -				
18.48.177	**DEA**		**PONTO PARA TOMADA 2P+T EM DRYWALL, COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA E CLASSE TÉRMICA 70° C E ISOLAÇÃO 750V. ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO 3/4", COM LUVA DE PRESSÃO 3/4" E DEMAIS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 118,13**	**R$ 67,48**	**R$ 50,65**	**R$ -**	**SINAPI / ORSE**	**6, 91834, 91170 / 1**	18.48.177DEA
18.01.001	DEA	COMPOSICAO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO CLASSE 4 OU 5, SEÇÃO NOMINAL DE 2,5 MM², ANTI-CHAMA, 450/750V - 70ºC, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.	m	12,8	R$ 4,07	R$ 52,09	R$ 36,61	R$ 15,48	R$ -				
18.14.004	DEA	COMPOSICAO	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, EM PVC, DN 25 MM (3/4"), INSTALADO EM DRYWALL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	3,5	R$ 17,53	R$ 61,35	R$ 28,07	R$ 33,28	R$ -				
18.49.001	DEA	COMPOSICAO	LUVA DE PRESSÃO PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, DIAM=25MM (3/4")	un	1,5	R$ 3,13	R$ 4,69	R$ 2,80	R$ 1,89	R$ -				
18.48.178	**DEA**		**PONTO PARA TOMADA 2P+T SOBREPOR, COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA E CLASSE TÉRMICA 70° C E ISOLAÇÃO 750V. ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4" COM LUVA DE ROSCA INTERNA, LUVA DE PRESSÃO 3/4" E DEMAIS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 99,81**	**R$ 63,09**	**R$ 36,72**	**R$ -**	**SINAPI**	**1863, 91170, 9192**	18.48.178DEA
18.21.001	DEA	COMPOSICAO	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DE 3/4", COM LUVA DE ROSCA INTERNA E CONEXÕES, INSTALAÇÃO APARENTE, FIXADO COM ABRAÇADEIRA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	1,9	R$ 25,12	R$ 47,72	R$ 26,48	R$ 21,24	R$ -				
18.01.001	DEA	COMPOSICAO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO CLASSE 4 OU 5, SEÇÃO NOMINAL DE 2,5 MM², ANTI-CHAMA, 450/750V - 70ºC, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.	m	12,8	R$ 4,07	R$ 52,09	R$ 36,61	R$ 15,48	R$ -				
18.48.179	**DEA**		**PONTO DE LUZ EM TETO/FORRO, COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM² E CABO MULTIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² (CABO PP), COM ISOLAÇÃO EM PVC E CLASSE TÉRMICA 70° C, ISOLAÇÃO 750V. ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4" COM LUVA DE ROSCA INTERNA E DEMAIS ACESSÓRIOS, DESDE O PONTO DE LUZ ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 111,11**	**R$ 72,29**	**R$ 38,82**	**R$ -**	**SINAPI / SIURB**	**3, 91170, 91926 / 09**	18.48.179DEA
18.18.002	DEA	COMPOSICAO	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, EM PVC, DN 25 MM (3/4"), COM LUVA DE ROSCA INTERNA E CONEXÕES, INSTALADO EM FORRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	1,9	R$ 25,12	R$ 47,72	R$ 26,48	R$ 21,24	R$ -				
18.01.001	DEA	COMPOSICAO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO CLASSE 4 OU 5, SEÇÃO NOMINAL DE 2,5 MM², ANTI-CHAMA, 450/750V - 70ºC, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.	m	12,8	R$ 4,07	R$ 52,09	R$ 36,61	R$ 15,48	R$ -				
18.06.002	DEA	COMPOSICAO	CABO MULTIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC, ANTI-CHAMA, 450/750V - 70ºC, 3 CONDUTORES DE SEÇÃO NOMINAL DE 2,5 MM², INCLUSIVE INSTALAÇÃO.	m	1	R$ 11,30	R$ 11,30	R$ 9,20	R$ 2,10	R$ -				
18.48.180	**DEA**		**PONTO DE LUZ SOBREPOR, COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC E CLASSE TÉRMICA 70° C, ISOLAÇÃO 750V. DESDE O PONTO DE LUZ ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 52,09**	**R$ 36,61**	**R$ 15,48**	**R$ -**	**SINAPI**	**91926**	18.48.180DEA
18.01.001	DEA	COMPOSICAO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO CLASSE 4 OU 5, SEÇÃO NOMINAL DE 2,5 MM², ANTI-CHAMA, 450/750V - 70ºC, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.	m	12,8	R$ 4,07	R$ 52,09	R$ 36,61	R$ 15,48	R$ -				
18.48.181	**DEA**		**PONTO DE LUZ NA PAREDE, COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC E CLASSE TÉRMICA 70° C, ISOLAÇÃO 750V. ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4" COM LUVA DE ROSCA INTERNA E DEMAIS ACESSÓRIOS, DESDE O PONTO DE LUZ ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 99,81**	**R$ 63,09**	**R$ 36,72**	**R$ -**	**SINAPI**	**1863, 91170, 9192**	18.48.181DEA
18.18.002	DEA	COMPOSICAO	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, EM PVC, DN 25 MM (3/4"), COM LUVA DE ROSCA INTERNA E CONEXÕES, INSTALADO EM FORRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	1,9	R$ 25,12	R$ 47,72	R$ 26,48	R$ 21,24	R$ -				
18.01.001	DEA	COMPOSICAO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO CLASSE 4 OU 5, SEÇÃO NOMINAL DE 2,5 MM², ANTI-CHAMA, 450/750V - 70ºC, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.	m	12,8	R$ 4,07	R$ 52,09	R$ 36,61	R$ 15,48	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
18.48.182	**DEA**		**PONTO PARA INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO EM ALVENARIA, COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA E CLASSE TÉRMICA 70° C E ISOLAÇÃO 750V. ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO 3/4", LUVA DE PRESSÃO 3/4" E DEMAIS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 86,47**	**R$ 40,42**	**R$ 46,05**	**R$ -**	**SINAPI / ORSE**	**4, 90447, 91926 / 1**		18.48.182DEA
18.15.002	DEA	COMPOSICAO	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, EM PVC, DN 25 MM (3/4"), INSTALADO EM PAREDE, INCLUINDO RASGOS EM ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	3	R$ 19,12	R$ 57,36	R$ 20,46	R$ 36,90	R$ -				
18.01.001	DEA	COMPOSICAO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO CLASSE 4 OU 5, SEÇÃO NOMINAL DE 2,5 MM², ANTI-CHAMA, 450/750V - 70ºC, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.	m	6	R$ 4,07	R$ 24,42	R$ 17,16	R$ 7,26	R$ -				
18.49.001	DEA	COMPOSICAO	LUVA DE PRESSÃO PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, DIAM=25MM (3/4")	un	1,5	R$ 3,13	R$ 4,69	R$ 2,80	R$ 1,89	R$ -				
18.48.183	**DEA**		**PONTO PARA INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES EM ALVENARIA, COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA E CLASSE TÉRMICA 70° C E ISOLAÇÃO 750V. ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO 3/4", LUVA DE PRESSÃO 3/4" E DEMAIS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 98,68**	**R$ 49,00**	**R$ 49,68**	**R$ -**	**SINAPI / ORSE**	**4, 90447, 91926 / 1**		18.48.183DEA
18.15.002	DEA	COMPOSICAO	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, EM PVC, DN 25 MM (3/4"), INSTALADO EM PAREDE, INCLUINDO RASGOS EM ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	3	R$ 19,12	R$ 57,36	R$ 20,46	R$ 36,90	R$ -				
18.01.001	DEA	COMPOSICAO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO CLASSE 4 OU 5, SEÇÃO NOMINAL DE 2,5 MM², ANTI-CHAMA, 450/750V - 70ºC, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.	m	9	R$ 4,07	R$ 36,63	R$ 25,74	R$ 10,89	R$ -				
18.49.001	DEA	COMPOSICAO	LUVA DE PRESSÃO PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, DIAM=25MM (3/4")	un	1,5	R$ 3,13	R$ 4,69	R$ 2,80	R$ 1,89	R$ -				
18.15.003	**DEA**		**ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, EM PVC, DN 32 MM (1"), INSTALADO EM PAREDE, INCLUINDO RASGOS EM ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**m**			**R$ 22,01**	**R$ 9,08**	**R$ 12,93**	**R$ -**	**SINAPI**	**91856 / 90447**		18.15.003DEA
91856	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	1	R$ 13,23	R$ 13,23	R$ 6,99	R$ 6,24	R$ -				
90447	SINAPI	COMPOSICAO	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	m	1	R$ 8,78	R$ 8,78	R$ 2,09	R$ 6,69	R$ -				
18.49.002	**DEA**		**LUVA DE PRESSÃO PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, DIAM=32MM (1")**	**un**			**R$ 4,05**	**R$ 2,79**	**R$ 1,26**	**R$ -**	**ORSE**	**12873**		18.49.002DEA
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,03	R$ 30,24	R$ 0,90	R$ 0,20	R$ 0,70	R$ -				
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,03	R$ 25,53	R$ 0,76	R$ 0,20	R$ 0,56	R$ -				
1900	SINAPI	INSUMO	LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 32 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL	un	1	R$ 2,39	R$ 2,39	R$ 2,39	R$ -	R$ -				
18.20.002	**DEA**		**ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), COM LUVA DE ROSCA INTERNA E CONEXÕES, INSTALAÇÃO ENTERRADA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**m**			**R$ 40,69**	**R$ 18,37**	**R$ 22,32**	**R$ -**	**SINAPI / DEA**	**3008 / 93358 / 24.7**	**Obs1.: Coeficiente do eletroduto e da MO, ambos multiplicados por 1,10, para incluir conexoes (Seinfra-CE, Siurb-Pref. SP). Obs2.: Comp. x Altura x Largura - 1 x 0,5 x 0,3=0,15. Obs3.: Regra de três para MO código Sinapi 91873, 91872, 93008. COMPOSIÇÃO PRÓPRIA DE REFERÊNCIA DEA 27.72 (BASEADA NO SEINFRA C0096)**	18.20.002DEA
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,111	R$ 25,53	R$ 2,83	R$ 0,77	R$ 2,06	R$ -			Obs1.: Coeficiente do eletroduto e da MO, ambos multiplicados por 1,10, para incluir conexoes (Seinfra-CE, Siurb-Pref. SP). Obs2.: Regra de três para MO código Sinapi 91873, 91872, 93008.	
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,111	R$ 30,24	R$ 3,35	R$ 0,77	R$ 2,58	R$ -			Obs1.: Coeficiente do eletroduto e da MO, ambos multiplicados por 1,10, para incluir conexoes (Seinfra-CE, Siurb-Pref. SP). Obs2.: Regra de três para MO código Sinapi 91873, 91872, 93008.	
93358	SINAPI	COMPOSICAO	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0,15	R$ 95,25	R$ 14,28	R$ 4,05	R$ 10,23	R$ -			Obs.: Comp. x Altura x Largura - 1 x 0,5 x 0,3=0,15.	
2685	SINAPI	INSUMO	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	m	1,21	R$ 8,42	R$ 10,18	R$ 10,18	R$ -	R$ -			Obs1.: Coeficiente do eletroduto e da MO, ambos multiplicados por 1,10, para incluir conexoes (Seinfra-CE, Siurb-Pref. SP).	
24.72	DEA	COMPOSICAO	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	m³	0,15	R$ 67,03	R$ 10,05	R$ 2,60	R$ 7,45	R$ -			Obs.: Comp. x Altura x Largura - 1 x 0,5 x 0,3=0,15.	
18.36.023	**DEA**		**CAIXA RETANGULAR 4X2", EM PVC, EMBUTIR EM FORRO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**un**			**R$ 25,79**	**R$ 13,23**	**R$ 12,56**	**R$ -**	**ORSE**	**10793**		18.36.023DEA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,3	R$ 25,53	R$ 7,65	R$ 2,08	R$ 5,57	R$ -				
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,3	R$ 30,24	R$ 9,07	R$ 2,08	R$ 6,99	R$ -				
16.015.000018.MAT	TCPO	INSUMO	CAIXA 4" X 2" EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM GESSO ACARTONADO	un	1	R$ 9,07	R$ 9,07	R$ 9,07	R$ -	R$ -				
18.36.021	**DEA**		**CAIXA RETANGULAR 4X2", EM ALUMÍNIO, INSTALADA NO PISO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 29,84**	**R$ 17,15**	**R$ 12,69**	**R$ -**	**ORSE**	**11415**		18.36.021DEA
88629	SINAPI	COMPOSICAO	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0009	R$ 691,55	R$ 0,62	R$ 0,49	R$ 0,13	R$ -				
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,3	R$ 25,53	R$ 7,65	R$ 2,08	R$ 5,57	R$ -				
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,3	R$ 30,24	R$ 9,07	R$ 2,08	R$ 6,99	R$ -				
012356	ORSE	INSUMO	Caixa de passagem em alumínio para piso 4" x 2"	un	1	R$ 12,50	R$ 12,50	R$ 12,50	R$ -	R$ -				
18.38.046	**DEA**		**FORNECIMENTO TAMPA CEGA PLÁSTICA COM FURO CENTRAL, 4X2 POL., COR BRANCA, NA LINHA PIAL PLUS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 6,21**	**R$ 4,95**	**R$ 1,26**	**R$ -**	**GOINFRA**	**072397**		18.38.046DEA
3975	GOINFRA	INSUMO	TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...)	un	1	R$ 4,55	R$ 4,55	R$ 4,55	R$ -	R$ -				
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,03	R$ 25,53	R$ 0,76	R$ 0,20	R$ 0,56	R$ -				
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,03	R$ 30,24	R$ 0,90	R$ 0,20	R$ 0,70	R$ -				
18.38.055	**DEA**		**TOMADA NO TETO PARA CAIXA 4X2", COMPOSTA POR SUPORTE, PLACA PARA UM POSTO E UM MÓDULO DE TOMADA 2P+T, 10A, 250V, COR BRANCA, LINHA PIALPLUS OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 49,29**	**R$ 20,08**	**R$ 29,21**	**R$ -**	**SINAPI**	**91945 / 91990**		18.38.055DEA
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,187	R$ 25,53	R$ 4,77	R$ 1,30	R$ 3,47	R$ -				
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,187	R$ 30,24	R$ 5,65	R$ 1,30	R$ 4,35	R$ -				
38099	SINAPI	INSUMO	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	un	1	R$ 1,35	R$ 1,35	R$ 1,35	R$ -	R$ -				
38092	SINAPI	INSUMO	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	un	1	R$ 2,05	R$ 2,05	R$ 2,05	R$ -	R$ -				
91990	SINAPI	COMPOSICAO	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	1	R$ 35,47	R$ 35,47	R$ 14,08	R$ 21,39	R$ -				
18.38.033	**DEA**		**TOMADA DE PISO PARA CAIXA 4X2", COMPOSTA POR SUPORTE, PLACA PARA UM POSTO EM INOX OU LATÃO E UM MÓDULO DE TOMADA 2P+T, 10A, 250V, LINHA PIALPLUS OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 114,34**	**R$ 72,84**	**R$ 41,50**	**R$ -**	**INAPI / SEINFRA-C**	**91998 / C4793**		18.38.033DEA
38099	SINAPI	INSUMO	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	un	1	R$ 1,35	R$ 1,35	R$ 1,35	R$ -	R$ -				
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,75	R$ 25,53	R$ 19,14	R$ 5,22	R$ 13,92	R$ -				
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,75	R$ 30,24	R$ 22,68	R$ 5,22	R$ 17,46	R$ -				
91998	SINAPI	COMPOSICAO	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	1	R$ 20,46	R$ 20,46	R$ 10,34	R$ 10,12	R$ -				
I848	COTAÇÃO	INSUMO	PLACA/TAMPA PARA TOMADA DE PISO 4"X2" EM INOX OU LATÃO	un	1	R$ 50,71	R$ 50,71	R$ 50,71	R$ -	R$ -				
18.39.062	**DEA**		**LUMINÁRIA BALIZADOR EMBUTIDO NO SOLO, RESISTENTE A ÁGUA, PARA EMBUTIR EM JARDIM OU PISO, TODA EM LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO. PROTEÇÃO EM VIDRO TEMPERADO E GRADE. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA GRAU DE PROTEÇÃO IP65, 3000K, 290LM, ÂNGULO DE ABERTURA 30°, INCLUSIVE LÂMPADA PAR 30 LED 5W. AVANT (SOLO ELEGANCE GAMA 337020577), SAVE ENERGY (SE-335.1627) OU EQUIVALENTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 192,21**	**R$ 162,92**	**R$ 29,29**	**R$ -**	**ORSE**	**13159**		18.39.062DEA
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,7	R$ 30,24	R$ 21,16	R$ 4,87	R$ 16,29	R$ -				
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,7	R$ 25,53	R$ 17,87	R$ 4,87	R$ 13,00	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
I886	COTAÇÃO	INSUMO	LUMINÁRIA BALIZADOR EMBUTIDO NO SOLO, RESISTENTE A ÁGUA, PARA EMBUTIR EM JARDIM OU PISO, TODA EM LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO. PROTEÇÃO EM VIDRO TEMPERADO E GRADE. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA GRAU DE PROTEÇÃO IP65, 3000K, 290LM, ÂNGULO DE ABERTURA 30°, INCLUSIVE LÂMPADA PAR 30 LED 5W. AVANT (SOLO ELEGANCE GAMA 337020577), SAVE ENERGY (SE-335.1627) OU EQUIVALENTE.	un	1	R$ 153,18	R$ 153,18	R$ 153,18	R$ -	R$ -				
18.39.061	**DEA**		**LUMINÁRIA BALIZADOR PARA EMBUTIR EM SOLO, CALÇADA OU JARDIM, TODA EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL E POLICARBONATO RESISTENTE. PROTEÇÃO EM VIDRO TEMPERADO, DIFUSOR EM POLICARBONATO LEITOSO E ANEL DE AÇO INOX. ACABAMENTO EM INOX, GRAU DE PROTEÇÃO IP67, 800LM, ÂNGULO DE ABERTURA 120°, INCLUSA LÂMPADA LED INTEGRADO DE 10W NA TEMPERATURA DE COR 3000K (LUZ AMARELA/BRANCA QUENTE). REFERÊNCIA: ESPETO NIMUS SQUARE AVANT 159029178, OU EQUIVALENTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 270,36**	**R$ 236,87**	**R$ 33,49**	**R$ -**	**ORSE**	**10351**	18.39.061DEA
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,8	R$ 25,53	R$ 20,42	R$ 5,56	R$ 14,86	R$ -				
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,8	R$ 30,24	R$ 24,19	R$ 5,56	R$ 18,63	R$ -				
I887	COTAÇÃO	INSUMO	LUMINÁRIA BALIZADOR PARA EMBUTIR EM SOLO, CALÇADA OU JARDIM, TODA EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL E POLICARBONATO RESISTENTE. PROTEÇÃO EM VIDRO TEMPERADO, DIFUSOR EM POLICARBONATO LEITOSO E ANEL DE AÇO INOX. ACABAMENTO EM INOX, GRAU DE PROTEÇÃO IP67, 800LM, ÂNGULO DE ABERTURA 120°, INCLUSA LÂMPADA LED INTEGRADO DE 10W NA TEMPERATURA DE COR 3000K (LUZ AMARELA/BRANCA QUENTE). REFERÊNCIA: ESPETO NIMUS SQUARE AVANT 159029178, OU EQUIVALENTE.	un	1	R$ 225,75	R$ 225,75	R$ 225,75	R$ -	R$ -				
18.39.068	**DEA**		**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR LED 50W, 3000K, 4700LM, IP65, ÂNGULO DE ABERTURA 120° MODELO PHILIPS BVP152 G3 LED47 OU EQUIVALENTE.**	**un**			**R$ 181,24**	**R$ 164,03**	**R$ 17,21**	**R$ -**	**ORSE**	**12807**	18.39.068DEA
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,3	R$ 25,53	R$ 7,65	R$ 2,08	R$ 5,57	R$ -				
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,5	R$ 30,24	R$ 15,12	R$ 3,48	R$ 11,64	R$ -				
7584	SINAPI	INSUMO	BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA	un	2	R$ 1,49	R$ 2,98	R$ 2,98	R$ -	R$ -				
I892	COTAÇÃO	INSUMO	REFLETOR LED 50W, 3000K, 4700LM, IP65, ÂNGULO DE ABERTURA 120° MODELO PHILIPS BVP152 G3 LED47 OU EQUIVALENTE.	un	1	R$ 155,49	R$ 155,49	R$ 155,49	R$ -	R$ -				
18.48.184	**DEA**		**PONTO PARA TOMADA 2P+T EM ALVENARIA, COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA E CLASSE TÉRMICA 70° C E ISOLAÇÃO 750V. ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO 3/4", COM LUVA DE PRESSÃO 3/4", SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 195,48**	**R$ 100,65**	**R$ 94,83**	**R$ -**	**SINAPI / ORSE**	**0447, 91926 / 1254**	18.48.184DEA
18.15.002	DEA	COMPOSICAO	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, EM PVC, DN 25 MM (3/4"), INSTALADO EM PAREDE, INCLUINDO RASGOS EM ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	4,2	R$ 19,12	R$ 80,30	R$ 28,64	R$ 51,66	R$ -				
18.53.002	DEA	COMPOSICAO	SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, NO TETO, ATRAVÉS DE CANTONEIRA ZZ (1 UNID.), VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" (H=1M), PORCA SEXTAVADA 1/4" (4 UNID.), PARAFUSO E BUCHA S8 (2 UNID.) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1,8	R$ 25,63	R$ 46,13	R$ 24,24	R$ 21,89	R$ -				
18.49.001	DEA	COMPOSICAO	LUVA DE PRESSÃO PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, DIAM=25MM (3/4")	un	2,3	R$ 3,13	R$ 7,19	R$ 4,30	R$ 2,89	R$ -				
18.01.001	DEA	COMPOSICAO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO CLASSE 4 OU 5, SEÇÃO NOMINAL DE 2,5 MM², ANTI-CHAMA, 450/750V - 70ºC, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.	m	15,2	R$ 4,07	R$ 61,86	R$ 43,47	R$ 18,39	R$ -				
18.48.185	**DEA**		**PONTO PARA TOMADA 2P+T NO TETO, COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA E CLASSE TÉRMICA 70° C E ISOLAÇÃO 750V. ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4", COM LUVA DE ROSCA INTERNA, COM LUVA DE PRESSÃO 3/4", SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 213,14**	**R$ 126,37**	**R$ 86,77**	**R$ -**	**SINAPI / ORSE**	**1170, 91926 / 1254**	18.48.185DEA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
18.53.002	DEA	COMPOSICAO	SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, NO TETO, ATRAVÉS DE CANTONEIRA ZZ (1 UNID.), VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" (H=1M), PORCA SEXTAVADA 1/4" (4 UNID.), PARAFUSO E BUCHA S8 (2 UNID.) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1,8	R$ 25,63	R$ 46,13	R$ 24,24	R$ 21,89	R$ -				
18.49.001	DEA	COMPOSICAO	LUVA DE PRESSÃO PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, DIAM=25MM (3/4")	un	2,3	R$ 3,13	R$ 7,19	R$ 4,30	R$ 2,89	R$ -				
18.01.001	DEA	COMPOSICAO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO CLASSE 4 OU 5, SEÇÃO NOMINAL DE 2,5 MM², ANTI-CHAMA, 450/750V - 70ºC, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.	m	15,2	R$ 4,07	R$ 61,86	R$ 43,47	R$ 18,39	R$ -				
18.18.002	DEA	COMPOSICAO	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, EM PVC, DN 25 MM (3/4"), COM LUVA DE ROSCA INTERNA E CONEXÕES, INSTALADO EM FORRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	3,9	R$ 25,12	R$ 97,96	R$ 54,36	R$ 43,60	R$ -				
18.48.186	**DEA**		**PONTO PARA TOMADA 2P+T NO PISO, COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA E CLASSE TÉRMICA 70° C E ISOLAÇÃO 750V. ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO 3/4", ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO 3/4", COM LUVA DE PRESSÃO 3/4", SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 278,71**	**R$ 130,32**	**R$ 148,39**	**R$ -**	**PI / ORSE / SEINFR**	**8, 91855, 93358 / 12**	
18.15.002	DEA	COMPOSICAO	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, EM PVC, DN 25 MM (3/4"), INSTALADO EM PAREDE, INCLUINDO RASGOS EM ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	4,2	R$ 19,12	R$ 80,30	R$ 28,64	R$ 51,66	R$ -				
18.01.001	DEA	COMPOSICAO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO CLASSE 4 OU 5, SEÇÃO NOMINAL DE 2,5 MM², ANTI-CHAMA, 450/750V - 70ºC, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.	m	15,2	R$ 4,07	R$ 61,86	R$ 43,47	R$ 18,39	R$ -				
18.53.002	DEA	COMPOSICAO	SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, NO TETO, ATRAVÉS DE CANTONEIRA ZZ (1 UNID.), VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" (H=1M), PORCA SEXTAVADA 1/4" (4 UNID.), PARAFUSO E BUCHA S8 (2 UNID.) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1,8	R$ 25,63	R$ 46,13	R$ 24,24	R$ 21,89	R$ -				
18.49.001	DEA	COMPOSICAO	LUVA DE PRESSÃO PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, DIAM=25MM (3/4")	un	2,3	R$ 3,13	R$ 7,19	R$ 4,30	R$ 2,89	R$ -				
18.56.001	DEA	COMPOSICAO	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), INSTALAÇÃO ENTERRADA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	2,3	R$ 36,19	R$ 83,23	R$ 29,67	R$ 53,56	R$ -				
18.48.187	**DEA**		**PONTO DE FORÇA NO PISO, COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4,0MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA E CLASSE TÉRMICA 70° C E ISOLAÇÃO 750V. ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO 3/4", ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO 3/4", COM LUVA DE PRESSÃO 3/4", SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 342,29**	**R$ 179,57**	**R$ 162,72**	**R$ -**	**PI / ORSE / SEINFR**	**8, 91855, 93358 / 12**	
18.15.002	DEA	COMPOSICAO	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, EM PVC, DN 25 MM (3/4"), INSTALADO EM PAREDE, INCLUINDO RASGOS EM ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	4,2	R$ 19,12	R$ 80,30	R$ 28,64	R$ 51,66	R$ -				
18.53.002	DEA	COMPOSICAO	SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, NO TETO, ATRAVÉS DE CANTONEIRA ZZ (1 UNID.), VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" (H=1M), PORCA SEXTAVADA 1/4" (4 UNID.), PARAFUSO E BUCHA S8 (2 UNID.) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1,8	R$ 25,63	R$ 46,13	R$ 24,24	R$ 21,89	R$ -				
18.49.001	DEA	COMPOSICAO	LUVA DE PRESSÃO PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, DIAM=25MM (3/4")	un	2,3	R$ 3,13	R$ 7,19	R$ 4,30	R$ 2,89	R$ -				
18.56.001	DEA	COMPOSICAO	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), INSTALAÇÃO ENTERRADA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	2,3	R$ 36,19	R$ 83,23	R$ 29,67	R$ 53,56	R$ -				
18.01.002	DEA	COMPOSICAO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO CLASSE 4 OU 5, SEÇÃO NOMINAL DE 4 MM², ANTI-CHAMA, 450/750V - 70ºC, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.	m	20,2	R$ 6,21	R$ 125,44	R$ 92,72	R$ 32,72	R$ -				
18.48.188	**DEA**		**PONTO DE FORÇA PARA CONDENSADORA, COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4,0MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA E CLASSE TÉRMICA 70° C E ISOLAÇÃO 750V. ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4", COM LUVA DE ROSCA INTERNA, ELETRODUTO FLEXÍVEL EM AÇO GALVANIZADO (TIPO SEAL TUBO) DE 3/4", TERMINAL BOX RETO 3/4", SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 436,24**	**R$ 288,46**	**R$ 147,78**	**R$ -**	**SINAPI / ORSE**	**0, 91928 / 12545, 1**	
18.18.002	DEA	COMPOSICAO	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, EM PVC, DN 25 MM (3/4"), COM LUVA DE ROSCA INTERNA E CONEXÕES, INSTALADO EM FORRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	3,9	R$ 25,12	R$ 97,96	R$ 54,36	R$ 43,60	R$ -				

18.48.186DEA

18.48.187DEA

18.48.188DEA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento			
18.50.002	DEA	COMPOSICAO	ELETRODUTO FLEXÍVEL EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIÂM. EXTERNO DE 25MM (3/4") TIPO SEALTUBO	m	1	R$ 23,57	R$ 23,57	R$ 13,11	R$ 10,46	R$ -			
18.01.002	DEA	COMPOSICAO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO CLASSE 4 OU 5, SEÇÃO NOMINAL DE 4 MM², ANTI-CHAMA, 450/750V - 70ºC, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.	m	41,5	R$ 6,21	R$ 257,71	R$ 190,48	R$ 67,23	R$ -			
18.50.003	DEA	COMPOSICAO	BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 3/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1	R$ 10,87	R$ 10,87	R$ 6,27	R$ 4,60	R$ -			
18.53.002	DEA	COMPOSICAO	SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, NO TETO, ATRAVÉS DE CANTONEIRA ZZ (1 UNID.), VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" (H=1M), PORCA SEXTAVADA 1/4" (4 UNID.), PARAFUSO E BUCHA S8 (2 UNID.) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1,8	R$ 25,63	R$ 46,13	R$ 24,24	R$ 21,89	R$ -			
18.48.189	**DEA**		**PONTO DE LUZ EM TETO/FORRO (PLAFON EMBUTIR), COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM² E CABO MULTIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² (CABO PP), COM ISOLAÇÃO EM PVC E CLASSE TÉRMICA 70° C, ISOLAÇÃO 750V. ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4" COM LUVA DE ROSCA INTERNA, SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS, DESDE O PONTO DE LUZ ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 192,42**	**R$ 113,82**	**R$ 78,60**	**R$ -**	**NAPI / ORSE / SIUR**	**, 91926 / 12545, 12**	18.48.189DEA
18.18.002	DEA	COMPOSICAO	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, EM PVC, DN 25 MM (3/4"), COM LUVA DE ROSCA INTERNA E CONEXÕES, INSTALADO EM FORRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	3,9	R$ 25,12	R$ 97,96	R$ 54,36	R$ 43,60	R$ -			
18.01.001	DEA	COMPOSICAO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO CLASSE 4 OU 5, SEÇÃO NOMINAL DE 2,5 MM², ANTI-CHAMA, 450/750V - 70ºC, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.	m	9,1	R$ 4,07	R$ 37,03	R$ 26,02	R$ 11,01	R$ -			
18.53.002	DEA	COMPOSICAO	SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, NO TETO, ATRAVÉS DE CANTONEIRA ZZ (1 UNID.), VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" (H=1M), PORCA SEXTAVADA 1/4" (4 UNID.), PARAFUSO E BUCHA S8 (2 UNID.) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1,8	R$ 25,63	R$ 46,13	R$ 24,24	R$ 21,89	R$ -			
18.06.002	DEA	COMPOSICAO	CABO MULTIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC, ANTI-CHAMA, 450/750V - 70ºC, 3 CONDUTORES DE SEÇÃO NOMINAL DE 2,5 MM², INCLUSIVE INSTALAÇÃO.	m	1	R$ 11,30	R$ 11,30	R$ 9,20	R$ 2,10	R$ -			
18.48.190	**DEA**		**PONTO DE LUZ NA PAREDE (REFLETOR), COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC E CLASSE TÉRMICA 70° C, ISOLAÇÃO 750V. ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4" COM LUVA DE ROSCA INTERNA, SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS, DESDE O PONTO DE LUZ ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 314,78**	**R$ 182,59**	**R$ 132,19**	**R$ -**	**SINAPI / ORSE**	**3, 91170, 91926 / 1**	18.48.190DEA
18.53.002	DEA	COMPOSICAO	SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, NO TETO, ATRAVÉS DE CANTONEIRA ZZ (1 UNID.), VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" (H=1M), PORCA SEXTAVADA 1/4" (4 UNID.), PARAFUSO E BUCHA S8 (2 UNID.) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1,8	R$ 25,63	R$ 46,13	R$ 24,24	R$ 21,89	R$ -			
18.21.001	DEA	COMPOSICAO	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DE 3/4", COM LUVA DE ROSCA INTERNA E CONEXÕES, INSTALAÇÃO APARENTE, FIXADO COM ABRAÇADEIRA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	8,2	R$ 25,12	R$ 205,98	R$ 114,31	R$ 91,67	R$ -			
18.01.001	DEA	COMPOSICAO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO CLASSE 4 OU 5, SEÇÃO NOMINAL DE 2,5 MM², ANTI-CHAMA, 450/750V - 70ºC, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.	m	15,4	R$ 4,07	R$ 62,67	R$ 44,04	R$ 18,63	R$ -			
18.48.191	**DEA**		**PONTO DE LUZ NO PISO, COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA E CLASSE TÉRMICA 70° C E ISOLAÇÃO 750V. ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO 3/4", SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 192,03**	**R$ 97,95**	**R$ 94,08**	**R$ -**	**PI / ORSE / SEINFR**	**1855, 93358 / 12545**	18.48.191DEA
18.53.002	DEA	COMPOSICAO	SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, NO TETO, ATRAVÉS DE CANTONEIRA ZZ (1 UNID.), VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" (H=1M), PORCA SEXTAVADA 1/4" (4 UNID.), PARAFUSO E BUCHA S8 (2 UNID.) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1,8	R$ 25,63	R$ 46,13	R$ 24,24	R$ 21,89	R$ -			
18.56.001	DEA	COMPOSICAO	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), INSTALAÇÃO ENTERRADA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	2,3	R$ 36,19	R$ 83,23	R$ 29,67	R$ 53,56	R$ -			
18.01.001	DEA	COMPOSICAO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO CLASSE 4 OU 5, SEÇÃO NOMINAL DE 2,5 MM², ANTI-CHAMA, 450/750V - 70ºC, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.	m	15,4	R$ 4,07	R$ 62,67	R$ 44,04	R$ 18,63	R$ -			

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
18.48.192	**DEA**		**PONTO PARA INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES EM ALVENARIA, COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA E CLASSE TÉRMICA 70° C E ISOLAÇÃO 750V. ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO 3/4", LUVA DE PRESSÃO 3/4", SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**		**R$ 147,31**	**R$ 74,74**	**R$ 72,57**	**R$ -**	**SINAPI / ORSE**	**0447, 91926 / 1254**		18.48.192DEA
18.15.002	DEA	COMPOSICAO	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, EM PVC, DN 25 MM (3/4"), INSTALADO EM PAREDE, INCLUINDO RASGOS EM ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	3	R$ 19,12	R$ 57,36	R$ 20,46	R$ 36,90	R$ -				
18.01.001	DEA	COMPOSICAO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO CLASSE 4 OU 5, SEÇÃO NOMINAL DE 2,5 MM², ANTI-CHAMA, 450/750V - 70ºC, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.	m	9	R$ 4,07	R$ 36,63	R$ 25,74	R$ 10,89	R$ -				
18.49.001	DEA	COMPOSICAO	LUVA DE PRESSÃO PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, DIAM=25MM (3/4")	un	2,3	R$ 3,13	R$ 7,19	R$ 4,30	R$ 2,89	R$ -				
18.53.002	DEA	COMPOSICAO	SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, NO TETO, ATRAVÉS DE CANTONEIRA ZZ (1 UNID.), VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" (H=1M), PORCA SEXTAVADA 1/4" (4 UNID.), PARAFUSO E BUCHA S8 (2 UNID.) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1,8	R$ 25,63	R$ 46,13	R$ 24,24	R$ 21,89	R$ -				
101537	**SINAPI**		**APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020**	**un**			**R$ 120,33**	**R$ 86,58**	**R$ 33,75**	**R$ -**				101537SINAPI
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,3321	R$ 30,24	R$ 40,28	R$ 9,27	R$ 31,01	R$ -				
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1479963	R$ 25,53	R$ 3,77	R$ 1,03	R$ 2,74	R$ -				
4814	SINAPI	INSUMO	APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, PARA SAIDA GARAGEM, COM 2 LENTES EM POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI SUPORTE DE FIXACAO)	un	1	R$ 76,28	R$ 76,28	R$ 76,28	R$ -	R$ -				
101632	**SINAPI**		**RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025**	**un**			**R$ 36,41**	**R$ 35,80**	**R$ 0,61**	**R$ -**				101632SINAPI
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0146	R$ 30,24	R$ 0,44	R$ 0,10	R$ 0,34	R$ -				
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0146	R$ 25,53	R$ 0,37	R$ 0,10	R$ 0,27	R$ -				
21127	SINAPI	INSUMO	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	un	0,021	R$ 6,79	R$ 0,14	R$ 0,14	R$ -	R$ -				
2510	SINAPI	INSUMO	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	un	1	R$ 35,46	R$ 35,46	R$ 35,46	R$ -	R$ -				
18.20.015	**DEA**		**ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), COM LUVA DE ROSCA INTERNA E CONEXÕES, INSTALAÇÃO ENTERRADA ENVELOPADO EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK ≥ 20 MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (10X10CM), INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. (COM 50CM DE ALTURA E 30CM DE BASE) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**m**			**R$ 72,99**	**R$ 34,63**	**R$ 38,36**	**R$ -**	**SINAPI / DEA**	**3008 / 93358 / 24.7**	**Obs1.: Coeficiente do eletroduto e da MO, ambos multiplicados por 1,10, para incluir conexoes (Seinfra-CE, Siurb-Pref. SP). Obs2.: Comp. x Altura x Largura - 1 x 0,5 x 0,3=0,15. Obs3.: Regra de três para MO código Sinapi 91873, 91872, 93008. COMPOSIÇÃO PRÓPRIA DE REFERÊNCIA DEA 24.72 (BASEADA NO SEINFRA C0096)**	18.20.015DEA
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,111	R$ 25,53	R$ 2,83	R$ 0,77	R$ 2,06	R$ -			Obs1.: Coeficiente do eletroduto e da MO, ambos multiplicados por 1,10, para incluir conexoes (Seinfra-CE, Siurb-Pref. SP). Obs2.: Regra de três para MO código Sinapi 91873, 91872, 93008.	
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,111	R$ 30,24	R$ 3,35	R$ 0,77	R$ 2,58	R$ -			Obs1.: Coeficiente do eletroduto e da MO, ambos multiplicados por 1,10, para incluir conexoes (Seinfra-CE, Siurb-Pref. SP). Obs2.: Regra de três para MO código Sinapi 91873, 91872, 93008.	
93358	SINAPI	COMPOSICAO	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0,15	R$ 95,25	R$ 14,28	R$ 4,05	R$ 10,23	R$ -			Obs.: Comp. x Altura x Largura - 1 x 0,5 x 0,3=0,15.	
2685	SINAPI	INSUMO	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	m	1,21	R$ 8,42	R$ 10,18	R$ 10,18	R$ -	R$ -			Obs1.: Coeficiente do eletroduto e da MO, ambos multiplicados por 1,10, para incluir conexoes (Seinfra-CE, Siurb-Pref. SP).	
24.72	DEA	COMPOSICAO	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	m³	0,14	R$ 67,03	R$ 9,38	R$ 2,43	R$ 6,95	R$ -			Obs.: Comp. x Altura x Largura - (1 x 0,3 x 0,5) - (1 x 0,1 x 0,1)=0,14	
94970	SINAPI	COMPOSICAO	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,01	R$ 478,58	R$ 4,78	R$ 4,19	R$ 0,59	R$ -			Área do volume do concreto menos a área do eletroduto = ((0,1*0,1*1) - (3,14*(0,032/2)^2) = 0,010	

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
97086	SINAPI	COMPOSICAO	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²	0,2	R$ 140,96	R$ 28,19	R$ 12,24	R$ 15,95	R$ -			Madeira nos dois lados = 2*0,1*1 = 0,2	
18.12.006	**DEA**		**CABO DE PAR TRANÇADO FTP, 4 PARES, CAT. 5E, BLINDADO, CAPA DE PVC RETARDANTE A CHAMA, CLASSE DE FLAMABILIDADE CM, FURUKAWA OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**m**			**R$ 7,41**	**R$ 7,06**	**R$ 0,35**	**R$ -**	**SINAPI**	**98295**		18.12.006DEA
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0070997	R$ 25,53	R$ 0,18	R$ 0,05	R$ 0,13	R$ -				
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0094663	R$ 30,24	R$ 0,28	R$ 0,06	R$ 0,22	R$ -				
I883	COTAÇÃO	INSUMO	CABO DE REDE, PAR TRANCADO F/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), BLINDADO, ISOLAMENTO PVC (CM)	m	1,05	R$ 6,62	R$ 6,95	R$ 6,95	R$ -	R$ -				
101795	**SINAPI**		**CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020**	**un**			**R$ 602,49**	**R$ 373,23**	**R$ 229,26**	**R$ -**				101795SINAPI
101616	SINAPI	COMPOSICAO	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	0,585	R$ 6,93	R$ 4,05	R$ 1,05	R$ 3,00	R$ -				
97735	SINAPI	COMPOSICAO	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	m³	0,051	R$ 2.510,79	R$ 128,05	R$ 64,83	R$ 63,22	R$ -				
94970	SINAPI	COMPOSICAO	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,0872	R$ 478,58	R$ 41,73	R$ 36,55	R$ 5,18	R$ -				
89998	SINAPI	COMPOSICAO	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	kg	1,6659	R$ 9,82	R$ 16,35	R$ 13,52	R$ 2,83	R$ -				
89995	SINAPI	COMPOSICAO	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	m³	0,0415	R$ 1.040,48	R$ 43,17	R$ 28,99	R$ 14,18	R$ -				
88628	SINAPI	COMPOSICAO	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0798	R$ 565,57	R$ 45,13	R$ 40,41	R$ 4,72	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,7478	R$ 24,08	R$ 66,16	R$ 18,79	R$ 47,37	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	3,4972	R$ 29,85	R$ 104,39	R$ 24,23	R$ 80,16	R$ -				
87316	SINAPI	COMPOSICAO	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0144	R$ 490,86	R$ 7,06	R$ 5,91	R$ 1,15	R$ -				
25067	SINAPI	INSUMO	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	un	14,059	R$ 5,44	R$ 76,48	R$ 76,48	R$ -	R$ -				
6193	SINAPI	INSUMO	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	0,483	R$ 20,56	R$ 9,93	R$ 9,93	R$ -	R$ -				
5679	SINAPI	COMPOSICAO	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0753	R$ 61,46	R$ 4,62	R$ 0,43	R$ 4,19	R$ -				
5678	SINAPI	COMPOSICAO	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0369	R$ 141,79	R$ 5,23	R$ 1,97	R$ 3,26	R$ -				
5069	SINAPI	INSUMO	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	0,0137	R$ 17,88	R$ 0,24	R$ 0,24	R$ -	R$ -				
4517	SINAPI	INSUMO	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	0,154	R$ 3,73	R$ 0,57	R$ 0,57	R$ -	R$ -				
4491	SINAPI	INSUMO	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	0,1295	R$ 10,66	R$ 1,38	R$ 1,38	R$ -	R$ -				
2692	SINAPI	INSUMO	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	l	0,006	R$ 7,46	R$ 0,04	R$ 0,04	R$ -	R$ -				
660	SINAPI	INSUMO	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	un	14,175	R$ 3,38	R$ 47,91	R$ 47,91	R$ -	R$ -				
101798	**SINAPI**		**TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020**	**un**			**R$ 327,43**	**R$ 290,39**	**R$ 37,04**	**R$ -**				101798SINAPI
88628	SINAPI	COMPOSICAO	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0044	R$ 565,57	R$ 2,48	R$ 2,22	R$ 0,26	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,7927	R$ 24,08	R$ 19,08	R$ 5,42	R$ 13,66	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,0089	R$ 29,85	R$ 30,11	R$ 6,99	R$ 23,12	R$ -				
14112	SINAPI	INSUMO	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	un	1	R$ 275,76	R$ 275,76	R$ 275,76	R$ -	R$ -				
18.36.002	**DEA**		**CAIXA RETANGULAR 4X4", BAIXA, EM PVC, INSTALADA EM ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 22,57**	**R$ 10,89**	**R$ 11,68**	**R$ -**	**SINAPI**	**1944 / 88629 / 9045**		18.36.002DEA
1873	SINAPI	INSUMO	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	un	1	R$ 6,52	R$ 6,52	R$ 6,52	R$ -	R$ -				
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,169	R$ 25,53	R$ 4,31	R$ 1,17	R$ 3,14	R$ -				
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,169	R$ 30,24	R$ 5,11	R$ 1,17	R$ 3,94	R$ -				
88629	SINAPI	COMPOSICAO	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0012	R$ 691,55	R$ 0,82	R$ 0,65	R$ 0,17	R$ -				
90456	SINAPI	COMPOSICAO	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	un	1	R$ 5,81	R$ 5,81	R$ 1,38	R$ 4,43	R$ -				
18.36.036	**DEA**		**CAIXA RETANGULAR 4X4", ALTA, METÁLICA, INSTALADA EM ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 41,22**	**R$ 12,82**	**R$ 28,40**	**R$ -**	**SINAPI**	**92870, 90456**		18.36.036DEA
88629	SINAPI	COMPOSICAO	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0012	R$ 691,55	R$ 0,82	R$ 0,65	R$ 0,17	R$ -				
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,569	R$ 30,24	R$ 17,20	R$ 3,96	R$ 13,24	R$ -				
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,569	R$ 25,53	R$ 14,52	R$ 3,96	R$ 10,56	R$ -				
2557	SINAPI	INSUMO	CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA	un	1	R$ 2,87	R$ 2,87	R$ 2,87	R$ -	R$ -				
90456	SINAPI	COMPOSICAO	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	un	1	R$ 5,81	R$ 5,81	R$ 1,38	R$ 4,43	R$ -				
18.29.023	**DEA**		**CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 1", APARENTE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 52,63**	**R$ 30,20**	**R$ 22,43**	**R$ -**	**SINAPI**	**104405**		18.29.023DEA
11950	SINAPI	INSUMO	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	un	2	R$ 0,33	R$ 0,66	R$ 0,66	R$ -	R$ -				
39341	SINAPI	INSUMO	CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 1"	un	1	R$ 22,08	R$ 22,08	R$ 22,08	R$ -	R$ -				
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,5362	R$ 25,53	R$ 13,68	R$ 3,73	R$ 9,95	R$ -				
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,5362	R$ 30,24	R$ 16,21	R$ 3,73	R$ 12,48	R$ -				
18.29.028	**DEA**		**CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 1", APARENTE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 43,36**	**R$ 24,57**	**R$ 18,79**	**R$ -**	**SINAPI**	**95809**		18.29.028DEA
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,449	R$ 25,53	R$ 11,46	R$ 3,12	R$ 8,34	R$ -				
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,449	R$ 30,24	R$ 13,57	R$ 3,12	R$ 10,45	R$ -				
11950	SINAPI	INSUMO	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	un	2	R$ 0,33	R$ 0,66	R$ 0,66	R$ -	R$ -				
12019	SINAPI	INSUMO	CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1"	un	1	R$ 17,67	R$ 17,67	R$ 17,67	R$ -	R$ -				
18.38.014	**DEA**		**TOMADA DUPLA BAIXA PARA VOZ/DADOS PARA CAIXA 4X4", COMPOSTA POR SUPORTE, PLACA PARA QUATRO POSTOS, DOIS MÓDULOS DE TOMADA RJ45 CAT. 5E, COR BRANCA, PIALPLUS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE CONEXÃO/CRIMPAGEM TIPO IMPACTO (PUSH-DOWN). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 93,53**	**R$ 71,80**	**R$ 21,73**	**R$ -**	**SINAPI**	**91951 / 98307**		18.38.014DEA
38100	SINAPI	INSUMO	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	un	1	R$ 2,20	R$ 2,20	R$ 2,20	R$ -	R$ -				
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,107	R$ 25,53	R$ 2,73	R$ 0,74	R$ 1,99	R$ -				
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,107	R$ 30,24	R$ 3,23	R$ 0,74	R$ 2,49	R$ -				
38096	SINAPI	INSUMO	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	un	1	R$ 4,92	R$ 4,92	R$ 4,92	R$ -	R$ -				
38104	SINAPI	INSUMO	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO)	un	2	R$ 28,73	R$ 57,46	R$ 57,46	R$ -	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,4124	R$ 25,53	R$ 10,52	R$ 2,87	R$ 7,65	R$ -				
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,4124	R$ 30,24	R$ 12,47	R$ 2,87	R$ 9,60	R$ -				
18.48.193	**DEA**		**PONTO DUPLO PARA VOZ/DADOS EM ALVENARIA, COMPOSTO POR TUBULAÇÃO EM ELETRODUTO PVC CORRUGADO 1", ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1", COM LUVA DE ROSCA INTERNA, LUVA DE PRESSÃO 1", SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS, CABO UTP 4 PARES, CAT. 5E, FURUKAWA OU EQUIVALENTE, PARA DUAS TOMADAS RJ45 (VOZ/DADOS) INCLUINDO A RESERVA TÉCNICA DE CABO DE 11M (2X5,5M).**	**un**			**R$ 503,36**	**R$ 346,81**	**R$ 156,55**	**R$ -**	**SINAPI / ORSE**	**1856; 90447; 9829**	18.48.193DEA
18.18.003	DEA	COMPOSICAO	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, EM PVC, DN 32 MM (1"), COM LUVA DE ROSCA INTERNA E CONEXÕES, INSTALADO EM FORRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	5,3	R$ 30,42	R$ 161,22	R$ 97,09	R$ 64,13	R$ -				
18.12.001	DEA	COMPOSICAO	CABO DE PAR TRANÇADO UTP, 4 PARES, CAT. 5E, CAPA DE PVC RETARDANTE A CHAMA, CLASSE DE FLAMABILIDADE CM, FURUKAWA OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	42,2	R$ 3,87	R$ 163,31	R$ 158,67	R$ 4,64	R$ -				
18.53.002	DEA	COMPOSICAO	SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, NO TETO, ATRAVÉS DE CANTONEIRA ZZ (1 UNID.), VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" (H=1M), PORCA SEXTAVADA 1/4" (4 UNID.), PARAFUSO E BUCHA S8 (2 UNID.) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	5,5	R$ 25,63	R$ 140,96	R$ 74,08	R$ 66,88	R$ -				
18.15.003	DEA	COMPOSICAO	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, EM PVC, DN 32 MM (1"), INSTALADO EM PAREDE, INCLUINDO RASGOS EM ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	1,5	R$ 22,01	R$ 33,01	R$ 13,62	R$ 19,39	R$ -				
18.49.002	DEA	COMPOSICAO	LUVA DE PRESSÃO PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, DIAM=32MM (1")	un	1,2	R$ 4,05	R$ 4,86	R$ 3,35	R$ 1,51	R$ -				
18.36.014	**DEA**		**CAIXA RETANGULAR 4X4", EM ALUMÍNIO, INSTALADA NO PISO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 33,67**	**R$ 19,32**	**R$ 14,35**	**R$ -**	**SINAPI / ORSE**	**88629 / 00705**	18.36.014DEA
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,35	R$ 30,24	R$ 10,58	R$ 2,43	R$ 8,15	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,35	R$ 24,08	R$ 8,42	R$ 2,39	R$ 6,03	R$ -				
88629	SINAPI	COMPOSICAO	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0012	R$ 691,55	R$ 0,82	R$ 0,65	R$ 0,17	R$ -				
000439	ORSE	INSUMO	Caixa de passagem em alumínio para piso 4" x 4"	un	1	R$ 13,85	R$ 13,85	R$ 13,85	R$ -	R$ -				
18.38.062	**DEA**		**TOMADA TRIPLA DE PISO PARA VOZ/DADOS PARA CAIXA 4X4", COMPOSTA POR SUPORTE, PLACA PARA QUATRO POSTOS, TRÊS MÓDULOS DE TOMADA RJ45 CAT. 5E, COR BRANCA, PIALPLUS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE CONEXÃO/CRIMPAGEM TIPO IMPACTO (PUSH-DOWN). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 183,80**	**R$ 123,06**	**R$ 60,74**	**R$ -**	**INAPI / SEINFRA-C**	**98307 / C4931**	18.38.062DEA
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,3	R$ 30,24	R$ 9,07	R$ 2,08	R$ 6,99	R$ -				
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,3	R$ 25,53	R$ 7,65	R$ 2,08	R$ 5,57	R$ -				
38100	SINAPI	INSUMO	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	un	1	R$ 2,20	R$ 2,20	R$ 2,20	R$ -	R$ -				
98307	SINAPI	COMPOSICAO	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	un	3	R$ 53,20	R$ 159,60	R$ 111,42	R$ 48,18	R$ -				
38097	SINAPI	INSUMO	ESPELHO / PLACA DE 4 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	un	1	R$ 5,28	R$ 5,28	R$ 5,28	R$ -	R$ -				
18.48.194	**DEA**		**PONTO DUPLO PARA VOZ/DADOS EM ALVENARIA, COMPOSTO POR TUBULAÇÃO EM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1", COM LUVA DE ROSCA INTERNA, LUVA DE PRESSÃO 1", CURVA DE PVC DE 1", SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS, CABO UTP 4 PARES, CAT. 5E, FURUKAWA OU EQUIVALENTE, PARA DUAS TOMADAS RJ45 (VOZ/DADOS) INCLUINDO A RESERVA TÉCNICA DE CABO DE 11M (2X5,5M).**	**un**			**R$ 1.180,75**	**R$ 773,50**	**R$ 407,25**	**R$ -**	**SINAPI / ORSE**	**0; 98295; 91893 / 1**	18.48.194DEA
18.18.003	DEA	COMPOSICAO	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, EM PVC, DN 32 MM (1"), COM LUVA DE ROSCA INTERNA E CONEXÕES, INSTALADO EM FORRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	14,6	R$ 30,42	R$ 444,13	R$ 267,47	R$ 176,66	R$ -				
18.12.001	DEA	COMPOSICAO	CABO DE PAR TRANÇADO UTP, 4 PARES, CAT. 5E, CAPA DE PVC RETARDANTE A CHAMA, CLASSE DE FLAMABILIDADE CM, FURUKAWA OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	69,2	R$ 3,87	R$ 267,80	R$ 260,19	R$ 7,61	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
18.53.002	DEA	COMPOSICAO	SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, NO TETO, ATRAVÉS DE CANTONEIRA ZZ (1 UNID.), VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" (H=1M), PORCA SEXTAVADA 1/4" (4 UNID.), PARAFUSO E BUCHA S8 (2 UNID.) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	15,5	R$ 25,63	R$ 397,26	R$ 208,78	R$ 188,48	R$ -				
18.49.002	DEA	COMPOSICAO	LUVA DE PRESSÃO PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, DIAM=32MM (1")	un	3,5	R$ 4,05	R$ 14,17	R$ 9,76	R$ 4,41	R$ -				
91893	SINAPI	COMPOSICAO	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	3	R$ 19,13	R$ 57,39	R$ 27,30	R$ 30,09	R$ -				
18.48.195	**DEA**		**PONTO TRIPLO PARA VOZ/DADOS NO PISO, COMPOSTO POR TUBULAÇÃO EM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1", COM LUVA DE ROSCA INTERNA, SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO, CABO UTP 4 PARES (2X), CAT. 5E, FURUKAWA OU EQUIVALENTE, PARA DUAS TOMADAS RJ45 (VOZ/DADOS) INCLUINDO A RESERVA TÉCNICA DE CABO DE 16,5M (3X5,5M).**	**un**			**R$ 2.038,18**	**R$ 1.292,00**	**R$ 746,18**	**R$ -**	**PI / SEINFRA-CE / (8295; 93008; 93358**		
18.18.003	DEA	COMPOSICAO	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, EM PVC, DN 32 MM (1"), COM LUVA DE ROSCA INTERNA E CONEXÕES, INSTALADO EM FORRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	29,1	R$ 30,42	R$ 885,22	R$ 533,11	R$ 352,11	R$ -				18.48.195DEA
18.12.001	DEA	COMPOSICAO	CABO DE PAR TRANÇADO UTP, 4 PARES, CAT. 5E, CAPA DE PVC RETARDANTE A CHAMA, CLASSE DE FLAMABILIDADE CM, FURUKAWA OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	103,8	R$ 3,87	R$ 401,70	R$ 390,29	R$ 11,41	R$ -				
18.20.002	DEA	COMPOSICAO	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), COM LUVA DE ROSCA INTERNA E CONEXÕES, INSTALAÇÃO ENTERRADA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	8,7	R$ 40,69	R$ 354,00	R$ 159,82	R$ 194,18	R$ -				
18.53.002	DEA	COMPOSICAO	SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, NO TETO, ATRAVÉS DE CANTONEIRA ZZ (1 UNID.), VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" (H=1M), PORCA SEXTAVADA 1/4" (4 UNID.), PARAFUSO E BUCHA S8 (2 UNID.) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	15,5	R$ 25,63	R$ 397,26	R$ 208,78	R$ 188,48	R$ -				
28.02.004E	**DEA**		**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO, DE CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT/HIWALL, COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H, INVERTER, CICLO FRIO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A (SELO PROCEL). REALIZANDO OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LINHAS FRIGORÍFICAS EM TUBO DE COBRE UTILIZANDO NITROGÊNIO COM FLUXO CONSTANTE PARA REALIZAÇÃO DAS SOLDAS EVITANDO IMPUREZAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A E DE ISOLANTE TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICOA PARA OS TUBOS DE COBRE. REALIZAR A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA COM CABO PP 4X1,5MM; INCLUSIVE FIXAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA E INTERLIGAÇÃO DE DRENOS, CALÇOS DE BORRACHA, BEM COMO TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A COMPLETA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, E LIMPEZA FINAL DA OBRA. A EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO DEVE SER EXECUTADA POR TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO DEVIDAMENTE ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS INVERTER. - CICA**	**un**			**R$ 3.473,13**	**R$ 586,05**	**R$ 334,16**	**R$ 2.552,92**	**TCPO**	**17010.8.1**	**quantitativo de projeto para cabo flexível, tubos de isolamento e tubos de cobre= 4,5m; Considerar acréscimo de tubo de cobre de 30% baseado na composição TCPO para cobrir acessórios necessários à fixação: chumbadores, mãos francesas etc.**	28.02.004EDEA
39662	SINAPI	INSUMO	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	m	5,85	R$ 20,61	R$ 120,56	R$ 120,56	R$ -	R$ -			Acréscimo 30% na quantidade dos tubos de cobre flexível em relação ao quantitativo de projeto, baseado no TCPO.	
39738	SINAPI	INSUMO	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	m	4,5	R$ 4,00	R$ 18,00	R$ 18,00	R$ -	R$ -			quantitativo de projeto	
34624	SINAPI	INSUMO	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2	m	4,5	R$ 7,94	R$ 35,73	R$ 35,73	R$ -	R$ -			quantitativo de projeto	
88243	SINAPI	COMPOSICAO	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	8	R$ 25,10	R$ 200,80	R$ 54,72	R$ 146,08	R$ -				
100308	SINAPI	COMPOSICAO	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	8	R$ 30,47	R$ 243,76	R$ 55,68	R$ 188,08	R$ -				
42425	SINAPI	INSUMO	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	un	1	R$ 2.552,92	R$ 2.552,92	R$ -	R$ -	R$ 2.552,92				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
39660	SINAPI	INSUMO	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	m	5,85	R$ 43,00	R$ 251,55	R$ 251,55	R$ -	R$ -			Acréscimo 30% na quantidade dos tubos de cobre flexível em relação ao quantitativo de projeto, baseado no TCPO.	
39737	SINAPI	INSUMO	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	m	4,5	R$ 11,07	R$ 49,81	R$ 49,81	R$ -	R$ -			quantitativo de projeto	
28.04.002G	**DEA**		**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO, DE CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT/HIWALL, COM CAPACIDADE DE 24.000 BTU/H, INVERTER, CICLO FRIO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A (SELO PROCEL). REALIZANDO OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LINHAS FRIGORÍFICAS EM TUBO DE COBRE UTILIZANDO NITROGÊNIO COM FLUXO CONSTANTE PARA REALIZAÇÃO DAS SOLDAS EVITANDO IMPUREZAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A E DE ISOLANTE TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICOA PARA OS TUBOS DE COBRE. REALIZAR A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA COM CABO PP 4X1,5MM; INCLUSIVE FIXAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA E INTERLIGAÇÃO DE DRENOS, CALÇOS DE BORRACHA, BEM COMO TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A COMPLETA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, E LIMPEZA FINAL DA OBRA. A EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO DEVE SER EXECUTADA POR TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO DEVIDAMENTE ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS INVERTER. - CICA**	**un**			**R$ 6.065,89**	**R$ 493,73**	**R$ 334,16**	**R$ 5.238,00**	**TCPO**	**17010.8.1**	**quantitativo de projeto para cabo flexível, tubos de isolamento e tubos de cobre= 2,7m; Considerar acréscimo de tubo de cobre de 30% baseado na composição TCPO para cobrir acessórios necessários à fixação: chumbadores, mãos francesas etc.**	28.04.002GDEA
39664	SINAPI	INSUMO	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	m	3,51	R$ 31,70	R$ 111,26	R$ 111,26	R$ -	R$ -			quantitativo de projeto acrescido de 30% conforme observação.	
39741	SINAPI	INSUMO	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	m	2,7	R$ 10,07	R$ 27,18	R$ 27,18	R$ -	R$ -			quantitativo de projeto.	
34624	SINAPI	INSUMO	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2	m	2,7	R$ 7,94	R$ 21,43	R$ 21,43	R$ -	R$ -			quantitativo de projeto.	
88243	SINAPI	COMPOSICAO	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	8	R$ 25,10	R$ 200,80	R$ 54,72	R$ 146,08	R$ -				
100308	SINAPI	COMPOSICAO	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	8	R$ 30,47	R$ 243,76	R$ 55,68	R$ 188,08	R$ -				
43184	SINAPI	INSUMO	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	un	1	R$ 5.238,00	R$ 5.238,00	R$ -	R$ -	R$ 5.238,00				
39665	SINAPI	INSUMO	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	m	3,51	R$ 53,49	R$ 187,74	R$ 187,74	R$ -	R$ -			quantitativo de projeto acrescido de 30% conforme observação.	
39853	SINAPI	INSUMO	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	m	2,7	R$ 13,23	R$ 35,72	R$ 35,72	R$ -	R$ -			quantitativo de projeto.	
18.39.006	**DEA**		**LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, 30 LEDS, POTÊNCIA 2W, COM BATERIA DE LÍTIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 24,06**	**R$ 18,93**	**R$ 5,13**	**R$ -**	**SINAPI**	**97599**		18.39.006DEA
38774	SINAPI	INSUMO	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	un	1	R$ 17,33	R$ 17,33	R$ 17,33	R$ -	R$ -				
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0551562	R$ 25,53	R$ 1,40	R$ 0,38	R$ 1,02	R$ -				
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1765	R$ 30,24	R$ 5,33	R$ 1,22	R$ 4,11	R$ -				
17.15	**DEA**		**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434); CONFORME PROJETO.**	**un**			**R$ 38,78**	**R$ 33,05**	**R$ 5,73**	**R$ -**	**ORSE**	**10363**		17.15DEA
11950	SINAPI	INSUMO	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	un	4	R$ 0,33	R$ 1,32	R$ 1,32	R$ -	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,25	R$ 29,85	R$ 7,46	R$ 1,73	R$ 5,73	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
37539	SINAPI	INSUMO	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	un	1	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ -	R$ -				
101908	**SINAPI**		**EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE**	**un**			**R$ 263,43**	**R$ 244,64**	**R$ 18,79**	**R$ -**				101908SINAPI
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,4574	R$ 29,13	R$ 13,32	R$ 2,87	R$ 10,45	R$ -				
88248	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,4574	R$ 24,51	R$ 11,21	R$ 2,87	R$ 8,34	R$ -				
10891	SINAPI	INSUMO	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	un	1	R$ 236,92	R$ 236,92	R$ 236,92	R$ -	R$ -				
4350	SINAPI	INSUMO	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	un	2	R$ 0,99	R$ 1,98	R$ 1,98	R$ -	R$ -				
17.76	**DEA**		**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE CHÃO PARA EXTINTORES.**	**un**			**R$ 63,29**	**R$ 61,57**	**R$ 1,72**	**R$ -**	**ORSE**	**1512**		17.76DEA
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1	R$ 24,08	R$ 2,40	R$ 0,68	R$ 1,72	R$ -				
011097	ORSE	INSUMO	Suporte tripé para extintor cromado	un	1	R$ 60,89	R$ 60,89	R$ 60,89	R$ -	R$ -				
102491	**SINAPI**		**PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021**	**m²**			**R$ 24,49**	**R$ 16,25**	**R$ 8,24**	**R$ -**				102491SINAPI
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,115	R$ 24,08	R$ 2,76	R$ 0,78	R$ 1,98	R$ -				
88310	SINAPI	COMPOSICAO	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,275	R$ 31,52	R$ 8,66	R$ 2,40	R$ 6,26	R$ -				
12815	SINAPI	INSUMO	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	un	0,01	R$ 11,52	R$ 0,11	R$ 0,11	R$ -	R$ -				
7348	SINAPI	INSUMO	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	l	0,427	R$ 25,50	R$ 10,88	R$ 10,88	R$ -	R$ -				
6085	SINAPI	INSUMO	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	l	0,16	R$ 13,04	R$ 2,08	R$ 2,08	R$ -	R$ -				
25.23B	**DEA**		**AS BUILT DOS PROJETOS DE ARQUITETURA, ESTRUTURA, CLIMATIZAÇÃO, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO/SPDA**	**m²**			**R$ 1,18**	**R$ -**	**R$ 1,18**	**R$ -**				25.23BDEA
28/B.PREÇOS	BANCO DE PREÇOS	INSUMO	AS BUILT DOS PROJETOS DE ARQUITETURA, CLIMATIZAÇÃO, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO/SPDA	m²	1	R$ 1,18	R$ 1,18	R$ -	R$ 1,18	R$ -				
1.228	**DEA**		**DEMOLIÇÃO DE BARRACÃO DE OBRA**	**m²**			**R$ 8,02**	**R$ 2,02**	**R$ 6,00**	**R$ -**	**ORSE**	**08328**		1.228DEA
88262	SINAPI	COMPOSICAO	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,15	R$ 29,41	R$ 4,41	R$ 1,00	R$ 3,41	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,15	R$ 24,08	R$ 3,61	R$ 1,02	R$ 2,59	R$ -				
24.15	**DEA**		**LIMPEZA GERAL DA OBRA**	**m²**			**R$ 4,38**	**R$ 2,66**	**R$ 1,72**	**R$ -**	**ORSE**	**02450**		24.15DEA
38400	SINAPI	INSUMO	VASSOURA 40 CM COM CABO	un	0,05	R$ 38,79	R$ 1,93	R$ 1,93	R$ -	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1	R$ 24,08	R$ 2,40	R$ 0,68	R$ 1,72	R$ -				
001997	ORSE	INSUMO	Sabão em pó	kg	0,005	R$ 10,82	R$ 0,05	R$ 0,05	R$ -	R$ -				
97637	**SINAPI**		**REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023**	**m²**			**R$ 3,04**	**R$ 0,84**	**R$ 2,20**	**R$ -**				97637SINAPI
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0952	R$ 24,08	R$ 2,29	R$ 0,65	R$ 1,64	R$ -				
88278	SINAPI	COMPOSICAO	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0337	R$ 22,41	R$ 0,75	R$ 0,19	R$ 0,56	R$ -				
1.01 B	**DEA**		**DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA (PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS).**	**un**			**R$ 1.367,00**	**R$ 579,20**	**R$ 787,80**	**R$ -**	**PRÓPRIA**	**000**	**Baseado em composição de licitações do TJ**	1.01 BDEA
5824	SINAPI	COMPOSICAO	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	4	R$ 213,65	R$ 854,60	R$ 458,28	R$ 396,32	R$ -				
5826	SINAPI	COMPOSICAO	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	2	R$ 63,56	R$ 127,12	R$ 11,48	R$ 115,64	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	16	R$ 24,08	R$ 385,28	R$ 109,44	R$ 275,84	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
COMPOSIÇÕES AUXILIARES														
93572	**SINAPI**		**ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**mês**			**R$ 7.847,41**	**R$ 543,42**	**R$ 7.303,99**	**R$ -**				93572SINAPI
95422	SINAPI	COMPOSICAO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	mês	1	R$ 114,81	R$ 114,81	R$ -	R$ 114,81	R$ -				
43499	SINAPI	INSUMO	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	mês	1	R$ 241,99	R$ 241,99	R$ 241,99	R$ -	R$ -				
43475	SINAPI	INSUMO	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	mês	1	R$ 15,46	R$ 15,46	R$ 15,46	R$ -	R$ -				
40864	SINAPI	INSUMO	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	mês	1	R$ 15,46	R$ 15,46	R$ 15,46	R$ -	R$ -				
40863	SINAPI	INSUMO	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	mês	1	R$ 270,51	R$ 270,51	R$ 270,51	R$ -	R$ -				
40818	SINAPI	INSUMO	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	mês	1	R$ 7.189,18	R$ 7.189,18	R$ -	R$ 7.189,18	R$ -				
93567	**SINAPI**		**ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**mês**			**R$ 23.731,24**	**R$ 434,32**	**R$ 23.296,92**	**R$ -**				93567SINAPI
95417	SINAPI	COMPOSICAO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	mês	1	R$ 256,21	R$ 256,21	R$ -	R$ 256,21	R$ -				
43498	SINAPI	INSUMO	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	mês	1	R$ 146,00	R$ 146,00	R$ 146,00	R$ -	R$ -				
43474	SINAPI	INSUMO	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	mês	1	R$ 2,35	R$ 2,35	R$ 2,35	R$ -	R$ -				
40864	SINAPI	INSUMO	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	mês	1	R$ 15,46	R$ 15,46	R$ 15,46	R$ -	R$ -				
40863	SINAPI	INSUMO	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	mês	1	R$ 270,51	R$ 270,51	R$ 270,51	R$ -	R$ -				
40813	SINAPI	INSUMO	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)	mês	1	R$ 23.040,71	R$ 23.040,71	R$ -	R$ 23.040,71	R$ -				
100321	**SINAPI**		**TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**mês**			**R$ 5.458,49**	**R$ 450,65**	**R$ 5.007,84**	**R$ -**				100321SINAPI
100315	SINAPI	COMPOSICAO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	mês	1	R$ 66,90	R$ 66,90	R$ -	R$ 66,90	R$ -				
43494	SINAPI	INSUMO	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	mês	1	R$ 153,54	R$ 153,54	R$ 153,54	R$ -	R$ -				
43470	SINAPI	INSUMO	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	mês	1	R$ 11,14	R$ 11,14	R$ 11,14	R$ -	R$ -				
40944	SINAPI	INSUMO	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA)	mês	1	R$ 4.940,94	R$ 4.940,94	R$ -	R$ 4.940,94	R$ -				
40864	SINAPI	INSUMO	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	mês	1	R$ 15,46	R$ 15,46	R$ 15,46	R$ -	R$ -				
40863	SINAPI	INSUMO	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	mês	1	R$ 270,51	R$ 270,51	R$ 270,51	R$ -	R$ -				
93563	**SINAPI**		**ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**mês**			**R$ 4.395,24**	**R$ 450,65**	**R$ 3.944,59**	**R$ -**				93563SINAPI
95413	SINAPI	COMPOSICAO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	mês	1	R$ 15,05	R$ 15,05	R$ -	R$ 15,05	R$ -				
43494	SINAPI	INSUMO	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	mês	1	R$ 153,54	R$ 153,54	R$ 153,54	R$ -	R$ -				
43470	SINAPI	INSUMO	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	mês	1	R$ 11,14	R$ 11,14	R$ 11,14	R$ -	R$ -				
40864	SINAPI	INSUMO	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	mês	1	R$ 15,46	R$ 15,46	R$ 15,46	R$ -	R$ -				
40863	SINAPI	INSUMO	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	mês	1	R$ 270,51	R$ 270,51	R$ 270,51	R$ -	R$ -				
40809	SINAPI	INSUMO	ALMOXARIFE (MENSALISTA)	mês	1	R$ 3.929,54	R$ 3.929,54	R$ -	R$ 3.929,54	R$ -				
100289	**SINAPI**		**VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**h**			**R$ 24,30**	**R$ 6,84**	**R$ 17,46**	**R$ -**				100289SINAPI
100288	SINAPI	COMPOSICAO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	h	1	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ -	R$ 0,08	R$ -				
43491	SINAPI	INSUMO	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 1,39	R$ 1,39	R$ 1,39	R$ -	R$ -				
43467	SINAPI	INSUMO	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 0,61	R$ 0,61	R$ 0,61	R$ -	R$ -				
37373	SINAPI	INSUMO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ -	R$ -				
37372	SINAPI	INSUMO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ -	R$ -				
37371	SINAPI	INSUMO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ -	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
37370	SINAPI	INSUMO	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ -	R$ -				
34345	SINAPI	INSUMO	VIGIA DIURNO (HORISTA)	h	1	R$ 17,38	R$ 17,38	R$ -	R$ 17,38	R$ -				
101460.01	**DEA**		**VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**mês**			**R$ 4.954,89**	**R$ 1.290,73**	**R$ 3.664,16**	**R$ -**	**SINAPI**	**101460**		101460.01DEA
101372	SINAPI	COMPOSICAO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	mês	1	R$ 11,65	R$ 11,65	R$ -	R$ 11,65	R$ -				
40862	SINAPI	INSUMO	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	mês	1	R$ 526,86	R$ 526,86	R$ 526,86	R$ -	R$ -				
43503	SINAPI	INSUMO	EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	mês	1	R$ 261,93	R$ 261,93	R$ 261,93	R$ -	R$ -				
40863	SINAPI	INSUMO	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	mês	1	R$ 270,51	R$ 270,51	R$ 270,51	R$ -	R$ -				
43479	SINAPI	INSUMO	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	mês	1	R$ 114,77	R$ 114,77	R$ 114,77	R$ -	R$ -				
40864	SINAPI	INSUMO	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	mês	1	R$ 15,46	R$ 15,46	R$ 15,46	R$ -	R$ -				
40861	SINAPI	INSUMO	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	mês	1	R$ 101,20	R$ 101,20	R$ 101,20	R$ -	R$ -				
41096	SINAPI	INSUMO	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)	mês	1,2	R$ 3.043,76	R$ 3.652,51	R$ -	R$ 3.652,51	R$ -			Tendo em vista que o insumo "vigia noturno" foi desativado pelo SINAPI, foi acrescentado um percentual de 20% referente ao adicional noturno	
95422	**SINAPI**		**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA**	**mês**			**R$ 114,81**	**R$ -**	**R$ 114,81**	**R$ -**				95422SINAPI
40818	SINAPI	INSUMO	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	mês	0,01597	R$ 7.189,18	R$ 114,81	R$ -	R$ 114,81	R$ -				
95417	**SINAPI**		**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA**	**mês**			**R$ 256,21**	**R$ -**	**R$ 256,21**	**R$ -**				95417SINAPI
40813	SINAPI	INSUMO	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)	mês	0,01112	R$ 23.040,71	R$ 256,21	R$ -	R$ 256,21	R$ -				
100315	**SINAPI**		**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA**	**mês**			**R$ 66,90**	**R$ -**	**R$ 66,90**	**R$ -**				100315SINAPI
40944	SINAPI	INSUMO	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA)	mês	0,01354	R$ 4.940,94	R$ 66,90	R$ -	R$ 66,90	R$ -				
95413	**SINAPI**		**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA**	**mês**			**R$ 15,05**	**R$ -**	**R$ 15,05**	**R$ -**				95413SINAPI
40809	SINAPI	INSUMO	ALMOXARIFE (MENSALISTA)	mês	0,00383	R$ 3.929,54	R$ 15,05	R$ -	R$ 15,05	R$ -				
100288	**SINAPI**		**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**h**			**R$ 0,08**	**R$ -**	**R$ 0,08**	**R$ -**				100288SINAPI
34345	SINAPI	INSUMO	VIGIA DIURNO (HORISTA)	h	0,00509	R$ 17,38	R$ 0,08	R$ -	R$ 0,08	R$ -				
101372	**SINAPI**		**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA**	**mês**			**R$ 11,65**	**R$ -**	**R$ 11,65**	**R$ -**				101372SINAPI
41096	SINAPI	INSUMO	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)	mês	0,00383	R$ 3.043,76	R$ 11,65	R$ -	R$ 11,65	R$ -				
5824	**SINAPI**		**CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014**	**CHP**			**R$ 213,65**	**R$ 114,57**	**R$ 99,08**	**R$ -**				5824SINAPI
89266	SINAPI	COMPOSICAO	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	h	1	R$ 3,64	R$ 3,64	R$ -	R$ 3,64	R$ -				
89265	SINAPI	COMPOSICAO	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014	h	1	R$ 9,02	R$ 9,02	R$ -	R$ 9,02	R$ -				
89264	SINAPI	COMPOSICAO	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	h	1	R$ 22,60	R$ 22,60	R$ -	R$ 22,60	R$ -				
88282	SINAPI	COMPOSICAO	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1	R$ 28,30	R$ 28,30	R$ 5,74	R$ 22,56	R$ -				
53797	SINAPI	COMPOSICAO	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	h	1	R$ 108,83	R$ 108,83	R$ 108,83	R$ -	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
5705	SINAPI	COMPOSICAO	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	h	1	R$ 41,26	R$ 41,26	R$ -	R$ 41,26	R$ -				
5826	**SINAPI**		**CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014**	**CHI**			**R$ 63,56**	**R$ 5,74**	**R$ 57,82**	**R$ -**				5826SINAPI
89266	SINAPI	COMPOSICAO	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	h	1	R$ 3,64	R$ 3,64	R$ -	R$ 3,64	R$ -				
89265	SINAPI	COMPOSICAO	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014	h	1	R$ 9,02	R$ 9,02	R$ -	R$ 9,02	R$ -				
89264	SINAPI	COMPOSICAO	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	h	1	R$ 22,60	R$ 22,60	R$ -	R$ 22,60	R$ -				
88282	SINAPI	COMPOSICAO	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1	R$ 28,30	R$ 28,30	R$ 5,74	R$ 22,56	R$ -				
88316	**SINAPI**		**SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**h**			**R$ 24,08**	**R$ 6,84**	**R$ 17,24**	**R$ -**				88316SINAPI
95378	SINAPI	COMPOSICAO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	h	1	R$ 0,35	R$ 0,35	R$ -	R$ 0,35	R$ -				
43491	SINAPI	INSUMO	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 1,39	R$ 1,39	R$ 1,39	R$ -	R$ -				
43467	SINAPI	INSUMO	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 0,61	R$ 0,61	R$ 0,61	R$ -	R$ -				
37373	SINAPI	INSUMO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ -	R$ -				
37372	SINAPI	INSUMO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ -	R$ -				
37371	SINAPI	INSUMO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ -	R$ -				
37370	SINAPI	INSUMO	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ -	R$ -				
6111	SINAPI	INSUMO	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	h	1	R$ 16,89	R$ 16,89	R$ -	R$ 16,89	R$ -				
89266	**SINAPI**		**CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014**	**h**			**R$ 3,64**	**R$ -**	**R$ 3,64**	**R$ -**				89266SINAPI
37752	SINAPI	INSUMO	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	un	0,0000057	R$ 607.297,27	R$ 3,46	R$ -	R$ 3,46	R$ -				
37731	SINAPI	INSUMO	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	un	0,0000058	R$ 32.227,10	R$ 0,18	R$ -	R$ 0,18	R$ -				
89265	**SINAPI**		**CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014**	**h**			**R$ 9,02**	**R$ -**	**R$ 9,02**	**R$ -**				89265SINAPI
37752	SINAPI	INSUMO	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	un	0,0000141	R$ 607.297,27	R$ 8,56	R$ -	R$ 8,56	R$ -				
37731	SINAPI	INSUMO	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	un	0,0000144	R$ 32.227,10	R$ 0,46	R$ -	R$ 0,46	R$ -				
89264	**SINAPI**		**CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014**	**h**			**R$ 22,60**	**R$ -**	**R$ 22,60**	**R$ -**				89264SINAPI
37752	SINAPI	INSUMO	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	un	0,0000343	R$ 607.297,27	R$ 20,83	R$ -	R$ 20,83	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
37731	SINAPI	INSUMO	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	un	0,0000551	R$ 32.227,10	R$ 1,77	R$ -	R$ 1,77	R$ -				
88282	**SINAPI**		**MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**h**			**R$ 28,30**	**R$ 5,74**	**R$ 22,56**	**R$ -**				88282SINAPI
95347	SINAPI	COMPOSICAO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	h	1	R$ 0,11	R$ 0,11	R$ -	R$ 0,11	R$ -				
43488	SINAPI	INSUMO	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 0,89	R$ 0,89	R$ 0,89	R$ -	R$ -				
43464	SINAPI	INSUMO	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ -	R$ -				
37373	SINAPI	INSUMO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ -	R$ -				
37372	SINAPI	INSUMO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ -	R$ -				
37371	SINAPI	INSUMO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ -	R$ -				
37370	SINAPI	INSUMO	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ -	R$ -				
4093	SINAPI	INSUMO	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	h	1	R$ 22,45	R$ 22,45	R$ -	R$ 22,45	R$ -				
53797	**SINAPI**		**CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014**	**h**			**R$ 108,83**	**R$ 108,83**	**R$ -**	**R$ -**				53797SINAPI
4221	SINAPI	INSUMO	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	l	19,47	R$ 5,59	R$ 108,83	R$ 108,83	R$ -	R$ -				
5705	**SINAPI**		**CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014**	**h**			**R$ 41,26**	**R$ -**	**R$ 41,26**	**R$ -**				5705SINAPI
37752	SINAPI	INSUMO	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	un	0,0000643	R$ 607.297,27	R$ 39,04	R$ -	R$ 39,04	R$ -				
37731	SINAPI	INSUMO	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	un	0,000069	R$ 32.227,10	R$ 2,22	R$ -	R$ 2,22	R$ -				
95378	**SINAPI**		**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**h**			**R$ 0,35**	**R$ -**	**R$ 0,35**	**R$ -**				95378SINAPI
6111	SINAPI	INSUMO	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	h	0,0212	R$ 16,89	R$ 0,35	R$ -	R$ 0,35	R$ -				
95347	**SINAPI**		**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**h**			**R$ 0,11**	**R$ -**	**R$ 0,11**	**R$ -**				95347SINAPI
4093	SINAPI	INSUMO	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	h	0,00509	R$ 22,45	R$ 0,11	R$ -	R$ 0,11	R$ -				
94962	**SINAPI**		**CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021**	**m³**			**R$ 416,40**	**R$ 350,21**	**R$ 66,19**	**R$ -**				94962SINAPI
88831	SINAPI	COMPOSICAO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,7188	R$ 0,39	R$ 0,28	R$ -	R$ 0,28	R$ -				
88830	SINAPI	COMPOSICAO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,7623	R$ 1,99	R$ 1,51	R$ 0,95	R$ 0,56	R$ -				
88377	SINAPI	COMPOSICAO	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,4811	R$ 22,59	R$ 33,45	R$ 8,50	R$ 24,95	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,3433	R$ 24,08	R$ 56,42	R$ 16,02	R$ 40,40	R$ -				
4721	SINAPI	INSUMO	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,5782	R$ 108,35	R$ 62,64	R$ 62,64	R$ -	R$ -				
1379	SINAPI	INSUMO	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	kg	212,0194	R$ 0,70	R$ 148,41	R$ 148,41	R$ -	R$ -				
370	SINAPI	INSUMO	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,8269	R$ 137,50	R$ 113,69	R$ 113,69	R$ -	R$ -				
88278	**SINAPI**		**MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**h**			**R$ 22,41**	**R$ 5,74**	**R$ 16,67**	**R$ -**				88278SINAPI
95344	SINAPI	COMPOSICAO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	h	1	R$ 0,19	R$ 0,19	R$ -	R$ 0,19	R$ -				
44497	SINAPI	INSUMO	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	h	1	R$ 16,48	R$ 16,48	R$ -	R$ 16,48	R$ -				
43488	SINAPI	INSUMO	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 0,89	R$ 0,89	R$ 0,89	R$ -	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento			
43464	SINAPI	INSUMO	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ -	R$ -			
37373	SINAPI	INSUMO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ -	R$ -			
37372	SINAPI	INSUMO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ -	R$ -			
37371	SINAPI	INSUMO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ -	R$ -			
37370	SINAPI	INSUMO	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ -	R$ -			
88309	**SINAPI**		**PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**h**			**R$ 29,85**	**R$ 6,93**	**R$ 22,92**	**R$ -**			88309SINAPI
95371	SINAPI	COMPOSICAO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	h	1	R$ 0,47	R$ 0,47	R$ -	R$ 0,47	R$ -			
43489	SINAPI	INSUMO	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 1,31	R$ 1,31	R$ 1,31	R$ -	R$ -			
43465	SINAPI	INSUMO	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 0,78	R$ 0,78	R$ 0,78	R$ -	R$ -			
37373	SINAPI	INSUMO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ -	R$ -			
37372	SINAPI	INSUMO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ -	R$ -			
37371	SINAPI	INSUMO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ -	R$ -			
37370	SINAPI	INSUMO	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ -	R$ -			
4750	SINAPI	INSUMO	PEDREIRO (HORISTA)	h	1	R$ 22,45	R$ 22,45	R$ -	R$ 22,45	R$ -			
88831	**SINAPI**		**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023**	**CHI**			**R$ 0,39**	**R$ -**	**R$ 0,39**	**R$ -**			88831SINAPI
88827	SINAPI	COMPOSICAO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	h	1	R$ 0,07	R$ 0,07	R$ -	R$ 0,07	R$ -			
88826	SINAPI	COMPOSICAO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	h	1	R$ 0,32	R$ 0,32	R$ -	R$ 0,32	R$ -			
88830	**SINAPI**		**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023**	**CHP**			**R$ 1,99**	**R$ 1,25**	**R$ 0,74**	**R$ -**			88830SINAPI
88829	SINAPI	COMPOSICAO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	h	1	R$ 1,25	R$ 1,25	R$ 1,25	R$ -	R$ -			
88828	SINAPI	COMPOSICAO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	h	1	R$ 0,35	R$ 0,35	R$ -	R$ 0,35	R$ -			
88827	SINAPI	COMPOSICAO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	h	1	R$ 0,07	R$ 0,07	R$ -	R$ 0,07	R$ -			
88826	SINAPI	COMPOSICAO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	h	1	R$ 0,32	R$ 0,32	R$ -	R$ 0,32	R$ -			
88377	**SINAPI**		**OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**h**			**R$ 22,59**	**R$ 5,74**	**R$ 16,85**	**R$ -**			88377SINAPI
95389	SINAPI	COMPOSICAO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	h	1	R$ 0,13	R$ 0,13	R$ -	R$ 0,13	R$ -			
43488	SINAPI	INSUMO	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 0,89	R$ 0,89	R$ 0,89	R$ -	R$ -			
43464	SINAPI	INSUMO	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ -	R$ -			
37666	SINAPI	INSUMO	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	h	1	R$ 16,72	R$ 16,72	R$ -	R$ 16,72	R$ -			
37373	SINAPI	INSUMO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ -	R$ -			
37372	SINAPI	INSUMO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ -	R$ -			
37371	SINAPI	INSUMO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ -	R$ -			
37370	SINAPI	INSUMO	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ -	R$ -			
95344	**SINAPI**		**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**h**			**R$ 0,19**	**R$ -**	**R$ 0,19**	**R$ -**			95344SINAPI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
44497	SINAPI	INSUMO	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	h	0,01154	R$ 16,48	R$ 0,19	R$ -	R$ 0,19	R$ -				
95371	**SINAPI**		**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**h**			**R$ 0,47**	**R$ -**	**R$ 0,47**	**R$ -**				95371SINAPI
4750	SINAPI	INSUMO	PEDREIRO (HORISTA)	h	0,0212	R$ 22,45	R$ 0,47	R$ -	R$ 0,47	R$ -				
88827	**SINAPI**		**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023**	**h**			**R$ 0,07**	**R$ -**	**R$ 0,07**	**R$ -**				88827SINAPI
10535	SINAPI	INSUMO	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	un	0,0000148	R$ 5.099,50	R$ 0,07	R$ -	R$ 0,07	R$ -				
88826	**SINAPI**		**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023**	**h**			**R$ 0,32**	**R$ -**	**R$ 0,32**	**R$ -**				88826SINAPI
10535	SINAPI	INSUMO	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	un	0,000064	R$ 5.099,50	R$ 0,32	R$ -	R$ 0,32	R$ -				
88829	**SINAPI**		**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023**	**h**			**R$ 1,25**	**R$ 1,25**	**R$ -**	**R$ -**				88829SINAPI
2705	SINAPI	INSUMO	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	1,25	R$ 1,00	R$ 1,25	R$ 1,25	R$ -	R$ -				
88828	**SINAPI**		**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023**	**h**			**R$ 0,35**	**R$ -**	**R$ 0,35**	**R$ -**				88828SINAPI
10535	SINAPI	INSUMO	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	un	0,00007	R$ 5.099,50	R$ 0,35	R$ -	R$ 0,35	R$ -				
95389	**SINAPI**		**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**h**			**R$ 0,13**	**R$ -**	**R$ 0,13**	**R$ -**				95389SINAPI
37666	SINAPI	INSUMO	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	h	0,00831	R$ 16,72	R$ 0,13	R$ -	R$ 0,13	R$ -				
88264	**SINAPI**		**ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**h**			**R$ 30,24**	**R$ 6,96**	**R$ 23,28**	**R$ -**				88264SINAPI
95332	SINAPI	COMPOSICAO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	h	1	R$ 0,83	R$ 0,83	R$ -	R$ 0,83	R$ -				
43484	SINAPI	INSUMO	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 1,26	R$ 1,26	R$ 1,26	R$ -	R$ -				
43460	SINAPI	INSUMO	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 0,86	R$ 0,86	R$ 0,86	R$ -	R$ -				
37373	SINAPI	INSUMO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ -	R$ -				
37372	SINAPI	INSUMO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ -	R$ -				
37371	SINAPI	INSUMO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ -	R$ -				
37370	SINAPI	INSUMO	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ -	R$ -				
2436	SINAPI	INSUMO	ELETRICISTA (HORISTA)	h	1	R$ 22,45	R$ 22,45	R$ -	R$ 22,45	R$ -				
94975	**SINAPI**		**CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021**	**m³**			**R$ 520,36**	**R$ 413,36**	**R$ 107,00**	**R$ -**				94975SINAPI
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	6,2067	R$ 24,08	R$ 149,45	R$ 42,45	R$ 107,00	R$ -				
4721	SINAPI	INSUMO	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,5894	R$ 108,35	R$ 63,86	R$ 63,86	R$ -	R$ -				
1379	SINAPI	INSUMO	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	kg	277,8415	R$ 0,70	R$ 194,48	R$ 194,48	R$ -	R$ -				
370	SINAPI	INSUMO	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,8187	R$ 137,50	R$ 112,57	R$ 112,57	R$ -	R$ -				
95332	**SINAPI**		**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**h**			**R$ 0,83**	**R$ -**	**R$ 0,83**	**R$ -**				95332SINAPI
2436	SINAPI	INSUMO	ELETRICISTA (HORISTA)	h	0,03732	R$ 22,45	R$ 0,83	R$ -	R$ 0,83	R$ -				
88247	**SINAPI**		**AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**h**			**R$ 25,53**	**R$ 6,96**	**R$ 18,57**	**R$ -**				88247SINAPI
95316	SINAPI	COMPOSICAO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	h	1	R$ 0,66	R$ 0,66	R$ -	R$ 0,66	R$ -				
43484	SINAPI	INSUMO	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 1,26	R$ 1,26	R$ 1,26	R$ -	R$ -				
43460	SINAPI	INSUMO	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 0,86	R$ 0,86	R$ 0,86	R$ -	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento			
37373	SINAPI	INSUMO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ -	R$ -			
37372	SINAPI	INSUMO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ -	R$ -			
37371	SINAPI	INSUMO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ -	R$ -			
37370	SINAPI	INSUMO	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ -	R$ -			
247	SINAPI	INSUMO	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	h	1	R$ 17,91	R$ 17,91	R$ -	R$ 17,91	R$ -			
95316	**SINAPI**		**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**h**			**R$ 0,66**	**R$ -**	**R$ 0,66**	**R$ -**			95316SINAPI
247	SINAPI	INSUMO	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	h	0,03732	R$ 17,91	R$ 0,66	R$ -	R$ 0,66	R$ -			
24.71	**DEA**		**REATERRO MANUAL DE VALAS COM ESPALHAMENTO S/COMPACTAÇÃO.**	**m³**			**R$ 24,08**	**R$ 6,84**	**R$ 17,24**	**R$ -**	**ORSE**	**76**	24.71DEA
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1	R$ 24,08	R$ 24,08	R$ 6,84	R$ 17,24	R$ -			
88267	**SINAPI**		**ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**h**			**R$ 29,13**	**R$ 6,28**	**R$ 22,85**	**R$ -**			88267SINAPI
95335	SINAPI	COMPOSICAO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	h	1	R$ 0,40	R$ 0,40	R$ -	R$ 0,40	R$ -			
43485	SINAPI	INSUMO	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 1,13	R$ 1,13	R$ 1,13	R$ -	R$ -			
43461	SINAPI	INSUMO	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 0,31	R$ 0,31	R$ 0,31	R$ -	R$ -			
37373	SINAPI	INSUMO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ -	R$ -			
37372	SINAPI	INSUMO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ -	R$ -			
37371	SINAPI	INSUMO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ -	R$ -			
37370	SINAPI	INSUMO	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ -	R$ -			
2696	SINAPI	INSUMO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	h	1	R$ 22,45	R$ 22,45	R$ -	R$ 22,45	R$ -			
95335	**SINAPI**		**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**h**			**R$ 0,40**	**R$ -**	**R$ 0,40**	**R$ -**			95335SINAPI
2696	SINAPI	INSUMO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	h	0,01798	R$ 22,45	R$ 0,40	R$ -	R$ 0,40	R$ -			
102622	**SINAPI**		**CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021**	**un**			**R$ 580,76**	**R$ 502,43**	**R$ 78,33**	**R$ -**			102622SINAPI
102605	SINAPI	COMPOSICAO	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	un	1	R$ 259,56	R$ 259,56	R$ 255,25	R$ 4,31	R$ -			
102593	SINAPI	COMPOSICAO	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	un	1	R$ 5,18	R$ 5,18	R$ 1,20	R$ 3,98	R$ -			
102591	SINAPI	COMPOSICAO	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	un	3	R$ 4,59	R$ 13,77	R$ 3,21	R$ 10,56	R$ -			
94796	SINAPI	COMPOSICAO	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un	1	R$ 35,93	R$ 35,93	R$ 28,11	R$ 7,82	R$ -			
94704	SINAPI	COMPOSICAO	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	un	1	R$ 26,64	R$ 26,64	R$ 20,99	R$ 5,65	R$ -			
94703	SINAPI	COMPOSICAO	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	un	3	R$ 20,01	R$ 60,03	R$ 43,59	R$ 16,44	R$ -			
94690	SINAPI	COMPOSICAO	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	un	1	R$ 11,30	R$ 11,30	R$ 7,19	R$ 4,11	R$ -			
94688	SINAPI	COMPOSICAO	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	un	1	R$ 6,88	R$ 6,88	R$ 3,74	R$ 3,14	R$ -			
94674	SINAPI	COMPOSICAO	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	un	1	R$ 7,88	R$ 7,88	R$ 4,80	R$ 3,08	R$ -			
94672	SINAPI	COMPOSICAO	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	un	2	R$ 6,08	R$ 12,16	R$ 7,44	R$ 4,72	R$ -			
94649	SINAPI	COMPOSICAO	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	m	0,85	R$ 12,67	R$ 10,76	R$ 8,66	R$ 2,10	R$ -			
94648	SINAPI	COMPOSICAO	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	m	1,4	R$ 6,83	R$ 9,56	R$ 6,92	R$ 2,64	R$ -			

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
94490	SINAPI	COMPOSICAO	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un	1	R$ 51,69	R$ 51,69	R$ 48,43	R$ 3,26	R$ -				
94489	SINAPI	COMPOSICAO	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un	2	R$ 34,71	R$ 69,42	R$ 62,90	R$ 6,52	R$ -				
20.39	**DEA**		**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES.**	**m**			**R$ 73,25**	**R$ 28,06**	**R$ 45,19**	**R$ -**	**DER-ES**	**141909**	**INSUMOS DER-ES SUBSTITUÍDOS POR SINAPI**	20.39DEA
88248	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,1	R$ 24,51	R$ 26,96	R$ 6,91	R$ 20,05	R$ -				
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,1	R$ 29,13	R$ 32,04	R$ 6,90	R$ 25,14	R$ -				
9836	SINAPI	INSUMO	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	m	1,15	R$ 12,00	R$ 13,80	R$ 13,80	R$ -	R$ -			O custo médio das conexões foi considerado por equivalência em custo de comprimento de tubo, segundo caderno de especificações do DER-ES.	
38383	SINAPI	INSUMO	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,0247	R$ 1,91	R$ 0,04	R$ 0,04	R$ -	R$ -				
122	SINAPI	INSUMO	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,0043	R$ 65,40	R$ 0,28	R$ 0,28	R$ -	R$ -			Coeficiente de referência = 0,0037 kg -> Equivale a 0,0037/0,850 = 0,0043 unidades	
20083	SINAPI	INSUMO	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,0018	R$ 74,09	R$ 0,13	R$ 0,13	R$ -	R$ -			Coeficiente de referência = 0,0018 l -> Equivale a 0,0018 unidades com volume de 1L	
20.40	**DEA**		**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, PARA ÁGUA FRIA, DIÂMETRO 20MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES.**	**m**			**R$ 22,75**	**R$ 8,62**	**R$ 14,13**	**R$ -**	**DER-ES**	**141409**	**INSUMOS DER-ES SUBSTITUÍDOS POR SINAPI**	20.40DEA
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,344	R$ 29,13	R$ 10,02	R$ 2,16	R$ 7,86	R$ -				
88248	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,344	R$ 24,51	R$ 8,43	R$ 2,16	R$ 6,27	R$ -				
9867	SINAPI	INSUMO	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	m	1,15	R$ 3,69	R$ 4,24	R$ 4,24	R$ -	R$ -			O custo médio das conexões foi considerado por equivalência em custo de comprimento de tubo, segundo caderno de especificações do DER-ES.	
38383	SINAPI	INSUMO	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,0055	R$ 1,91	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ -	R$ -				
122	SINAPI	INSUMO	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,0006	R$ 65,40	R$ 0,03	R$ 0,03	R$ -	R$ -			Coeficiente de referência = 0,000528 kg -> Equivale a 0,000528/0,850 = 0,0006 unidades	
20083	SINAPI	INSUMO	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,0003	R$ 74,09	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ -	R$ -			Coeficiente de referência = 0,0003 l -> Equivale a 0,0003 unidades com volume de 1L	
102605	**SINAPI**		**CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021**	**un**			**R$ 259,56**	**R$ 255,25**	**R$ 4,31**	**R$ -**				102605SINAPI
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1052	R$ 29,13	R$ 3,06	R$ 0,66	R$ 2,40	R$ -				
88248	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1052	R$ 24,51	R$ 2,57	R$ 0,66	R$ 1,91	R$ -				
34637	SINAPI	INSUMO	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA	un	1	R$ 253,93	R$ 253,93	R$ 253,93	R$ -	R$ -				
102593	**SINAPI**		**FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021**	**un**			**R$ 5,18**	**R$ 1,20**	**R$ 3,98**	**R$ -**				102593SINAPI
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0967	R$ 29,13	R$ 2,81	R$ 0,60	R$ 2,21	R$ -				
88248	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0967	R$ 24,51	R$ 2,37	R$ 0,60	R$ 1,77	R$ -				
102591	**SINAPI**		**FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021**	**un**			**R$ 4,59**	**R$ 1,07**	**R$ 3,52**	**R$ -**				102591SINAPI
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0857	R$ 29,13	R$ 2,49	R$ 0,53	R$ 1,96	R$ -				
88248	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0857	R$ 24,51	R$ 2,10	R$ 0,54	R$ 1,56	R$ -				
94796	**SINAPI**		**TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021**	**un**			**R$ 35,93**	**R$ 28,11**	**R$ 7,82**	**R$ -**				94796SINAPI
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1904	R$ 29,13	R$ 5,54	R$ 1,19	R$ 4,35	R$ -				
88248	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1904	R$ 24,51	R$ 4,66	R$ 1,19	R$ 3,47	R$ -				
11830	SINAPI	INSUMO	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	un	1	R$ 25,67	R$ 25,67	R$ 25,67	R$ -	R$ -				
3148	SINAPI	INSUMO	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	un	0,0053	R$ 12,72	R$ 0,06	R$ 0,06	R$ -	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
94704	**SINAPI**		**ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024**	**un**			**R$ 26,64**	**R$ 20,99**	**R$ 5,65**	**R$ -**				94704SINAPI
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1375	R$ 29,13	R$ 4,00	R$ 0,86	R$ 3,14	R$ -				
88248	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1375	R$ 24,51	R$ 3,37	R$ 0,86	R$ 2,51	R$ -				
20083	SINAPI	INSUMO	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,0055	R$ 74,09	R$ 0,40	R$ 0,40	R$ -	R$ -				
122	SINAPI	INSUMO	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,0047	R$ 65,40	R$ 0,30	R$ 0,30	R$ -	R$ -				
97	SINAPI	INSUMO	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	un	1	R$ 18,57	R$ 18,57	R$ 18,57	R$ -	R$ -				
94690	**SINAPI**		**TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024**	**un**			**R$ 11,30**	**R$ 7,19**	**R$ 4,11**	**R$ -**				94690SINAPI
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1002	R$ 29,13	R$ 2,91	R$ 0,62	R$ 2,29	R$ -				
88248	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1002	R$ 24,51	R$ 2,45	R$ 0,63	R$ 1,82	R$ -				
38383	SINAPI	INSUMO	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,0126	R$ 1,91	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ -	R$ -				
20083	SINAPI	INSUMO	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,0165	R$ 74,09	R$ 1,22	R$ 1,22	R$ -	R$ -				
7140	SINAPI	INSUMO	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	un	1	R$ 3,78	R$ 3,78	R$ 3,78	R$ -	R$ -				
122	SINAPI	INSUMO	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,0141	R$ 65,40	R$ 0,92	R$ 0,92	R$ -	R$ -				
94688	**SINAPI**		**TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024**	**un**			**R$ 6,88**	**R$ 3,74**	**R$ 3,14**	**R$ -**				94688SINAPI
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0767	R$ 29,13	R$ 2,23	R$ 0,48	R$ 1,75	R$ -				
88248	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0767	R$ 24,51	R$ 1,87	R$ 0,48	R$ 1,39	R$ -				
38383	SINAPI	INSUMO	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,0096	R$ 1,91	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ -	R$ -				
20083	SINAPI	INSUMO	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,012	R$ 74,09	R$ 0,88	R$ 0,88	R$ -	R$ -				
7139	SINAPI	INSUMO	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	un	1	R$ 1,20	R$ 1,20	R$ 1,20	R$ -	R$ -				
122	SINAPI	INSUMO	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,0106	R$ 65,40	R$ 0,69	R$ 0,69	R$ -	R$ -				
94674	**SINAPI**		**JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024**	**un**			**R$ 7,88**	**R$ 4,80**	**R$ 3,08**	**R$ -**				94674SINAPI
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0751	R$ 29,13	R$ 2,18	R$ 0,47	R$ 1,71	R$ -				
88248	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0751	R$ 24,51	R$ 1,84	R$ 0,47	R$ 1,37	R$ -				
38383	SINAPI	INSUMO	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,0084	R$ 1,91	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ -	R$ -				
20083	SINAPI	INSUMO	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,011	R$ 74,09	R$ 0,81	R$ 0,81	R$ -	R$ -				
3536	SINAPI	INSUMO	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	un	1	R$ 2,43	R$ 2,43	R$ 2,43	R$ -	R$ -				
122	SINAPI	INSUMO	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,0094	R$ 65,40	R$ 0,61	R$ 0,61	R$ -	R$ -				
94672	**SINAPI**		**JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024**	**un**			**R$ 6,08**	**R$ 3,72**	**R$ 2,36**	**R$ -**				94672SINAPI
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0576	R$ 29,13	R$ 1,67	R$ 0,36	R$ 1,31	R$ -				
88248	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0576	R$ 24,51	R$ 1,41	R$ 0,36	R$ 1,05	R$ -				
20083	SINAPI	INSUMO	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,004	R$ 74,09	R$ 0,29	R$ 0,29	R$ -	R$ -				
3522	SINAPI	INSUMO	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	un	1	R$ 2,43	R$ 2,43	R$ 2,43	R$ -	R$ -				
3148	SINAPI	INSUMO	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	un	0,0053	R$ 12,72	R$ 0,06	R$ 0,06	R$ -	R$ -				
122	SINAPI	INSUMO	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,0035	R$ 65,40	R$ 0,22	R$ 0,22	R$ -	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
94649	**SINAPI**		**TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024**	**m**			**R$ 12,67**	**R$ 10,19**	**R$ 2,48**	**R$ -**				94649SINAPI
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0605	R$ 29,13	R$ 1,76	R$ 0,38	R$ 1,38	R$ -				
88248	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0605	R$ 24,51	R$ 1,48	R$ 0,38	R$ 1,10	R$ -				
38383	SINAPI	INSUMO	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,0067	R$ 1,91	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ -	R$ -				
9869	SINAPI	INSUMO	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	m	1,0493	R$ 8,98	R$ 9,42	R$ 9,42	R$ -	R$ -				
94648	**SINAPI**		**TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024**	**m**			**R$ 6,83**	**R$ 4,94**	**R$ 1,89**	**R$ -**				94648SINAPI
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0463	R$ 29,13	R$ 1,34	R$ 0,29	R$ 1,05	R$ -				
88248	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0463	R$ 24,51	R$ 1,13	R$ 0,29	R$ 0,84	R$ -				
38383	SINAPI	INSUMO	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,0051	R$ 1,91	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -				
9868	SINAPI	INSUMO	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	m	1,0493	R$ 4,16	R$ 4,36	R$ 4,36	R$ -	R$ -				
94490	**SINAPI**		**REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021**	**un**			**R$ 51,69**	**R$ 48,43**	**R$ 3,26**	**R$ -**				94490SINAPI
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0795	R$ 29,13	R$ 2,31	R$ 0,50	R$ 1,81	R$ -				
88248	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0795	R$ 24,51	R$ 1,94	R$ 0,49	R$ 1,45	R$ -				
38383	SINAPI	INSUMO	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,008	R$ 1,91	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ -	R$ -				
20083	SINAPI	INSUMO	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,0095	R$ 74,09	R$ 0,70	R$ 0,70	R$ -	R$ -				
20080	SINAPI	INSUMO	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	un	0,04	R$ 21,34	R$ 0,85	R$ 0,85	R$ -	R$ -				
11675	SINAPI	INSUMO	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	un	1	R$ 45,88	R$ 45,88	R$ 45,88	R$ -	R$ -				
94489	**SINAPI**		**REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021**	**un**			**R$ 34,71**	**R$ 31,45**	**R$ 3,26**	**R$ -**				94489SINAPI
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0795	R$ 29,13	R$ 2,31	R$ 0,50	R$ 1,81	R$ -				
88248	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0795	R$ 24,51	R$ 1,94	R$ 0,49	R$ 1,45	R$ -				
38383	SINAPI	INSUMO	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,008	R$ 1,91	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ -	R$ -				
20083	SINAPI	INSUMO	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,0095	R$ 74,09	R$ 0,70	R$ 0,70	R$ -	R$ -				
20080	SINAPI	INSUMO	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	un	0,04	R$ 21,34	R$ 0,85	R$ 0,85	R$ -	R$ -				
11674	SINAPI	INSUMO	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	un	1	R$ 28,90	R$ 28,90	R$ 28,90	R$ -	R$ -				
88248	**SINAPI**		**AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**h**			**R$ 24,51**	**R$ 6,28**	**R$ 18,23**	**R$ -**				88248SINAPI
95317	SINAPI	COMPOSICAO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	h	1	R$ 0,32	R$ 0,32	R$ -	R$ 0,32	R$ -				
43485	SINAPI	INSUMO	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 1,13	R$ 1,13	R$ 1,13	R$ -	R$ -				
43461	SINAPI	INSUMO	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 0,31	R$ 0,31	R$ 0,31	R$ -	R$ -				
37373	SINAPI	INSUMO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ -	R$ -				
37372	SINAPI	INSUMO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ -	R$ -				
37371	SINAPI	INSUMO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ -	R$ -				
37370	SINAPI	INSUMO	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ -	R$ -				
246	SINAPI	INSUMO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	h	1	R$ 17,91	R$ 17,91	R$ -	R$ 17,91	R$ -				
95317	**SINAPI**		**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**h**			**R$ 0,32**	**R$ -**	**R$ 0,32**	**R$ -**				95317SINAPI
246	SINAPI	INSUMO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	h	0,01798	R$ 17,91	R$ 0,32	R$ -	R$ 0,32	R$ -				
94974	**SINAPI**		**CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021**	**m³**			**R$ 486,69**	**R$ 378,32**	**R$ 108,37**	**R$ -**				94974SINAPI
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	6,2858	R$ 24,08	R$ 151,36	R$ 42,99	R$ 108,37	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
4721	SINAPI	INSUMO	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,5971	R$ 108,35	R$ 64,69	R$ 64,69	R$ -	R$ -				
1379	SINAPI	INSUMO	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	kg	218,93	R$ 0,70	R$ 153,25	R$ 153,25	R$ -	R$ -				
370	SINAPI	INSUMO	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,8538	R$ 137,50	R$ 117,39	R$ 117,39	R$ -	R$ -				
91693	**SINAPI**		**SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015**	**CHI**			**R$ 25,74**	**R$ 5,74**	**R$ 20,00**	**R$ -**				91693SINAPI
91689	SINAPI	COMPOSICAO	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	h	1	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ -	R$ 0,01	R$ -				
91688	SINAPI	COMPOSICAO	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	h	1	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ -	R$ 0,08	R$ -				
88297	SINAPI	COMPOSICAO	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1	R$ 25,65	R$ 25,65	R$ 5,74	R$ 19,91	R$ -				
91692	**SINAPI**		**SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015**	**CHP**			**R$ 27,16**	**R$ 7,10**	**R$ 20,06**	**R$ -**				91692SINAPI
91691	SINAPI	COMPOSICAO	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	h	1	R$ 1,36	R$ 1,36	R$ 1,36	R$ -	R$ -				
91690	SINAPI	COMPOSICAO	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	h	1	R$ 0,06	R$ 0,06	R$ -	R$ 0,06	R$ -				
91689	SINAPI	COMPOSICAO	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	h	1	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ -	R$ 0,01	R$ -				
91688	SINAPI	COMPOSICAO	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	h	1	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ -	R$ 0,08	R$ -				
88297	SINAPI	COMPOSICAO	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1	R$ 25,65	R$ 25,65	R$ 5,74	R$ 19,91	R$ -				
88262	**SINAPI**		**CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**h**			**R$ 29,41**	**R$ 6,71**	**R$ 22,70**	**R$ -**				88262SINAPI
95330	SINAPI	COMPOSICAO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	h	1	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ -	R$ 0,25	R$ -				
43483	SINAPI	INSUMO	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ -	R$ -				
43459	SINAPI	INSUMO	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 0,44	R$ 0,44	R$ 0,44	R$ -	R$ -				
37373	SINAPI	INSUMO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ -	R$ -				
37372	SINAPI	INSUMO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ -	R$ -				
37371	SINAPI	INSUMO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ -	R$ -				
37370	SINAPI	INSUMO	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ -	R$ -				
1213	SINAPI	INSUMO	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	h	1	R$ 22,45	R$ 22,45	R$ -	R$ 22,45	R$ -				
88239	**SINAPI**		**AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**h**			**R$ 24,88**	**R$ 6,71**	**R$ 18,17**	**R$ -**				88239SINAPI
95309	SINAPI	COMPOSICAO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	h	1	R$ 0,26	R$ 0,26	R$ -	R$ 0,26	R$ -				
43483	SINAPI	INSUMO	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ -	R$ -				
43459	SINAPI	INSUMO	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 0,44	R$ 0,44	R$ 0,44	R$ -	R$ -				
37373	SINAPI	INSUMO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ -	R$ -				
37372	SINAPI	INSUMO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ -	R$ -				
37371	SINAPI	INSUMO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ -	R$ -				
37370	SINAPI	INSUMO	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ -	R$ -				
6117	SINAPI	INSUMO	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	h	1	R$ 17,91	R$ 17,91	R$ -	R$ 17,91	R$ -				
91689	**SINAPI**		**SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015**	**h**			**R$ 0,01**	**R$ -**	**R$ 0,01**	**R$ -**				91689SINAPI
14618	SINAPI	INSUMO	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	un	0,0000148	R$ 1.203,30	R$ 0,01	R$ -	R$ 0,01	R$ -				
91688	**SINAPI**		**SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015**	**h**			**R$ 0,08**	**R$ -**	**R$ 0,08**	**R$ -**				91688SINAPI
14618	SINAPI	INSUMO	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	un	0,000072	R$ 1.203,30	R$ 0,08	R$ -	R$ 0,08	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
88297	**SINAPI**		**OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**h**			**R$ 25,65**	**R$ 5,74**	**R$ 19,91**	**R$ -**				88297SINAPI
95360	SINAPI	COMPOSICAO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	h	1	R$ 0,22	R$ 0,22	R$ -	R$ 0,22	R$ -				
43488	SINAPI	INSUMO	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 0,89	R$ 0,89	R$ 0,89	R$ -	R$ -				
43464	SINAPI	INSUMO	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ -	R$ -				
37373	SINAPI	INSUMO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ -	R$ -				
37372	SINAPI	INSUMO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ -	R$ -				
37371	SINAPI	INSUMO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ -	R$ -				
37370	SINAPI	INSUMO	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ -	R$ -				
4230	SINAPI	INSUMO	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	h	1	R$ 19,69	R$ 19,69	R$ -	R$ 19,69	R$ -				
91691	**SINAPI**		**SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015**	**h**			**R$ 1,36**	**R$ 1,36**	**R$ -**	**R$ -**				91691SINAPI
2705	SINAPI	INSUMO	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	1,36	R$ 1,00	R$ 1,36	R$ 1,36	R$ -	R$ -				
91690	**SINAPI**		**SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015**	**h**			**R$ 0,06**	**R$ -**	**R$ 0,06**	**R$ -**				91690SINAPI
14618	SINAPI	INSUMO	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	un	0,00005	R$ 1.203,30	R$ 0,06	R$ -	R$ 0,06	R$ -				
95330	**SINAPI**		**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**h**			**R$ 0,25**	**R$ -**	**R$ 0,25**	**R$ -**				95330SINAPI
1213	SINAPI	INSUMO	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	h	0,01154	R$ 22,45	R$ 0,25	R$ -	R$ 0,25	R$ -				
95309	**SINAPI**		**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**h**			**R$ 0,26**	**R$ -**	**R$ 0,26**	**R$ -**				95309SINAPI
6117	SINAPI	INSUMO	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	h	0,01476	R$ 17,91	R$ 0,26	R$ -	R$ 0,26	R$ -				
95360	**SINAPI**		**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**h**			**R$ 0,22**	**R$ -**	**R$ 0,22**	**R$ -**				95360SINAPI
4230	SINAPI	INSUMO	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	h	0,01154	R$ 19,69	R$ 0,22	R$ -	R$ 0,22	R$ -				
88261	**SINAPI**		**CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**h**			**R$ 28,40**	**R$ 6,71**	**R$ 21,69**	**R$ -**				88261SINAPI
95329	SINAPI	COMPOSICAO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	h	1	R$ 0,31	R$ 0,31	R$ -	R$ 0,31	R$ -				
43483	SINAPI	INSUMO	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ -	R$ -				
43459	SINAPI	INSUMO	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 0,44	R$ 0,44	R$ 0,44	R$ -	R$ -				
37373	SINAPI	INSUMO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ -	R$ -				
37372	SINAPI	INSUMO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ -	R$ -				
37371	SINAPI	INSUMO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ -	R$ -				
37370	SINAPI	INSUMO	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ -	R$ -				
1214	SINAPI	INSUMO	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	h	1	R$ 21,38	R$ 21,38	R$ -	R$ 21,38	R$ -				
95329	**SINAPI**		**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**h**			**R$ 0,31**	**R$ -**	**R$ 0,31**	**R$ -**				95329SINAPI
1214	SINAPI	INSUMO	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	h	0,01476	R$ 21,38	R$ 0,31	R$ -	R$ 0,31	R$ -				
1.221A	**DEA**		**BANCO EM MADEIRA L = 2.20M PARA REFEITÓRIO DE OBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**un**			**R$ 357,55**	**R$ 238,12**	**R$ 119,43**	**R$ -**	**ORSE**	**00063**		1.221ADEA
88262	SINAPI	COMPOSICAO	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2	R$ 29,41	R$ 58,82	R$ 13,42	R$ 45,40	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2	R$ 24,08	R$ 48,16	R$ 13,68	R$ 34,48	R$ -				
5075	SINAPI	INSUMO	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	kg	0,1	R$ 17,55	R$ 1,75	R$ 1,75	R$ -	R$ -				
6189	SINAPI	INSUMO	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	5,6	R$ 30,01	R$ 168,05	R$ 168,05	R$ -	R$ -				
10.5M	DEA	COMPOSICAO	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ANTI-CORROSIVA ZARCÃO.	m²	2,1	R$ 13,78	R$ 28,93	R$ 15,75	R$ 13,18	R$ -			Composição baseada na 02304/ORSE, que está dentro da composição 02311/ORSE.	

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
10.5L	DEA	COMPOSICAO	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS.	m²	2,1	R$ 24,69	R$ 51,84	R$ 25,47	R$ 26,37	R$ -			Composição baseada na 02306/ORSE, que está dentro da composição 02311/ORSE.	
1.221B	**DEA**		**TAMBORETE EM MADEIRA PARA REFEITÓRIO DE OBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**un**			**R$ 199,77**	**R$ 134,32**	**R$ 65,45**	**R$ -**	**ORSE**	**00064**		1.221BDEA
88262	SINAPI	COMPOSICAO	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,2	R$ 29,41	R$ 35,29	R$ 8,05	R$ 27,24	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,2	R$ 24,08	R$ 28,89	R$ 8,20	R$ 20,69	R$ -				
5075	SINAPI	INSUMO	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	kg	0,07	R$ 17,55	R$ 1,22	R$ 1,22	R$ -	R$ -				
10.5M	DEA	COMPOSICAO	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ANTI-CORROSIVA ZARCÃO.	m²	0,93	R$ 13,78	R$ 12,81	R$ 6,97	R$ 5,84	R$ -			Composição baseada na 02304/ORSE, que está dentro da composição 02311/ORSE.	
10.5L	DEA	COMPOSICAO	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS.	m²	0,93	R$ 24,69	R$ 22,96	R$ 11,28	R$ 11,68	R$ -			Composição baseada na 02306/ORSE, que está dentro da composição 02311/ORSE.	
6189	SINAPI	INSUMO	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	1,2	R$ 30,01	R$ 36,01	R$ 36,01	R$ -	R$ -				
4433	SINAPI	INSUMO	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	2,2	R$ 28,45	R$ 62,59	R$ 62,59	R$ -	R$ -				
1.221C	**DEA**		**MESA EM CHAPA COMPENSADO 14MM PARA REFEITÓRIO DE OBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**un**			**R$ 725,49**	**R$ 487,36**	**R$ 238,13**	**R$ -**	**ORSE**	**00065**		1.221CDEA
88262	SINAPI	COMPOSICAO	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2	R$ 29,41	R$ 58,82	R$ 13,42	R$ 45,40	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2	R$ 24,08	R$ 48,16	R$ 13,68	R$ 34,48	R$ -				
5075	SINAPI	INSUMO	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	kg	0,2	R$ 17,55	R$ 3,51	R$ 3,51	R$ -	R$ -				
10.5M	DEA	COMPOSICAO	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ANTI-CORROSIVA ZARCÃO.	m²	8,4	R$ 13,78	R$ 115,75	R$ 63,00	R$ 52,75	R$ -			Composição baseada na 02304/ORSE, que está dentro da composição 02311/ORSE.	
10.5L	DEA	COMPOSICAO	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS.	m²	8,4	R$ 24,69	R$ 207,39	R$ 101,89	R$ 105,50	R$ -			Composição baseada na 02306/ORSE, que está dentro da composição 02311/ORSE.	
4433	SINAPI	INSUMO	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	3,2	R$ 28,45	R$ 91,04	R$ 91,04	R$ -	R$ -				
6194	SINAPI	INSUMO	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	15,4	R$ 7,60	R$ 117,04	R$ 117,04	R$ -	R$ -				
1355	SINAPI	INSUMO	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM	m²	2,42	R$ 34,62	R$ 83,78	R$ 83,78	R$ -	R$ -				
4.73	**DEA**		**CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK= 13,5 MPA (B1/B2), SEM LANÇAMENTO E ADENSAMENTO**	**m³**			**R$ 545,26**	**R$ 441,82**	**R$ 103,44**	**R$ -**	**ORSE**	**00124**	**TABELA ORSE**	4.73DEA
367	SINAPI	INSUMO	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,943	R$ 139,29	R$ 131,35	R$ 131,35	R$ -	R$ -				
4718	SINAPI	INSUMO	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,627	R$ 108,92	R$ 68,29	R$ 68,29	R$ -	R$ -				
4721	SINAPI	INSUMO	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,209	R$ 108,35	R$ 22,64	R$ 22,64	R$ -	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	6	R$ 24,08	R$ 144,48	R$ 41,04	R$ 103,44	R$ -				
1379	SINAPI	INSUMO	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	kg	255	R$ 0,70	R$ 178,50	R$ 178,50	R$ -	R$ -				
4.74	**DEA**		**LANÇAMENTO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E ACABAMENTO EM PEÇAS DA SUPERESTRUTURA**	**m³**			**R$ 65,65**	**R$ 17,22**	**R$ 48,43**	**R$ -**	**ORSE**	**07692**	**TABELA ORSE**	4.74DEA
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,62	R$ 24,08	R$ 39,00	R$ 11,08	R$ 27,92	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,36	R$ 29,85	R$ 10,74	R$ 2,49	R$ 8,25	R$ -				
88262	SINAPI	COMPOSICAO	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,36	R$ 29,41	R$ 10,58	R$ 2,41	R$ 8,17	R$ -				
88245	SINAPI	COMPOSICAO	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,18	R$ 29,63	R$ 5,33	R$ 1,24	R$ 4,09	R$ -				
4.75	**DEA**		**LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO, BOMBEADO, EM PEÇAS ARMADAS DA SUPERESTRUTURA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO**	**m³**			**R$ 65,65**	**R$ 17,22**	**R$ 48,43**	**R$ -**	**ORSE**	**00128**	**TABELA ORSE**	4.75DEA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,62	R$ 24,08	R$ 39,00	R$ 11,08	R$ 27,92	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,36	R$ 29,85	R$ 10,74	R$ 2,49	R$ 8,25	R$ -				
88262	SINAPI	COMPOSICAO	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,36	R$ 29,41	R$ 10,58	R$ 2,41	R$ 8,17	R$ -				
88245	SINAPI	COMPOSICAO	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,18	R$ 29,63	R$ 5,33	R$ 1,24	R$ 4,09	R$ -				
16.44	**DEA**		**MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA PARA TELHA FIBROCIMENTO 4MM TIPO VOLGATTEX DA ETERNIT OU SIMILAR**	**m²**			**R$ 58,59**	**R$ 39,10**	**R$ 19,49**	**R$ -**	**ORSE**	**00199**		16.44DEA
88262	SINAPI	COMPOSICAO	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,57	R$ 29,41	R$ 16,76	R$ 3,82	R$ 12,94	R$ -			Composição que está dentro da composição 00202/ORSE, que está dentro da composição 00199/ORSE. Coef. = 0,95 (da comp. 00199/ORSE) x 0,60 (da comp. 00202/ORSE) = 0,57.	
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,38	R$ 24,08	R$ 9,15	R$ 2,60	R$ 6,55	R$ -			Composição que está dentro da composição 00202/ORSE, que está dentro da composição 00199/ORSE. Coef. = 0,95 (da comp. 00199/ORSE) x 0,40 (da comp. 00202/ORSE) = 0,38.	
001567	ORSE	INSUMO	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	m	0,95	R$ 34,40	R$ 32,68	R$ 32,68	R$ -	R$ -				
16.45	**DEA**		**TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 4MM**	**m²**			**R$ 40,45**	**R$ 31,66**	**R$ 8,79**	**R$ -**	**ORSE**	**00234**		16.45DEA
88262	SINAPI	COMPOSICAO	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,22	R$ 29,41	R$ 6,47	R$ 1,47	R$ 5,00	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,22	R$ 24,08	R$ 5,29	R$ 1,50	R$ 3,79	R$ -				
7213	SINAPI	INSUMO	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)	m²	1,17	R$ 23,22	R$ 27,16	R$ 27,16	R$ -	R$ -				
4299	SINAPI	INSUMO	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	un	1,42	R$ 0,91	R$ 1,29	R$ 1,29	R$ -	R$ -				
1607	SINAPI	INSUMO	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	cj	1,42	R$ 0,17	R$ 0,24	R$ 0,24	R$ -	R$ -				
18.48.036	**DEA**		**PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO APARENTE Ø 3/4"**	**un**			**R$ 301,18**	**R$ 121,86**	**R$ 179,32**	**R$ -**	**ORSE**	**00641**		18.48.036DEA
939	SINAPI	INSUMO	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	m	12	R$ 2,64	R$ 31,68	R$ 31,68	R$ -	R$ -				
2688	SINAPI	INSUMO	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	m	6	R$ 2,83	R$ 16,98	R$ 16,98	R$ -	R$ -				
20111	SINAPI	INSUMO	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	un	0,15	R$ 17,97	R$ 2,69	R$ 2,69	R$ -	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5	R$ 24,08	R$ 120,40	R$ 34,20	R$ 86,20	R$ -				
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4	R$ 30,24	R$ 120,96	R$ 27,84	R$ 93,12	R$ -				
12001	SINAPI	INSUMO	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	un	1	R$ 8,47	R$ 8,47	R$ 8,47	R$ -	R$ -				
18.38.029	**DEA**		**INTERRUPTOR 01 SEÇÃO, COM CAIXA PVC 4" X 2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**un**			**R$ 27,47**	**R$ 12,24**	**R$ 15,23**	**R$ -**	**ORSE**	**00773**		18.38.029DEA
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,6	R$ 24,08	R$ 14,44	R$ 4,10	R$ 10,34	R$ -				
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,21	R$ 30,24	R$ 6,35	R$ 1,46	R$ 4,89	R$ -				
1872	SINAPI	INSUMO	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	un	1	R$ 3,28	R$ 3,28	R$ 3,28	R$ -	R$ -				
001117	ORSE	INSUMO	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	un	1	R$ 3,40	R$ 3,40	R$ 3,40	R$ -	R$ -				
1.224	**DEA**		**PONTO DE ÁGUA FRIA APARENTE, C/ MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM**	**un**			**R$ 65,14**	**R$ 51,70**	**R$ 13,44**	**R$ -**	**ORSE**	**01199/ORSE**		1.224DEA
122	SINAPI	INSUMO	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	un	0,0112	R$ 65,40	R$ 0,73	R$ 0,73	R$ -	R$ -			Coef. ORSE = 0,0095 kg. 1 unidade do frasco = 0,85 kg --> Logo, o coeficiente corresponde a 0,0112 unidades.	
39138	SINAPI	INSUMO	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4"	un	2	R$ 1,11	R$ 2,22	R$ 2,22	R$ -	R$ -				
20083	SINAPI	INSUMO	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,135	R$ 74,09	R$ 10,00	R$ 10,00	R$ -	R$ -			Coef. ORSE = 0,135 l --> 1 unidade do frasco = 1000 cm³ = 1 litro --> Logo, o coeficiente será 0,135	
13	SINAPI	INSUMO	ESTOPA	kg	0,25	R$ 16,39	R$ 4,09	R$ 4,09	R$ -	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
3767	SINAPI	INSUMO	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	un	1	R$ 0,93	R$ 0,93	R$ 0,93	R$ -	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,335	R$ 29,85	R$ 9,99	R$ 2,32	R$ 7,67	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,335	R$ 24,08	R$ 8,06	R$ 2,29	R$ 5,77	R$ -				
9868	SINAPI	INSUMO	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	m	7	R$ 4,16	R$ 29,12	R$ 29,12	R$ -	R$ -				
21.137	**DEA**		**TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL D = 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**m**			**R$ 24,60**	**R$ 14,95**	**R$ 9,65**	**R$ -**	**ORSE**	**01220**		21.137DEA
9859	SINAPI	INSUMO	TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL	m	1,01	R$ 10,18	R$ 10,28	R$ 10,28	R$ -	R$ -				
3146	SINAPI	INSUMO	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	un	0,04	R$ 3,45	R$ 0,13	R$ 0,13	R$ -	R$ -			Coef. do ORSE = 0,4 m ---> 1 unidade = 10 m ---> Logo, usamos o coeficiente de 0,04.	
21.137A	DEA	COMPOSICAO	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM 1/2" A 1"	m	1,01	R$ 6,16	R$ 6,22	R$ 2,58	R$ 3,64	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,15	R$ 24,08	R$ 3,61	R$ 1,02	R$ 2,59	R$ -				
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,15	R$ 29,13	R$ 4,36	R$ 0,94	R$ 3,42	R$ -				
89353	**SINAPI**		**REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021**	**un**			**R$ 44,92**	**R$ 40,39**	**R$ 4,53**	**R$ -**				89353SINAPI
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1102	R$ 29,13	R$ 3,21	R$ 0,69	R$ 2,52	R$ -				
88248	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1102	R$ 24,51	R$ 2,70	R$ 0,69	R$ 2,01	R$ -				
6016	SINAPI	INSUMO	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"	un	1	R$ 38,88	R$ 38,88	R$ 38,88	R$ -	R$ -				
3148	SINAPI	INSUMO	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	un	0,0106	R$ 12,72	R$ 0,13	R$ 0,13	R$ -	R$ -				
89712	**SINAPI**		**TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022**	**m**			**R$ 26,21**	**R$ 13,14**	**R$ 13,07**	**R$ -**				89712SINAPI
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,3182	R$ 29,13	R$ 9,26	R$ 1,99	R$ 7,27	R$ -				
88248	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,3182	R$ 24,51	R$ 7,79	R$ 1,99	R$ 5,80	R$ -				
38383	SINAPI	INSUMO	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	un	0,0177	R$ 1,91	R$ 0,03	R$ 0,03	R$ -	R$ -				
9838	SINAPI	INSUMO	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	m	1,0549	R$ 8,66	R$ 9,13	R$ 9,13	R$ -	R$ -				
21.50A	**DEA**		**SUMIDOURO PAREDES COM BLOCOS CERÂMICOS 6 FUROS E DIMENSÕES INTERNAS DE 1,50 X 1,00 X 0,60 M**	**un**			**R$ 1.721,27**	**R$ 1.145,68**	**R$ 575,59**	**R$ -**	**ORSE**	**01726**		21.50ADEA
4720	SINAPI	INSUMO	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	1,08	R$ 125,09	R$ 135,09	R$ 135,09	R$ -	R$ -				
5.34	DEA	COMPOSICAO	ALVENARIA PEDRA CALCÁREA ARGAMASSADA C/ CIMENTO E AREIA TRAÇO T-4 (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35X0,45X0,23M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	m³	0,432	R$ 582,22	R$ 251,51	R$ 138,48	R$ 113,03	R$ -			Composição baseada na 00091/ORSE.	
44535	SINAPI	INSUMO	SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO	m³	0,012	R$ 47,29	R$ 0,56	R$ -	R$ 0,56	R$ -			Referente à composição do 00096/ORSE	
4.75	DEA	COMPOSICAO	LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO, BOMBEADO, EM PEÇAS ARMADAS DA SUPERESTRUTURA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	0,012	R$ 65,65	R$ 0,78	R$ 0,20	R$ 0,58	R$ -			Referente à composição do 00096/ORSE	
4.76	DEA	COMPOSICAO	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM PARA PISO OU COBERTURA, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM	m²	1,62	R$ 187,17	R$ 303,21	R$ 237,90	R$ 65,31	R$ -			Composição baseada na 00145/ORSE.	
5.35	DEA	COMPOSICAO	ALVENARIA BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO, 9X19X24CM, E=24CM, COM ARGAMASSA T5 - 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA=2CM	m²	4,8	R$ 175,86	R$ 844,12	R$ 557,66	R$ 286,46	R$ -			Composição baseada na 00165/ORSE.	
1.36A	DEA	COMPOSICAO	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	m³	1,97	R$ 72,24	R$ 142,31	R$ 40,42	R$ 101,89	R$ -			Composição baseada na 02497/ORSE.	
4722	SINAPI	INSUMO	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,27	R$ 102,34	R$ 27,63	R$ 27,63	R$ -	R$ -			Multiplicado o coef. do item na composição 02658/ORSE pelo coef. da composição 01726/ORSE -> 1,2 x 0,225 = 0,27	
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,45	R$ 24,08	R$ 10,83	R$ 3,07	R$ 7,76	R$ -			Multiplicado o coef. do item na composição 02658/ORSE pelo coef. da composição 01726/ORSE -> 2 x 0,225 = 0,45	
000634	ORSE	INSUMO	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3	0,012	R$ 436,63	R$ 5,23	R$ 5,23	R$ -	R$ -				
21.138	**DEA**		**LAVATÓRIO LOUÇA, SEM COLUNA, PADRÃO POPULAR, C/ VÁLVULA, SIFÃO, ENGATE E TORNEIRA HERC REF.1994, TODOS EM PLÁSTICO, INCLUSIVE CONJ. DE FIXAÇÃO OU SIMILARES.**	**un**			**R$ 293,26**	**R$ 183,02**	**R$ 110,24**	**R$ -**	**ORSE**	**02146**		21.138DEA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
3146	SINAPI	INSUMO	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	un	0,084	R$ 3,45	R$ 0,28	R$ 0,28	R$ -	R$ -			Coef. do ORSE = 0,84 m ---> 1 unidade = 10 m ---> Logo, usamos o coeficiente de 0,084.	
6141	SINAPI	INSUMO	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	un	1	R$ 4,69	R$ 4,69	R$ 4,69	R$ -	R$ -				
6145	SINAPI	INSUMO	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2"	un	1	R$ 15,68	R$ 15,68	R$ 15,68	R$ -	R$ -				
6153	SINAPI	INSUMO	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	un	1	R$ 4,56	R$ 4,56	R$ 4,56	R$ -	R$ -				
10425	SINAPI	INSUMO	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	un	1	R$ 92,58	R$ 92,58	R$ 92,58	R$ -	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,75	R$ 24,08	R$ 66,22	R$ 18,81	R$ 47,41	R$ -				
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,75	R$ 29,13	R$ 80,10	R$ 17,27	R$ 62,83	R$ -				
000982	ORSE	INSUMO	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	cj	1	R$ 29,15	R$ 29,15	R$ 29,15	R$ -	R$ -				
21.139	**DEA**		**CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,40M**	**un**			**R$ 185,00**	**R$ 106,48**	**R$ 78,52**	**R$ -**	**ORSE**	**02815**		21.139DEA
3.18	DEA	COMPOSICAO	FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO RESINADO 12MM, 03 USOS	m²	0,306	R$ 109,54	R$ 33,51	R$ 16,40	R$ 17,11	R$ -			Composição baseada na 00085/ORSE.	
4.77	DEA	COMPOSICAO	CONCRETO SIMPLES FCK= 15 MPA (B1/B2), FABRICADO NA OBRA, SEM LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	0,038	R$ 567,68	R$ 21,57	R$ 17,64	R$ 3,93	R$ -			Composição baseada na 00125/ORSE, que está dentro da composição 00126/ORSE.	
4.74	DEA	COMPOSICAO	LANÇAMENTO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E ACABAMENTO EM PEÇAS DA SUPERESTRUTURA	m³	0,038	R$ 65,65	R$ 2,49	R$ 0,65	R$ 1,84	R$ -			Composição baseada na 07692/ORSE, que está dentro da composição 00126/ORSE.	
4.78	DEA	COMPOSICAO	AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES	kg	0,77	R$ 12,95	R$ 9,97	R$ 7,82	R$ 2,15	R$ -			Composição baseada na 00141/ORSE.	
5.36	DEA	COMPOSICAO	ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP = 0,09M (SINGELA), COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM	m²	0,64	R$ 130,83	R$ 83,73	R$ 49,98	R$ 33,75	R$ -			Composição baseada na 00155/ORSE.	
1.36A	DEA	COMPOSICAO	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	m³	0,125	R$ 72,24	R$ 9,03	R$ 2,56	R$ 6,47	R$ -			Composição baseada na 02497/ORSE.	
87879	SINAPI	COMPOSICAO	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	0,48	R$ 4,60	R$ 2,20	R$ 1,11	R$ 1,09	R$ -				
100475	SINAPI	COMPOSICAO	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0096	R$ 727,11	R$ 6,98	R$ 6,36	R$ 0,62	R$ -			Multiplicado o coef. do item na composição 03318/ORSE pelo coef. da composição 02815/ORSE -> 0,02 x 0,48 = 0,0096	
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,288	R$ 29,85	R$ 8,59	R$ 1,99	R$ 6,60	R$ -			Multiplicado o coef. do item na composição 03318/ORSE pelo coef. da composição 02815/ORSE -> 0,6 x 0,48 = 0,288	
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,288	R$ 24,08	R$ 6,93	R$ 1,97	R$ 4,96	R$ -			Multiplicado o coef. do item na composição 03318/ORSE pelo coef. da composição 02815/ORSE -> 0,6 x 0,48 = 0,288	
18.48.037	**DEA**		**PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RÍGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO**	**PT**			**R$ 340,33**	**R$ 154,97**	**R$ 185,36**	**R$ -**	**ORSE**	**03297**		18.48.037DEA
38101	SINAPI	INSUMO	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	un	1	R$ 6,98	R$ 6,98	R$ 6,98	R$ -	R$ -				
939	SINAPI	INSUMO	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	m	18	R$ 2,64	R$ 47,52	R$ 47,52	R$ -	R$ -				
1872	SINAPI	INSUMO	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	un	1	R$ 3,28	R$ 3,28	R$ 3,28	R$ -	R$ -				
2674	SINAPI	INSUMO	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	m	6	R$ 5,39	R$ 32,34	R$ 32,34	R$ -	R$ -				
20111	SINAPI	INSUMO	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	un	0,15	R$ 17,97	R$ 2,69	R$ 2,69	R$ -	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4	R$ 24,08	R$ 96,32	R$ 27,36	R$ 68,96	R$ -				
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5	R$ 30,24	R$ 151,20	R$ 34,80	R$ 116,40	R$ -				
7.49	**DEA**		**ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM DESEMPOLAMENTO MANUAL**	**m²**			**R$ 21,57**	**R$ 5,50**	**R$ 16,07**	**R$ -**	**ORSE**	**03644**		7.49DEA
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,4	R$ 29,85	R$ 11,94	R$ 2,77	R$ 9,17	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,4	R$ 24,08	R$ 9,63	R$ 2,73	R$ 6,90	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
10.5M	**DEA**		**PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ANTI-CORROSIVA ZARCÃO.**	**m²**			**R$ 13,78**	**R$ 7,50**	**R$ 6,28**	**R$ -**	**ORSE**	**2304**	**REFERÊNCIA ORSE, COEFICIENTES MANTIDOS, INSUMOS SUBSTITUÍDO POR SINAPI**	10.5MDEA
3767	SINAPI	INSUMO	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	un	0,25	R$ 0,93	R$ 0,23	R$ 0,23	R$ -	R$ -				
7307	SINAPI	INSUMO	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	l	0,09	R$ 53,90	R$ 4,85	R$ 4,85	R$ -	R$ -				
88310	SINAPI	COMPOSICAO	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,2	R$ 31,52	R$ 6,30	R$ 1,74	R$ 4,56	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1	R$ 24,08	R$ 2,40	R$ 0,68	R$ 1,72	R$ -				
10.5L	**DEA**		**PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS.**	**m²**			**R$ 24,69**	**R$ 12,13**	**R$ 12,56**	**R$ -**	**ORSE**	**2306**	**REFERÊNCIA ORSE, COEFICIENTES MANTIDOS, INSUMOS SUBSTITUÍDO POR SINAPI**	10.5LDEA
88310	SINAPI	COMPOSICAO	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,4	R$ 31,52	R$ 12,60	R$ 3,49	R$ 9,11	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,2	R$ 24,08	R$ 4,81	R$ 1,36	R$ 3,45	R$ -				
3768	SINAPI	INSUMO	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	un	0,3	R$ 2,78	R$ 0,83	R$ 0,83	R$ -	R$ -				
43648	SINAPI	INSUMO	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO	l	0,18	R$ 35,85	R$ 6,45	R$ 6,45	R$ -	R$ -				
88245	**SINAPI**		**ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**h**			**R$ 29,63**	**R$ 6,93**	**R$ 22,70**	**R$ -**				88245SINAPI
95314	SINAPI	COMPOSICAO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	h	1	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ -	R$ 0,25	R$ -				
43489	SINAPI	INSUMO	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 1,31	R$ 1,31	R$ 1,31	R$ -	R$ -				
43465	SINAPI	INSUMO	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 0,78	R$ 0,78	R$ 0,78	R$ -	R$ -				
37373	SINAPI	INSUMO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ -	R$ -				
37372	SINAPI	INSUMO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ -	R$ -				
37371	SINAPI	INSUMO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ -	R$ -				
37370	SINAPI	INSUMO	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ -	R$ -				
378	SINAPI	INSUMO	ARMADOR (HORISTA)	h	1	R$ 22,45	R$ 22,45	R$ -	R$ 22,45	R$ -				
21.137A	**DEA**		**ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM 1/2" A 1"**	**m**			**R$ 6,16**	**R$ 2,56**	**R$ 3,60**	**R$ -**	**ORSE**	**02483**		21.137ADEA
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,15	R$ 29,85	R$ 4,47	R$ 1,04	R$ 3,43	R$ -				
100489	SINAPI	COMPOSICAO	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	m³	0,003	R$ 565,08	R$ 1,69	R$ 1,52	R$ 0,17	R$ -				
5.34	**DEA**		**ALVENARIA PEDRA CALCÁREA ARGAMASSADA C/ CIMENTO E AREIA TRAÇO T-4 (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35X0,45X0,23M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE**	**m³**			**R$ 582,22**	**R$ 320,57**	**R$ 261,65**	**R$ -**	**ORSE**	**00091**		5.34DEA
4730	SINAPI	INSUMO	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m³	1,2	R$ 101,84	R$ 122,20	R$ 122,20	R$ -	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	6	R$ 29,85	R$ 179,10	R$ 41,58	R$ 137,52	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	6	R$ 24,08	R$ 144,48	R$ 41,04	R$ 103,44	R$ -				
370	SINAPI	INSUMO	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,324	R$ 137,50	R$ 44,55	R$ 44,55	R$ -	R$ -			Multiplicado o coef. do item na composição 01906/ORSE pelo coef. da composição 00091/ORSE -> 1,08 x 0,3 = 0,324	
1379	SINAPI	INSUMO	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	kg	90	R$ 0,70	R$ 63,00	R$ 63,00	R$ -	R$ -			Multiplicado o coef. do item na composição 01906/ORSE pelo coef. da composição 00091/ORSE -> 300 x 0,3 = 90	
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,2	R$ 24,08	R$ 28,89	R$ 8,20	R$ 20,69	R$ -			Multiplicado o coef. do item na composição 01906/ORSE pelo coef. da composição 00091/ORSE -> 4 x 0,3 = 1,2	
4.76	**DEA**		**LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM PARA PISO OU COBERTURA, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM**	**m²**			**R$ 187,17**	**R$ 146,85**	**R$ 40,32**	**R$ -**	**ORSE**	**00145**		4.76DEA
4433	SINAPI	INSUMO	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	1,01	R$ 28,45	R$ 28,73	R$ 28,73	R$ -	R$ -				
4512	SINAPI	INSUMO	SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	0,74	R$ 2,58	R$ 1,90	R$ 1,90	R$ -	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
367	SINAPI	INSUMO	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0609	R$ 139,29	R$ 8,48	R$ 8,48	R$ -	R$ -				
1379	SINAPI	INSUMO	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	kg	9	R$ 0,70	R$ 6,30	R$ 6,30	R$ -	R$ -				
4718	SINAPI	INSUMO	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,0414	R$ 108,92	R$ 4,50	R$ 4,50	R$ -	R$ -				
4721	SINAPI	INSUMO	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,0138	R$ 108,35	R$ 1,49	R$ 1,49	R$ -	R$ -				
5075	SINAPI	INSUMO	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	kg	0,02	R$ 17,55	R$ 0,35	R$ 0,35	R$ -	R$ -				
10567	SINAPI	INSUMO	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	0,33	R$ 12,04	R$ 3,97	R$ 3,97	R$ -	R$ -				
4.71	DEA	COMPOSICAO	AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES	kg	0,4	R$ 13,98	R$ 5,59	R$ 4,31	R$ 1,28	R$ -			Composição baseada na 00140/ORSE.	
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,3	R$ 24,08	R$ 31,30	R$ 8,89	R$ 22,41	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,3	R$ 29,85	R$ 8,95	R$ 2,08	R$ 6,87	R$ -				
88262	SINAPI	COMPOSICAO	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,43	R$ 29,41	R$ 12,64	R$ 2,88	R$ 9,76	R$ -				
3741	SINAPI	INSUMO	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,5 M (SEM COLOCACAO)	m²	1	R$ 72,97	R$ 72,97	R$ 72,97	R$ -	R$ -				
5.35	**DEA**		**ALVENARIA BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO, 9X19X24CM, E=24CM, COM ARGAMASSA T5 - 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA=2CM**	**m²**			**R$ 175,86**	**R$ 116,18**	**R$ 59,68**	**R$ -**	**ORSE**	**00165**		5.35DEA
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,75	R$ 29,85	R$ 52,23	R$ 12,12	R$ 40,11	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,875	R$ 24,08	R$ 21,07	R$ 5,98	R$ 15,09	R$ -				
367	SINAPI	INSUMO	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0789	R$ 139,29	R$ 10,98	R$ 10,98	R$ -	R$ -			Multiplicado o coef. do item na composição 03308/ORSE pelo coef. da composição 00165/ORSE -> 1,216 x 0,0649 = 0,0789	
1106	SINAPI	INSUMO	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	kg	11,8118	R$ 1,75	R$ 20,67	R$ 20,67	R$ -	R$ -			Multiplicado o coef. do item na composição 03308/ORSE pelo coef. da composição 00165/ORSE -> 182 x 0,0649 = 11,8118	
1379	SINAPI	INSUMO	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	kg	11,8118	R$ 0,70	R$ 8,26	R$ 8,26	R$ -	R$ -			Multiplicado o coef. do item na composição 03308/ORSE pelo coef. da composição 00165/ORSE -> 182 x 0,0649 = 11,8118	
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,2596	R$ 24,08	R$ 6,25	R$ 1,77	R$ 4,48	R$ -			Multiplicado o coef. do item na composição 03308/ORSE pelo coef. da composição 00165/ORSE -> 4 x 0,0649 = 0,2596	
002657	ORSE	INSUMO	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un	47	R$ 1,20	R$ 56,40	R$ 56,40	R$ -	R$ -				
1.36A	**DEA**		**ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M**	**m³**			**R$ 72,24**	**R$ 20,52**	**R$ 51,72**	**R$ -**	**ORSE**	**02497**	**INSUMOS ORSE SUBSTITUÍDOS POR SINAPI. COEFICIENTES MANTIDOS.**	1.36ADEA
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	3	R$ 24,08	R$ 72,24	R$ 20,52	R$ 51,72	R$ -				
3.18	**DEA**		**FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO RESINADO 12MM, 03 USOS**	**m²**			**R$ 109,54**	**R$ 53,62**	**R$ 55,92**	**R$ -**	**ORSE**	**00085**		3.18DEA
43681	SINAPI	INSUMO	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	m²	0,37	R$ 26,78	R$ 9,90	R$ 9,90	R$ -	R$ -				
4433	SINAPI	INSUMO	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	0,33	R$ 28,45	R$ 9,38	R$ 9,38	R$ -	R$ -				
2692	SINAPI	INSUMO	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	l	0,015	R$ 7,46	R$ 0,11	R$ 0,11	R$ -	R$ -				
4509	SINAPI	INSUMO	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	1,33	R$ 5,41	R$ 7,19	R$ 7,19	R$ -	R$ -				
5067	SINAPI	INSUMO	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	kg	0,3	R$ 18,70	R$ 5,61	R$ 5,61	R$ -	R$ -				
43130	SINAPI	INSUMO	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	kg	0,15	R$ 16,51	R$ 2,47	R$ 2,47	R$ -	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,4	R$ 24,08	R$ 33,71	R$ 9,57	R$ 24,14	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
88262	SINAPI	COMPOSICAO	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,4	R$ 29,41	R$ 41,17	R$ 9,39	R$ 31,78	R$ -				
4.77	**DEA**		**CONCRETO SIMPLES FCK= 15 MPA (B1/B2), FABRICADO NA OBRA, SEM LANÇAMENTO E ADENSAMENTO**	**m³**			**R$ 567,68**	**R$ 464,24**	**R$ 103,44**	**R$ -**	**ORSE**	**00125**	**TABELA ORSE**	4.77DEA
367	SINAPI	INSUMO	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,913	R$ 139,29	R$ 127,17	R$ 127,17	R$ -	R$ -				
4718	SINAPI	INSUMO	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,627	R$ 108,92	R$ 68,29	R$ 68,29	R$ -	R$ -				
4721	SINAPI	INSUMO	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,209	R$ 108,35	R$ 22,64	R$ 22,64	R$ -	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	6	R$ 24,08	R$ 144,48	R$ 41,04	R$ 103,44	R$ -				
1379	SINAPI	INSUMO	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	kg	293	R$ 0,70	R$ 205,10	R$ 205,10	R$ -	R$ -				
4.78	**DEA**		**AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES**	**kg**			**R$ 12,95**	**R$ 10,16**	**R$ 2,79**	**R$ -**	**ORSE**	**00141**		4.78DEA
39017	SINAPI	INSUMO	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	un	0,4	R$ 0,22	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ -	R$ -				
39315	SINAPI	INSUMO	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	un	0,4	R$ 0,36	R$ 0,14	R$ 0,14	R$ -	R$ -				
43132	SINAPI	INSUMO	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	0,02	R$ 16,51	R$ 0,33	R$ 0,33	R$ -	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,07	R$ 24,08	R$ 1,68	R$ 0,48	R$ 1,20	R$ -				
88245	SINAPI	COMPOSICAO	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,07	R$ 29,63	R$ 2,07	R$ 0,48	R$ 1,59	R$ -				
000082	ORSE	INSUMO	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg	1	R$ 8,65	R$ 8,65	R$ 8,65	R$ -	R$ -				
5.36	**DEA**		**ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP = 0,09M (SINGELA), COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM**	**m²**			**R$ 130,83**	**R$ 78,09**	**R$ 52,74**	**R$ -**	**ORSE**	**00155**		5.36DEA
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,52	R$ 29,85	R$ 45,37	R$ 10,53	R$ 34,84	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,91	R$ 24,08	R$ 21,91	R$ 6,22	R$ 15,69	R$ -				
367	SINAPI	INSUMO	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0389	R$ 139,29	R$ 5,41	R$ 5,41	R$ -	R$ -			Multiplicado o coef. do item na composição 03308/ORSE pelo coef. da composição 00155/ORSE -> 1,216 x 0,032 = 0,0389	
1106	SINAPI	INSUMO	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	kg	5,824	R$ 1,75	R$ 10,19	R$ 10,19	R$ -	R$ -			Multiplicado o coef. do item na composição 03308/ORSE pelo coef. da composição 00155/ORSE -> 182 x 0,032 = 5,824	
1379	SINAPI	INSUMO	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	kg	5,824	R$ 0,70	R$ 4,07	R$ 4,07	R$ -	R$ -			Multiplicado o coef. do item na composição 03308/ORSE pelo coef. da composição 00155/ORSE -> 182 x 0,032 = 5,824	
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,128	R$ 24,08	R$ 3,08	R$ 0,87	R$ 2,21	R$ -			Multiplicado o coef. do item na composição 03308/ORSE pelo coef. da composição 00155/ORSE -> 4 x 0,032 = 0,128	
002212	ORSE	INSUMO	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	68	R$ 0,60	R$ 40,80	R$ 40,80	R$ -	R$ -				
100475	**SINAPI**		**ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019**	**m³**			**R$ 727,11**	**R$ 662,16**	**R$ 64,95**	**R$ -**				100475SINAPI
88831	SINAPI	COMPOSICAO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	2,88	R$ 0,39	R$ 1,12	R$ -	R$ 1,12	R$ -				
88830	SINAPI	COMPOSICAO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,87	R$ 1,99	R$ 1,73	R$ 1,09	R$ 0,64	R$ -				
88377	SINAPI	COMPOSICAO	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	3,75	R$ 22,59	R$ 84,71	R$ 21,52	R$ 63,19	R$ -				
1379	SINAPI	INSUMO	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	kg	486	R$ 0,70	R$ 340,20	R$ 340,20	R$ -	R$ -				
370	SINAPI	INSUMO	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,08	R$ 137,50	R$ 148,50	R$ 148,50	R$ -	R$ -				
123	SINAPI	INSUMO	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	l	19,44	R$ 7,76	R$ 150,85	R$ 150,85	R$ -	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
88310	**SINAPI**		**PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**h**			**R$ 31,52**	**R$ 8,74**	**R$ 22,78**	**R$ -**				88310SINAPI
95372	SINAPI	COMPOSICAO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	h	1	R$ 0,33	R$ 0,33	R$ -	R$ 0,33	R$ -				
43490	SINAPI	INSUMO	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 1,85	R$ 1,85	R$ 1,85	R$ -	R$ -				
43466	SINAPI	INSUMO	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 2,05	R$ 2,05	R$ 2,05	R$ -	R$ -				
37373	SINAPI	INSUMO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ -	R$ -				
37372	SINAPI	INSUMO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ -	R$ -				
37371	SINAPI	INSUMO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ -	R$ -				
37370	SINAPI	INSUMO	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ -	R$ -				
4783	SINAPI	INSUMO	PINTOR (HORISTA)	h	1	R$ 22,45	R$ 22,45	R$ -	R$ 22,45	R$ -				
95314	**SINAPI**		**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**h**			**R$ 0,25**	**R$ -**	**R$ 0,25**	**R$ -**				95314SINAPI
378	SINAPI	INSUMO	ARMADOR (HORISTA)	h	0,01154	R$ 22,45	R$ 0,25	R$ -	R$ 0,25	R$ -				
100489	**SINAPI**		**ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019**	**m³**			**R$ 565,08**	**R$ 506,27**	**R$ 58,81**	**R$ -**				100489SINAPI
89226	SINAPI	COMPOSICAO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	1,87	R$ 1,62	R$ 3,02	R$ -	R$ 3,02	R$ -				
89225	SINAPI	COMPOSICAO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,57	R$ 5,57	R$ 3,17	R$ 1,42	R$ 1,75	R$ -				
88377	SINAPI	COMPOSICAO	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,44	R$ 22,59	R$ 55,11	R$ 14,00	R$ 41,11	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,75	R$ 24,08	R$ 18,06	R$ 5,13	R$ 12,93	R$ -				
1379	SINAPI	INSUMO	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	kg	483,72	R$ 0,70	R$ 338,60	R$ 338,60	R$ -	R$ -				
370	SINAPI	INSUMO	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,07	R$ 137,50	R$ 147,12	R$ 147,12	R$ -	R$ -				
4.71	**DEA**		**AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES**	**kg**			**R$ 13,98**	**R$ 10,78**	**R$ 3,20**	**R$ -**	**ORSE**	**00140**		4.71DEA
39017	SINAPI	INSUMO	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	un	0,4	R$ 0,22	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ -	R$ -				
39315	SINAPI	INSUMO	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	un	0,4	R$ 0,36	R$ 0,14	R$ 0,14	R$ -	R$ -				
43132	SINAPI	INSUMO	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	0,02	R$ 16,51	R$ 0,33	R$ 0,33	R$ -	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,08	R$ 24,08	R$ 1,92	R$ 0,54	R$ 1,38	R$ -				
88245	SINAPI	COMPOSICAO	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,08	R$ 29,63	R$ 2,37	R$ 0,55	R$ 1,82	R$ -				
000081	ORSE	INSUMO	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	1	R$ 9,14	R$ 9,14	R$ 9,14	R$ -	R$ -				
87313	**SINAPI**		**ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019**	**m³**			**R$ 531,73**	**R$ 456,91**	**R$ 74,82**	**R$ -**				87313SINAPI
88831	SINAPI	COMPOSICAO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	3,31	R$ 0,39	R$ 1,29	R$ -	R$ 1,29	R$ -				
88830	SINAPI	COMPOSICAO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	1,01	R$ 1,99	R$ 2,00	R$ 1,26	R$ 0,74	R$ -				
88377	SINAPI	COMPOSICAO	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,32	R$ 22,59	R$ 97,58	R$ 24,79	R$ 72,79	R$ -				
1379	SINAPI	INSUMO	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	kg	426,49	R$ 0,70	R$ 298,54	R$ 298,54	R$ -	R$ -				
367	SINAPI	INSUMO	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,95	R$ 139,29	R$ 132,32	R$ 132,32	R$ -	R$ -				
95372	**SINAPI**		**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**h**			**R$ 0,33**	**R$ -**	**R$ 0,33**	**R$ -**				95372SINAPI
4783	SINAPI	INSUMO	PINTOR (HORISTA)	h	0,01476	R$ 22,45	R$ 0,33	R$ -	R$ 0,33	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
89226	**SINAPI**		**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023**	**CHI**			**R$ 1,62**	**R$ -**	**R$ 1,62**	**R$ -**				89226SINAPI
89222	SINAPI	COMPOSICAO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	h	1	R$ 0,30	R$ 0,30	R$ -	R$ 0,30	R$ -				
89221	SINAPI	COMPOSICAO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	h	1	R$ 1,32	R$ 1,32	R$ -	R$ 1,32	R$ -				
89225	**SINAPI**		**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023**	**CHP**			**R$ 5,57**	**R$ 2,50**	**R$ 3,07**	**R$ -**				89225SINAPI
89224	SINAPI	COMPOSICAO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	h	1	R$ 2,50	R$ 2,50	R$ 2,50	R$ -	R$ -				
89223	SINAPI	COMPOSICAO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	h	1	R$ 1,45	R$ 1,45	R$ -	R$ 1,45	R$ -				
89222	SINAPI	COMPOSICAO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	h	1	R$ 0,30	R$ 0,30	R$ -	R$ 0,30	R$ -				
89221	SINAPI	COMPOSICAO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	h	1	R$ 1,32	R$ 1,32	R$ -	R$ 1,32	R$ -				
89222	**SINAPI**		**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023**	**h**			**R$ 0,30**	**R$ -**	**R$ 0,30**	**R$ -**				89222SINAPI
36397	SINAPI	INSUMO	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	un	0,0000148	R$ 20.743,72	R$ 0,30	R$ -	R$ 0,30	R$ -				
89221	**SINAPI**		**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023**	**h**			**R$ 1,32**	**R$ -**	**R$ 1,32**	**R$ -**				89221SINAPI
36397	SINAPI	INSUMO	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	un	0,000064	R$ 20.743,72	R$ 1,32	R$ -	R$ 1,32	R$ -				
89224	**SINAPI**		**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023**	**h**			**R$ 2,50**	**R$ 2,50**	**R$ -**	**R$ -**				89224SINAPI
2705	SINAPI	INSUMO	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	2,5	R$ 1,00	R$ 2,50	R$ 2,50	R$ -	R$ -				
89223	**SINAPI**		**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023**	**h**			**R$ 1,45**	**R$ -**	**R$ 1,45**	**R$ -**				89223SINAPI
36397	SINAPI	INSUMO	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	un	0,00007	R$ 20.743,72	R$ 1,45	R$ -	R$ 1,45	R$ -				
100251	**SINAPI**		**TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019**	**mXKm**			**R$ 14,73**	**R$ 4,18**	**R$ 10,55**	**R$ -**				100251SINAPI
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,6118	R$ 24,08	R$ 14,73	R$ 4,18	R$ 10,55	R$ -				
5942	**SINAPI**		**PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014**	**CHI**			**R$ 73,68**	**R$ 5,74**	**R$ 67,94**	**R$ -**				5942SINAPI
89129	SINAPI	COMPOSICAO	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014	h	1	R$ 9,84	R$ 9,84	R$ -	R$ 9,84	R$ -				
89128	SINAPI	COMPOSICAO	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	h	1	R$ 37,24	R$ 37,24	R$ -	R$ 37,24	R$ -				
88301	SINAPI	COMPOSICAO	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1	R$ 26,60	R$ 26,60	R$ 5,74	R$ 20,86	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
5940	**SINAPI**		**PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014**	**CHP**			**R$ 162,93**	**R$ 48,44**	**R$ 114,49**	**R$ -**				5940SINAPI
89129	SINAPI	COMPOSICAO	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014	h	1	R$ 9,84	R$ 9,84	R$ -	R$ 9,84	R$ -				
89128	SINAPI	COMPOSICAO	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	h	1	R$ 37,24	R$ 37,24	R$ -	R$ 37,24	R$ -				
88301	SINAPI	COMPOSICAO	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1	R$ 26,60	R$ 26,60	R$ 5,74	R$ 20,86	R$ -				
53858	SINAPI	COMPOSICAO	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	h	1	R$ 42,70	R$ 42,70	R$ 42,70	R$ -	R$ -				
53857	SINAPI	COMPOSICAO	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	h	1	R$ 46,55	R$ 46,55	R$ -	R$ 46,55	R$ -				
89129	**SINAPI**		**PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014**	**h**			**R$ 9,84**	**R$ -**	**R$ 9,84**	**R$ -**				89129SINAPI
4262	SINAPI	INSUMO	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	un	0,0000148	R$ 665.000,00	R$ 9,84	R$ -	R$ 9,84	R$ -				
89128	**SINAPI**		**PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014**	**h**			**R$ 37,24**	**R$ -**	**R$ 37,24**	**R$ -**				89128SINAPI
4262	SINAPI	INSUMO	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	un	0,000056	R$ 665.000,00	R$ 37,24	R$ -	R$ 37,24	R$ -				
88301	**SINAPI**		**OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**h**			**R$ 26,60**	**R$ 5,74**	**R$ 20,86**	**R$ -**				88301SINAPI
95364	SINAPI	COMPOSICAO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	h	1	R$ 0,17	R$ 0,17	R$ -	R$ 0,17	R$ -				
43488	SINAPI	INSUMO	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 0,89	R$ 0,89	R$ 0,89	R$ -	R$ -				
43464	SINAPI	INSUMO	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ -	R$ -				
37373	SINAPI	INSUMO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ -	R$ -				
37372	SINAPI	INSUMO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ -	R$ -				
37371	SINAPI	INSUMO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ -	R$ -				
37370	SINAPI	INSUMO	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ -	R$ -				
4248	SINAPI	INSUMO	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	h	1	R$ 20,69	R$ 20,69	R$ -	R$ 20,69	R$ -				
53858	**SINAPI**		**PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014**	**h**			**R$ 42,70**	**R$ 42,70**	**R$ -**	**R$ -**				53858SINAPI
4221	SINAPI	INSUMO	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	l	7,64	R$ 5,59	R$ 42,70	R$ 42,70	R$ -	R$ -				
53857	**SINAPI**		**PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014**	**h**			**R$ 46,55**	**R$ -**	**R$ 46,55**	**R$ -**				53857SINAPI
4262	SINAPI	INSUMO	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	un	0,00007	R$ 665.000,00	R$ 46,55	R$ -	R$ 46,55	R$ -				
95364	**SINAPI**		**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**h**			**R$ 0,17**	**R$ -**	**R$ 0,17**	**R$ -**				95364SINAPI
4248	SINAPI	INSUMO	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	h	0,00831	R$ 20,69	R$ 0,17	R$ -	R$ 0,17	R$ -				
98528	**SINAPI**		**REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024**	**un**			**R$ 285,47**	**R$ 62,21**	**R$ 223,26**	**R$ -**				98528SINAPI
88441	SINAPI	COMPOSICAO	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,3226	R$ 25,11	R$ 58,32	R$ 16,09	R$ 42,23	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,3226	R$ 24,08	R$ 55,92	R$ 15,88	R$ 40,04	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
5679	SINAPI	COMPOSICAO	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	1,9679	R$ 61,46	R$ 120,94	R$ 11,29	R$ 109,65	R$ -				
5678	SINAPI	COMPOSICAO	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,3547	R$ 141,79	R$ 50,29	R$ 18,95	R$ 31,34	R$ -				
98531	**SINAPI**		**CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024**	**un**			**R$ 405,29**	**R$ 77,56**	**R$ 327,73**	**R$ -**				98531SINAPI
89273	SINAPI	COMPOSICAO	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	1,1953	R$ 110,30	R$ 131,84	R$ 6,86	R$ 124,98	R$ -				
89272	SINAPI	COMPOSICAO	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,2112	R$ 220,70	R$ 46,61	R$ 6,93	R$ 39,68	R$ -				
88441	SINAPI	COMPOSICAO	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	3,2232	R$ 25,11	R$ 80,93	R$ 22,33	R$ 58,60	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	6,0596	R$ 24,08	R$ 145,91	R$ 41,44	R$ 104,47	R$ -				
88441	**SINAPI**		**JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**h**			**R$ 25,11**	**R$ 6,93**	**R$ 18,18**	**R$ -**				88441SINAPI
95390	SINAPI	COMPOSICAO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	h	1	R$ 0,09	R$ 0,09	R$ -	R$ 0,09	R$ -				
44503	SINAPI	INSUMO	JARDINEIRO (HORISTA)	h	1	R$ 18,09	R$ 18,09	R$ -	R$ 18,09	R$ -				
43489	SINAPI	INSUMO	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 1,31	R$ 1,31	R$ 1,31	R$ -	R$ -				
43465	SINAPI	INSUMO	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 0,78	R$ 0,78	R$ 0,78	R$ -	R$ -				
37373	SINAPI	INSUMO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ -	R$ -				
37372	SINAPI	INSUMO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ -	R$ -				
37371	SINAPI	INSUMO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ -	R$ -				
37370	SINAPI	INSUMO	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ -	R$ -				
5679	**SINAPI**		**RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014**	**CHI**			**R$ 61,46**	**R$ 5,74**	**R$ 55,72**	**R$ -**				5679SINAPI
88858	SINAPI	COMPOSICAO	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	h	1	R$ 6,90	R$ 6,90	R$ -	R$ 6,90	R$ -				
88857	SINAPI	COMPOSICAO	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	h	1	R$ 26,12	R$ 26,12	R$ -	R$ 26,12	R$ -				
88294	SINAPI	COMPOSICAO	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1	R$ 28,44	R$ 28,44	R$ 5,74	R$ 22,70	R$ -				
5678	**SINAPI**		**RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014**	**CHP**			**R$ 141,79**	**R$ 53,42**	**R$ 88,37**	**R$ -**				5678SINAPI
88858	SINAPI	COMPOSICAO	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	h	1	R$ 6,90	R$ 6,90	R$ -	R$ 6,90	R$ -				
88857	SINAPI	COMPOSICAO	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	h	1	R$ 26,12	R$ 26,12	R$ -	R$ 26,12	R$ -				
88294	SINAPI	COMPOSICAO	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1	R$ 28,44	R$ 28,44	R$ 5,74	R$ 22,70	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
53786	SINAPI	COMPOSICAO	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	h	1	R$ 47,68	R$ 47,68	R$ 47,68	R$ -	R$ -				
5664	SINAPI	COMPOSICAO	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	h	1	R$ 32,65	R$ 32,65	R$ -	R$ 32,65	R$ -				
89273	**SINAPI**		**GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014**	**CHI**			**R$ 110,30**	**R$ 5,74**	**R$ 104,56**	**R$ -**				89273SINAPI
89269	SINAPI	COMPOSICAO	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014	h	1	R$ 7,38	R$ 7,38	R$ -	R$ 7,38	R$ -				
89268	SINAPI	COMPOSICAO	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014	h	1	R$ 18,26	R$ 18,26	R$ -	R$ 18,26	R$ -				
89267	SINAPI	COMPOSICAO	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	h	1	R$ 51,81	R$ 51,81	R$ -	R$ 51,81	R$ -				
88296	SINAPI	COMPOSICAO	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1	R$ 32,85	R$ 32,85	R$ 5,74	R$ 27,11	R$ -				
89272	**SINAPI**		**GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014**	**CHP**			**R$ 220,70**	**R$ 32,85**	**R$ 187,85**	**R$ -**				89272SINAPI
89271	SINAPI	COMPOSICAO	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	h	1	R$ 27,11	R$ 27,11	R$ 27,11	R$ -	R$ -				
89270	SINAPI	COMPOSICAO	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	h	1	R$ 83,29	R$ 83,29	R$ -	R$ 83,29	R$ -				
89269	SINAPI	COMPOSICAO	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014	h	1	R$ 7,38	R$ 7,38	R$ -	R$ 7,38	R$ -				
89268	SINAPI	COMPOSICAO	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014	h	1	R$ 18,26	R$ 18,26	R$ -	R$ 18,26	R$ -				
89267	SINAPI	COMPOSICAO	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	h	1	R$ 51,81	R$ 51,81	R$ -	R$ 51,81	R$ -				
88296	SINAPI	COMPOSICAO	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1	R$ 32,85	R$ 32,85	R$ 5,74	R$ 27,11	R$ -				
95390	**SINAPI**		**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**h**			**R$ 0,09**	**R$ -**	**R$ 0,09**	**R$ -**				95390SINAPI
44503	SINAPI	INSUMO	JARDINEIRO (HORISTA)	h	0,00509	R$ 18,09	R$ 0,09	R$ -	R$ 0,09	R$ -				
88858	**SINAPI**		**RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014**	**h**			**R$ 6,90**	**R$ -**	**R$ 6,90**	**R$ -**				88858SINAPI
36531	SINAPI	INSUMO	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	un	0,0000148	R$ 466.463,38	R$ 6,90	R$ -	R$ 6,90	R$ -				
88857	**SINAPI**		**RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014**	**h**			**R$ 26,12**	**R$ -**	**R$ 26,12**	**R$ -**				88857SINAPI
36531	SINAPI	INSUMO	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	un	0,000056	R$ 466.463,38	R$ 26,12	R$ -	R$ 26,12	R$ -				
88294	**SINAPI**		**OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**h**			**R$ 28,44**	**R$ 5,74**	**R$ 22,70**	**R$ -**				88294SINAPI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento			
95357	SINAPI	COMPOSICAO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	h	1	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ -	R$ 0,25	R$ -			
43488	SINAPI	INSUMO	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 0,89	R$ 0,89	R$ 0,89	R$ -	R$ -			
43464	SINAPI	INSUMO	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ -	R$ -			
37373	SINAPI	INSUMO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ -	R$ -			
37372	SINAPI	INSUMO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ -	R$ -			
37371	SINAPI	INSUMO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ -	R$ -			
37370	SINAPI	INSUMO	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ -	R$ -			
4234	SINAPI	INSUMO	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	h	1	R$ 22,45	R$ 22,45	R$ -	R$ 22,45	R$ -			
53786	**SINAPI**		**RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014**	**h**			**R$ 47,68**	**R$ 47,68**	**R$ -**	**R$ -**			53786SINAPI
4221	SINAPI	INSUMO	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	l	8,53	R$ 5,59	R$ 47,68	R$ 47,68	R$ -	R$ -			
5664	**SINAPI**		**RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014**	**h**			**R$ 32,65**	**R$ -**	**R$ 32,65**	**R$ -**			5664SINAPI
36531	SINAPI	INSUMO	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	un	0,00007	R$ 466.463,38	R$ 32,65	R$ -	R$ 32,65	R$ -			
89269	**SINAPI**		**GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014**	**h**			**R$ 7,38**	**R$ -**	**R$ 7,38**	**R$ -**			89269SINAPI
44475	SINAPI	INSUMO	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4	un	0,0000057	R$ 1.295.335,74	R$ 7,38	R$ -	R$ 7,38	R$ -			
89268	**SINAPI**		**GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014**	**h**			**R$ 18,26**	**R$ -**	**R$ 18,26**	**R$ -**			89268SINAPI
44475	SINAPI	INSUMO	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4	un	0,0000141	R$ 1.295.335,74	R$ 18,26	R$ -	R$ 18,26	R$ -			
89267	**SINAPI**		**GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014**	**h**			**R$ 51,81**	**R$ -**	**R$ 51,81**	**R$ -**			89267SINAPI
44475	SINAPI	INSUMO	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4	un	0,00004	R$ 1.295.335,74	R$ 51,81	R$ -	R$ 51,81	R$ -			
88296	**SINAPI**		**OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**h**			**R$ 32,85**	**R$ 5,74**	**R$ 27,11**	**R$ -**			88296SINAPI
95359	SINAPI	COMPOSICAO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	h	1	R$ 0,43	R$ 0,43	R$ -	R$ 0,43	R$ -			
43488	SINAPI	INSUMO	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 0,89	R$ 0,89	R$ 0,89	R$ -	R$ -			
43464	SINAPI	INSUMO	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ -	R$ -			
37373	SINAPI	INSUMO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ -	R$ -			
37372	SINAPI	INSUMO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ -	R$ -			
37371	SINAPI	INSUMO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ -	R$ -			
37370	SINAPI	INSUMO	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ -	R$ -			
4254	SINAPI	INSUMO	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	h	1	R$ 26,68	R$ 26,68	R$ -	R$ 26,68	R$ -			
89271	**SINAPI**		**GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014**	**h**			**R$ 27,11**	**R$ 27,11**	**R$ -**	**R$ -**			89271SINAPI
4221	SINAPI	INSUMO	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	l	4,85	R$ 5,59	R$ 27,11	R$ 27,11	R$ -	R$ -			
89270	**SINAPI**		**GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014**	**h**			**R$ 83,29**	**R$ -**	**R$ 83,29**	**R$ -**			89270SINAPI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
44475	SINAPI	INSUMO	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4	un	0,0000643	R$ 1.295.335,74	R$ 83,29	R$ -	R$ 83,29	R$ -				
95357	**SINAPI**		**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**h**			**R$ 0,25**	**R$ -**	**R$ 0,25**	**R$ -**				95357SINAPI
4234	SINAPI	INSUMO	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	h	0,01154	R$ 22,45	R$ 0,25	R$ -	R$ 0,25	R$ -				
95359	**SINAPI**		**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**h**			**R$ 0,43**	**R$ -**	**R$ 0,43**	**R$ -**				95359SINAPI
4254	SINAPI	INSUMO	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	h	0,01637	R$ 26,68	R$ 0,43	R$ -	R$ 0,43	R$ -				
88260	**SINAPI**		**CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**h**			**R$ 29,63**	**R$ 6,93**	**R$ 22,70**	**R$ -**				88260SINAPI
95328	SINAPI	COMPOSICAO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	h	1	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ -	R$ 0,25	R$ -				
43489	SINAPI	INSUMO	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 1,31	R$ 1,31	R$ 1,31	R$ -	R$ -				
43465	SINAPI	INSUMO	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 0,78	R$ 0,78	R$ 0,78	R$ -	R$ -				
37373	SINAPI	INSUMO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ -	R$ -				
37372	SINAPI	INSUMO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ -	R$ -				
37371	SINAPI	INSUMO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ -	R$ -				
37370	SINAPI	INSUMO	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ -	R$ -				
4759	SINAPI	INSUMO	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	h	1	R$ 22,45	R$ 22,45	R$ -	R$ 22,45	R$ -				
95328	**SINAPI**		**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**h**			**R$ 0,25**	**R$ -**	**R$ 0,25**	**R$ -**				95328SINAPI
4759	SINAPI	INSUMO	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	h	0,01154	R$ 22,45	R$ 0,25	R$ -	R$ 0,25	R$ -				
5932	**SINAPI**		**MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014**	**CHP**			**R$ 247,46**	**R$ 83,94**	**R$ 163,52**	**R$ -**				5932SINAPI
89229	SINAPI	COMPOSICAO	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	h	1	R$ 16,49	R$ 16,49	R$ -	R$ 16,49	R$ -				
89228	SINAPI	COMPOSICAO	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	h	1	R$ 46,80	R$ 46,80	R$ -	R$ 46,80	R$ -				
88300	SINAPI	COMPOSICAO	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1	R$ 30,74	R$ 30,74	R$ 5,74	R$ 25,00	R$ -				
53849	SINAPI	COMPOSICAO	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	h	1	R$ 78,20	R$ 78,20	R$ 78,20	R$ -	R$ -				
5779	SINAPI	COMPOSICAO	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	h	1	R$ 75,23	R$ 75,23	R$ -	R$ 75,23	R$ -				
5934	**SINAPI**		**MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014**	**CHI**			**R$ 94,03**	**R$ 5,74**	**R$ 88,29**	**R$ -**				5934SINAPI
89229	SINAPI	COMPOSICAO	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	h	1	R$ 16,49	R$ 16,49	R$ -	R$ 16,49	R$ -				
89228	SINAPI	COMPOSICAO	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	h	1	R$ 46,80	R$ 46,80	R$ -	R$ 46,80	R$ -				
88300	SINAPI	COMPOSICAO	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1	R$ 30,74	R$ 30,74	R$ 5,74	R$ 25,00	R$ -				
89229	**SINAPI**		**MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014**	**h**			**R$ 16,49**	**R$ -**	**R$ 16,49**	**R$ -**				89229SINAPI
4090	SINAPI	INSUMO	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	un	0,0000141	R$ 1.170.000,00	R$ 16,49	R$ -	R$ 16,49	R$ -				
89228	**SINAPI**		**MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014**	**h**			**R$ 46,80**	**R$ -**	**R$ 46,80**	**R$ -**				89228SINAPI
4090	SINAPI	INSUMO	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	un	0,00004	R$ 1.170.000,00	R$ 46,80	R$ -	R$ 46,80	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
88300	**SINAPI**		**OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**h**			**R$ 30,74**	**R$ 5,74**	**R$ 25,00**	**R$ -**				88300SINAPI
95363	SINAPI	COMPOSICAO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	h	1	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ -	R$ 0,20	R$ -				
43488	SINAPI	INSUMO	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 0,89	R$ 0,89	R$ 0,89	R$ -	R$ -				
43464	SINAPI	INSUMO	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ -	R$ -				
37373	SINAPI	INSUMO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ -	R$ -				
37372	SINAPI	INSUMO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ -	R$ -				
37371	SINAPI	INSUMO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ -	R$ -				
37370	SINAPI	INSUMO	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ -	R$ -				
4239	SINAPI	INSUMO	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	h	1	R$ 24,80	R$ 24,80	R$ -	R$ 24,80	R$ -				
53849	**SINAPI**		**MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014**	**h**			**R$ 78,20**	**R$ 78,20**	**R$ -**	**R$ -**				53849SINAPI
4221	SINAPI	INSUMO	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	l	13,99	R$ 5,59	R$ 78,20	R$ 78,20	R$ -	R$ -				
5779	**SINAPI**		**MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014**	**h**			**R$ 75,23**	**R$ -**	**R$ 75,23**	**R$ -**				5779SINAPI
4090	SINAPI	INSUMO	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	un	0,0000643	R$ 1.170.000,00	R$ 75,23	R$ -	R$ 75,23	R$ -				
95363	**SINAPI**		**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**h**			**R$ 0,20**	**R$ -**	**R$ 0,20**	**R$ -**				95363SINAPI
4239	SINAPI	INSUMO	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	h	0,00831	R$ 24,80	R$ 0,20	R$ -	R$ 0,20	R$ -				
94968	**SINAPI**		**CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021**	**m³**			**R$ 412,56**	**R$ 350,69**	**R$ 61,87**	**R$ -**				94968SINAPI
89226	SINAPI	COMPOSICAO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,6462	R$ 1,62	R$ 1,04	R$ -	R$ 1,04	R$ -				
89225	SINAPI	COMPOSICAO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,6853	R$ 5,57	R$ 3,81	R$ 1,71	R$ 2,10	R$ -				
88377	SINAPI	COMPOSICAO	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,3315	R$ 22,59	R$ 30,07	R$ 7,64	R$ 22,43	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,1058	R$ 24,08	R$ 50,70	R$ 14,40	R$ 36,30	R$ -				
4721	SINAPI	INSUMO	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,5821	R$ 108,35	R$ 63,07	R$ 63,07	R$ -	R$ -				
1379	SINAPI	INSUMO	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	kg	213,4531	R$ 0,70	R$ 149,41	R$ 149,41	R$ -	R$ -				
370	SINAPI	INSUMO	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,8325	R$ 137,50	R$ 114,46	R$ 114,46	R$ -	R$ -				
92803	**SINAPI**		**CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022**	**kg**			**R$ 8,69**	**R$ 8,46**	**R$ 0,23**	**R$ -**				92803SINAPI
88245	SINAPI	COMPOSICAO	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0088	R$ 29,63	R$ 0,26	R$ 0,06	R$ 0,20	R$ -				
88238	SINAPI	COMPOSICAO	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0014	R$ 25,04	R$ 0,03	R$ -	R$ 0,03	R$ -				
34	SINAPI	INSUMO	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	kg	1,11	R$ 7,57	R$ 8,40	R$ 8,40	R$ -	R$ -				
88238	**SINAPI**		**AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**h**			**R$ 25,04**	**R$ 6,93**	**R$ 18,11**	**R$ -**				88238SINAPI
95308	SINAPI	COMPOSICAO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	h	1	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ -	R$ 0,20	R$ -				
43489	SINAPI	INSUMO	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 1,31	R$ 1,31	R$ 1,31	R$ -	R$ -				
43465	SINAPI	INSUMO	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 0,78	R$ 0,78	R$ 0,78	R$ -	R$ -				
37373	SINAPI	INSUMO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ -	R$ -				
37372	SINAPI	INSUMO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ -	R$ -				
37371	SINAPI	INSUMO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ -	R$ -				
37370	SINAPI	INSUMO	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ -	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
6114	SINAPI	INSUMO	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	h	1	R$ 17,91	R$ 17,91	R$ -	R$ 17,91	R$ -				
95308	**SINAPI**		**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**h**			**R$ 0,20**	**R$ -**	**R$ 0,20**	**R$ -**				95308SINAPI
6114	SINAPI	INSUMO	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	h	0,01154	R$ 17,91	R$ 0,20	R$ -	R$ 0,20	R$ -				
90586	**SINAPI**		**VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015**	**CHP**			**R$ 1,44**	**R$ 0,52**	**R$ 0,92**	**R$ -**				90586SINAPI
90585	SINAPI	COMPOSICAO	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	h	1	R$ 0,52	R$ 0,52	R$ 0,52	R$ -	R$ -				
90584	SINAPI	COMPOSICAO	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	h	1	R$ 0,36	R$ 0,36	R$ -	R$ 0,36	R$ -				
90583	SINAPI	COMPOSICAO	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	h	1	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ -	R$ 0,10	R$ -				
90582	SINAPI	COMPOSICAO	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	h	1	R$ 0,46	R$ 0,46	R$ -	R$ 0,46	R$ -				
90587	**SINAPI**		**VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015**	**CHI**			**R$ 0,56**	**R$ -**	**R$ 0,56**	**R$ -**				90587SINAPI
90583	SINAPI	COMPOSICAO	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	h	1	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ -	R$ 0,10	R$ -				
90582	SINAPI	COMPOSICAO	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	h	1	R$ 0,46	R$ 0,46	R$ -	R$ 0,46	R$ -				
90585	**SINAPI**		**VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015**	**h**			**R$ 0,52**	**R$ 0,52**	**R$ -**	**R$ -**				90585SINAPI
2705	SINAPI	INSUMO	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,52	R$ 1,00	R$ 0,52	R$ 0,52	R$ -	R$ -				
90584	**SINAPI**		**VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015**	**h**			**R$ 0,36**	**R$ -**	**R$ 0,36**	**R$ -**				90584SINAPI
13896	SINAPI	INSUMO	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	un	0,0001	R$ 3.626,47	R$ 0,36	R$ -	R$ 0,36	R$ -				
90583	**SINAPI**		**VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015**	**h**			**R$ 0,10**	**R$ -**	**R$ 0,10**	**R$ -**				90583SINAPI
13896	SINAPI	INSUMO	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	un	0,0000296	R$ 3.626,47	R$ 0,10	R$ -	R$ 0,10	R$ -				
90582	**SINAPI**		**VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015**	**h**			**R$ 0,46**	**R$ -**	**R$ 0,46**	**R$ -**				90582SINAPI
13896	SINAPI	INSUMO	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	un	0,000128	R$ 3.626,47	R$ 0,46	R$ -	R$ 0,46	R$ -				
90780	**SINAPI**		**MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**h**			**R$ 68,30**	**R$ 2,87**	**R$ 65,43**	**R$ -**				90780SINAPI
95405	SINAPI	COMPOSICAO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	h	1	R$ 1,35	R$ 1,35	R$ -	R$ 1,35	R$ -				
43487	SINAPI	INSUMO	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 1,28	R$ 1,28	R$ 1,28	R$ -	R$ -				
43463	SINAPI	INSUMO	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ -	R$ -				
37373	SINAPI	INSUMO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ -	R$ -				
37372	SINAPI	INSUMO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ -	R$ -				
4069	SINAPI	INSUMO	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	h	1	R$ 64,08	R$ 64,08	R$ -	R$ 64,08	R$ -				
95405	**SINAPI**		**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**h**			**R$ 1,35**	**R$ -**	**R$ 1,35**	**R$ -**				95405SINAPI
4069	SINAPI	INSUMO	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	h	0,0212	R$ 64,08	R$ 1,35	R$ -	R$ 1,35	R$ -				
87292	**SINAPI**		**ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019**	**m³**			**R$ 706,34**	**R$ 628,41**	**R$ 77,93**	**R$ -**				87292SINAPI
88831	SINAPI	COMPOSICAO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	3,45	R$ 0,39	R$ 1,34	R$ -	R$ 1,34	R$ -				
88830	SINAPI	COMPOSICAO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	1,05	R$ 1,99	R$ 2,08	R$ 1,31	R$ 0,77	R$ -				
88377	SINAPI	COMPOSICAO	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,5	R$ 22,59	R$ 101,65	R$ 25,83	R$ 75,82	R$ -				
1379	SINAPI	INSUMO	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	kg	195,86	R$ 0,70	R$ 137,10	R$ 137,10	R$ -	R$ -				
1106	SINAPI	INSUMO	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	kg	174,1	R$ 1,75	R$ 304,67	R$ 304,67	R$ -	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
370	SINAPI	INSUMO	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,16	R$ 137,50	R$ 159,50	R$ 159,50	R$ -	R$ -				
91533	**SINAPI**		**COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015**	**CHP**			**R$ 34,50**	**R$ 12,28**	**R$ 22,22**	**R$ -**				91533SINAPI
91532	SINAPI	COMPOSICAO	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	h	1	R$ 6,54	R$ 6,54	R$ 6,54	R$ -	R$ -				
91531	SINAPI	COMPOSICAO	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	h	1	R$ 1,15	R$ 1,15	R$ -	R$ 1,15	R$ -				
91530	SINAPI	COMPOSICAO	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	h	1	R$ 0,24	R$ 0,24	R$ -	R$ 0,24	R$ -				
91529	SINAPI	COMPOSICAO	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	h	1	R$ 0,92	R$ 0,92	R$ -	R$ 0,92	R$ -				
88297	SINAPI	COMPOSICAO	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1	R$ 25,65	R$ 25,65	R$ 5,74	R$ 19,91	R$ -				
5903	**SINAPI**		**CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014**	**CHI**			**R$ 76,15**	**R$ 5,74**	**R$ 70,41**	**R$ -**				5903SINAPI
91398	SINAPI	COMPOSICAO	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	h	1	R$ 4,85	R$ 4,85	R$ -	R$ 4,85	R$ -				
91397	SINAPI	COMPOSICAO	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	h	1	R$ 12,02	R$ 12,02	R$ -	R$ 12,02	R$ -				
91396	SINAPI	COMPOSICAO	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	h	1	R$ 30,98	R$ 30,98	R$ -	R$ 30,98	R$ -				
88282	SINAPI	COMPOSICAO	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1	R$ 28,30	R$ 28,30	R$ 5,74	R$ 22,56	R$ -				
5901	**SINAPI**		**CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014**	**CHP**			**R$ 311,05**	**R$ 185,51**	**R$ 125,54**	**R$ -**				5901SINAPI
91398	SINAPI	COMPOSICAO	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	h	1	R$ 4,85	R$ 4,85	R$ -	R$ 4,85	R$ -				
91397	SINAPI	COMPOSICAO	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	h	1	R$ 12,02	R$ 12,02	R$ -	R$ 12,02	R$ -				
91396	SINAPI	COMPOSICAO	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	h	1	R$ 30,98	R$ 30,98	R$ -	R$ 30,98	R$ -				
88282	SINAPI	COMPOSICAO	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1	R$ 28,30	R$ 28,30	R$ 5,74	R$ 22,56	R$ -				
53831	SINAPI	COMPOSICAO	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	h	1	R$ 179,77	R$ 179,77	R$ 179,77	R$ -	R$ -				
5763	SINAPI	COMPOSICAO	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	h	1	R$ 55,13	R$ 55,13	R$ -	R$ 55,13	R$ -				
91532	**SINAPI**		**COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015**	**h**			**R$ 6,54**	**R$ 6,54**	**R$ -**	**R$ -**				91532SINAPI
4222	SINAPI	INSUMO	GASOLINA COMUM	l	1,03	R$ 6,35	R$ 6,54	R$ 6,54	R$ -	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
91531	**SINAPI**		**COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015**	**h**			**R$ 1,15**	**R$ -**	**R$ 1,15**	**R$ -**				91531SINAPI
13458	SINAPI	INSUMO	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	un	0,0000667	R$ 17.335,43	R$ 1,15	R$ -	R$ 1,15	R$ -				
91530	**SINAPI**		**COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015**	**h**			**R$ 0,24**	**R$ -**	**R$ 0,24**	**R$ -**				91530SINAPI
13458	SINAPI	INSUMO	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	un	0,0000143	R$ 17.335,43	R$ 0,24	R$ -	R$ 0,24	R$ -				
91529	**SINAPI**		**COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015**	**h**			**R$ 0,92**	**R$ -**	**R$ 0,92**	**R$ -**				91529SINAPI
13458	SINAPI	INSUMO	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	un	0,0000533	R$ 17.335,43	R$ 0,92	R$ -	R$ 0,92	R$ -				
91398	**SINAPI**		**CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014**	**h**			**R$ 4,85**	**R$ -**	**R$ 4,85**	**R$ -**				91398SINAPI
37758	SINAPI	INSUMO	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	un	0,0000057	R$ 765.387,37	R$ 4,36	R$ -	R$ 4,36	R$ -				
37736	SINAPI	INSUMO	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	un	0,0000058	R$ 85.950,00	R$ 0,49	R$ -	R$ 0,49	R$ -				
91397	**SINAPI**		**CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014**	**h**			**R$ 12,02**	**R$ -**	**R$ 12,02**	**R$ -**				91397SINAPI
37758	SINAPI	INSUMO	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	un	0,0000141	R$ 765.387,37	R$ 10,79	R$ -	R$ 10,79	R$ -				
37736	SINAPI	INSUMO	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	un	0,0000144	R$ 85.950,00	R$ 1,23	R$ -	R$ 1,23	R$ -				
91396	**SINAPI**		**CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014**	**h**			**R$ 30,98**	**R$ -**	**R$ 30,98**	**R$ -**				91396SINAPI
37758	SINAPI	INSUMO	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	un	0,0000343	R$ 765.387,37	R$ 26,25	R$ -	R$ 26,25	R$ -				
37736	SINAPI	INSUMO	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	un	0,0000551	R$ 85.950,00	R$ 4,73	R$ -	R$ 4,73	R$ -				
53831	**SINAPI**		**CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014**	**h**			**R$ 179,77**	**R$ 179,77**	**R$ -**	**R$ -**				53831SINAPI
4221	SINAPI	INSUMO	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	l	32,16	R$ 5,59	R$ 179,77	R$ 179,77	R$ -	R$ -				
5763	**SINAPI**		**CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014**	**h**			**R$ 55,13**	**R$ -**	**R$ 55,13**	**R$ -**				5763SINAPI
37758	SINAPI	INSUMO	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	un	0,0000643	R$ 765.387,37	R$ 49,21	R$ -	R$ 49,21	R$ -				
37736	SINAPI	INSUMO	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	un	0,0000689	R$ 85.950,00	R$ 5,92	R$ -	R$ 5,92	R$ -				
95277	**SINAPI**		**POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023**	**CHI**			**R$ 0,75**	**R$ -**	**R$ 0,75**	**R$ -**				95277SINAPI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
95273	SINAPI	COMPOSICAO	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023	h	1	R$ 0,14	R$ 0,14	R$ -	R$ 0,14	R$ -				
95272	SINAPI	COMPOSICAO	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	h	1	R$ 0,61	R$ 0,61	R$ -	R$ 0,61	R$ -				
95276	**SINAPI**		**POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023**	**CHP**			**R$ 3,76**	**R$ 2,54**	**R$ 1,22**	**R$ -**				95276SINAPI
95275	SINAPI	COMPOSICAO	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	h	1	R$ 2,54	R$ 2,54	R$ 2,54	R$ -	R$ -				
95274	SINAPI	COMPOSICAO	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	h	1	R$ 0,47	R$ 0,47	R$ -	R$ 0,47	R$ -				
95273	SINAPI	COMPOSICAO	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023	h	1	R$ 0,14	R$ 0,14	R$ -	R$ 0,14	R$ -				
95272	SINAPI	COMPOSICAO	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	h	1	R$ 0,61	R$ 0,61	R$ -	R$ 0,61	R$ -				
88274	**SINAPI**		**MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**h**			**R$ 29,71**	**R$ 6,93**	**R$ 22,78**	**R$ -**				88274SINAPI
95341	SINAPI	COMPOSICAO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	h	1	R$ 0,33	R$ 0,33	R$ -	R$ 0,33	R$ -				
43489	SINAPI	INSUMO	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 1,31	R$ 1,31	R$ 1,31	R$ -	R$ -				
43465	SINAPI	INSUMO	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 0,78	R$ 0,78	R$ 0,78	R$ -	R$ -				
37373	SINAPI	INSUMO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ -	R$ -				
37372	SINAPI	INSUMO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ -	R$ -				
37371	SINAPI	INSUMO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ -	R$ -				
37370	SINAPI	INSUMO	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ -	R$ -				
4755	SINAPI	INSUMO	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	h	1	R$ 22,45	R$ 22,45	R$ -	R$ 22,45	R$ -				
95273	**SINAPI**		**POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023**	**h**			**R$ 0,14**	**R$ -**	**R$ 0,14**	**R$ -**				95273SINAPI
13954	SINAPI	INSUMO	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	un	0,0000148	R$ 9.574,08	R$ 0,14	R$ -	R$ 0,14	R$ -				
95272	**SINAPI**		**POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023**	**h**			**R$ 0,61**	**R$ -**	**R$ 0,61**	**R$ -**				95272SINAPI
13954	SINAPI	INSUMO	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	un	0,000064	R$ 9.574,08	R$ 0,61	R$ -	R$ 0,61	R$ -				
95275	**SINAPI**		**POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023**	**h**			**R$ 2,54**	**R$ 2,54**	**R$ -**	**R$ -**				95275SINAPI
2705	SINAPI	INSUMO	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	2,54	R$ 1,00	R$ 2,54	R$ 2,54	R$ -	R$ -				
95274	**SINAPI**		**POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023**	**h**			**R$ 0,47**	**R$ -**	**R$ 0,47**	**R$ -**				95274SINAPI
13954	SINAPI	INSUMO	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	un	0,00005	R$ 9.574,08	R$ 0,47	R$ -	R$ 0,47	R$ -				
95341	**SINAPI**		**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**h**			**R$ 0,33**	**R$ -**	**R$ 0,33**	**R$ -**				95341SINAPI
4755	SINAPI	INSUMO	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	h	0,01476	R$ 22,45	R$ 0,33	R$ -	R$ 0,33	R$ -				
91278	**SINAPI**		**PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015**	**CHI**			**R$ 0,78**	**R$ -**	**R$ 0,78**	**R$ -**				91278SINAPI
91274	SINAPI	COMPOSICAO	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	h	1	R$ 0,16	R$ 0,16	R$ -	R$ 0,16	R$ -				
91273	SINAPI	COMPOSICAO	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	h	1	R$ 0,62	R$ 0,62	R$ -	R$ 0,62	R$ -				
91277	**SINAPI**		**PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015**	**CHP**			**R$ 10,70**	**R$ 9,14**	**R$ 1,56**	**R$ -**				91277SINAPI
91276	SINAPI	COMPOSICAO	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	h	1	R$ 9,14	R$ 9,14	R$ 9,14	R$ -	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
91275	SINAPI	COMPOSICAO	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	h	1	R$ 0,78	R$ 0,78	R$ -	R$ 0,78	R$ -				
91274	SINAPI	COMPOSICAO	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	h	1	R$ 0,16	R$ 0,16	R$ -	R$ 0,16	R$ -				
91273	SINAPI	COMPOSICAO	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	h	1	R$ 0,62	R$ 0,62	R$ -	R$ 0,62	R$ -				
91274	**SINAPI**		**PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015**	**h**			**R$ 0,16**	**R$ -**	**R$ 0,16**	**R$ -**				91274SINAPI
1442	SINAPI	INSUMO	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	un	0,0000143	R$ 11.744,50	R$ 0,16	R$ -	R$ 0,16	R$ -				
91273	**SINAPI**		**PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015**	**h**			**R$ 0,62**	**R$ -**	**R$ 0,62**	**R$ -**				91273SINAPI
1442	SINAPI	INSUMO	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	un	0,0000533	R$ 11.744,50	R$ 0,62	R$ -	R$ 0,62	R$ -				
91276	**SINAPI**		**PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015**	**h**			**R$ 9,14**	**R$ 9,14**	**R$ -**	**R$ -**				91276SINAPI
4222	SINAPI	INSUMO	GASOLINA COMUM	l	1,44	R$ 6,35	R$ 9,14	R$ 9,14	R$ -	R$ -				
91275	**SINAPI**		**PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015**	**h**			**R$ 0,78**	**R$ -**	**R$ 0,78**	**R$ -**				91275SINAPI
1442	SINAPI	INSUMO	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	un	0,0000667	R$ 11.744,50	R$ 0,78	R$ -	R$ 0,78	R$ -				
1408173	**SICRO**		**Corte de perfis metálicos com maçarico oxiacetileno**	**cm²**			**R$ 0,06**	**R$ 0,04**	**R$ 0,02**	**R$ -**				1408173SICRO
E9662I	SICRO	INSUMO	Equipamento para solda e corte com oxiacetileno	CHI	0	R$ 0,29	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -				
E9662P	SICRO	INSUMO	Equipamento para solda e corte com oxiacetileno	CHP	1	R$ 0,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -				
P9825	SICRO	INSUMO	Soldador	h	1	R$ 35,25	R$ 0,02	R$ -	R$ 0,02	R$ -				
M1796	SICRO	INSUMO	Gás acetileno	kg	0,00021	R$ 123,00	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ -	R$ -				
M1795	SICRO	INSUMO	Gás oxigênio	m³	0,00096	R$ 21,90	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ -	R$ -				
2408058	**SICRO**		**Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX**	**kg**			**R$ 63,31**	**R$ 33,00**	**R$ 30,29**	**R$ 0,02**				2408058SICRO
E9753I	SICRO	INSUMO	Grupo gerador - 23 kVA	CHI	0	R$ 5,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -				
E9753P	SICRO	INSUMO	Grupo gerador - 23 kVA	CHP	1	R$ 27,20	R$ 9,66	R$ -	R$ 9,66	R$ -				
E9547I	SICRO	INSUMO	Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW	CHI	0	R$ 0,12	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -				
E9547P	SICRO	INSUMO	Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW	CHP	1	R$ 0,21	R$ 0,07	R$ -	R$ 0,07	R$ -				
P9801	SICRO	INSUMO	Ajudante	h	1	R$ 22,60	R$ 8,03	R$ -	R$ 8,03	R$ -				
P9825	SICRO	INSUMO	Soldador	h	1	R$ 35,25	R$ 12,52	R$ -	R$ 12,52	R$ -				
M2130	SICRO	INSUMO	Eletrodo revestido E70XX	kg	1	R$ 33,00	R$ 33,00	R$ 33,00	R$ -	R$ -				
5914655	SICRO	COMPOSICAO	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	t	0,001	R$ 32,61	R$ 0,03	R$ -	R$ 0,01	R$ 0,02				
5914449	SICRO	COMPOSICAO	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	tkm	0	R$ 1,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -				
5914464	SICRO	COMPOSICAO	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	tkm	0	R$ 0,84	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -				
5914479	SICRO	COMPOSICAO	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	0	R$ 0,69	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -				
88240	**SINAPI**		**AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**h**			**R$ 23,85**	**R$ 5,74**	**R$ 18,11**	**R$ -**				88240SINAPI
95310	SINAPI	COMPOSICAO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	h	1	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ -	R$ 0,20	R$ -				
44499	SINAPI	INSUMO	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)	h	1	R$ 17,91	R$ 17,91	R$ -	R$ 17,91	R$ -				
43488	SINAPI	INSUMO	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 0,89	R$ 0,89	R$ 0,89	R$ -	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
43464	SINAPI	INSUMO	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ -	R$ -				
37373	SINAPI	INSUMO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ -	R$ -				
37372	SINAPI	INSUMO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ -	R$ -				
37371	SINAPI	INSUMO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ -	R$ -				
37370	SINAPI	INSUMO	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ -	R$ -				
100716	**SINAPI**		**JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020**	**m²**			**R$ 24,38**	**R$ 20,83**	**R$ 3,55**	**R$ -**				100716SINAPI
93409	SINAPI	COMPOSICAO	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,0382	R$ 33,80	R$ 1,29	R$ 0,22	R$ 1,07	R$ -				
93408	SINAPI	COMPOSICAO	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0157	R$ 87,14	R$ 1,36	R$ 0,78	R$ 0,58	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0535	R$ 24,08	R$ 1,28	R$ 0,36	R$ 0,92	R$ -				
88306	SINAPI	COMPOSICAO	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0539	R$ 24,07	R$ 1,29	R$ 0,31	R$ 0,98	R$ -				
36785	SINAPI	INSUMO	GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16)	SC25kg	0,16	R$ 119,79	R$ 19,16	R$ 19,16	R$ -	R$ -				
95310	**SINAPI**		**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**h**			**R$ 0,20**	**R$ -**	**R$ 0,20**	**R$ -**				95310SINAPI
44499	SINAPI	INSUMO	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)	h	0,01154	R$ 17,91	R$ 0,20	R$ -	R$ 0,20	R$ -				
93409	**SINAPI**		**MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023**	**CHI**			**R$ 33,80**	**R$ 5,74**	**R$ 28,06**	**R$ -**				93409SINAPI
93405	SINAPI	COMPOSICAO	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023	h	1	R$ 1,98	R$ 1,98	R$ -	R$ 1,98	R$ -				
93404	SINAPI	COMPOSICAO	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	h	1	R$ 7,75	R$ 7,75	R$ -	R$ 7,75	R$ -				
88306	SINAPI	COMPOSICAO	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1	R$ 24,07	R$ 24,07	R$ 5,74	R$ 18,33	R$ -				
93408	**SINAPI**		**MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023**	**CHP**			**R$ 87,14**	**R$ 49,78**	**R$ 37,36**	**R$ -**				93408SINAPI
93407	SINAPI	COMPOSICAO	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	h	1	R$ 44,04	R$ 44,04	R$ 44,04	R$ -	R$ -				
93406	SINAPI	COMPOSICAO	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	h	1	R$ 9,30	R$ 9,30	R$ -	R$ 9,30	R$ -				
93405	SINAPI	COMPOSICAO	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023	h	1	R$ 1,98	R$ 1,98	R$ -	R$ 1,98	R$ -				
93404	SINAPI	COMPOSICAO	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	h	1	R$ 7,75	R$ 7,75	R$ -	R$ 7,75	R$ -				
88306	SINAPI	COMPOSICAO	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1	R$ 24,07	R$ 24,07	R$ 5,74	R$ 18,33	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
88306	**SINAPI**		**OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**h**			**R$ 24,07**	**R$ 5,74**	**R$ 18,33**	**R$ -**				88306SINAPI
95368	SINAPI	COMPOSICAO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	h	1	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ -	R$ 0,20	R$ -				
43488	SINAPI	INSUMO	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 0,89	R$ 0,89	R$ 0,89	R$ -	R$ -				
43464	SINAPI	INSUMO	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ -	R$ -				
37373	SINAPI	INSUMO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ -	R$ -				
37372	SINAPI	INSUMO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ -	R$ -				
37371	SINAPI	INSUMO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ -	R$ -				
37370	SINAPI	INSUMO	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ -	R$ -				
4251	SINAPI	INSUMO	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA)	h	1	R$ 18,13	R$ 18,13	R$ -	R$ 18,13	R$ -				
93405	**SINAPI**		**MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023**	**h**			**R$ 1,98**	**R$ -**	**R$ 1,98**	**R$ -**				93405SINAPI
39813	SINAPI	INSUMO	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	un	0,0000148	R$ 38.997,88	R$ 0,57	R$ -	R$ 0,57	R$ -				
36522	SINAPI	INSUMO	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	un	0,0000143	R$ 98.734,35	R$ 1,41	R$ -	R$ 1,41	R$ -				
93404	**SINAPI**		**MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023**	**h**			**R$ 7,75**	**R$ -**	**R$ 7,75**	**R$ -**				93404SINAPI
39813	SINAPI	INSUMO	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	un	0,000064	R$ 38.997,88	R$ 2,49	R$ -	R$ 2,49	R$ -				
36522	SINAPI	INSUMO	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	un	0,0000533	R$ 98.734,35	R$ 5,26	R$ -	R$ 5,26	R$ -				
93407	**SINAPI**		**MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023**	**h**			**R$ 44,04**	**R$ 44,04**	**R$ -**	**R$ -**				93407SINAPI
4221	SINAPI	INSUMO	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	l	7,88	R$ 5,59	R$ 44,04	R$ 44,04	R$ -	R$ -				
93406	**SINAPI**		**MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023**	**h**			**R$ 9,30**	**R$ -**	**R$ 9,30**	**R$ -**				93406SINAPI
39813	SINAPI	INSUMO	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	un	0,00007	R$ 38.997,88	R$ 2,72	R$ -	R$ 2,72	R$ -				
36522	SINAPI	INSUMO	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	un	0,0000667	R$ 98.734,35	R$ 6,58	R$ -	R$ 6,58	R$ -				
95368	**SINAPI**		**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**h**			**R$ 0,20**	**R$ -**	**R$ 0,20**	**R$ -**				95368SINAPI
4251	SINAPI	INSUMO	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA)	h	0,01154	R$ 18,13	R$ 0,20	R$ -	R$ 0,20	R$ -				
93282	**SINAPI**		**GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016**	**CHI**			**R$ 23,11**	**R$ 5,74**	**R$ 17,37**	**R$ -**				93282SINAPI
93278	SINAPI	COMPOSICAO	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	h	1	R$ 0,07	R$ 0,07	R$ -	R$ 0,07	R$ -				
93277	SINAPI	COMPOSICAO	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	h	1	R$ 0,31	R$ 0,31	R$ -	R$ 0,31	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
88295	SINAPI	COMPOSICAO	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1	R$ 22,73	R$ 22,73	R$ 5,74	R$ 16,99	R$ -				
93281	**SINAPI**		**GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016**	**CHP**			**R$ 24,18**	**R$ 6,52**	**R$ 17,66**	**R$ -**				93281SINAPI
93280	SINAPI	COMPOSICAO	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	h	1	R$ 0,78	R$ 0,78	R$ 0,78	R$ -	R$ -				
93279	SINAPI	COMPOSICAO	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	h	1	R$ 0,29	R$ 0,29	R$ -	R$ 0,29	R$ -				
93278	SINAPI	COMPOSICAO	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	h	1	R$ 0,07	R$ 0,07	R$ -	R$ 0,07	R$ -				
93277	SINAPI	COMPOSICAO	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	h	1	R$ 0,31	R$ 0,31	R$ -	R$ 0,31	R$ -				
88295	SINAPI	COMPOSICAO	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1	R$ 22,73	R$ 22,73	R$ 5,74	R$ 16,99	R$ -				
93278	**SINAPI**		**GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016**	**h**			**R$ 0,07**	**R$ -**	**R$ 0,07**	**R$ -**				93278SINAPI
36487	SINAPI	INSUMO	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	un	0,0000148	R$ 4.947,34	R$ 0,07	R$ -	R$ 0,07	R$ -				
93277	**SINAPI**		**GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016**	**h**			**R$ 0,31**	**R$ -**	**R$ 0,31**	**R$ -**				93277SINAPI
36487	SINAPI	INSUMO	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	un	0,000064	R$ 4.947,34	R$ 0,31	R$ -	R$ 0,31	R$ -				
88295	**SINAPI**		**OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**h**			**R$ 22,73**	**R$ 5,74**	**R$ 16,99**	**R$ -**				88295SINAPI
95358	SINAPI	COMPOSICAO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	h	1	R$ 0,27	R$ 0,27	R$ -	R$ 0,27	R$ -				
43488	SINAPI	INSUMO	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 0,89	R$ 0,89	R$ 0,89	R$ -	R$ -				
43464	SINAPI	INSUMO	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ -	R$ -				
37373	SINAPI	INSUMO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ -	R$ -				
37372	SINAPI	INSUMO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ -	R$ -				
37371	SINAPI	INSUMO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ -	R$ -				
37370	SINAPI	INSUMO	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ -	R$ -				
4253	SINAPI	INSUMO	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	h	1	R$ 16,72	R$ 16,72	R$ -	R$ 16,72	R$ -				
93280	**SINAPI**		**GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016**	**h**			**R$ 0,78**	**R$ 0,78**	**R$ -**	**R$ -**				93280SINAPI
2705	SINAPI	INSUMO	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,78	R$ 1,00	R$ 0,78	R$ 0,78	R$ -	R$ -				
93279	**SINAPI**		**GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016**	**h**			**R$ 0,29**	**R$ -**	**R$ 0,29**	**R$ -**				93279SINAPI
36487	SINAPI	INSUMO	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	un	0,00006	R$ 4.947,34	R$ 0,29	R$ -	R$ 0,29	R$ -				
95358	**SINAPI**		**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**h**			**R$ 0,27**	**R$ -**	**R$ 0,27**	**R$ -**				95358SINAPI
4253	SINAPI	INSUMO	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	h	0,01637	R$ 16,72	R$ 0,27	R$ -	R$ 0,27	R$ -				
88323	**SINAPI**		**TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**h**			**R$ 29,13**	**R$ 6,71**	**R$ 22,42**	**R$ -**				88323SINAPI
95385	SINAPI	COMPOSICAO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	h	1	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ -	R$ 0,25	R$ -				
43483	SINAPI	INSUMO	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ -	R$ -				
43459	SINAPI	INSUMO	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 0,44	R$ 0,44	R$ 0,44	R$ -	R$ -				
37373	SINAPI	INSUMO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ -	R$ -				
37372	SINAPI	INSUMO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ -	R$ -				
37371	SINAPI	INSUMO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ -	R$ -				
37370	SINAPI	INSUMO	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ -	R$ -				
12869	SINAPI	INSUMO	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	h	1	R$ 22,17	R$ 22,17	R$ -	R$ 22,17	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
95385	**SINAPI**		**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**h**			**R$ 0,25**	**R$ -**	**R$ 0,25**	**R$ -**				95385SINAPI
12869	SINAPI	INSUMO	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	h	0,01154	R$ 22,17	R$ 0,25	R$ -	R$ 0,25	R$ -				
88312	**SINAPI**		**PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**h**			**R$ 31,52**	**R$ 8,74**	**R$ 22,78**	**R$ -**				88312SINAPI
95374	SINAPI	COMPOSICAO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPÓXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	h	1	R$ 0,33	R$ 0,33	R$ -	R$ 0,33	R$ -				
43490	SINAPI	INSUMO	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 1,85	R$ 1,85	R$ 1,85	R$ -	R$ -				
43466	SINAPI	INSUMO	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 2,05	R$ 2,05	R$ 2,05	R$ -	R$ -				
37373	SINAPI	INSUMO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ -	R$ -				
37372	SINAPI	INSUMO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ -	R$ -				
37371	SINAPI	INSUMO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ -	R$ -				
37370	SINAPI	INSUMO	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ -	R$ -				
4785	SINAPI	INSUMO	PINTOR PARA TINTA EPOXI (HORISTA)	h	1	R$ 22,45	R$ 22,45	R$ -	R$ 22,45	R$ -				
95374	**SINAPI**		**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPÓXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**h**			**R$ 0,33**	**R$ -**	**R$ 0,33**	**R$ -**				95374SINAPI
4785	SINAPI	INSUMO	PINTOR PARA TINTA EPOXI (HORISTA)	h	0,01476	R$ 22,45	R$ 0,33	R$ -	R$ 0,33	R$ -				
100301	**SINAPI**		**AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**h**			**R$ 26,91**	**R$ 8,74**	**R$ 18,17**	**R$ -**				100301SINAPI
100291	SINAPI	COMPOSICAO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	h	1	R$ 0,26	R$ 0,26	R$ -	R$ 0,26	R$ -				
43490	SINAPI	INSUMO	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 1,85	R$ 1,85	R$ 1,85	R$ -	R$ -				
43466	SINAPI	INSUMO	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 2,05	R$ 2,05	R$ 2,05	R$ -	R$ -				
37373	SINAPI	INSUMO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ -	R$ -				
37372	SINAPI	INSUMO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ -	R$ -				
37371	SINAPI	INSUMO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ -	R$ -				
37370	SINAPI	INSUMO	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ -	R$ -				
34466	SINAPI	INSUMO	AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)	h	1	R$ 17,91	R$ 17,91	R$ -	R$ 17,91	R$ -				
100291	**SINAPI**		**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**h**			**R$ 0,26**	**R$ -**	**R$ 0,26**	**R$ -**				100291SINAPI
34466	SINAPI	INSUMO	AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)	h	0,01476	R$ 17,91	R$ 0,26	R$ -	R$ 0,26	R$ -				
91635	**SINAPI**		**GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015**	**CHI**			**R$ 66,10**	**R$ 5,74**	**R$ 60,36**	**R$ -**				91635SINAPI
91631	SINAPI	COMPOSICAO	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	h	1	R$ 3,44	R$ 3,44	R$ -	R$ 3,44	R$ -				
91630	SINAPI	COMPOSICAO	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015	h	1	R$ 8,53	R$ 8,53	R$ -	R$ 8,53	R$ -				
91629	SINAPI	COMPOSICAO	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	h	1	R$ 22,82	R$ 22,82	R$ -	R$ 22,82	R$ -				
88286	SINAPI	COMPOSICAO	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1	R$ 31,31	R$ 31,31	R$ 5,74	R$ 25,57	R$ -				
91634	**SINAPI**		**GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015**	**CHP**			**R$ 230,41**	**R$ 130,78**	**R$ 99,63**	**R$ -**				91634SINAPI
91633	SINAPI	COMPOSICAO	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	h	1	R$ 125,04	R$ 125,04	R$ 125,04	R$ -	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento			
91632	SINAPI	COMPOSICAO	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	h	1	R$ 39,27	R$ 39,27	R$ -	R$ 39,27	R$ -			
91631	SINAPI	COMPOSICAO	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	h	1	R$ 3,44	R$ 3,44	R$ -	R$ 3,44	R$ -			
91630	SINAPI	COMPOSICAO	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015	h	1	R$ 8,53	R$ 8,53	R$ -	R$ 8,53	R$ -			
91629	SINAPI	COMPOSICAO	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	h	1	R$ 22,82	R$ 22,82	R$ -	R$ 22,82	R$ -			
88286	SINAPI	COMPOSICAO	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1	R$ 31,31	R$ 31,31	R$ 5,74	R$ 25,57	R$ -			
91631	**SINAPI**		**GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015**	**h**			**R$ 3,44**	**R$ -**	**R$ 3,44**	**R$ -**			91631SINAPI
44056	SINAPI	INSUMO	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	un	0,0000057	R$ 501.261,24	R$ 2,85	R$ -	R$ 2,85	R$ -			
10712	SINAPI	INSUMO	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	un	0,0000058	R$ 102.197,26	R$ 0,59	R$ -	R$ 0,59	R$ -			
91630	**SINAPI**		**GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015**	**h**			**R$ 8,53**	**R$ -**	**R$ 8,53**	**R$ -**			91630SINAPI
44056	SINAPI	INSUMO	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	un	0,0000141	R$ 501.261,24	R$ 7,06	R$ -	R$ 7,06	R$ -			
10712	SINAPI	INSUMO	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	un	0,0000144	R$ 102.197,26	R$ 1,47	R$ -	R$ 1,47	R$ -			
91629	**SINAPI**		**GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015**	**h**			**R$ 22,82**	**R$ -**	**R$ 22,82**	**R$ -**			91629SINAPI
44056	SINAPI	INSUMO	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	un	0,0000343	R$ 501.261,24	R$ 17,19	R$ -	R$ 17,19	R$ -			
10712	SINAPI	INSUMO	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	un	0,0000551	R$ 102.197,26	R$ 5,63	R$ -	R$ 5,63	R$ -			
88286	**SINAPI**		**MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**h**			**R$ 31,31**	**R$ 5,74**	**R$ 25,57**	**R$ -**			88286SINAPI
95351	SINAPI	COMPOSICAO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	h	1	R$ 0,41	R$ 0,41	R$ -	R$ 0,41	R$ -			
43488	SINAPI	INSUMO	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 0,89	R$ 0,89	R$ 0,89	R$ -	R$ -			
43464	SINAPI	INSUMO	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ -	R$ -			
37373	SINAPI	INSUMO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ -	R$ -			
37372	SINAPI	INSUMO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ -	R$ -			
37371	SINAPI	INSUMO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ -	R$ -			

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
37370	SINAPI	INSUMO	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ -	R$ -				
4096	SINAPI	INSUMO	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	h	1	R$ 25,16	R$ 25,16	R$ -	R$ 25,16	R$ -				
91633	**SINAPI**		**GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015**	**h**			**R$ 125,04**	**R$ 125,04**	**R$ -**	**R$ -**				91633SINAPI
4221	SINAPI	INSUMO	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	l	22,37	R$ 5,59	R$ 125,04	R$ 125,04	R$ -	R$ -				
91632	**SINAPI**		**GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015**	**h**			**R$ 39,27**	**R$ -**	**R$ 39,27**	**R$ -**				91632SINAPI
44056	SINAPI	INSUMO	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	un	0,0000643	R$ 501.261,24	R$ 32,23	R$ -	R$ 32,23	R$ -				
10712	SINAPI	INSUMO	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	un	0,0000689	R$ 102.197,26	R$ 7,04	R$ -	R$ 7,04	R$ -				
95351	**SINAPI**		**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**h**			**R$ 0,41**	**R$ -**	**R$ 0,41**	**R$ -**				95351SINAPI
4096	SINAPI	INSUMO	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	h	0,01637	R$ 25,16	R$ 0,41	R$ -	R$ 0,41	R$ -				
102275	**SINAPI**		**MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021**	**CHP**			**R$ 25,87**	**R$ 7,44**	**R$ 18,43**	**R$ -**				102275SINAPI
102273	SINAPI	COMPOSICAO	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021	h	1	R$ 1,70	R$ 1,70	R$ 1,70	R$ -	R$ -				
102272	SINAPI	COMPOSICAO	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021	h	1	R$ 0,80	R$ 0,80	R$ -	R$ 0,80	R$ -				
102271	SINAPI	COMPOSICAO	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021	h	1	R$ 0,14	R$ 0,14	R$ -	R$ 0,14	R$ -				
102270	SINAPI	COMPOSICAO	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021	h	1	R$ 0,64	R$ 0,64	R$ -	R$ 0,64	R$ -				
88298	SINAPI	COMPOSICAO	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1	R$ 22,59	R$ 22,59	R$ 5,74	R$ 16,85	R$ -				
102274	**SINAPI**		**MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021**	**CHI**			**R$ 23,37**	**R$ 5,74**	**R$ 17,63**	**R$ -**				102274SINAPI
102271	SINAPI	COMPOSICAO	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021	h	1	R$ 0,14	R$ 0,14	R$ -	R$ 0,14	R$ -				
102270	SINAPI	COMPOSICAO	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021	h	1	R$ 0,64	R$ 0,64	R$ -	R$ 0,64	R$ -				
88298	SINAPI	COMPOSICAO	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1	R$ 22,59	R$ 22,59	R$ 5,74	R$ 16,85	R$ -				
102273	**SINAPI**		**MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021**	**h**			**R$ 1,70**	**R$ 1,70**	**R$ -**	**R$ -**				102273SINAPI
2705	SINAPI	INSUMO	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	1,7	R$ 1,00	R$ 1,70	R$ 1,70	R$ -	R$ -				
102272	**SINAPI**		**MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021**	**h**			**R$ 0,80**	**R$ -**	**R$ 0,80**	**R$ -**				102272SINAPI
40703	SINAPI	INSUMO	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	un	0,00008	R$ 10.038,45	R$ 0,80	R$ -	R$ 0,80	R$ -				
102271	**SINAPI**		**MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021**	**h**			**R$ 0,14**	**R$ -**	**R$ 0,14**	**R$ -**				102271SINAPI
40703	SINAPI	INSUMO	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	un	0,0000148	R$ 10.038,45	R$ 0,14	R$ -	R$ 0,14	R$ -				
102270	**SINAPI**		**MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021**	**h**			**R$ 0,64**	**R$ -**	**R$ 0,64**	**R$ -**				102270SINAPI
40703	SINAPI	INSUMO	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	un	0,000064	R$ 10.038,45	R$ 0,64	R$ -	R$ 0,64	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
88298	**SINAPI**		**OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**h**			**R$ 22,59**	**R$ 5,74**	**R$ 16,85**	**R$ -**				88298SINAPI
95361	SINAPI	COMPOSICAO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	h	1	R$ 0,13	R$ 0,13	R$ -	R$ 0,13	R$ -				
43488	SINAPI	INSUMO	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 0,89	R$ 0,89	R$ 0,89	R$ -	R$ -				
43464	SINAPI	INSUMO	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ -	R$ -				
37373	SINAPI	INSUMO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ -	R$ -				
37372	SINAPI	INSUMO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ -	R$ -				
37371	SINAPI	INSUMO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ -	R$ -				
37370	SINAPI	INSUMO	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ -	R$ -				
4257	SINAPI	INSUMO	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	h	1	R$ 16,72	R$ 16,72	R$ -	R$ 16,72	R$ -				
95361	**SINAPI**		**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**h**			**R$ 0,13**	**R$ -**	**R$ 0,13**	**R$ -**				95361SINAPI
4257	SINAPI	INSUMO	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	h	0,00831	R$ 16,72	R$ 0,13	R$ -	R$ 0,13	R$ -				
5632	**SINAPI**		**ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014**	**CHI**			**R$ 89,02**	**R$ 5,74**	**R$ 83,28**	**R$ -**				5632SINAPI
88294	SINAPI	COMPOSICAO	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1	R$ 28,44	R$ 28,44	R$ 5,74	R$ 22,70	R$ -				
5628	SINAPI	COMPOSICAO	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	h	1	R$ 12,66	R$ 12,66	R$ -	R$ 12,66	R$ -				
5627	SINAPI	COMPOSICAO	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	h	1	R$ 47,92	R$ 47,92	R$ -	R$ 47,92	R$ -				
5631	**SINAPI**		**ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014**	**CHP**			**R$ 209,12**	**R$ 65,94**	**R$ 143,18**	**R$ -**				5631SINAPI
88294	SINAPI	COMPOSICAO	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1	R$ 28,44	R$ 28,44	R$ 5,74	R$ 22,70	R$ -				
5630	SINAPI	COMPOSICAO	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	h	1	R$ 60,20	R$ 60,20	R$ 60,20	R$ -	R$ -				
5629	SINAPI	COMPOSICAO	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	h	1	R$ 59,90	R$ 59,90	R$ -	R$ 59,90	R$ -				
5628	SINAPI	COMPOSICAO	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	h	1	R$ 12,66	R$ 12,66	R$ -	R$ 12,66	R$ -				
5627	SINAPI	COMPOSICAO	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	h	1	R$ 47,92	R$ 47,92	R$ -	R$ 47,92	R$ -				
5628	**SINAPI**		**ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014**	**h**			**R$ 12,66**	**R$ -**	**R$ 12,66**	**R$ -**				5628SINAPI
10685	SINAPI	INSUMO	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	un	0,0000148	R$ 855.799,07	R$ 12,66	R$ -	R$ 12,66	R$ -				
5627	**SINAPI**		**ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014**	**h**			**R$ 47,92**	**R$ -**	**R$ 47,92**	**R$ -**				5627SINAPI
10685	SINAPI	INSUMO	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	un	0,000056	R$ 855.799,07	R$ 47,92	R$ -	R$ 47,92	R$ -				
5630	**SINAPI**		**ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014**	**h**			**R$ 60,20**	**R$ 60,20**	**R$ -**	**R$ -**				5630SINAPI
4221	SINAPI	INSUMO	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	l	10,77	R$ 5,59	R$ 60,20	R$ 60,20	R$ -	R$ -				
5629	**SINAPI**		**ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014**	**h**			**R$ 59,90**	**R$ -**	**R$ 59,90**	**R$ -**				5629SINAPI
10685	SINAPI	INSUMO	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	un	0,00007	R$ 855.799,07	R$ 59,90	R$ -	R$ 59,90	R$ -				
92802	**SINAPI**		**CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022**	**kg**			**R$ 9,45**	**R$ 9,03**	**R$ 0,42**	**R$ -**				92802SINAPI
88245	SINAPI	COMPOSICAO	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0162	R$ 29,63	R$ 0,48	R$ 0,11	R$ 0,37	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
88238	SINAPI	COMPOSICAO	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0026	R$ 25,04	R$ 0,06	R$ 0,01	R$ 0,05	R$ -				
33	SINAPI	INSUMO	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	kg	1,11	R$ 8,03	R$ 8,91	R$ 8,91	R$ -	R$ -				
92800	**SINAPI**		**CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022**	**kg**			**R$ 9,61**	**R$ 8,12**	**R$ 1,49**	**R$ -**				92800SINAPI
88245	SINAPI	COMPOSICAO	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0581	R$ 29,63	R$ 1,72	R$ 0,40	R$ 1,32	R$ -				
88238	SINAPI	COMPOSICAO	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0095	R$ 25,04	R$ 0,23	R$ 0,06	R$ 0,17	R$ -				
43059	SINAPI	INSUMO	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	kg	1,07	R$ 7,16	R$ 7,66	R$ 7,66	R$ -	R$ -				
92269	**SINAPI**		**FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020**	**m²**			**R$ 161,33**	**R$ 139,94**	**R$ 21,39**	**R$ -**				92269SINAPI
91693	SINAPI	COMPOSICAO	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,201	R$ 25,74	R$ 5,17	R$ 1,15	R$ 4,02	R$ -				
91692	SINAPI	COMPOSICAO	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,05	R$ 27,16	R$ 1,35	R$ 0,35	R$ 1,00	R$ -				
88262	SINAPI	COMPOSICAO	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,607	R$ 29,41	R$ 17,85	R$ 4,07	R$ 13,78	R$ -				
88239	SINAPI	COMPOSICAO	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,143	R$ 24,88	R$ 3,55	R$ 0,96	R$ 2,59	R$ -				
6212	SINAPI	INSUMO	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	6,53	R$ 17,67	R$ 115,38	R$ 115,38	R$ -	R$ -				
5068	SINAPI	INSUMO	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	kg	0,086	R$ 17,55	R$ 1,50	R$ 1,50	R$ -	R$ -				
4517	SINAPI	INSUMO	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	4,432	R$ 3,73	R$ 16,53	R$ 16,53	R$ -	R$ -				
88270	**SINAPI**		**IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**h**			**R$ 29,85**	**R$ 6,93**	**R$ 22,92**	**R$ -**				88270SINAPI
95338	SINAPI	COMPOSICAO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	h	1	R$ 0,47	R$ 0,47	R$ -	R$ 0,47	R$ -				
43489	SINAPI	INSUMO	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 1,31	R$ 1,31	R$ 1,31	R$ -	R$ -				
43465	SINAPI	INSUMO	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 0,78	R$ 0,78	R$ 0,78	R$ -	R$ -				
37373	SINAPI	INSUMO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ -	R$ -				
37372	SINAPI	INSUMO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ -	R$ -				
37371	SINAPI	INSUMO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ -	R$ -				
37370	SINAPI	INSUMO	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ -	R$ -				
12873	SINAPI	INSUMO	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	h	1	R$ 22,45	R$ 22,45	R$ -	R$ 22,45	R$ -				
95338	**SINAPI**		**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**h**			**R$ 0,47**	**R$ -**	**R$ 0,47**	**R$ -**				95338SINAPI
12873	SINAPI	INSUMO	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	h	0,0212	R$ 22,45	R$ 0,47	R$ -	R$ 0,47	R$ -				
92804	**SINAPI**		**CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022**	**kg**			**R$ 7,44**	**R$ 7,31**	**R$ 0,13**	**R$ -**				92804SINAPI
88245	SINAPI	COMPOSICAO	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0048	R$ 29,63	R$ 0,14	R$ 0,03	R$ 0,11	R$ -				
88238	SINAPI	COMPOSICAO	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0008	R$ 25,04	R$ 0,02	R$ -	R$ 0,02	R$ -				
43055	SINAPI	INSUMO	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	kg	1,11	R$ 6,56	R$ 7,28	R$ 7,28	R$ -	R$ -				
92805	**SINAPI**		**CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022**	**kg**			**R$ 7,35**	**R$ 7,29**	**R$ 0,06**	**R$ -**				92805SINAPI
88245	SINAPI	COMPOSICAO	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0025	R$ 29,63	R$ 0,07	R$ 0,01	R$ 0,06	R$ -				
43055	SINAPI	INSUMO	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	kg	1,11	R$ 6,56	R$ 7,28	R$ 7,28	R$ -	R$ -				
92801	**SINAPI**		**CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022**	**kg**			**R$ 9,57**	**R$ 8,78**	**R$ 0,79**	**R$ -**				92801SINAPI
88245	SINAPI	COMPOSICAO	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,031	R$ 29,63	R$ 0,91	R$ 0,21	R$ 0,70	R$ -				
88238	SINAPI	COMPOSICAO	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0051	R$ 25,04	R$ 0,12	R$ 0,03	R$ 0,09	R$ -				
32	SINAPI	INSUMO	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	kg	1,07	R$ 7,99	R$ 8,54	R$ 8,54	R$ -	R$ -				
92806	**SINAPI**		**CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022**	**kg**			**R$ 8,64**	**R$ 8,61**	**R$ 0,03**	**R$ -**				92806SINAPI
88245	SINAPI	COMPOSICAO	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0013	R$ 29,63	R$ 0,03	R$ -	R$ 0,03	R$ -				
43056	SINAPI	INSUMO	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	kg	1,14	R$ 7,56	R$ 8,61	R$ 8,61	R$ -	R$ -				
92267	**SINAPI**		**FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020**	**m²**			**R$ 45,57**	**R$ 44,83**	**R$ 0,74**	**R$ -**				92267SINAPI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
91693	SINAPI	COMPOSICAO	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,022	R$ 25,74	R$ 0,56	R$ 0,12	R$ 0,44	R$ -				
91692	SINAPI	COMPOSICAO	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,005	R$ 27,16	R$ 0,13	R$ 0,03	R$ 0,10	R$ -				
88262	SINAPI	COMPOSICAO	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,005	R$ 29,41	R$ 0,14	R$ 0,03	R$ 0,11	R$ -				
88239	SINAPI	COMPOSICAO	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,005	R$ 24,88	R$ 0,12	R$ 0,03	R$ 0,09	R$ -				
1358	SINAPI	INSUMO	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	m²	1,05	R$ 42,50	R$ 44,62	R$ 44,62	R$ -	R$ -				
88626	**SINAPI**		**ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019**	**m³**			**R$ 615,75**	**R$ 548,56**	**R$ 67,19**	**R$ -**				88626SINAPI
88831	SINAPI	COMPOSICAO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	2,98	R$ 0,39	R$ 1,16	R$ -	R$ 1,16	R$ -				
88830	SINAPI	COMPOSICAO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,9	R$ 1,99	R$ 1,79	R$ 1,13	R$ 0,66	R$ -				
88377	SINAPI	COMPOSICAO	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	3,88	R$ 22,59	R$ 87,64	R$ 22,27	R$ 65,37	R$ -				
1379	SINAPI	INSUMO	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	kg	339,6	R$ 0,70	R$ 237,72	R$ 237,72	R$ -	R$ -				
1106	SINAPI	INSUMO	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	kg	75,47	R$ 1,75	R$ 132,07	R$ 132,07	R$ -	R$ -				
370	SINAPI	INSUMO	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,13	R$ 137,50	R$ 155,37	R$ 155,37	R$ -	R$ -				
87294	**SINAPI**		**ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019**	**m³**			**R$ 672,48**	**R$ 590,22**	**R$ 82,26**	**R$ -**				87294SINAPI
89226	SINAPI	COMPOSICAO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	2,8	R$ 1,62	R$ 4,53	R$ -	R$ 4,53	R$ -				
89225	SINAPI	COMPOSICAO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,85	R$ 5,57	R$ 4,73	R$ 2,12	R$ 2,61	R$ -				
88377	SINAPI	COMPOSICAO	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	3,65	R$ 22,59	R$ 82,45	R$ 20,95	R$ 61,50	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,79	R$ 24,08	R$ 19,02	R$ 5,40	R$ 13,62	R$ -				
1379	SINAPI	INSUMO	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	kg	177,12	R$ 0,70	R$ 123,98	R$ 123,98	R$ -	R$ -				
1106	SINAPI	INSUMO	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	kg	157,44	R$ 1,75	R$ 275,52	R$ 275,52	R$ -	R$ -				
370	SINAPI	INSUMO	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,18	R$ 137,50	R$ 162,25	R$ 162,25	R$ -	R$ -				
90279	**SINAPI**		**GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021**	**m³**			**R$ 581,98**	**R$ 509,95**	**R$ 72,03**	**R$ -**				90279SINAPI
88831	SINAPI	COMPOSICAO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,4931	R$ 0,39	R$ 0,19	R$ -	R$ 0,19	R$ -				
88830	SINAPI	COMPOSICAO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	1,1138	R$ 1,99	R$ 2,21	R$ 1,39	R$ 0,82	R$ -				
88377	SINAPI	COMPOSICAO	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,6069	R$ 22,59	R$ 36,29	R$ 9,22	R$ 27,07	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,5492	R$ 24,08	R$ 61,38	R$ 17,43	R$ 43,95	R$ -				
4720	SINAPI	INSUMO	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,5882	R$ 125,09	R$ 73,57	R$ 73,57	R$ -	R$ -				
1379	SINAPI	INSUMO	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	kg	420,1527	R$ 0,70	R$ 294,10	R$ 294,10	R$ -	R$ -				
1106	SINAPI	INSUMO	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	kg	15,1255	R$ 1,75	R$ 26,46	R$ 26,46	R$ -	R$ -				
367	SINAPI	INSUMO	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,6302	R$ 139,29	R$ 87,78	R$ 87,78	R$ -	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
87350	**SINAPI**		**ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019**	**m³**			**R$ 498,76**	**R$ 382,55**	**R$ 116,21**	**R$ -**				87350SINAPI
88392	SINAPI	COMPOSICAO	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	4,91	R$ 1,06	R$ 5,20	R$ -	R$ 5,20	R$ -				
88386	SINAPI	COMPOSICAO	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	1,5	R$ 5,13	R$ 7,69	R$ 4,69	R$ 3,00	R$ -				
88377	SINAPI	COMPOSICAO	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	6,41	R$ 22,59	R$ 144,80	R$ 36,79	R$ 108,01	R$ -				
1379	SINAPI	INSUMO	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	kg	280,31	R$ 0,70	R$ 196,21	R$ 196,21	R$ -	R$ -				
367	SINAPI	INSUMO	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,04	R$ 139,29	R$ 144,86	R$ 144,86	R$ -	R$ -				
88392	**SINAPI**		**MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023**	**CHI**			**R$ 1,06**	**R$ -**	**R$ 1,06**	**R$ -**				88392SINAPI
88389	SINAPI	COMPOSICAO	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	h	1	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ -	R$ 0,20	R$ -				
88387	SINAPI	COMPOSICAO	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	h	1	R$ 0,86	R$ 0,86	R$ -	R$ 0,86	R$ -				
88386	**SINAPI**		**MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023**	**CHP**			**R$ 5,13**	**R$ 3,13**	**R$ 2,00**	**R$ -**				88386SINAPI
88391	SINAPI	COMPOSICAO	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	h	1	R$ 3,13	R$ 3,13	R$ 3,13	R$ -	R$ -				
88390	SINAPI	COMPOSICAO	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	h	1	R$ 0,94	R$ 0,94	R$ -	R$ 0,94	R$ -				
88389	SINAPI	COMPOSICAO	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	h	1	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ -	R$ 0,20	R$ -				
88387	SINAPI	COMPOSICAO	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	h	1	R$ 0,86	R$ 0,86	R$ -	R$ 0,86	R$ -				
88389	**SINAPI**		**MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023**	**h**			**R$ 0,20**	**R$ -**	**R$ 0,20**	**R$ -**				88389SINAPI
37544	SINAPI	INSUMO	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	un	0,0000148	R$ 13.516,15	R$ 0,20	R$ -	R$ 0,20	R$ -				
88387	**SINAPI**		**MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023**	**h**			**R$ 0,86**	**R$ -**	**R$ 0,86**	**R$ -**				88387SINAPI
37544	SINAPI	INSUMO	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	un	0,000064	R$ 13.516,15	R$ 0,86	R$ -	R$ 0,86	R$ -				
88391	**SINAPI**		**MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023**	**h**			**R$ 3,13**	**R$ 3,13**	**R$ -**	**R$ -**				88391SINAPI
2705	SINAPI	INSUMO	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	3,13	R$ 1,00	R$ 3,13	R$ 3,13	R$ -	R$ -				
88390	**SINAPI**		**MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023**	**h**			**R$ 0,94**	**R$ -**	**R$ 0,94**	**R$ -**				88390SINAPI
37544	SINAPI	INSUMO	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	un	0,00007	R$ 13.516,15	R$ 0,94	R$ -	R$ 0,94	R$ -				
94964	**SINAPI**		**CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021**	**m³**			**R$ 492,80**	**R$ 421,19**	**R$ 71,61**	**R$ -**				94964SINAPI
88831	SINAPI	COMPOSICAO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,7787	R$ 0,39	R$ 0,30	R$ -	R$ 0,30	R$ -				
88830	SINAPI	COMPOSICAO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,8259	R$ 1,99	R$ 1,64	R$ 1,03	R$ 0,61	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento			
88377	SINAPI	COMPOSICAO	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,6046	R$ 22,59	R$ 36,24	R$ 9,21	R$ 27,03	R$ -			
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,5333	R$ 24,08	R$ 61,00	R$ 17,33	R$ 43,67	R$ -			
4721	SINAPI	INSUMO	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,5872	R$ 108,35	R$ 63,62	R$ 63,62	R$ -	R$ -			
1379	SINAPI	INSUMO	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	kg	322,9777	R$ 0,70	R$ 226,08	R$ 226,08	R$ -	R$ -			
370	SINAPI	INSUMO	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,7558	R$ 137,50	R$ 103,92	R$ 103,92	R$ -	R$ -			
92270	**SINAPI**		**FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020**	**m²**			**R$ 186,51**	**R$ 159,67**	**R$ 26,84**	**R$ -**			92270SINAPI
91693	SINAPI	COMPOSICAO	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,224	R$ 25,74	R$ 5,76	R$ 1,28	R$ 4,48	R$ -			
91692	SINAPI	COMPOSICAO	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,056	R$ 27,16	R$ 1,52	R$ 0,39	R$ 1,13	R$ -			
88262	SINAPI	COMPOSICAO	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,792	R$ 29,41	R$ 23,29	R$ 5,31	R$ 17,98	R$ -			
88239	SINAPI	COMPOSICAO	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,179	R$ 24,88	R$ 4,45	R$ 1,20	R$ 3,25	R$ -			
6189	SINAPI	INSUMO	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	4,448	R$ 30,01	R$ 133,48	R$ 133,48	R$ -	R$ -			
5068	SINAPI	INSUMO	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	kg	0,128	R$ 17,55	R$ 2,24	R$ 2,24	R$ -	R$ -			
4517	SINAPI	INSUMO	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	4,228	R$ 3,73	R$ 15,77	R$ 15,77	R$ -	R$ -			
97734	**SINAPI**		**PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024**	**m³**			**R$ 3.082,74**	**R$ 1.420,68**	**R$ 1.662,06**	**R$ -**			97734SINAPI
94971	SINAPI	COMPOSICAO	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,2	R$ 500,63	R$ 600,75	R$ 531,00	R$ 69,75	R$ -			
92767	SINAPI	COMPOSICAO	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	27,8988	R$ 15,37	R$ 428,80	R$ 286,52	R$ 142,28	R$ -			
91693	SINAPI	COMPOSICAO	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,7043	R$ 25,74	R$ 18,12	R$ 4,04	R$ 14,08	R$ -			
91692	SINAPI	COMPOSICAO	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,4877	R$ 27,16	R$ 13,24	R$ 3,46	R$ 9,78	R$ -			
90587	SINAPI	COMPOSICAO	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	18,0917	R$ 0,56	R$ 10,13	R$ -	R$ 10,13	R$ -			
90586	SINAPI	COMPOSICAO	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	6,635	R$ 1,44	R$ 9,55	R$ 3,45	R$ 6,10	R$ -			
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	31,3499	R$ 24,08	R$ 754,90	R$ 214,43	R$ 540,47	R$ -			
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	31,3499	R$ 29,85	R$ 935,79	R$ 217,25	R$ 718,54	R$ -			
88261	SINAPI	COMPOSICAO	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,96	R$ 28,40	R$ 169,26	R$ 39,99	R$ 129,27	R$ -			
88239	SINAPI	COMPOSICAO	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,192	R$ 24,88	R$ 29,65	R$ 7,99	R$ 21,66	R$ -			
20247	SINAPI	INSUMO	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	kg	0,4365	R$ 19,43	R$ 8,48	R$ 8,48	R$ -	R$ -			
4517	SINAPI	INSUMO	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	5,6283	R$ 3,73	R$ 20,99	R$ 20,99	R$ -	R$ -			
2692	SINAPI	INSUMO	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	l	0,0833	R$ 7,46	R$ 0,62	R$ 0,62	R$ -	R$ -			
1358	SINAPI	INSUMO	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	m²	1,9404	R$ 42,50	R$ 82,46	R$ 82,46	R$ -	R$ -			
94971	**SINAPI**		**CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021**	**m³**			**R$ 500,63**	**R$ 442,50**	**R$ 58,13**	**R$ -**			94971SINAPI
89226	SINAPI	COMPOSICAO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,6067	R$ 1,62	R$ 0,98	R$ -	R$ 0,98	R$ -			

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento			
89225	SINAPI	COMPOSICAO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,6434	R$ 5,57	R$ 3,58	R$ 1,61	R$ 1,97	R$ -			
88377	SINAPI	COMPOSICAO	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,2501	R$ 22,59	R$ 28,23	R$ 7,17	R$ 21,06	R$ -			
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,9792	R$ 24,08	R$ 47,65	R$ 13,53	R$ 34,12	R$ -			
4721	SINAPI	INSUMO	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,5972	R$ 108,35	R$ 64,70	R$ 64,70	R$ -	R$ -			
1379	SINAPI	INSUMO	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	kg	364,9433	R$ 0,70	R$ 255,46	R$ 255,46	R$ -	R$ -			
370	SINAPI	INSUMO	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,7275	R$ 137,50	R$ 100,03	R$ 100,03	R$ -	R$ -			
92767	**SINAPI**		**ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022**	**kg**			**R$ 15,37**	**R$ 10,27**	**R$ 5,10**	**R$ -**			92767SINAPI
92799	SINAPI	COMPOSICAO	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	kg	1	R$ 10,80	R$ 10,80	R$ 8,40	R$ 2,40	R$ -			
88245	SINAPI	COMPOSICAO	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1055	R$ 29,63	R$ 3,12	R$ 0,73	R$ 2,39	R$ -			
88238	SINAPI	COMPOSICAO	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0172	R$ 25,04	R$ 0,43	R$ 0,12	R$ 0,31	R$ -			
43132	SINAPI	INSUMO	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	0,025	R$ 16,51	R$ 0,41	R$ 0,41	R$ -	R$ -			
39017	SINAPI	INSUMO	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	un	2,816	R$ 0,22	R$ 0,61	R$ 0,61	R$ -	R$ -			
92799	**SINAPI**		**CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022**	**kg**			**R$ 10,80**	**R$ 8,40**	**R$ 2,40**	**R$ -**			92799SINAPI
88245	SINAPI	COMPOSICAO	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0933	R$ 29,63	R$ 2,76	R$ 0,64	R$ 2,12	R$ -			
88238	SINAPI	COMPOSICAO	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0152	R$ 25,04	R$ 0,38	R$ 0,10	R$ 0,28	R$ -			
43059	SINAPI	INSUMO	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	kg	1,07	R$ 7,16	R$ 7,66	R$ 7,66	R$ -	R$ -			
87369	**SINAPI**		**ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019**	**m³**			**R$ 858,26**	**R$ 666,90**	**R$ 191,36**	**R$ -**			87369SINAPI
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	11,1	R$ 24,08	R$ 267,28	R$ 75,92	R$ 191,36	R$ -			
1379	SINAPI	INSUMO	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	kg	192,52	R$ 0,70	R$ 134,76	R$ 134,76	R$ -	R$ -			
1106	SINAPI	INSUMO	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	kg	171,13	R$ 1,75	R$ 299,47	R$ 299,47	R$ -	R$ -			
370	SINAPI	INSUMO	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,14	R$ 137,50	R$ 156,75	R$ 156,75	R$ -	R$ -			
88243	**SINAPI**		**AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**h**			**R$ 25,10**	**R$ 6,84**	**R$ 18,26**	**R$ -**			88243SINAPI
95313	SINAPI	COMPOSICAO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	h	1	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ -	R$ 0,20	R$ -			
43491	SINAPI	INSUMO	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 1,39	R$ 1,39	R$ 1,39	R$ -	R$ -			
43467	SINAPI	INSUMO	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 0,61	R$ 0,61	R$ 0,61	R$ -	R$ -			
37373	SINAPI	INSUMO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ -	R$ -			
37372	SINAPI	INSUMO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ -	R$ -			
37371	SINAPI	INSUMO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ -	R$ -			
37370	SINAPI	INSUMO	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ -	R$ -			
242	SINAPI	INSUMO	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	h	1	R$ 18,06	R$ 18,06	R$ -	R$ 18,06	R$ -			
95313	**SINAPI**		**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**h**			**R$ 0,20**	**R$ -**	**R$ 0,20**	**R$ -**			95313SINAPI
242	SINAPI	INSUMO	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	h	0,01154	R$ 18,06	R$ 0,20	R$ -	R$ 0,20	R$ -			
95140	**SINAPI**		**TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016**	**CHI**			**R$ 0,04**	**R$ -**	**R$ 0,04**	**R$ -**			95140SINAPI
95137	SINAPI	COMPOSICAO	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - JUROS. AF_07/2016	h	1	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ -	R$ 0,01	R$ -			
95136	SINAPI	COMPOSICAO	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	h	1	R$ 0,03	R$ 0,03	R$ -	R$ 0,03	R$ -			

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
95137	**SINAPI**		**TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - JUROS. AF_07/2016**	**h**			**R$ 0,01**	**R$ -**	**R$ 0,01**	**R$ -**				95137SINAPI
10742	SINAPI	INSUMO	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M	un	0,0000135	R$ 1.164,13	R$ 0,01	R$ -	R$ 0,01	R$ -				
95136	**SINAPI**		**TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016**	**h**			**R$ 0,03**	**R$ -**	**R$ 0,03**	**R$ -**				95136SINAPI
10742	SINAPI	INSUMO	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M	un	0,000032	R$ 1.164,13	R$ 0,03	R$ -	R$ 0,03	R$ -				
88256	**SINAPI**		**AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**h**			**R$ 29,71**	**R$ 6,93**	**R$ 22,78**	**R$ -**				88256SINAPI
95324	SINAPI	COMPOSICAO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	h	1	R$ 0,33	R$ 0,33	R$ -	R$ 0,33	R$ -				
43489	SINAPI	INSUMO	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 1,31	R$ 1,31	R$ 1,31	R$ -	R$ -				
43465	SINAPI	INSUMO	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 0,78	R$ 0,78	R$ 0,78	R$ -	R$ -				
37373	SINAPI	INSUMO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ -	R$ -				
37372	SINAPI	INSUMO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ -	R$ -				
37371	SINAPI	INSUMO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ -	R$ -				
37370	SINAPI	INSUMO	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ -	R$ -				
4760	SINAPI	INSUMO	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	h	1	R$ 22,45	R$ 22,45	R$ -	R$ 22,45	R$ -				
95324	**SINAPI**		**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**h**			**R$ 0,33**	**R$ -**	**R$ 0,33**	**R$ -**				95324SINAPI
4760	SINAPI	INSUMO	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	h	0,01476	R$ 22,45	R$ 0,33	R$ -	R$ 0,33	R$ -				
88629	**SINAPI**		**ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019**	**m³**			**R$ 691,55**	**R$ 543,81**	**R$ 147,74**	**R$ -**				88629SINAPI
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	8,57	R$ 24,08	R$ 206,36	R$ 58,62	R$ 147,74	R$ -				
1379	SINAPI	INSUMO	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	kg	482,96	R$ 0,70	R$ 338,07	R$ 338,07	R$ -	R$ -				
370	SINAPI	INSUMO	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,07	R$ 137,50	R$ 147,12	R$ 147,12	R$ -	R$ -				
88269	**SINAPI**		**GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**h**			**R$ 29,63**	**R$ 6,93**	**R$ 22,70**	**R$ -**				88269SINAPI
95337	SINAPI	COMPOSICAO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	h	1	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ -	R$ 0,25	R$ -				
43489	SINAPI	INSUMO	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 1,31	R$ 1,31	R$ 1,31	R$ -	R$ -				
43465	SINAPI	INSUMO	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 0,78	R$ 0,78	R$ 0,78	R$ -	R$ -				
37373	SINAPI	INSUMO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ -	R$ -				
37372	SINAPI	INSUMO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ -	R$ -				
37371	SINAPI	INSUMO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ -	R$ -				
37370	SINAPI	INSUMO	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ -	R$ -				
12872	SINAPI	INSUMO	GESSEIRO (HORISTA)	h	1	R$ 22,45	R$ 22,45	R$ -	R$ 22,45	R$ -				
95337	**SINAPI**		**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**h**			**R$ 0,25**	**R$ -**	**R$ 0,25**	**R$ -**				95337SINAPI
12872	SINAPI	INSUMO	GESSEIRO (HORISTA)	h	0,01154	R$ 22,45	R$ 0,25	R$ -	R$ 0,25	R$ -				
88242	**SINAPI**		**AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**h**			**R$ 25,10**	**R$ 6,93**	**R$ 18,17**	**R$ -**				88242SINAPI
95312	SINAPI	COMPOSICAO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	h	1	R$ 0,26	R$ 0,26	R$ -	R$ 0,26	R$ -				
43489	SINAPI	INSUMO	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 1,31	R$ 1,31	R$ 1,31	R$ -	R$ -				
43465	SINAPI	INSUMO	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 0,78	R$ 0,78	R$ 0,78	R$ -	R$ -				
37373	SINAPI	INSUMO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ -	R$ -				
37372	SINAPI	INSUMO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ -	R$ -				
37371	SINAPI	INSUMO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ -	R$ -				
37370	SINAPI	INSUMO	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ -	R$ -				
6127	SINAPI	INSUMO	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	h	1	R$ 17,91	R$ 17,91	R$ -	R$ 17,91	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
95312	**SINAPI**		**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**h**			**R$ 0,26**	**R$ -**	**R$ 0,26**	**R$ -**				95312SINAPI
6127	SINAPI	INSUMO	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	h	0,01476	R$ 17,91	R$ 0,26	R$ -	R$ 0,26	R$ -				
88628	**SINAPI**		**ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019**	**m³**			**R$ 565,57**	**R$ 506,34**	**R$ 59,23**	**R$ -**				88628SINAPI
88831	SINAPI	COMPOSICAO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	2,62	R$ 0,39	R$ 1,02	R$ -	R$ 1,02	R$ -				
88830	SINAPI	COMPOSICAO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,8	R$ 1,99	R$ 1,59	R$ 1,00	R$ 0,59	R$ -				
88377	SINAPI	COMPOSICAO	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	3,42	R$ 22,59	R$ 77,25	R$ 19,63	R$ 57,62	R$ -				
1379	SINAPI	INSUMO	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	kg	483,7	R$ 0,70	R$ 338,59	R$ 338,59	R$ -	R$ -				
370	SINAPI	INSUMO	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,07	R$ 137,50	R$ 147,12	R$ 147,12	R$ -	R$ -				
87283	**SINAPI**		**ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019**	**m³**			**R$ 477,06**	**R$ 401,25**	**R$ 75,81**	**R$ -**				87283SINAPI
88831	SINAPI	COMPOSICAO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	1,01	R$ 0,39	R$ 0,39	R$ -	R$ 0,39	R$ -				
88830	SINAPI	COMPOSICAO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	3,332	R$ 1,99	R$ 6,63	R$ 4,17	R$ 2,46	R$ -				
88377	SINAPI	COMPOSICAO	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,33	R$ 22,59	R$ 97,81	R$ 24,85	R$ 72,96	R$ -				
43617	SINAPI	INSUMO	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	l	0,063	R$ 8,59	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ -	R$ -				
1379	SINAPI	INSUMO	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	kg	281,53	R$ 0,70	R$ 197,07	R$ 197,07	R$ -	R$ -				
370	SINAPI	INSUMO	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,27	R$ 137,50	R$ 174,62	R$ 174,62	R$ -	R$ -				
86885	**SINAPI**		**ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020**	**un**			**R$ 11,57**	**R$ 7,25**	**R$ 4,32**	**R$ -**				86885SINAPI
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0481	R$ 24,08	R$ 1,15	R$ 0,32	R$ 0,83	R$ -				
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1525	R$ 29,13	R$ 4,44	R$ 0,95	R$ 3,49	R$ -				
11681	SINAPI	INSUMO	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	un	1	R$ 5,91	R$ 5,91	R$ 5,91	R$ -	R$ -				
3146	SINAPI	INSUMO	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	un	0,021	R$ 3,45	R$ 0,07	R$ 0,07	R$ -	R$ -				
86877	**SINAPI**		**VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020**	**un**			**R$ 84,39**	**R$ 79,48**	**R$ 4,91**	**R$ -**				86877SINAPI
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0548	R$ 24,08	R$ 1,31	R$ 0,37	R$ 0,94	R$ -				
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,174	R$ 29,13	R$ 5,06	R$ 1,09	R$ 3,97	R$ -				
37588	SINAPI	INSUMO	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	un	1	R$ 77,86	R$ 77,86	R$ 77,86	R$ -	R$ -				
3146	SINAPI	INSUMO	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	un	0,048	R$ 3,45	R$ 0,16	R$ 0,16	R$ -	R$ -				
86883	**SINAPI**		**SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020**	**un**			**R$ 10,96**	**R$ 8,57**	**R$ 2,39**	**R$ -**				86883SINAPI
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0266	R$ 24,08	R$ 0,64	R$ 0,18	R$ 0,46	R$ -				
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0845	R$ 29,13	R$ 2,46	R$ 0,53	R$ 1,93	R$ -				
44945	SINAPI	INSUMO	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	un	1	R$ 7,75	R$ 7,75	R$ 7,75	R$ -	R$ -				
3146	SINAPI	INSUMO	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	un	0,0332	R$ 3,45	R$ 0,11	R$ 0,11	R$ -	R$ -				
86901	**SINAPI**		**CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020**	**un**			**R$ 148,60**	**R$ 124,75**	**R$ 23,85**	**R$ -**				86901SINAPI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento			
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,2665	R$ 24,08	R$ 6,41	R$ 1,82	R$ 4,59	R$ -			
88274	SINAPI	COMPOSICAO	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,8458	R$ 29,71	R$ 25,12	R$ 5,86	R$ 19,26	R$ -			
20269	SINAPI	INSUMO	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	un	1	R$ 96,21	R$ 96,21	R$ 96,21	R$ -	R$ -			
4823	SINAPI	INSUMO	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	kg	0,5271	R$ 39,59	R$ 20,86	R$ 20,86	R$ -	R$ -			
86887	**SINAPI**		**ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020**	**un**			**R$ 67,78**	**R$ 63,46**	**R$ 4,32**	**R$ -**			86887SINAPI
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0481	R$ 24,08	R$ 1,15	R$ 0,32	R$ 0,83	R$ -			
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1525	R$ 29,13	R$ 4,44	R$ 0,95	R$ 3,49	R$ -			
11684	SINAPI	INSUMO	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM	un	1	R$ 62,12	R$ 62,12	R$ 62,12	R$ -	R$ -			
3146	SINAPI	INSUMO	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	un	0,021	R$ 3,45	R$ 0,07	R$ 0,07	R$ -	R$ -			
88325	**SINAPI**		**VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**h**			**R$ 24,24**	**R$ 6,93**	**R$ 17,31**	**R$ -**			88325SINAPI
95387	SINAPI	COMPOSICAO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	h	1	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ -	R$ 0,25	R$ -			
43489	SINAPI	INSUMO	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 1,31	R$ 1,31	R$ 1,31	R$ -	R$ -			
43465	SINAPI	INSUMO	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 0,78	R$ 0,78	R$ 0,78	R$ -	R$ -			
37373	SINAPI	INSUMO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ -	R$ -			
37372	SINAPI	INSUMO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ -	R$ -			
37371	SINAPI	INSUMO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ -	R$ -			
37370	SINAPI	INSUMO	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ -	R$ -			
10489	SINAPI	INSUMO	VIDRACEIRO (HORISTA)	h	1	R$ 17,06	R$ 17,06	R$ -	R$ 17,06	R$ -			
95387	**SINAPI**		**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**h**			**R$ 0,25**	**R$ -**	**R$ 0,25**	**R$ -**			95387SINAPI
10489	SINAPI	INSUMO	VIDRACEIRO (HORISTA)	h	0,01476	R$ 17,06	R$ 0,25	R$ -	R$ 0,25	R$ -			
98529	**SINAPI**		**CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024**	**un**			**R$ 81,17**	**R$ 22,82**	**R$ 58,35**	**R$ -**			98529SINAPI
88441	SINAPI	COMPOSICAO	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,1535	R$ 25,11	R$ 28,96	R$ 7,99	R$ 20,97	R$ -			
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,1685	R$ 24,08	R$ 52,21	R$ 14,83	R$ 37,38	R$ -			
02.07.14U	**COMPESA**		**TOMBAMENTO MECÂNICO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 0,15M A 0,30M, INCLUSIVE O DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO LOCAL.**	**un**			**R$ 112,21**	**R$ 33,69**	**R$ 78,52**	**R$ -**			02.07.14UCOMPESA
5855	SINAPI	COMPOSICAO	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,143	R$ 688,62	R$ 98,47	R$ 29,79	R$ 68,68	R$ -			
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,571	R$ 24,08	R$ 13,74	R$ 3,90	R$ 9,84	R$ -			
5855	**SINAPI**		**TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014**	**CHP**			**R$ 688,62**	**R$ 208,32**	**R$ 480,30**	**R$ -**			5855SINAPI
89014	SINAPI	COMPOSICAO	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - JUROS. AF_06/2014	h	1	R$ 62,82	R$ 62,82	R$ -	R$ 62,82	R$ -			
89013	SINAPI	COMPOSICAO	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	h	1	R$ 142,61	R$ 142,61	R$ -	R$ 142,61	R$ -			
88324	SINAPI	COMPOSICAO	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1	R$ 25,65	R$ 25,65	R$ 5,74	R$ 19,91	R$ -			
53814	SINAPI	COMPOSICAO	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	h	1	R$ 254,96	R$ 254,96	R$ -	R$ 254,96	R$ -			
5722	SINAPI	COMPOSICAO	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	h	1	R$ 202,58	R$ 202,58	R$ 202,58	R$ -	R$ -			
89014	**SINAPI**		**TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - JUROS. AF_06/2014**	**h**			**R$ 62,82**	**R$ -**	**R$ 62,82**	**R$ -**			89014SINAPI
7623	SINAPI	INSUMO	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 8,70M3	un	0,0000137	R$ 4.585.785,54	R$ 62,82	R$ -	R$ 62,82	R$ -			
89013	**SINAPI**		**TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014**	**h**			**R$ 142,61**	**R$ -**	**R$ 142,61**	**R$ -**			89013SINAPI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
7623	SINAPI	INSUMO	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 8,70M3	un	0,0000311	R$ 4.585.785,54	R$ 142,61	R$ -	R$ 142,61	R$ -				
88324	**SINAPI**		**TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**h**			**R$ 25,65**	**R$ 5,74**	**R$ 19,91**	**R$ -**				88324SINAPI
95386	SINAPI	COMPOSICAO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	h	1	R$ 0,22	R$ 0,22	R$ -	R$ 0,22	R$ -				
43488	SINAPI	INSUMO	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 0,89	R$ 0,89	R$ 0,89	R$ -	R$ -				
43464	SINAPI	INSUMO	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ -	R$ -				
37373	SINAPI	INSUMO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ -	R$ -				
37372	SINAPI	INSUMO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ -	R$ -				
37371	SINAPI	INSUMO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ -	R$ -				
37370	SINAPI	INSUMO	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ -	R$ -				
4230	SINAPI	INSUMO	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	h	1	R$ 19,69	R$ 19,69	R$ -	R$ 19,69	R$ -				
53814	**SINAPI**		**TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014**	**h**			**R$ 254,96**	**R$ -**	**R$ 254,96**	**R$ -**				53814SINAPI
7623	SINAPI	INSUMO	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 8,70M3	un	0,0000556	R$ 4.585.785,54	R$ 254,96	R$ -	R$ 254,96	R$ -				
5722	**SINAPI**		**TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014**	**h**			**R$ 202,58**	**R$ 202,58**	**R$ -**	**R$ -**				5722SINAPI
4221	SINAPI	INSUMO	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	l	36,24	R$ 5,59	R$ 202,58	R$ 202,58	R$ -	R$ -				
95386	**SINAPI**		**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**h**			**R$ 0,22**	**R$ -**	**R$ 0,22**	**R$ -**				95386SINAPI
4230	SINAPI	INSUMO	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	h	0,01154	R$ 19,69	R$ 0,22	R$ -	R$ 0,22	R$ -				
90965	**SINAPI**		**COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015**	**CHI**			**R$ 8,90**	**R$ -**	**R$ 8,90**	**R$ -**				90965SINAPI
90961	SINAPI	COMPOSICAO	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015	h	1	R$ 1,88	R$ 1,88	R$ -	R$ 1,88	R$ -				
90960	SINAPI	COMPOSICAO	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	h	1	R$ 7,02	R$ 7,02	R$ -	R$ 7,02	R$ -				
90964	**SINAPI**		**COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015**	**CHP**			**R$ 31,66**	**R$ 13,97**	**R$ 17,69**	**R$ -**				90964SINAPI
90963	SINAPI	COMPOSICAO	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	h	1	R$ 13,97	R$ 13,97	R$ 13,97	R$ -	R$ -				
90962	SINAPI	COMPOSICAO	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	h	1	R$ 8,79	R$ 8,79	R$ -	R$ 8,79	R$ -				
90961	SINAPI	COMPOSICAO	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015	h	1	R$ 1,88	R$ 1,88	R$ -	R$ 1,88	R$ -				
90960	SINAPI	COMPOSICAO	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	h	1	R$ 7,02	R$ 7,02	R$ -	R$ 7,02	R$ -				
5952	**SINAPI**		**MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016**	**CHI**			**R$ 23,04**	**R$ 5,74**	**R$ 17,30**	**R$ -**				5952SINAPI
95115	SINAPI	COMPOSICAO	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016	h	1	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ -	R$ 0,08	R$ -				
95114	SINAPI	COMPOSICAO	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	h	1	R$ 0,37	R$ 0,37	R$ -	R$ 0,37	R$ -				
88298	SINAPI	COMPOSICAO	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1	R$ 22,59	R$ 22,59	R$ 5,74	R$ 16,85	R$ -				
5795	**SINAPI**		**MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016**	**CHP**			**R$ 23,51**	**R$ 5,74**	**R$ 17,77**	**R$ -**				5795SINAPI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
95115	SINAPI	COMPOSICAO	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016	h	1	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ -	R$ 0,08	R$ -				
95114	SINAPI	COMPOSICAO	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	h	1	R$ 0,37	R$ 0,37	R$ -	R$ 0,37	R$ -				
88298	SINAPI	COMPOSICAO	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1	R$ 22,59	R$ 22,59	R$ 5,74	R$ 16,85	R$ -				
53863	SINAPI	COMPOSICAO	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	h	1	R$ 0,47	R$ 0,47	R$ -	R$ 0,47	R$ -				
90961	**SINAPI**		**COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015**	**h**			**R$ 1,88**	**R$ -**	**R$ 1,88**	**R$ -**				90961SINAPI
13803	SINAPI	INSUMO	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	un	0,0000143	R$ 131.850,00	R$ 1,88	R$ -	R$ 1,88	R$ -				
90960	**SINAPI**		**COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015**	**h**			**R$ 7,02**	**R$ -**	**R$ 7,02**	**R$ -**				90960SINAPI
13803	SINAPI	INSUMO	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	un	0,0000533	R$ 131.850,00	R$ 7,02	R$ -	R$ 7,02	R$ -				
90963	**SINAPI**		**COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015**	**h**			**R$ 13,97**	**R$ 13,97**	**R$ -**	**R$ -**				90963SINAPI
4221	SINAPI	INSUMO	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	l	2,5	R$ 5,59	R$ 13,97	R$ 13,97	R$ -	R$ -				
90962	**SINAPI**		**COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015**	**h**			**R$ 8,79**	**R$ -**	**R$ 8,79**	**R$ -**				90962SINAPI
13803	SINAPI	INSUMO	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	un	0,0000667	R$ 131.850,00	R$ 8,79	R$ -	R$ 8,79	R$ -				
95115	**SINAPI**		**MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016**	**h**			**R$ 0,08**	**R$ -**	**R$ 0,08**	**R$ -**				95115SINAPI
41898	SINAPI	INSUMO	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	un	0,0000148	R$ 5.921,94	R$ 0,08	R$ -	R$ 0,08	R$ -				
95114	**SINAPI**		**MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016**	**h**			**R$ 0,37**	**R$ -**	**R$ 0,37**	**R$ -**				95114SINAPI
41898	SINAPI	INSUMO	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	un	0,000064	R$ 5.921,94	R$ 0,37	R$ -	R$ 0,37	R$ -				
53863	**SINAPI**		**MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016**	**h**			**R$ 0,47**	**R$ -**	**R$ 0,47**	**R$ -**				53863SINAPI
41898	SINAPI	INSUMO	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	un	0,00008	R$ 5.921,94	R$ 0,47	R$ -	R$ 0,47	R$ -				
92273	**SINAPI**		**FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020**	**m**			**R$ 18,51**	**R$ 15,33**	**R$ 3,18**	**R$ -**				92273SINAPI
91693	SINAPI	COMPOSICAO	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,03	R$ 25,74	R$ 0,77	R$ 0,17	R$ 0,60	R$ -				
91692	SINAPI	COMPOSICAO	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,007	R$ 27,16	R$ 0,19	R$ 0,05	R$ 0,14	R$ -				
88262	SINAPI	COMPOSICAO	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,091	R$ 29,41	R$ 2,67	R$ 0,61	R$ 2,06	R$ -				
88239	SINAPI	COMPOSICAO	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,021	R$ 24,88	R$ 0,52	R$ 0,14	R$ 0,38	R$ -				
5068	SINAPI	INSUMO	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	kg	0,023	R$ 17,55	R$ 0,40	R$ 0,40	R$ -	R$ -				
4491	SINAPI	INSUMO	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	1,31	R$ 10,66	R$ 13,96	R$ 13,96	R$ -	R$ -				
92768	**SINAPI**		**ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022**	**kg**			**R$ 13,29**	**R$ 9,66**	**R$ 3,63**	**R$ -**				92768SINAPI
92800	SINAPI	COMPOSICAO	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	kg	1	R$ 9,61	R$ 9,61	R$ 8,12	R$ 1,49	R$ -				
88245	SINAPI	COMPOSICAO	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0836	R$ 29,63	R$ 2,47	R$ 0,58	R$ 1,89	R$ -				
88238	SINAPI	COMPOSICAO	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0136	R$ 25,04	R$ 0,34	R$ 0,09	R$ 0,25	R$ -				
43132	SINAPI	INSUMO	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	0,025	R$ 16,51	R$ 0,41	R$ 0,41	R$ -	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
39017	SINAPI	INSUMO	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	un	2,118	R$ 0,22	R$ 0,46	R$ 0,46	R$ -	R$ -				
103674.01	**DEA**		**CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.**	**m³**			**R$ 633,09**	**R$ 582,40**	**R$ 50,69**	**R$ -**	**SINAPI**	**103674**	**Insumo 1527/SINAPI (FCK=25 MPA) substituído por 1525/SINAPI (FCK=30 MPA). Coeficientes mantidos.**	103674.01DEA
90587	SINAPI	COMPOSICAO	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,179	R$ 0,56	R$ 0,10	R$ -	R$ 0,10	R$ -				
90586	SINAPI	COMPOSICAO	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,194	R$ 1,44	R$ 0,27	R$ 0,10	R$ 0,17	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,192	R$ 24,08	R$ 28,70	R$ 8,15	R$ 20,55	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,119	R$ 29,85	R$ 33,40	R$ 7,75	R$ 25,65	R$ -				
88262	SINAPI	COMPOSICAO	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,186	R$ 29,41	R$ 5,47	R$ 1,25	R$ 4,22	R$ -				
1527	SINAPI	INSUMO	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	m³	1,103	R$ 512,38	R$ 565,15	R$ 565,15	R$ -	R$ -				
87286	**SINAPI**		**ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019**	**m³**			**R$ 671,09**	**R$ 581,72**	**R$ 89,37**	**R$ -**				87286SINAPI
88831	SINAPI	COMPOSICAO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	3,96	R$ 0,39	R$ 1,54	R$ -	R$ 1,54	R$ -				
88830	SINAPI	COMPOSICAO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	1,2	R$ 1,99	R$ 2,38	R$ 1,50	R$ 0,88	R$ -				
88377	SINAPI	COMPOSICAO	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,16	R$ 22,59	R$ 116,56	R$ 29,61	R$ 86,95	R$ -				
1379	SINAPI	INSUMO	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	kg	263,74	R$ 0,70	R$ 184,61	R$ 184,61	R$ -	R$ -				
1106	SINAPI	INSUMO	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	kg	117,22	R$ 1,75	R$ 205,13	R$ 205,13	R$ -	R$ -				
370	SINAPI	INSUMO	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,17	R$ 137,50	R$ 160,87	R$ 160,87	R$ -	R$ -				
87307	**SINAPI**		**ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019**	**m³**			**R$ 549,42**	**R$ 465,42**	**R$ 84,00**	**R$ -**				87307SINAPI
88831	SINAPI	COMPOSICAO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	3,72	R$ 0,39	R$ 1,45	R$ -	R$ 1,45	R$ -				
88830	SINAPI	COMPOSICAO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	1,13	R$ 1,99	R$ 2,24	R$ 1,41	R$ 0,83	R$ -				
88377	SINAPI	COMPOSICAO	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,85	R$ 22,59	R$ 109,56	R$ 27,84	R$ 81,72	R$ -				
1379	SINAPI	INSUMO	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	kg	332,39	R$ 0,70	R$ 232,67	R$ 232,67	R$ -	R$ -				
370	SINAPI	INSUMO	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,48	R$ 137,50	R$ 203,50	R$ 203,50	R$ -	R$ -				
91863	**SINAPI**		**ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**m**			**R$ 12,10**	**R$ 7,12**	**R$ 4,98**	**R$ -**				91863SINAPI
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,119	R$ 30,24	R$ 3,59	R$ 0,82	R$ 2,77	R$ -				
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,119	R$ 25,53	R$ 3,03	R$ 0,82	R$ 2,21	R$ -				
2674	SINAPI	INSUMO	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	m	1,017	R$ 5,39	R$ 5,48	R$ 5,48	R$ -	R$ -				
90456	**SINAPI**		**QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023**	**un**			**R$ 5,81**	**R$ 1,38**	**R$ 4,43**	**R$ -**				90456SINAPI
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1556	R$ 30,24	R$ 4,70	R$ 1,08	R$ 3,62	R$ -				
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0438	R$ 25,53	R$ 1,11	R$ 0,30	R$ 0,81	R$ -				
101619	**SINAPI**		**PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020**	**m³**			**R$ 306,34**	**R$ 181,71**	**R$ 124,63**	**R$ -**				101619SINAPI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento			
91534	SINAPI	COMPOSICAO	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0666	R$ 26,81	R$ 1,78	R$ 0,38	R$ 1,40	R$ -			
91533	SINAPI	COMPOSICAO	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0718	R$ 34,50	R$ 2,47	R$ 0,88	R$ 1,59	R$ -			
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	3,7407	R$ 24,08	R$ 90,07	R$ 25,58	R$ 64,49	R$ -			
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,4938	R$ 29,85	R$ 74,43	R$ 17,28	R$ 57,15	R$ -			
4720	SINAPI	INSUMO	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	1,1	R$ 125,09	R$ 137,59	R$ 137,59	R$ -	R$ -			
91534	**SINAPI**		**COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015**	**CHI**			**R$ 26,81**	**R$ 5,74**	**R$ 21,07**	**R$ -**			91534SINAPI
91530	SINAPI	COMPOSICAO	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	h	1	R$ 0,24	R$ 0,24	R$ -	R$ 0,24	R$ -			
91529	SINAPI	COMPOSICAO	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	h	1	R$ 0,92	R$ 0,92	R$ -	R$ 0,92	R$ -			
88297	SINAPI	COMPOSICAO	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1	R$ 25,65	R$ 25,65	R$ 5,74	R$ 19,91	R$ -			
87367	**SINAPI**		**ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019**	**m³**			**R$ 816,93**	**R$ 623,33**	**R$ 193,60**	**R$ -**			87367SINAPI
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	11,23	R$ 24,08	R$ 270,41	R$ 76,81	R$ 193,60	R$ -			
1379	SINAPI	INSUMO	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	kg	261,89	R$ 0,70	R$ 183,32	R$ 183,32	R$ -	R$ -			
1106	SINAPI	INSUMO	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	kg	116,4	R$ 1,75	R$ 203,70	R$ 203,70	R$ -	R$ -			
370	SINAPI	INSUMO	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,16	R$ 137,50	R$ 159,50	R$ 159,50	R$ -	R$ -			
90457	**SINAPI**		**QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023**	**un**			**R$ 13,27**	**R$ 3,16**	**R$ 10,11**	**R$ -**			90457SINAPI
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,355	R$ 30,24	R$ 10,73	R$ 2,47	R$ 8,26	R$ -			
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0998	R$ 25,53	R$ 2,54	R$ 0,69	R$ 1,85	R$ -			
91952	**SINAPI**		**INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**un**			**R$ 19,06**	**R$ 9,35**	**R$ 9,71**	**R$ -**			91952SINAPI
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,232	R$ 30,24	R$ 7,01	R$ 1,61	R$ 5,40	R$ -			
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,232	R$ 25,53	R$ 5,92	R$ 1,61	R$ 4,31	R$ -			
38112	SINAPI	INSUMO	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	un	1	R$ 6,13	R$ 6,13	R$ 6,13	R$ -	R$ -			
91954	**SINAPI**		**INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**un**			**R$ 25,66**	**R$ 12,39**	**R$ 13,27**	**R$ -**			91954SINAPI
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,317	R$ 30,24	R$ 9,58	R$ 2,20	R$ 7,38	R$ -			
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,317	R$ 25,53	R$ 8,09	R$ 2,20	R$ 5,89	R$ -			
38113	SINAPI	INSUMO	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	un	1	R$ 7,99	R$ 7,99	R$ 7,99	R$ -	R$ -			
91994	**SINAPI**		**TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**un**			**R$ 24,65**	**R$ 11,38**	**R$ 13,27**	**R$ -**			91994SINAPI
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,317	R$ 30,24	R$ 9,58	R$ 2,20	R$ 7,38	R$ -			
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,317	R$ 25,53	R$ 8,09	R$ 2,20	R$ 5,89	R$ -			
38101	SINAPI	INSUMO	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	un	1	R$ 6,98	R$ 6,98	R$ 6,98	R$ -	R$ -			
91998	**SINAPI**		**TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**un**			**R$ 20,46**	**R$ 10,34**	**R$ 10,12**	**R$ -**			91998SINAPI
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,242	R$ 30,24	R$ 7,31	R$ 1,68	R$ 5,63	R$ -			
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,242	R$ 25,53	R$ 6,17	R$ 1,68	R$ 4,49	R$ -			
38101	SINAPI	INSUMO	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	un	1	R$ 6,98	R$ 6,98	R$ 6,98	R$ -	R$ -			
91999	**SINAPI**		**TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**un**			**R$ 22,40**	**R$ 12,28**	**R$ 10,12**	**R$ -**			91999SINAPI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,242	R$ 30,24	R$ 7,31	R$ 1,68	R$ 5,63	R$ -				
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,242	R$ 25,53	R$ 6,17	R$ 1,68	R$ 4,49	R$ -				
38102	SINAPI	INSUMO	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	un	1	R$ 8,92	R$ 8,92	R$ 8,92	R$ -	R$ -				
91990	**SINAPI**		**TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**un**			**R$ 35,47**	**R$ 14,08**	**R$ 21,39**	**R$ -**				91990SINAPI
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,511	R$ 30,24	R$ 15,45	R$ 3,55	R$ 11,90	R$ -				
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,511	R$ 25,53	R$ 13,04	R$ 3,55	R$ 9,49	R$ -				
38101	SINAPI	INSUMO	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	un	1	R$ 6,98	R$ 6,98	R$ 6,98	R$ -	R$ -				
18.15.002	**DEA**		**ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, EM PVC, DN 25 MM (3/4"), INSTALADO EM PAREDE, INCLUINDO RASGOS EM ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**m**			**R$ 19,12**	**R$ 6,82**	**R$ 12,30**	**R$ -**	**SINAPI**	**91854 / 90447**		18.15.002DEA
91854	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	1	R$ 10,34	R$ 10,34	R$ 4,73	R$ 5,61	R$ -				
90447	SINAPI	COMPOSICAO	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	m	1	R$ 8,78	R$ 8,78	R$ 2,09	R$ 6,69	R$ -				
18.01.001	**DEA**		**CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO CLASSE 4 OU 5, SEÇÃO NOMINAL DE 2,5 MM², ANTI-CHAMA, 450/750V - 70°C, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.**	**m**			**R$ 4,07**	**R$ 2,86**	**R$ 1,21**	**R$ -**	**SINAPI**	**91926**		18.01.001DEA
1014	SINAPI	INSUMO	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	m	1,02	R$ 2,36	R$ 2,40	R$ 2,40	R$ -	R$ -			Coeficiente do cabo ajustadode 1,2434 para 1,02 (Seinfra-CE, Siurb-P SP, Setop-MG, DER ES, Goinfra)	
21127	SINAPI	INSUMO	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	un	0,0094	R$ 6,79	R$ 0,06	R$ 0,06	R$ -	R$ -				
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,029	R$ 25,53	R$ 0,74	R$ 0,20	R$ 0,54	R$ -				
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,029	R$ 30,24	R$ 0,87	R$ 0,20	R$ 0,67	R$ -				
18.53.002	**DEA**		**SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, NO TETO, ATRAVÉS DE CANTONEIRA ZZ (1 UNID.), VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" (H=1M), PORCA SEXTAVADA 1/4" (4 UNID.), PARAFUSO E BUCHA S8 (2 UNID.) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 25,63**	**R$ 13,47**	**R$ 12,16**	**R$ -**	**ORSE**	**12545**		18.53.002DEA
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,3	R$ 30,24	R$ 9,07	R$ 2,08	R$ 6,99	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,3	R$ 24,08	R$ 7,22	R$ 2,05	R$ 5,17	R$ -				
39996	SINAPI	INSUMO	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	m	1	R$ 4,07	R$ 4,07	R$ 4,07	R$ -	R$ -				
39997	SINAPI	INSUMO	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	un	4	R$ 0,47	R$ 1,88	R$ 1,88	R$ -	R$ -				
7583	SINAPI	INSUMO	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	un	2	R$ 0,67	R$ 1,34	R$ 1,34	R$ -	R$ -				
MATED-18323	DER-MG	INSUMO	CANTONEIRA ZZ /JUNÇÃO ANGULAR PARA PERFILADO (MATERIAL: CHAPA DE AÇO|TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO|ALTURA: 38MM|LARGURA:38MM)	un	1	R$ 2,05	R$ 2,05	R$ 2,05	R$ -	R$ -				
18.49.001	**DEA**		**LUVA DE PRESSÃO PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, DIAM=25MM (3/4")**	**un**			**R$ 3,13**	**R$ 1,87**	**R$ 1,26**	**R$ -**	**ORSE**	**12872**		18.49.001DEA
1899	SINAPI	INSUMO	LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 25 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL	un	1	R$ 1,47	R$ 1,47	R$ 1,47	R$ -	R$ -				
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,03	R$ 30,24	R$ 0,90	R$ 0,20	R$ 0,70	R$ -				
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,03	R$ 25,53	R$ 0,76	R$ 0,20	R$ 0,56	R$ -				
18.56.001	**DEA**		**ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), INSTALAÇÃO ENTERRADA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**m**			**R$ 36,19**	**R$ 12,90**	**R$ 23,29**	**R$ -**	**SINAPI / DEA**	**1855 / 93358 / 24.7**	**Obs1.: Comp. x Altura x Largura - 1 x 0,5 x 0,3=0,15. COMPOSIÇÃO PRÓPRIA DE REFERÊNCIA DEA 24.72 (BASEADA NO SEINFRA C0096)**	18.56.001DEA
93358	SINAPI	COMPOSICAO	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0,15	R$ 95,25	R$ 14,28	R$ 4,05	R$ 10,23	R$ -			Obs.: Comp. x Altura x Largura - 1 x 0,5 x 0,3=0,15.	
24.72	DEA	COMPOSICAO	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	m³	0,15	R$ 67,03	R$ 10,05	R$ 2,60	R$ 7,45	R$ -			Obs.: Comp. x Altura x Largura - 1 x 0,5 x 0,3=0,15.	
91855	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	1	R$ 11,86	R$ 11,86	R$ 6,25	R$ 5,61	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
91854	**SINAPI**		**ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**m**			**R$ 10,34**	**R$ 4,73**	**R$ 5,61**	**R$ -**				91854SINAPI
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,134	R$ 30,24	R$ 4,05	R$ 0,93	R$ 3,12	R$ -				
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,134	R$ 25,53	R$ 3,42	R$ 0,93	R$ 2,49	R$ -				
2688	SINAPI	INSUMO	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	m	1,017	R$ 2,83	R$ 2,87	R$ 2,87	R$ -	R$ -				
90447	**SINAPI**		**RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023**	**m**			**R$ 8,78**	**R$ 2,09**	**R$ 6,69**	**R$ -**				90447SINAPI
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,2348	R$ 30,24	R$ 7,10	R$ 1,63	R$ 5,47	R$ -				
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,066	R$ 25,53	R$ 1,68	R$ 0,46	R$ 1,22	R$ -				
91855	**SINAPI**		**ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**m**			**R$ 11,86**	**R$ 6,25**	**R$ 5,61**	**R$ -**				91855SINAPI
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,134	R$ 30,24	R$ 4,05	R$ 0,93	R$ 3,12	R$ -				
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,134	R$ 25,53	R$ 3,42	R$ 0,93	R$ 2,49	R$ -				
39244	SINAPI	INSUMO	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	m	1,017	R$ 4,32	R$ 4,39	R$ 4,39	R$ -	R$ -				
18.01.002	**DEA**		**CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO CLASSE 4 OU 5, SEÇÃO NOMINAL DE 4 MM², ANTI-CHAMA, 450/750V - 70ºC, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.**	**m**			**R$ 6,21**	**R$ 4,59**	**R$ 1,62**	**R$ -**	**SINAPI**	**91928**		18.01.002DEA
981	SINAPI	INSUMO	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	m	1,02	R$ 3,92	R$ 3,99	R$ 3,99	R$ -	R$ -			Coeficiente do cabo ajustado de 1,2434 para 1,02 (Seinfra-CE, Siurb-P SP, Setop-MG, DER ES, Goinfra)	
21127	SINAPI	INSUMO	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	un	0,0094	R$ 6,79	R$ 0,06	R$ 0,06	R$ -	R$ -				
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,039	R$ 25,53	R$ 0,99	R$ 0,27	R$ 0,72	R$ -				
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,039	R$ 30,24	R$ 1,17	R$ 0,27	R$ 0,90	R$ -				
91856	**SINAPI**		**ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**m**			**R$ 13,23**	**R$ 6,99**	**R$ 6,24**	**R$ -**				91856SINAPI
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,149	R$ 30,24	R$ 4,50	R$ 1,03	R$ 3,47	R$ -				
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,149	R$ 25,53	R$ 3,80	R$ 1,03	R$ 2,77	R$ -				
2690	SINAPI	INSUMO	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	m	1,017	R$ 4,85	R$ 4,93	R$ 4,93	R$ -	R$ -				
18.18.002	**DEA**		**ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, EM PVC, DN 25 MM (3/4"), COM LUVA DE ROSCA INTERNA E CONEXÕES, INSTALADO EM FORRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**m**			**R$ 25,12**	**R$ 13,94**	**R$ 11,18**	**R$ -**	**SINAPI**	**91863 / 91170**	**Obs.: Coeficiente do eletroduto e da MO, ambos multiplicados por 1,10, para incluir conexoes (Seinfra-CE, Siurb-Pref. SP)**	18.18.002DEA
91863	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	1,1	R$ 12,10	R$ 13,31	R$ 7,83	R$ 5,48	R$ -			Obs.: Coeficiente do eletroduto e da MO, ambos multiplicados por 1,10, para incluir conexoes (Seinfra-CE, Siurb-Pref. SP)	
400	SINAPI	INSUMO	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	un	1,7857	R$ 2,52	R$ 4,49	R$ 4,49	R$ -	R$ -			INSUMO DA COMP. 91170	
88248	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,048	R$ 24,51	R$ 1,17	R$ 0,30	R$ 0,87	R$ -			INSUMO DA COMP. 91170	
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,2114	R$ 29,13	R$ 6,15	R$ 1,32	R$ 4,83	R$ -			INSUMO DA COMP. 91170	
18.06.002	**DEA**		**CABO MULTIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC, ANTI-CHAMA, 450/750V - 70ºC, 3 CONDUTORES DE SEÇÃO NOMINAL DE 2,5 MM², INCLUSIVE INSTALAÇÃO.**	**m**			**R$ 11,30**	**R$ 9,20**	**R$ 2,10**	**R$ -**	**SIRUB**	**090376**		18.06.002DEA
21127	SINAPI	INSUMO	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	un	0,0094	R$ 6,79	R$ 0,06	R$ 0,06	R$ -	R$ -				
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,05	R$ 25,53	R$ 1,27	R$ 0,34	R$ 0,93	R$ -				
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,05	R$ 30,24	R$ 1,51	R$ 0,34	R$ 1,17	R$ -				
003283	ORSE	INSUMO	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v	m	1,02	R$ 8,30	R$ 8,46	R$ 8,46	R$ -	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
94970	**SINAPI**		**CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021**	**m³**			**R$ 478,58**	**R$ 419,11**	**R$ 59,47**	**R$ -**				94970SINAPI
89226	SINAPI	COMPOSICAO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,6197	R$ 1,62	R$ 1,00	R$ -	R$ 1,00	R$ -				
89225	SINAPI	COMPOSICAO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,6572	R$ 5,57	R$ 3,66	R$ 1,64	R$ 2,02	R$ -				
88377	SINAPI	COMPOSICAO	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,2768	R$ 22,59	R$ 28,84	R$ 7,33	R$ 21,51	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,0267	R$ 24,08	R$ 48,80	R$ 13,86	R$ 34,94	R$ -				
4721	SINAPI	INSUMO	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,5912	R$ 108,35	R$ 64,05	R$ 64,05	R$ -	R$ -				
1379	SINAPI	INSUMO	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	kg	325,1589	R$ 0,70	R$ 227,61	R$ 227,61	R$ -	R$ -				
370	SINAPI	INSUMO	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,7609	R$ 137,50	R$ 104,62	R$ 104,62	R$ -	R$ -				
97086	**SINAPI**		**FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021**	**m²**			**R$ 140,96**	**R$ 61,23**	**R$ 79,73**	**R$ -**				97086SINAPI
88262	SINAPI	COMPOSICAO	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,357	R$ 29,41	R$ 69,31	R$ 15,81	R$ 53,50	R$ -				
88239	SINAPI	COMPOSICAO	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,444	R$ 24,88	R$ 35,92	R$ 9,69	R$ 26,23	R$ -				
6193	SINAPI	INSUMO	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	1,38	R$ 20,56	R$ 28,37	R$ 28,37	R$ -	R$ -				
5068	SINAPI	INSUMO	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	kg	0,095	R$ 17,55	R$ 1,66	R$ 1,66	R$ -	R$ -				
4517	SINAPI	INSUMO	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	0,44	R$ 3,73	R$ 1,64	R$ 1,64	R$ -	R$ -				
4491	SINAPI	INSUMO	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	0,37	R$ 10,66	R$ 3,94	R$ 3,94	R$ -	R$ -				
2692	SINAPI	INSUMO	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	l	0,017	R$ 7,46	R$ 0,12	R$ 0,12	R$ -	R$ -				
91864	**SINAPI**		**ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**m**			**R$ 16,30**	**R$ 10,48**	**R$ 5,82**	**R$ -**				91864SINAPI
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,139	R$ 30,24	R$ 4,20	R$ 0,96	R$ 3,24	R$ -				
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,139	R$ 25,53	R$ 3,54	R$ 0,96	R$ 2,58	R$ -				
2685	SINAPI	INSUMO	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	m	1,017	R$ 8,42	R$ 8,56	R$ 8,56	R$ -	R$ -				
91857	**SINAPI**		**ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**m**			**R$ 16,75**	**R$ 10,51**	**R$ 6,24**	**R$ -**				91857SINAPI
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,149	R$ 30,24	R$ 4,50	R$ 1,03	R$ 3,47	R$ -				
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,149	R$ 25,53	R$ 3,80	R$ 1,03	R$ 2,77	R$ -				
39245	SINAPI	INSUMO	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	m	1,017	R$ 8,31	R$ 8,45	R$ 8,45	R$ -	R$ -				
91995	**SINAPI**		**TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**un**			**R$ 26,59**	**R$ 13,32**	**R$ 13,27**	**R$ -**				91995SINAPI
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,317	R$ 30,24	R$ 9,58	R$ 2,20	R$ 7,38	R$ -				
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,317	R$ 25,53	R$ 8,09	R$ 2,20	R$ 5,89	R$ -				
38102	SINAPI	INSUMO	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	un	1	R$ 8,92	R$ 8,92	R$ 8,92	R$ -	R$ -				
18.14.004	**DEA**		**ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, EM PVC, DN 25 MM (3/4"), INSTALADO EM DRYWALL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**m**			**R$ 17,53**	**R$ 8,02**	**R$ 9,51**	**R$ -**	**SINAPI**	**91834 / 91170**		18.14.004DEA
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,091	R$ 30,24	R$ 2,75	R$ 0,63	R$ 2,12	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,091	R$ 25,53	R$ 2,32	R$ 0,63	R$ 1,69	R$ -				
2688	SINAPI	INSUMO	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	m	1,1	R$ 2,83	R$ 3,11	R$ 3,11	R$ -	R$ -				
408	SINAPI	INSUMO	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM	un	1,7857	R$ 1,14	R$ 2,03	R$ 2,03	R$ -	R$ -				
88248	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,048	R$ 24,51	R$ 1,17	R$ 0,30	R$ 0,87	R$ -				
88267	SINAPI	COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,2114	R$ 29,13	R$ 6,15	R$ 1,32	R$ 4,83	R$ -				
18.50.002	**DEA**		**ELETRODUTO FLEXÍVEL EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIÂM. EXTERNO DE 25MM (3/4") TIPO SEALTUBO**	**m**			**R$ 23,57**	**R$ 13,11**	**R$ 10,46**	**R$ -**	**ORSE**	**13344**		18.50.002DEA
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,25	R$ 25,53	R$ 6,38	R$ 1,74	R$ 4,64	R$ -				
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,25	R$ 30,24	R$ 7,56	R$ 1,74	R$ 5,82	R$ -				
2504	SINAPI	INSUMO	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO	m	1,05	R$ 9,18	R$ 9,63	R$ 9,63	R$ -	R$ -				
18.50.003	**DEA**		**BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 3/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**un**			**R$ 10,87**	**R$ 6,27**	**R$ 4,60**	**R$ -**	**ORSE**	**11816**		18.50.003DEA
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,11	R$ 25,53	R$ 2,80	R$ 0,76	R$ 2,04	R$ -				
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,11	R$ 30,24	R$ 3,32	R$ 0,76	R$ 2,56	R$ -				
008207	ORSE	INSUMO	BOX RETO 3/4"	un	1	R$ 4,75	R$ 4,75	R$ 4,75	R$ -	R$ -				
101616	**SINAPI**		**PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020**	**m²**			**R$ 6,93**	**R$ 1,80**	**R$ 5,13**	**R$ -**				101616SINAPI
91534	SINAPI	COMPOSICAO	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0036	R$ 26,81	R$ 0,09	R$ 0,02	R$ 0,07	R$ -				
91533	SINAPI	COMPOSICAO	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0036	R$ 34,50	R$ 0,12	R$ 0,04	R$ 0,08	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1531	R$ 24,08	R$ 3,68	R$ 1,04	R$ 2,64	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,102	R$ 29,85	R$ 3,04	R$ 0,70	R$ 2,34	R$ -				
97735	**SINAPI**		**PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024**	**m³**			**R$ 2.510,79**	**R$ 1.271,19**	**R$ 1.239,60**	**R$ -**				97735SINAPI
94972	SINAPI	COMPOSICAO	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,2	R$ 515,70	R$ 618,84	R$ 549,64	R$ 69,20	R$ -				
92767	SINAPI	COMPOSICAO	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	28,9369	R$ 15,37	R$ 444,76	R$ 297,18	R$ 147,58	R$ -				
91693	SINAPI	COMPOSICAO	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,4226	R$ 25,74	R$ 10,87	R$ 2,42	R$ 8,45	R$ -				
91692	SINAPI	COMPOSICAO	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,313	R$ 27,16	R$ 8,50	R$ 2,22	R$ 6,28	R$ -				
90587	SINAPI	COMPOSICAO	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	12,7788	R$ 0,56	R$ 7,15	R$ -	R$ 7,15	R$ -				
90586	SINAPI	COMPOSICAO	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	4,6865	R$ 1,44	R$ 6,74	R$ 2,43	R$ 4,31	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	22,4974	R$ 24,08	R$ 541,73	R$ 153,88	R$ 387,85	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	22,4974	R$ 29,85	R$ 671,54	R$ 155,90	R$ 515,64	R$ -				
88261	SINAPI	COMPOSICAO	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	3,678	R$ 28,40	R$ 104,45	R$ 24,68	R$ 79,77	R$ -				
88239	SINAPI	COMPOSICAO	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,7356	R$ 24,88	R$ 18,30	R$ 4,93	R$ 13,37	R$ -				
20247	SINAPI	INSUMO	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	kg	0,2619	R$ 19,43	R$ 5,08	R$ 5,08	R$ -	R$ -				
4517	SINAPI	INSUMO	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	4,477	R$ 3,73	R$ 16,69	R$ 16,69	R$ -	R$ -				
2692	SINAPI	INSUMO	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	l	0,0567	R$ 7,46	R$ 0,42	R$ 0,42	R$ -	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa	
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento				
1358	SINAPI	INSUMO	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	m²	1,3112	R$ 42,50	R$ 55,72	R$ 55,72	R$ -	R$ -				
89998	**SINAPI**		**ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021**	**kg**			**R$ 9,82**	**R$ 8,12**	**R$ 1,70**	**R$ -**				89998SINAPI
88245	SINAPI	COMPOSICAO	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0488	R$ 29,63	R$ 1,44	R$ 0,33	R$ 1,11	R$ -				
88238	SINAPI	COMPOSICAO	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0325	R$ 25,04	R$ 0,81	R$ 0,22	R$ 0,59	R$ -				
34	SINAPI	INSUMO	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	kg	1	R$ 7,57	R$ 7,57	R$ 7,57	R$ -	R$ -				
89995	**SINAPI**		**GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021**	**m³**			**R$ 1.040,48**	**R$ 698,66**	**R$ 341,82**	**R$ -**				89995SINAPI
90279	SINAPI	COMPOSICAO	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	m³	1,203	R$ 581,98	R$ 700,12	R$ 613,47	R$ 86,65	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,9432	R$ 24,08	R$ 119,03	R$ 33,81	R$ 85,22	R$ -				
88309	SINAPI	COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	7,4148	R$ 29,85	R$ 221,33	R$ 51,38	R$ 169,95	R$ -				
87316	**SINAPI**		**ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019**	**m³**			**R$ 490,86**	**R$ 410,51**	**R$ 80,35**	**R$ -**				87316SINAPI
88831	SINAPI	COMPOSICAO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	3,56	R$ 0,39	R$ 1,38	R$ -	R$ 1,38	R$ -				
88830	SINAPI	COMPOSICAO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	1,08	R$ 1,99	R$ 2,14	R$ 1,35	R$ 0,79	R$ -				
88377	SINAPI	COMPOSICAO	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,64	R$ 22,59	R$ 104,81	R$ 26,63	R$ 78,18	R$ -				
1379	SINAPI	INSUMO	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	kg	343,52	R$ 0,70	R$ 240,46	R$ 240,46	R$ -	R$ -				
367	SINAPI	INSUMO	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,02	R$ 139,29	R$ 142,07	R$ 142,07	R$ -	R$ -				
94972	**SINAPI**		**CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021**	**m³**			**R$ 515,70**	**R$ 458,03**	**R$ 57,67**	**R$ -**				94972SINAPI
89226	SINAPI	COMPOSICAO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,6018	R$ 1,62	R$ 0,97	R$ -	R$ 0,97	R$ -				
89225	SINAPI	COMPOSICAO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,6382	R$ 5,57	R$ 3,55	R$ 1,59	R$ 1,96	R$ -				
88377	SINAPI	COMPOSICAO	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,24	R$ 22,59	R$ 28,01	R$ 7,11	R$ 20,90	R$ -				
88316	SINAPI	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,9633	R$ 24,08	R$ 47,27	R$ 13,43	R$ 33,84	R$ -				
4721	SINAPI	INSUMO	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,5927	R$ 108,35	R$ 64,21	R$ 64,21	R$ -	R$ -				
1379	SINAPI	INSUMO	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	kg	391,1663	R$ 0,70	R$ 273,81	R$ 273,81	R$ -	R$ -				
370	SINAPI	INSUMO	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,7119	R$ 137,50	R$ 97,88	R$ 97,88	R$ -	R$ -				
18.12.001	**DEA**		**CABO DE PAR TRANÇADO UTP, 4 PARES, CAT. 5E, CAPA DE PVC RETARDANTE A CHAMA, CLASSE DE FLAMABILIDADE CM, FURUKAWA OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**m**			**R$ 3,87**	**R$ 3,76**	**R$ 0,11**	**R$ -**	**SINAPI**	**98295**		18.12.001DEA
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0028	R$ 25,53	R$ 0,07	R$ 0,02	R$ 0,05	R$ -				
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0028	R$ 30,24	R$ 0,08	R$ 0,02	R$ 0,06	R$ -				
43972	SINAPI	INSUMO	CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CM)	m	1,05	R$ 3,55	R$ 3,72	R$ 3,72	R$ -	R$ -				
98307	**SINAPI**		**TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025**	**un**			**R$ 53,20**	**R$ 37,14**	**R$ 16,06**	**R$ -**				98307SINAPI
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,4317216	R$ 30,24	R$ 13,05	R$ 3,00	R$ 10,05	R$ -				

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	**CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE APOIO, E DE PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO, E REFORMA DO ACESSO PRINCIPAL DO CICA - CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Local:	**R. João Fernandes Vieira, 405**
Cidade:	**Recife**
UF:	**PE**
Tabela:	**PE-2025-AGOSTO-NÃO DESONERADO-SINAPI**
Data:	29/09/2025
Resp.:	**MICHELLE BATISTA / DANIELA GUEDES / PEDRO PAULO / DIMAS FILHO / MARCELO SALES**

ANEXO I-B - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Código	Referência	Tipo	Descrição	Unid.	Coeficiente	Preço		Preço			Ref. Tabela	Ref. Código	Justificativa
						Unitário	Total	Material	Mão de obra	Equipamento			
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,3237912	R$ 25,53	R$ 8,26	R$ 2,25	R$ 6,01	R$ -			
38083	SINAPI	INSUMO	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	un	1	R$ 31,89	R$ 31,89	R$ 31,89	R$ -	R$ -			
91893	**SINAPI**		**CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**un**			**R$ 19,13**	**R$ 9,10**	**R$ 10,03**	**R$ -**			91893SINAPI
88264	SINAPI	COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,24	R$ 30,24	R$ 7,25	R$ 1,67	R$ 5,58	R$ -			
88247	SINAPI	COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,24	R$ 25,53	R$ 6,12	R$ 1,67	R$ 4,45	R$ -			
1884	SINAPI	INSUMO	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	un	1	R$ 5,76	R$ 5,76	R$ 5,76	R$ -	R$ -			
100308	**SINAPI**		**MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**h**			**R$ 30,47**	**R$ 6,96**	**R$ 23,51**	**R$ -**			100308SINAPI
100298	SINAPI	COMPOSICAO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	h	1	R$ 0,63	R$ 0,63	R$ -	R$ 0,63	R$ -			
43484	SINAPI	INSUMO	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 1,26	R$ 1,26	R$ 1,26	R$ -	R$ -			
43460	SINAPI	INSUMO	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1	R$ 0,86	R$ 0,86	R$ 0,86	R$ -	R$ -			
37373	SINAPI	INSUMO	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ -	R$ -			
37372	SINAPI	INSUMO	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ -	R$ -			
37371	SINAPI	INSUMO	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ -	R$ -			
37370	SINAPI	INSUMO	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ -	R$ -			
34794	SINAPI	INSUMO	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	h	1	R$ 22,88	R$ 22,88	R$ -	R$ 22,88	R$ -			
100298	**SINAPI**		**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**h**			**R$ 0,63**	**R$ -**	**R$ 0,63**	**R$ -**			100298SINAPI
34794	SINAPI	INSUMO	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	h	0,02765	R$ 22,88	R$ 0,63	R$ -	R$ 0,63	R$ -			

Daniela Guedes A. Pessoa
Eng. Civil DEA /TJPE
CREA PE 32.212 – D/PE
Mat. 177.822-6

Michelle Branda Batista de Arruda
Arquiteta DEA/TJPE
CAU PE A1759582

Pedro Paulo das Neves Barbosa
Téc. em Eletrotécnica / Eng. De Telecomunicações DEA /TJPE
CREA PE 037.260 D/PE

Marcelo Sales Cardoso da Silva
Eng. Mecânico DEA /TJPE
CREA PE047829
Mat. 184.411-3

Dimas Alberto de Assis dos S Filho
Téc. em Edificações DEA/TJPE
CRT: 11321373490/PE