MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

SESAU - SEDUC

MEMÓRIA DE CALCULO

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE FORROS E DIVISÓRIAS

REFERÊNCIAS: SINAPI 02/2026 DESONERADA / CDHU 200 COM DESONERAÇÃO

BDI: 26,6%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	SEDUC	SESAU	QUANT.	MEMÓRIA
1			INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS					
1.1	CDHU	14.30.110	Divisória cega tipo naval, acabamento em laminado fenólico melamínico, com espessura de 3,5 cm	M2	500	500	1.000,00	Previsão para atendimento em 12 meses, considerando manutenção, substituição e novas instalações em unidades de saúde e educação.
1.2	CDHU	14.30.300	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1ST / 1ST LM	M2	500	500	1.000,00	Estimativa baseada em adequações de ambientes e criação de consultórios e salas de aula.
1.3	CDHU	23.04.600	Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 80 x 210 cm	UN	40	40	80,00	Quantidade vinculada à instalação e reposição de divisórias.
1.4	CDHU	23.13.040	Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento revestido ou em pintura, para divisória sanitária, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 190 cm	UN	40	40	80,00	Atendimento às demandas de sanitários em unidades de saúde e educação.
1.5	CDHU	23.04.610	Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 90 x 210 cm	UN	40	40	80,00	Substituições e novas instalações conforme necessidade.
1.6	CDHU	03.08.200	Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos	M2	600	600	1.200,00	Remoção necessária para reformas e readequações de layout.

1.7	CDHU	28.01.171	Mola aérea para porta, com esforço acima de 60 kg até 80 kg	UN	100	100	200,00	Reposição de ferragens em portas com alto fluxo.
1.8	SINAPI	96367	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	400	400	800,00	Execução de novas paredes internas conforme necessidade.
	2		**INSTALAÇÃO DE FORROS**					
1.9	SINAPI	104757	FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	500	500	1.000,00	Substituição de forros deteriorados e novas instalações.
2.0	SINAPI	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	500	500	1.000,00	Aplicação em áreas úmidas.
2.1	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1000	1000	2.000,00	Retirada de forros existentes para manutenção.
2.2	SINAPI-I	39512	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M2	350	350	700,00	Execução de novos forros em ambientes internos.
2.3	SINAPI-I	11587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	M2	350	350	700,00	Complementação de sistemas modulares.

2.4	SINAPI	96110	FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	600	600	1.200,00	Aplicações pontuais em reparos.

OSWALDO JOSÉ GOMES VITORIO
COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DA SAÚDE