Composição analítica: Mobilização e desmobilização – Pavimentação.

2			SERVIÇOS PRELIMINARES					29.178,45
2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	LA 070426 01	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,0000000	9.763,83	9.763,83
Insumo	E9018	SICRO3	Cavalo mecânico com dolly intermediário e semirreboque de 4 eixos com capacidade de 52 t - 364 kW	Equipamento	H	1,7300000	559,92	968,66
Insumo	E9667	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW	Equipamento	H	3,4700000	323,37	1.122,09
Insumo	E9686	SICRO3	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	Equipamento	H	1,7300000	323,93	560,40
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Equipamento	H	3,4700000	358,67	1.244,57
Insumo	E9665	SICRO3	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW	Equipamento	H	13,8600000	423,38	5.868,11
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 2.338,44			Valor com BDI =>	12.102,27
					Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**12.102,27**

Comentário: Para a elaboração da composição analítica do serviço de “Mobilização e Desmobilização – Pavimentação”, adotou-se como critério a distribuição igualitária dos quantitativos dos equipamentos entre as duas etapas. Assim, 50% das quantidades indicadas na composição correspondem à mobilização dos equipamentos até o local da obra, enquanto os outros 50% correspondem à desmobilização após a conclusão dos serviços.

Embora a composição apresentada demonstre os quantitativos totais de forma consolidada, abrangendo conjuntamente a mobilização e a desmobilização, sua estruturação considerou essa divisão proporcional entre as duas etapas, evitando a duplicidade de quantitativos e custos. Dessa forma, o valor total da composição representa integralmente as despesas necessárias ao transporte de chegada e de retirada dos equipamentos utilizados na execução da obra.

PAULO CHAGAS DO CARMO:10996665463

Assinado digitalmente por PAULO CHAGAS DO CARMO:10996665463
ND: C=BR, CN=PAULO CHAGAS DO CARMO:10996665463, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu revisei este documento
Localização: Arapiraca - AL
Data: 2026.08.26 11:01:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

Paulo Chagas do Carmo
Engenheiro Civil