PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA
CNPJ: 12.207.403/0001-95

Obra
Recuperação de Estradas Vicinais - Convênio MAPA - Povoado Pé Leve / Limoeiro - Proposta 065440/2023

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Alagoas
SICRO3 - 01/2026 - Alagoas

B.D.I.
23,95%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético com Fórmulas

Valor Final do Orçamento **469.275,92**

BDI **23,95 %**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	BDI Diferenciado	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		**1**			**21.425,40**	**21.425,40**	**4,57 %**
1.1	LA_070426_02	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 3 MESES PAVIMENTAÇÃO	UN	1	17.285,52		21.425,40	21.425,40	4,57 %
2			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		**1**			**29.177,42**	**29.177,42**	**6,22 %**
2.1	LA_070426_01	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO	UN	1	9.763,83		12.102,27	12.102,27	2,58 %
2.2	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,48	499,56		619,20	4.012,42	0,86 %
2.3	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	M	475,15	4,83		5,99	2.846,15	0,61 %
2.4	00010779	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3	1.160,93		1.438,97	4.316,91	0,92 %
2.5	00010775	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3	928,75		1.151,19	3.453,57	0,74 %
2.6	105115	SINAPI	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024	UN	2	131,91		163,50	327,00	0,07 %
2.7	105114	SINAPI	EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024	m³	0,9	1.899,60		2.354,55	2.119,10	0,45 %
3			**TERRAPLANAGEM**		**1**			**22.083,86**	**22.083,86**	**4,71 %**
3.1	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	2774,76	1,81		2,24	6.215,46	1,32 %
3.2	5503041	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	m³	163,22	6,67		8,27	1.349,83	0,29 %
3.3	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m³	179,54	1,61		2,00	359,08	0,08 %
3.4	00006077	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	179,54	38,76	15,28 %	44,68	8.021,85	1,71 %
3.5	5915321	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	7136,79	0,69		0,86	6.137,64	1,31 %
4			**PAVIMENTAÇÃO E MEIO-FIO**		**1**			**367.667,59**	**367.667,59**	**78,35 %**

4.1	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	2774,76	83,62		103,65	287.603,87	61,29 %
4.2	5915321	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	23382,9	0,69		0,86	20.109,29	4,29 %
4.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	950,3	50,90		63,09	59.954,43	12,78 %
5			**SERVIÇOS FINAIS**		**1**			**28.921,65**	**28.921,65**	**6,16 %**
5.1	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	950,3	1,61		2,00	1.900,60	0,41 %
5.2	706	Próprio	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) - Baseada em ORSE 6191	m²	2774,76	1,32		1,64	4.550,61	0,97 %
5.3	221069	Próprio	BIGODES DE ESCOAMENTO PARA DIRECIONAMENTO PREFERENCIAL DA ÁGUA PLUVIAL, EM MEIO FIO E LASTRO DE CONCRETO DE 30 CM COM 1M DE COMPRIMENTO POR 1M DE LARGURA	M	6	122,35		151,65	909,90	0,19 %
5.4	COMP.005 - FUNASG	Próprio	BASEADO EM SINAPI (83718) - ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M	M	950,3	5,27		6,53	6.205,46	1,32 %
5.5	5213863	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	15	531,00		658,17	9.872,55	2,10 %
5.6	5213440	SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	7	286,91		355,62	2.489,34	0,53 %
5.7	5213445	SICRO3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	4	492,53		610,49	2.441,96	0,52 %
5.8	5213487	SICRO3	Placa em alumínio composto, espessura de 3,0 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação	m²	0,45	988,27		1.224,96	551,23	0,12 %

Total Geral **469.275,92**

PAULO CHAGAS DO CARMO:10996665463

Assinado digitalmente por PAULO CHAGAS DO CARMO:10996665463
ND: C=BR, CN=PAULO CHAGAS DO CARMO:10996665463, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu revisei este documento
Localização: Arapiraca - AL
Data: 2026.09.15 14:03:32-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

Eng. Paulo Chagas