–

CAIXA

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
981013/2025/MCIDADE	1102026-49	82.928.664/0001-80

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

COM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE ARMAZÉM-SC

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,01%
Seguro e Garantia	SG	0,40%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	6,83%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	**20,00%**
BDI COM desoneração	**BDI DES**	**20,00%**

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

ARMAZÉM/SC
Local

quinta-feira, 17 de setembro de 2026
Data

gov.br Documento assinado digitalmente
VITOR ROVARIS GOMES
Data: 18/09/2026 09:40:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico
Nome: VITOR ROVARIS GOMES
CREA/CAU: CAU/SC A175008-9
ART/RRT: 16726516

–

CAIXA

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
981013/2025/MCIDADE	1102026-49	82.928.664/0001-80

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

COM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE ARMAZÉM-SC

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,00%

BDI 2

TIPO DE OBRA

Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,45%
Seguro e Garantia	SG	0,48%
Risco	R	0,85%
Despesas Financeiras	DF	0,85%
Lucro	L	4,29%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	**16,80%**
BDI COM desoneração	**BDI DES**	**16,80%**

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

ARMAZÉM/SC
Local

quinta-feira, 17 de setembro de 2026
Data

Assinado digitalmente por
VITOR ROVARIS GOMES - CPF
nº 091.305.349-09
Data: 2026.11.13 09:44:33-03'00'

Responsável Técnico
Nome: VITOR ROVARIS GOMES
CREA/CAU: CAU/SC A175008-9
ART/RRT: 16726516

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
981013/2025/MCIDADES/CAIXA	1102026-49	82.928.664/0001-80	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS 29 DE JUNHO, JOSÉ MENDONÇA E PEDRO JERÔNIMO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	05-26 (N.DES.)	APOIO A INFRAESTRUTURA URBANA COM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO	ARMAZÉM/SC	20,00%	16,80%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ←
APOIO A INFRAESTRUTURA URBANA COM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICIPIO DE ARMAZEM-SC									**1.156.192,82**	
1.	SINAPI		**LOTE 01: PAVIMENTAÇÃO PAVER DAS RUAS 29 DE JUNHO, JOSÉ MENDONÇA E PEDRO JERÔNIMO CARDOSO**	-	-		BDI 1	-	**1.156.192,82**	RA
1.1.	SINAPI		**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	-	-		BDI 1	-	**29.565,36**	RA
1.1.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVER	UN	1,00	24.637,80	BDI 1	29.565,36	29.565,36	RA
1.2.	SINAPI		**CANTEIRO DE OBRAS**	-	-		BDI 1	-	**6.840,00**	RA
1.2.1.	Composição	002	CANTEIRO DE OBRAS	MÊS	6,00	950,00	BDI 1	1.140,00	6.840,00	RA
1.3.	SINAPI		**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**	-	-		BDI 1	-	**12.700,64**	RA
1.3.1.	Composição	003	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PAVER	UN	1,00	5.291,93	BDI 1	6.350,32	6.350,32	RA
1.3.2.	Composição	004	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PAVER	UN	1,00	5.291,93	BDI 1	6.350,32	6.350,32	RA
1.4.	SINAPI		**SERVIÇOS PRELIMINARES**	-	-		BDI 1	-	**26.362,60**	RA
1.4.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	19,44	502,32	BDI 1	602,78	11.718,03	RA
1.4.2.	Composição	005	REMOÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO INTERTRAVADO (REF. DEINFRA - CÓD. 82100)	M2	112,41	0,86	BDI 1	1,03	115,78	RA
1.4.3.	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	4,46	63,14	BDI 1	75,77	337,93	RA
1.4.4.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	13,45	2,55	BDI 1	3,06	41,16	RA
1.4.5.	Composição	006	RECONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS H = 1,60 M, INCLUSIVE VIGA BALDRAME, CHAPISCO, REBOCO PINTURA	M2	35,20	334,98	BDI 1	401,98	14.149,70	RA
1.5.	SINAPI		**TERRAPLENAGEM**	-	-		BDI 1	-	**29.019,62**	RA
1.5.1.	SINAPI	101266	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020	M3	754,06	12,84	BDI 1	15,41	11.620,06	RA
1.5.2.	SINAPI-I	368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	123,21	80,00	BDI 2	93,44	11.512,74	RA
1.5.3.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	373,91	2,55	BDI 1	3,06	1.144,17	RA
1.5.4.	SINAPI	105565	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	563,26	7,02	BDI 1	8,42	4.742,65	RA
1.6.	SINAPI		**PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (PAVER)**	-	-		BDI 1	-	**634.331,11**	RA
1.6.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	4.254,66	1,64	BDI 1	1,97	8.381,68	RA

I

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
981013/2025/MCIDADES/CAIXA	1102026-49	82.928.664/0001-80	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS 29 DE JUNHO, JOSÉ MENDONÇA E PEDRO JERÔNIMO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	05-26 (N.DES.)	APOIO A INFRAESTRUTURA URBANA COM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO	ARMAZÉM/SC	20,00%	16,80%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
APOIO A INFRAESTRUTURA URBANA COM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICIPIO DE ARMAZEM-SC									**1.156.192,82**	
1.6.2.	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	628,18	196,43	BDI 1	235,72	148.074,59	RA
1.6.3.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	9.585,53	2,55	BDI 1	3,06	29.331,72	RA
1.6.4.	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	4.121,19	88,79	BDI 1	106,55	439.112,80	RA
1.6.5.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	774,17	2,55	BDI 1	3,06	2.368,96	RA
1.6.6.	Composição	007	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ MOLDADO DIMENSÕES 12 X 10 X 30 CM (BASE INF. X BASE SUP. X ALTURA) (REF. SINAPI CÓD. 94273)	M	122,00	48,23	BDI 1	57,88	7.061,36	RA
1.7.	SINAPI		**DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES**	-	-		BDI 1	-	**170.462,82**	RA
1.7.1.	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	569,25	9,15	BDI 1	10,98	6.250,37	RA
1.7.2.	SINAPI	104734	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	460,44	15,75	BDI 1	18,90	8.702,32	RA
1.7.3.	SICRO	2003850	Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual	M3	37,95	153,76	BDI 1	184,51	7.002,16	RA
1.7.4.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	579,32	2,55	BDI 1	3,06	1.772,73	RA
1.7.5.	SINAPI	92808	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	84,00	27,09	BDI 1	32,51	2.730,84	RA
1.7.6.	SINAPI-I	37450	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM	M	84,00	41,75	BDI 1	50,10	4.208,40	RA
1.7.7.	SINAPI	92809	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	347,00	37,72	BDI 1	45,26	15.705,22	RA
1.7.8.	SINAPI-I	37451	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	347,00	58,29	BDI 1	69,95	24.272,65	RA

I

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
981013/2025/MCIDADES/CAIXA	1102026-49	82.928.664/0001-80	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS 29 DE JUNHO, JOSÉ MENDONÇA E PEDRO JERÔNIMO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	05-26 (N DES.)	APOIO A INFRAESTRUTURA URBANA COM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO	ARMAZÉM/SC	20,00%	16,80%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
APOIO A INFRAESTRUTURA URBANA COM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICIPIO DE ARMAZEM-SC									**1.156.192,82**	
1.7.9.	Composição	008	BOCA DE LOBO 0,70 X 1,00 M COM GRELHA EM FERRO FUNDIDO	UN	27,00	1.119,62	BDI 1	1.343,54	36.275,58	RA
1.7.10.	SICRO	2003642	Caixa de ligação e passagem - CLP 01 - areia e brita comerciais	un	3,00	1.699,74	BDI 1	2.039,69	6.119,07	RA
1.7.11.	Composição	007	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ MOLDADO DIMENSÕES 12 X 10 X 30 CM (BASE INF. X BASE SUP. X ALTURA) (REF. SINAPI CÓD. 94273)	M	977,00	48,23	BDI 1	57,88	56.548,76	RA
1.7.12.	SINAPI	101864	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	16,00	45,56	BDI 1	54,67	874,72	RA
1.8.	SINAPI		**PASSEIO E ACESSIBILIDADE**	-	-		BDI 1	-	**218.298,22**	RA
1.8.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.621,14	1,64	BDI 1	1,97	3.193,64	RA
1.8.2.	SICRO	2003850	Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual	M3	81,06	153,76	BDI 1	184,51	14.956,38	RA
1.8.3.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1.237,29	2,55	BDI 1	3,06	3.786,10	RA
1.8.4.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	113,48	898,96	BDI 1	1.078,75	122.416,55	RA
1.8.5.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	41,22	157,83	BDI 1	189,40	7.807,07	RA
1.8.6.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	349,20	157,83	BDI 1	189,40	66.138,48	RA
1.9.	SINAPI		**SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL**	-	-		BDI 1	-	**28.612,45**	RA
1.9.1.	SICRO	5213400	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	M2	167,60	21,22	BDI 1	25,46	4.267,10	RA
1.9.2.	SICRO	5213400	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	M2	36,00	21,22	BDI 1	25,46	916,56	RA
1.9.3.	SICRO	5213444	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	4,00	285,45	BDI 1	342,54	1.370,16	RA
1.9.4.	SICRO	5213855	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	UN	4,00	445,61	BDI 1	534,73	2.138,92	RA
1.9.5.	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	6,00	285,39	BDI 1	342,47	2.054,82	RA
1.9.6.	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	9,00	285,42	BDI 1	342,50	3.082,50	RA
1.9.7.	SICRO	5213570	Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação	M2	2,00	464,14	BDI 1	556,97	1.113,95	RA
1.9.8.	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	UN	23,00	495,23	BDI 1	594,28	13.668,44	RA

I

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
981013/2025/MCIDADES/CAIXA	1102026-49	82.928.664/0001-80	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS 29 DE JUNHO, JOSÉ MENDONÇA E PEDRO JERÔNIMO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	05-26 (N DES.)	APOIO A INFRAESTRUTURA URBANA COM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO	ARMAZÉM/SC	20,00%	16,80%	0,00%

← RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
APOIO A INFRAESTRUTURA URBANA COM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICIPIO DE ARMAZEM-SC									**1.156.192,82**

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ARMAZÉM/SC
Local

quinta-feira, 17 de setembro de 2026
Data

Assinado digitalmente por VITOR ROVARIS GOMES - CPF nº 091.305.349-09
Data: 2026.11.13 09:44:48-03'00'

Responsável Técnico
Nome: VITOR ROVARIS GOMES
CREA/CAU: CAU/SC A175008-9
ART/RRT: 16726516

-

CAIXA

AGRUPADORES DE EVENTOS

PROPONENTE / TOMADOR
82.928.664/0001-80

APELIDO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS 29 DE JUNHO, JOSÉ MENDONÇA E PEDRO JERÔNIMO

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

13

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R$)	1 RUA 29 DE JUNHO	2 RUA JOSÉ MENDONÇA	3 RUA PEDRO JERÔNIMO CARDOSO
	Total:	**1.156.192,82**	**379.662,67**	**283.182,48**	**493.347,67**
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	29.565,36	29.565,36	-	-
2	CANTEIRO DE OBRAS	6.840,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	12.700,64	12.700,64	-	-
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	26.362,60	3.990,28	3.906,01	18.466,31
5	TERRAPLANAGEM	29.019,62	6.961,07	4.822,97	17.235,58
6	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	8.381,68	2.528,81	2.165,80	3.687,07
7	CAMADA DE BASE/ SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO	177.406,31	53.217,73	46.354,45	77.834,13
8	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (PAVER)	448.543,12	134.810,36	116.873,31	196.859,45
9	ESCAVAÇÃO, LASTRO, ASSENTAMENTO E REATERRO	70.644,69	19.312,27	18.661,56	32.670,86
10	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (BL, CLP, ALA)	43.269,37	12.788,01	12.091,86	18.389,50
11	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO	56.548,76	19.447,68	12.791,48	24.309,60
12	PASSEIO	144.352,67	47.147,16	38.145,42	59.060,09
13	ACESSIBILIDADE	73.945,55	25.379,60	16.822,51	31.743,44
14	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL	28.612,45	9.533,70	8.267,11	10.811,64

Assinado digitalmente por VITOR ROVARIS GOMES - CPF nº 091.305.349-09
Data: 2026.11.13 09:45:08 -03'00'

ARMAZÉM/SC
Local

quinta-feira, 17 de setembro de 2026
Data

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QL
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo #PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº Transferegov	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS 29 DE JUNHO, JOSÉ MENDONÇA E PEDRO JERÔNIMO	1102026-46	981013/2025/MCIDADES/CAIXA	82.928.864/0001-80	981013/2025/MCIDADES/	82.928.864/0001-80

Grau de Sigilo #PUBLICO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
APOIO À INFRAESTRUTURA URBANA COM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE ARMAZÉM-SC				
1.	LOTE 01: PAVIMENTAÇÃO PAVER DAS RUAS 29 DE JUNHO, JOSÉ MENDONÇA E PEDRO JERÔNIMO CARDOSO		-	
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-	
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVER	UN	1,00	= 1,00
1.2.	CANTEIRO DE OBRAS		-	
1.2.1.	CANTEIRO DE OBRAS	MÊS	6,00	= conforme cronograma
1.3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		-	
1.3.1.	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PAVER	UN	1,00	= 1,00
1.3.2.	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PAVER	UN	1,00	= 1,00
1.4.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.4.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO D E PLACA D E OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	19,44	= (3,60 m × 1,80 m) × 3 unidades
1.4.2.	REMOÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO INTERTRAVADO (REF. DEINFRA-COD. 92100)	M2	112,41	= área extraída do software Civil 3D
1.4.3.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	4,46	= 23,21 m × 1,60 m × 0,12 m (extensão × altura × largura do muro)
1.4.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	13,46	= ((112,46 ×0,08 (pavimento intertravado) + 4,46 (muro)) × 1 km (bota-fora)
1.4.5.	RECONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS H = 1,60 M, INCLUSIVE VIGA BALDRAME, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA	M2	35,20	= 22,00 m × 1,60 m (extensão × altura do muro)
1.5.	TERRAPLENAGEM		-	
1.5.1.	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES D E 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020	M3	764,06	= conforme tabela de volumes extraída do software Civil 3D
1.5.2.	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	123,21	= conforme tabela de volumes extraída do software Civil 3D + 30% de empolamento (considerando uso de material do corte)
1.5.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	373,91	= volume de areia × DMT jazida
1.5.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM . EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	663,26	= conforme tabela de volumes extraída do software Civil 3D
1.6.	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (PAVER)		-	
1.6.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	4.254,66	= extensão × largura (pista + sala de confinamento) + área do limpa rodas extraída do software Civil 3D
1.6.2.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	628,18	= extensão × largura (pista + sala de confinamento) × 15 cm + área do limpa rodas × 15 cm
1.6.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	9.585,53	= volume de base/sub-base × DMT britadas
1.6.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	4.121,19	= extensão × largura (pista) + área do limpa rodas extraída do software Civil 3D
1.6.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	774,17	= (área pista +5 cm + 30% de empolamento) × DMT jazida
1.6.6.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ MOLDADO DIMENSÕES 12 X 10 X 30 CM (BASE INF. X BASE SUP. X ALTURA) (REF. SINAPI CÓD. 94273)	M	122,00	= extensão extraída do software Civil 3D
1.7.	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES		-	
1.7.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	569,25	= extensão × largura × profundidade da vala
1.7.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³, POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA E IGUAL A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	460,44	= volume de escavação - volume de lastro - área do tubo × comprimento do tubo
1.7.3.	Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual	M3	37,95	= extensão × largura da vala × 10 cm
1.7.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	579,32	= volume de lastro × DMT britados
1.7.5.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	84,00	= conforme projeto
1.7.6.	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 300 MM	M	84,00	= conforme projeto
1.7.7.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	347,00	= conforme projeto
1.7.8.	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	347,00	= conforme projeto
1.7.9.	BOCA DE LOBO 0,70 X 1,00 M COM GRELHA EM FERRO FUNDIDO	UN	27,00	= conforme projeto
1.7.10.	Caixa de ligação e passagem - CLP 01 - areia e brita comerciais	un	3,00	= conforme projeto
1.7.11.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ MOLDADO DIMENSÕES 12 X 10 X 30 CM (BASE INF. X BASE SUP. X ALTURA) (REF. SINAPI CÓD. 94273)	M	977,00	= extensão extraída do software Civil 3D
1.7.12.	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIAS TECIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	16,00	= área extraída do software Civil 3D
1.8.	PASSEIO ACESSÍVEL ABNT		-	
1.8.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.021,14	= área do passeio extraída do software Civil 3D

Nº	Agrupador de Eventos	RUA 29 DE JUNHO	RUA JOSÉ MENDONÇA	RUA PEDRO JERÔNIMO CARDOSO	4	5	6	7	8	9	10
	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$)	379.982,87	283.162,46	493.347,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. AI	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00									
2. CA	CANTEIRO DE OBRAS	2,00	2,00	2,00							
3. MI	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1,00									
3. MI	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1,00									
4. SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,48	6,48	6,48							
4. SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	66,10		46,31							
4. SE	SERVIÇOS PRELIMINARES			4,46							
4. SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,29		8,16							
4. SE	SERVIÇOS PRELIMINARES			35,20							
5. TE	TERRAPLANAGEM	252,42	303,30	198,34							
5. TE	TERRAPLANAGEM	8,66		114,66							
5. TE	TERRAPLANAGEM	29,93		343,98							
5. TE	TERRAPLANAGEM	259,00	17,71	286,55							
			1.099,39								
6. RE	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	1.283,66	1.099,39	1.871,61							
7. CA	CAMADA DE BASE/ SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO	188,97	162,83	276,38							
7. CA	CAMADA DE BASE/ SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO	2.934,55	2.605,28	4.146,70							
8. PA	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (PAVER)	1.235,97	1.071,70	1.813,52							
8. PA	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (PAVER)	281,19	139,33	353,65							
8. PA	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (PAVER)	39,00	39,00	44,00							
9. ES	ESCAVAÇÃO, LASTRO, ASSENTAMENTO E REATERRO	155,10	151,05	283,10							
9. ES	ESCAVAÇÃO, LASTRO, ASSENTAMENTO E REATERRO	125,22	122,52	212,70							
9. ES	ESCAVAÇÃO, LASTRO, ASSENTAMENTO E REATERRO	10,34	10,07	17,54							
9. ES	ESCAVAÇÃO, LASTRO, ASSENTAMENTO E REATERRO	155,10	161,12	283,10							
9. ES	ESCAVAÇÃO, LASTRO, ASSENTAMENTO E REATERRO	19,00	28,00	37,00							
9. ES	ESCAVAÇÃO, LASTRO, ASSENTAMENTO E REATERRO	19,00	28,00	37,00							
9. ES	ESCAVAÇÃO, LASTRO, ASSENTAMENTO E REATERRO	98,00	87,00	162,00							
9. ES	ESCAVAÇÃO, LASTRO, ASSENTAMENTO E REATERRO	98,00	87,00	162,00							
10. D	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (BL, CLP, ALA)	8,00	9,00	10,00							
10. D	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (BL, CLP, ALA)	1,00		2,00							
11. A	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO	336,00	221,00	420,00							
10. D	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (BL, CLP, ALA)			16,00							
12. P	PASSEIO	529,72	427,89	663,53							

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QL

Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº Transferegov	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS 28 DE JUNHO, JOSÉ MENDONÇA E PEDRO JERÔNIMO	1102026-49	981013/2025/MCIDADES/CAIXA	82.928.864/0001-80	981013/2025/MCIDADES/	82.928.864/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
APOIO À INFRAESTRUTURA URBANA COM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE ARMAZÉM-SC				
1.8.2.	Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual	M3	81,06	= área do passeio x5 cm
1.8.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1.237,29	= volume do lastro x DMT britados
1.8.4.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, COM ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_06/2022	M3	113,48	= área do passeio x7 cm
1.8.5.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	41,22	= (piso alerta composto por 2 faixas laterais da largura do passeio descontado/retirado a largura do meio fio + 1 faixa transversal de 2,00 m) x 2 (ambos os lados da faixa) x 4 (quantidade de faixas) x 0,40 m (largura do piso)
1.8.6.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	349,20	= extensão de piso direcional extraída do software Civil 3D x 0,40 m (largura do piso)
1.9.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL		-	
1.9.1.	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	M2	167,60	= área de faixa de pedestre extraída do software Civil 3D x quantidade de faixas de pedestre
1.9.2.	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	M2	36,00	= extensão extraída do software Civil 3D x 0,10 m
1.9.3.	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	4,00	= conforme projeto
1.9.4.	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	UN	4,00	= conforme projeto
1.9.5.	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	6,00	= conforme projeto
1.9.6.	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	9,00	= conforme projeto
1.9.7.	Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação	M2	2,00	= 0,50 m x 0,25 m (área de placa de rua) x quantidade de placas de rua
1.9.8.	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	UN	23,00	= conforme projeto

Nº	Agrupador de Eventos	RUA 28 DE JUNHO	RUA JOSÉ MENDONÇA	RUA PEDRO JERÔNIMO AMORIM	4	5	6	7	8	9	10
	TOTAL FINANC. POR FRENTE [R$]:	379.982,87	283.182,48	490.347,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. F	PASSEIO	26,49	21,39	33,18							
12. F	PASSEIO	397,35	342,24	497,70							
12. F	PASSEIO	37,08	29,95	46,45							
13. A	ACESSIBILIDADE	16,00	9,22	16,00							
13. A	ACESSIBILIDADE	118,00	79,60	151,60							
14. S	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL	57,60	42,00	68,00							
14. S	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL	12,00	9,00	15,00							
14. S	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL	1,00	2,00	1,00							
14. S	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL	1,00	2,00	1,00							
14. S	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL	2,00	2,00	2,00							
14. S	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL	3,00	2,00	4,00							
14. S	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL	0,75	0,50	0,75							
14. S	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL	8,00	6,00	9,00							

ARMAZÉM/SC
Local

quinta-feira, 17 de setembro de 2026
Data

Assinado digitalmente por VITOR ROVARIS GOMES - CPF nº 091.306.349-09
Data: 2026.11.13 09:45:21-03'00'

Responsável Técnico
Nome: VITOR ROVARIS GOMES
CREA/CAU: CAU/SC A175008-9
ART/RRT: 16726516

Responsável Técnico
Nome: VITOR ROVARIS GOMES
CREA/CAU: CAU/SC A175008-9
ART/RRT: 16726516

CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
82.928.664/0001-80	981013/2025/MCID	1102026-49	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS 29 DE JUNHO, JOSÉ MENDONÇA E PEDRO JERÔNIMO CARDOSO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:
1. ADMINISTRAÇAO LOCAL

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	RUA 29 DE JUNHO	RUA JOSÉ MENDONÇA	RUA PEDRO JERÔNIMO CARDOSO	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3																						
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6	1	1																						
2	CANTEIRO DE OBRAS	2	4	6																						
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	6																								
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	3	5																						
5	TERRAPLANAGEM	1	3	5																						
6	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SI	1	3	2																						
7	CAMADA DE BASE/ SUB-BASE PARA PAVIM	1	3	5																						
8	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCR	2	4	6																						
9	ESCAVAÇÃO, LASTRO, ASSENTAMENTO E	1	3	5																						
10	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (BL, CLP, A	2	4	6																						
11	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO	1	3	5																						
12	PASSEIO	2	4	6																						
13	ACESSIBILIDADE	2	4	6																						
14	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERT	2	4	6																						

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Parcela	%	9,12%	20,38%	7,67%	16,82%	14,75%	31,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	105.457,84	235.625,90	88.702,27	194.480,21	170.516,48	361.410,12	-	-	-	-	-	-
Acumulado	%	9,12%	29,50%	37,17%	53,99%	68,74%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	R$	105.457,84	341.083,74	429.786,01	624.266,22	794.782,70	1.156.192,82	1.156.192,82	1.156.192,82	1.156.192,82	1.156.192,82	1.156.192,82	1.156.192,82
Administração Local	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

ARMAZÉM
Local

quinta-feira, 17 de setembro de 2026
Data

Assinado digitalmente por VITOR ROVARIS GOMES - CPF nº 091.305.349-09
Data: 2026.11.13 09:45:41-03'00'

Responsável Técnico
Nome: VITOR ROVARIS GOMES
CREA/CAU: CAU/SC A175008-9
ART/RRT: 16726516

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
981013/2025/MCIDADE	1102026-49	82.928.664/0001-80	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS 29 DE JUNHO, JOSÉ MENDONÇA E	APOIO A INFRAESTRUTURA URBANA COM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MU

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
1.	**LOTE 01: PAVIMENTAÇÃO PAVER DAS**	**1.156.192,82**	% Período:	9,12%	20,38%	7,67%	16,82%	14,75%	31,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	29.565,36	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.2.	CANTEIRO DE OBRAS	6.840,00	% Período:	0,00%	33,33%	0,00%	33,33%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	12.700,64	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.4.	SERVIÇOS PRELIMINARES	26.362,60	% Período:	15,14%	0,00%	14,82%	0,00%	70,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.5.	TERRAPLENAGEM	29.019,62	% Período:	23,99%	0,00%	16,62%	0,00%	59,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.6.	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CON	634.331,11	% Período:	8,79%	21,83%	7,65%	18,42%	12,27%	31,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.7.	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRE	170.462,82	% Período:	22,74%	7,50%	18,45%	7,09%	33,43%	10,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.8.	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	218.298,22	% Período:	0,00%	33,22%	0,00%	25,18%	0,00%	41,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.9.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VI	28.612,45	% Período:	0,00%	33,32%	0,00%	26,89%	0,00%	37,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Total: R$ 1.156.192,82

		1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
Período:	%:	9,12%	20,38%	7,67%	16,82%	14,75%	31,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Repasse:	105.352,38	235.390,28	88.613,56	194.285,73	170.345,97	361.048,71	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	105,46	235,82	88,71	194,48	170,51	361,41	-	-	-	-	-	-
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**105.457,84**	**235.625,90**	**88.702,27**	**194.480,21**	**170.516,48**	**361.410,12**	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%:	9,12%	29,50%	37,17%	53,99%	68,74%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Repasse:	105.352,38	340.742,66	429.356,22	623.641,95	793.987,92	1.155.036,63	1.156.036,63	1.156.036,63	1.156.036,63	1.156.036,63	1.156.036,63	1.156.036,63
	Contrapartida:	105,46	341,08	429,79	624,27	794,78	1.156,19	1.156,19	1.156,19	1.156,19	1.156,19	1.156,19	1.156,19
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**105.457,84**	**341.083,74**	**429.786,01**	**624.266,22**	**794.782,70**	**1.156.192,82**	**1.156.192,82**	**1.156.192,82**	**1.156.192,82**	**1.156.192,82**	**1.156.192,82**	**1.156.192,82**
	Administração Local:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Assinado digitalmente por VITOR ROVARIS GOMES - CPF nº 091.305.349-09
Data: 2026.11.13 09:45:57-03'00'

ARMAZÉM/SC
Local

quinta-feira, 17 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: VITOR ROVARIS GOMES
CREA/CAU: CAU/SC A175008-9
ART/RRT: 16726516