SOLICITAÇÃO 354/2026 - LEI 14.133/21

Data: 14/10/2026 **Fase:** DOTAÇÃO - OK

Pedido: 4577

Processo: 217

Requisitante: 039.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Compra: 038.000 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

Seq.	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total	B. Preço
1	SERVIÇO	11483	02.23.000451 - 01 TECLA SIMPLES 10A - 250V	UN	7,0000	35,2739	246,92	246,9200
			Será medido por unidade de interruptor instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor, simples de embutir, com uma tecla fosforescente, comcontatosdeprata, aprovadefaísca, defuncionamentosilencioso; remuneratambémo espelho correspondente.					
2	SERVIÇO	11490	02.23.000458 - DIÂMETRO 25MM (3/4")	mt	132,0000	14,0111	1.849,47	1.849,4700
3	SERVIÇO	11568	02 .23 .000476 - LIMPEZA DO TERRENO,	M2	1.372,0000	1,6744	2.297,28	2.297,2800
			Será medido pela área real do terreno, onde ocorrer a limpeza manual de vegetação (m²). Oitemremuneraofornecimentodecaminhãobasculante, amão-de-obranecessáriaeferramentasauxiliares paraaexecuçãodosserviçosexecutadosmanualmentecomauxíliodeferramentalapropriadoparaaroçada, derrubada de árvores e arbustos, destocamento, fragmentação de galhos e troncos, empilhamento e transporte, abrangendo: aremoçãodevegetação, árvoresearbustos comdiâmetrodotroncoaté5cm, medidos naalturade1, 00mdosolo, capim. etc. ; arrancamentoe remoçãode tocos, raízes e troncos; raspagemmanualdacamadadesolovegetalnaespessuramínimade15cm; cargamanual; eotransporte, interno na obra, num raio de 500m.					
4	SERVIÇO	11709	02 .23 .000558 - PROJETOR EXTERNO PARA	UN	14,0000	645,0872	9.031,22	9.031,2200
			Será medido por unidade de projetor instalado (un). Oitemremuneraofornecimentoe instalaçãocompletadeprojetor retangularhermético, constituídopor: corpoearoemalumíniofundido, comaletasparadissipaçãodecalor; refletor internoemchapadealumínio estampadorefletal liso, stuccoouescamado, acabamentoanodizado; visorplano, emcristal temperado, à provadechoquetérmico, fixadoaocorpopormeiodearoejuntavedadora; suporteparafixação, tipo"U", em açogalvanizadoafogomovimentoshorizontalevertical; soquetesparalâmpadas: devapormetálicode400 W, ouvapordesódiodealtapressãode250/400W, ouvapordemercúriode250/500W, oumistade250/ 500 W, conforme o fabricante; remunera também o fornecimento de lâmpada e reator.					
5	SERVIÇO	11713	02.23.000562 - JANELA DE FERRO COMPLETA	M2	6,8000	897,5817	6.103,56	6.103,5600
			Será medido por área de janela instalada (m²). Oitemremuneraofornecimentodejanelasbasculantes, sobmedida, comumaouduasfolhas, constituídopor chapadobradanº18, comtratamentoemfundoanticorrosivo, parapinturaemesmaltesintéticocomafolha emvidrolisooufantasiade4mm, batentesemperfildechapadobradaemchapadeferronº14(MSG); jogo completodeferragens, incluindodobradiças, fechaduras, maçanetas, puxadoresetrincos, compatíveiscomas dimensões da janela; inclusive cimento, areia, materiais acessórios e amão-de-obra necessária para a instalaçãoefixaçãoda janelaedobatente. Remuneratambémmateriaisacessóriosemãodeobraparaa execução de duas demãos de zarcão e duas demãos de esmalte, e instalação dos vidros cristal 4mm.					
6	SERVIÇO	11732	02.23.000581 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	CONJ	1,0000	11.359,9500	11.359,95	11.359,9500
			Será medido por conjunto de equipamentos (cj). O item remunera o fornecimento de equipamentos esportivos composto de: A)Travecompletacomrede, todososmateriais, equipamentosemão-de-obranecessáriaparaaexecuçãodos serviços: execuçãodeesperasparaafixaçãodatrave, emtubodePVC, comtampas removíveisemferro galvanizadoinclusivetubodreno; fornecimentoeinstalaçãodetraveremovível, nasdimensõesoficiaisde3x2 x1m, emtubodeaçogalvanizado, providosdeganchosespeciaisparaafixaçãodarede, comacabamentoem esmalte, fornecimentoe instalaçãode redeparaa traveemnáilon, commalhade10x10cm, fiocom espessura de 2 mm. B)Tabelacompleta, comsuporteparabasquetecomasuarespectivarede, todososmateriais, equipamentos emão-de-obranecessáriaparaaexecuçãodeesperasparafixaçãodotubodesustentaçãodatabelaemtubo dePVC, comtampas removíveisemferrogalvanizado inclusivetubodreno, fornecimentoe instalaçãode tabelaremovívelparabasquetenasdimensõesde180cmdecomprimentopor120cmdealtura, eterseu centrogeométricoa328cmdopisoacabado. Atabelaéfixadaaopostedesustentação, oqualéencaixado nasesperasdePVCnopiso, osuporteetabelaemaroduploemaço, comdiâmetrode9, 5mm, compinturaa óleosobrefundoantioxidante; cestoemmalhadenáilon, fio2; pinturadofundoedasfaixasdatabelaàbase de estireno butadieno. C)Pardepostesoficial completocomredeparavoleibol, todososmateriais, equipamentosemão-de-obra necessáriaparaaexecuçãodosserviçosdeesperasparaafixaçãodospostes, emtubodePVC, comtampas removíveisemferrogalvanizado, inclusivetubodreno; fornecimentoeinstalaçãodepardepostesremovíveis paravoleibol, emtubodeaçogalvanizado, diâmetrode3", providosdeganchosespeciaisparaafixaçãoda rede, roldanaecarretilha, comacabamentoemesmalte, fornecimentoeinstalaçãoderedeparavoleibolde náilon, com malha de 10 x 10 cm, fio com espessura de 2 mm, com acabamento nos quatro lados em lona.					
7	SERVIÇO	11733	02.23.000582 - COLCHÃO DE BRITA (LASTRO	m3	36,0800	230,8131	8.327,74	8.327,7400

SOLICITAÇÃO 354/2026 - LEI 14.133/21

Data: 14/10/2026 **Fase:** DOTAÇÃO - OK

Pedido:

Processo: 217

Requisitante: 039.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Compra: 038.000 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

Seq.	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total	B. Preço
			Será medido pelo volume acabado, na espessura mínima de 5 cm (m³): Oitemremuneraofornecimentodepedrabritadaemnúmerosmédioseamão-de-obranecessáriaparao apiloamentodoterrenoeexecuçãodolastro. Remuneratambémofornecimentodelonaplásticapretaea mão-de-obra necessária para a aplicação da lona na área do piso coberto pelo colchão de brita.					
8	SERVIÇO	11736	02.23.000585 - TELA DE NYLON (MALHA 10 X	M2	1.193,1000	24,6240	29.378,89	29.378,8900
			Será medido pela área instalada (m²). Oitemremuneraofornecimentoeinstalaçãodeteladenáilon, commalhade10x10cm, fiocomespessura de 2 mm na cor verde. remunera também acessórios para instalação.					
9	SERVIÇO	11757	02 .23 .000606 - LIMPEZA GERAL DA	M2	1.144,0000	9,3325	10.676,38	10.676,3800
			Será medido pela área, na projeção horizontal, de obra limpa (m²). O item remunera o fornecimento do material e a mão-de-obra necessários para a limpeza geral de pisos, paredes, vidros, áreas externas, bancadas, louças, metais, etc. , removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilização.					
10	SERVIÇO	11758	02 .23 .000607 - TRANSPORTE E CARGA	m3	45,0000	133,1543	5.991,94	5.991,9400
11	SERVIÇO	11903	02 .23 .000682 - ATERRO COMPACTADO	m3	15,3600	86,1224	1.322,84	1.322,8400
			Será medido pelo volume de aterro compactado (m³). Oitemremuneraofornecimentodeequipamentosemão-de-obranecessáriosparaexecuçãodosserviçosde aterrointerno, commaterialexistenteouimportado, incluindooapiloamentoemcamadas, de20cm, com maço de 30 kg e a disposição das sobras.					
12	SERVIÇO	13389	02.23.001554 - LAVATÓRIO DE LOUÇA , SEM	UN	1,0000	717,5434	717,54	717,5400
			Será medido por unidade instalada (un). Oitemremuneraofornecimentoeainstalaçãodolavatórioconstituídopor: lavatóriodelouçasemcoluna; torneirademesaparalavatórioacabamentoemlatãocromadode1/2", sifãocromadode1"x11/2"; tubode ligaçãocromadocomcanopla; válvulametálicade1"paraligaçãoaosifão, umpardeparafusoscombucha para fixação do lavatório, materiais acessórios necessários para sua instalação e ligação à rede de esgoto.					
13	SERVIÇO	13401	02 .23 .001566 - CHUVEIRO ELÉTRICO	UN	4,0000	332,3748	1.329,50	1.329,5000
			Será medido por unidade de chuveiro instalado (un). Oitemremuneraofornecimentoeinstalaçãodochuveiroelétricocompotênciade5. 400Wpara220V, com resistênciablindada, inclusivemateriaisacessóriosnecessáriosà instalaçãoe ligaçãoàs redeselétricaede água.					
14	SERVIÇO	14391	02 .23 .002033 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE	m3	58,4500	85,7531	5.012,27	5.012,2700
			Serámedidopelovolumeescavado, considerando-seumacréscimoparacadalado, noplanohorizontal, em relação às dimensões de cada peça, de 20 cm (m³). Oitemremuneraofornecimentodamão-de-obranecessáriaparaaescavaçãomanual emsolode1ªe2ª categorias em valas ou cavas até 2, 00 m de profundidade.					
15	SERVIÇO	14393	02.23.002035 - ARMADURA DE AÇO , CA 50,	kg	1.949,8500	14,4543	28.183,72	28.183,7200
			Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). Oitemremuneraofornecimentodeaço CA-50(AouB)comfykigual500MPa, dobramento, transportee colocaçãodearmadurasdequalquerbitolaequalquercomprimento; estãoincluídosnoitemosserviçose materiaissecundárioscomoarame, espaçadores, perdasdecorrentesdedesbitolamento, cortesepontasde transpasse para emendas.					
16	SERVIÇO	14394	02.23 .002036 - FÔRMA DE MADEIRA PARA	M2	393,6800	81,7024	32.164,60	32.164,6000
			Serámedidopelodesenvolvimentodas áreasemcontatocomoconcreto, nãosedescontandoáreasde interseção até 0, 20 m² (m²). O itemremunerao fornecimentodosmateriais eamão-de-obraparaexecuçãoe instalaçãoda forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.					
17	SERVIÇO	14404	02 .23 .002046 - CALHA DE CHAPA	mt	88,0000	100,0227	8.802,00	8.802,0000
18	SERVIÇO	14406	02.23.002048 - CONDUTOR DE ÁGUA (TUBO	mt	60,0000	103,9748	6.238,49	6.238,4900
19	SERVIÇO	14409	02.23.002051 - TORNEIRA DE PRESSÃO PARA	UN	1,0000	65,5122	65,51	65,5100

SOLICITAÇÃO 354/2026 - LEI 14.133/21

Data: 14/10/2026 **Fase:** DOTAÇÃO - OK

Pedido:

Processo: 217

Requisitante: 039.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Compra: 038.000 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

Seq.	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total	B. Preço
			Será medido por unidade de torneira instalada (un). Oitemremuneraofornecimentoeinstalaçãodetorneiracurtacomrosca, parausogeral, emlatãofundido semacabamentode1/2"ou3/4"; inclusivemateriaisacessóriosnecessáriosà instalaçãoeligaçãoàrededeágua.					
20	SERVIÇO	14411	02 .23 .002053 - VÁLVULA DE DESCARGA	UN	5,0000	479,9464	2.399,73	2.399,7300
			Será medido por unidade de válvula de descarga instalada (un). Oitemremuneraofornecimentoe instalaçãodaválvuladedescarga, comregistropróprio, emlatãoou bronze, comacabamentocromadoliso, diâmetronominalde11/4"ou11/2", inclusivemateriaisacessórios de vedação e o tubo de descida.					
21	SERVIÇO	14413	02 .23 .002055 - VASO SANITÁRIO	UN	5,0000	524,8606	2.624,30	2.624,3000
			Será medido por unidade instalada (un). OitemremuneraofornecimentodabaciasifonadadelouçaconformeasnormasvigentesNBR15097eNBR 15099. Remuneratambém: bolsadeborracha; anel deborrachadeexpansãode4"; tubode ligaçãocom canopla, parafusosniquelados; massadevidroparafixaçãoeassentamentodabase; materiaisacessóriosea mão-de-obra necessária para a instalação e ligação às redes de água e esgoto.					
22	SERVIÇO	14416	02.23.002058 - RALO SECO PVC QUADRADO	UN	7,0000	40,2602	281,82	281,8200
			Será medido por unidade de ralo instalado (un). Oitem remunera o fornecimento e instalação de ralo seco em PVC rígido, de100x40mm, comg relha dePVC, inclusive materiais acessórios.					
23	SERVIÇO	14417	02.23.002059 - TUBO PVC SOLDÁVEL 20MM	mt	60,0000	33,3778	2.002,67	2.002,6700
24	SERVIÇO	14418	02.23.002060 - TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM	mt	42,0000	35,9634	1.510,46	1.510,4600
25	SERVIÇO	14419	02.23.002061 - TUBO PVC SOLDÁVEL 40MM	mt	20,0000	56,8199	1.136,40	1.136,4000
26	SERVIÇO	14420	02.23 .002062 - DE POLIETILENO CILINDRICO	UN	2,0000	1.092,5792	2.185,16	2.185,1600
27	SERVIÇO	14421	02 .23 .002063 - LAVATÓRIO DE LOUÇA DE	UN	6,0000	611,1431	3.666,86	3.666,8600
			Será medido por unidade instalada (un). Oitemremuneraofornecimentoeinstalaçãodacubadelouçadeembutirparalavatório, torneirademesa paralavatórioacabamentoemlatãocromadode1/2", sifãocromadode1"x11/2"; tubodeligaçãocromado comcanopla; válvulametálicade1"paraligaçãoaosifão, materiaisacessóriosnecessáriosparasuainstalação em bancadas e ligação à rede de esgoto.					
28	SERVIÇO	14426	02 .23 .002068 - SABONETEIRA DE LOUÇA	UN	5,0000	60,2672	301,34	301,3400
			Oitemremuneraofornecimentoeainstalaçãodesaboneteiradelouçade15x15cm; cimento, areia, cimento branco, inclusive materiais acessórios necessários para a argamassa de assentamento e rejuntamento.					
29	SERVIÇO	14427	02 .23 .002069 - PORTA -PAPEL DE LOUÇA	UN	5,0000	94,5315	472,66	472,6600
			Será medido por unidade instalada (un). Oitemremuneraofornecimentoeainstalaçãodeporta-papeldelouçade15x15cm; cimento, areia, cimento branco, inclusive materiais acessórios necessários para a argamassa de assentamento e rejuntamento.					
30	SERVIÇO	14428	02 .23 .002070 - CAIXA DE INSPEÇÃO OU	UN	15,0000	664,9957	9.974,94	9.974,9400
			Será medido por unidade de caixa executada (un). O itemremunerao fornecimentodemateriais emão-de-obranecessários paraaexecuçãodocaixade inspenção comdimensões descritas, constituído por: alvenaria de tijolo comumcomrevestimento em argamassa: fundodeconcretoecintadeamarraçãosuperiorparaapoiodotampãoemconcreto; remunera tambémosserviçosdeescavação, escoramentodavala, reaterroedisposiçãodassobraseimpermeabilização interna através de pintura de proteção asfaltica em duas demãos.					
31	SERVIÇO	14433	02.23.002075 - TOMADA UNIVERSAL 2 P+T	UN	10,0000	33,6364	336,36	336,3600
			Será medido por unidade de tomada instalada (un). Oitemremuneraofornecimentoeinstalaçãodetomadacomdoispóloseumterrade10Apara250V; com placa, haste, contatosdeprataecomponentesdefunçãoelétricaemligadecobre, conformeABNTNBR 14136. Remunera também o fornecimento e instalação de placa espelho.					

SOLICITAÇÃO 354/2026 - LEI 14.133/21

Data: 14/10/2026 **Fase:** DOTAÇÃO - OK

Pedido:

Processo: 217

Requisitante: 039.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Compra: 038.000 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

Seq.	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total	B. Preço
32	SERVIÇO	14437	02.23.002079 - ISOLADO DE PVC SEÇÃO 2 ,5 mt		279,0000	4,6786	1.305,33	1.305,3300
33	SERVIÇO	14446	02.23.002088 - CAIXA DE PASSAGEM 4"X 2" UN		16,0000	12,2258	195,61	195,6100
			Será medido por unidade de caixa instalada (un). O itemremunerao fornecimentoe instalaçãodecaixaestampadade4" x2", emchapadeaçonº18, esmaltadaàquenteinternaeexternamente, comolhaisparafixaçãodoseletrodutoseorelhasparafixaçãode espelho.					
34	SERVIÇO	14447	02.23.002089 - CAIXA OCTOGONAL P/ TETO UN		8,0000	12,7429	101,94	101,9400
			Será medido por unidade de caixa instalada (un). Oitemremuneraofornecimentoeinstalaçãodecaixaestampadaoctogonalcomfundomóvelde4"x4", em chapadeaçonº18, esmaltadaàquenteinternaeexternamente, comolhaisparafixaçãodoseletrodutose orelhas para fixação de espelho.					
35	SERVIÇO	14451	02 .23 .002093 - BARRA APOIO DEFICIENTEUN		2,0000	283,6808	567,36	567,3600
			Será medido por unidade instalada (un). Oitemremuneraofornecimentodebarradeapoiotiporeta, parapessoascommobilidadereduzida, emtubo deaçoinoxidávelAISI304, liga18, 8, diâmetronominalde11/4", comespessurade3/32", comprimentode 1000mm; comresistênciamínimaaoesforço, emqualquersentido, de1, 5kN; flangesnasextremidadese parafusos para fixação, emaço inoxidável; tuboe flanges comacabamentoescovado, oupolido fosco; acessórios e a mão-de-obra necessária.					
36	SERVIÇO	14452	02.23.002094 - EMBOÇO COM ARGAMASSA M2		122,4600	42,1194	5.157,94	5.157,9400
			Serámedidopelaárearevestidacomreboco, nãosedescontandovãosdeaté2, 00m²enãoseconsiderando espaletas. Os vãos acima de 2, 00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do emboço.					
37	SERVIÇO	14453	02.23.002095 - REBOCO COM ARGAMASSA M2		758,7900	44,6064	33.846,89	33.846,8900
			Serámedidopelaárearevestidacomreboco, nãosedescontandovãosdeaté2, 00m²enãoseconsiderando espaletas. Os vãos acima de 2, 00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). Oitemremuneraofornecimentodecimento, calhidratada, areiaeamão-de-obranecessáriaparaaexecução do reboco.					
38	SERVIÇO	14454	02.23.002096 - CHAPISCO COM ARGAMASSA M2		881,2500	11,6472	10.264,10	10.264,1000
			Serámedidopelaárearevestidacomchapisco, nãosedescontandovãosdeaté2, 00m²enãoseconsiderando espaletas. Os vãos acima de 2, 00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do chapisco.					
39	SERVIÇO	14461	02 .23 .002103 - LASTRO DE CONCRETOM2		171,0200	75,7311	12.951,53	12.951,5300
			Será medido pela área onde será executado, na espessura mínima de 6cm (m²). Oitemremuneraofornecimentodecimento, areia, pedrabritadanº1, 2eamão-de-obranecessáriaparao apiloamento do terreno e execução do lastro.					
40	SERVIÇO	14470	02.23.002112 - TINTA ACRÍLICA EM PAREDEM2		52,9900	29,3149	1.553,40	1.553,4000
			Serámedidopelaáreadesuperfíciepreparadaepintada, nãosedescontandovãosdeaté2, 00m²enãose considerandoespaletas, filetesoumolduras. Osvãosacimade2, 00m²deverãoserdeduzidosnatotalidadee as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). Oitemremuneraofornecimentodeseladordetintaparapinturaacrílica; tintaàbasedeemulsão100% acrílica, solúvelemágua, acabamentofoscoacetinado, materiaisacessórioseamão-de-obranecessáriaparaa execuçãodosserviçosde: limpezadasuperfície, lixamento, remoçãodopóeaplicaçãodoselador, conforme recomendações do fabricante; aplicaçãoda tinta acrílica, emduas demãos conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com massa ou não.					
41	SERVIÇO	14474	02 .23 .002116 - SOLEIRA OU PEITORIL DEM2		0,5200	415,4438	216,03	216,0300
			Será medido pela área da peça em granito a ser instalada (m²). Oitemremuneraofornecimentodegranitocinzaandorinhacomacabamentopolidooujateadonaespessura de2, 0cm; areia, cimento, cimentobrancoourejunte, materiaisacessórioseamão-de-obranecessáriaparao assentamentoerejuntamentodogranitoemsoleirase/oupeitoris, comlarguraaté20cm; nãoremunerao preparo prévio da superfície.					
42	SERVIÇO	14475	02.23.002117 - BANCADA DE GRANITO PARA M2		2,7000	478,0011	1.290,60	1.290,6000
			Será medido pela área de bancada instalada (m²). Oitemremuneraofornecimentoeainstalaçãodabancadaemgranitocinzaandorinha, mauáoucorumbá comespessurade3cm, inclusivetesteira, frontãofuros (senecessários)edemaiselementosdearremate, bemcomo					

SOLICITAÇÃO 354/2026 - LEI 14.133/21

Data: 14/10/2026 **Fase:** DOTAÇÃO - OK

Pedido:

Processo: 217

Requisitante: 039.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Compra: 038.000 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

Seq.	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total	B. Preço
			consoledemetalon (mínimo20 x 30cm) emateriais acessórios necessários para a fixação, assentamento e rejuntamento.					
43	SERVIÇO	14477	02.23.002119 - DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA	M2	15,6500	826,9724	12.942,12	12.942,1200
			Será medido por área de placa instalada (m²). Oitemremuneraofornecimentodeplacasdegranitocinzaandorinha, comacabamentopolidoetratamentoà basederesinaprotetora, espessurade3, 0cm, nasdimensões indicadasemprojeto; materiaisacessórios: areia, cimento, cimentobranco, colaabasederesinaepóxi, peçasearrematesmetálicoseamão-de-obra necessáriaparaainstalaçãocompletadasdivisórias, inclusiveorejuntedasmesmas; nãoremuneraferragem de vão de porta.					
44	SERVIÇO	14506	02.23.002138 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE	UN	1,0000	705,5145	705,51	705,5100
45	SERVIÇO	15546	02.23.002508 - LOCAÇÃO DOS SERVIÇOS DE	mt	140,0000	59,7501	8.365,01	8.365,0100
			Serámedidopelaáreadeobralocada, aferidaentreoseixosdefundaçãoeacrescentando-se0, 50m, apartir do eixo, para o lado externo (m). OitemremuneraofornecimentodepontaletesemPinusouCedrinhode3"x3"; tábuasemPinusde1"x12"; aramegalvanizado; inclusivemateriaisacessórioseamão-de-obranecessáriaparaos serviçosde locação completa em obras de edificação compreendendo: locação de estacas, eixos principais, paredes, etc.					
46	SERVIÇO	15547	02 .23 .002509 -	UN	1,0000	1.514,6346	1.514,63	1.514,6300
			Será medido por unidade de placa instalada (UN). Oitemremuneraasplacasdeobrasquedeverãoserconfeccionadasemchapagalvanizada0, 26. Aschapas serãoafixadascomrebites540eparafusos3/8, emumaestruturametálicacomvigaU2"x3"enrijecidaeMetalon 20x20. Osuporteparaainstalaçãodeveráser emEucaliptoAutoclavado. Asplacasserãopintadasnafrentee noversocomfundoanticorrosivoetintaautomotiva. FORMATO: 3, 00x1, 50m. Otamanhodaplacaédefinido emfunçãodo local da sua instalaçãoe/oudovalor dos serviços acimadeR$30. 000, 00, obedecendoà proporção de 6, 00 x 3, 00m e o manual de identidade visual do Governo de Minas.					
47	SERVIÇO	15548	02 .23 .002510 - BARRACÃO EM MADEIRA,	M2	10,8900	696,2559	7.582,23	7.582,2300
			Serámedidopelaáreadeprojeçãodacoberturadeconstrução provisóriaexecutada, comcroquianalisadoe aprovado previamente pela fiscalização. (M²) Oitemremuneraofornecimentodemateriaisemão-de-obranecessáriosparaaexecuçãodeconstrução provisóriaemmadeiradestinadaaescritórioe/oudepósitodeobra, constituídapor: pisointernoecalçada externaemconcretousinado, Fck20MPa; paredes, portasejanelasemchapacompensadaplastificadadeno mínimo6mmdeespessura, e/oucompensadoresinadocomseladora impermeabilizanteeaplicaçãode texturanapintura; janelas comvidro fantasiade3ou4mm; porta comdobradiças de latãocromadoe fechadura de embutir cromada e com miolo tipo Georges; estrutura, apoio para cobertura e contraventamentosempontaletesetábuasdePinusouCedrinhoeengradamentodacoberturadeeucalípto imunizado, coberturacomtelhaemfibrocimento, perfilonduladodenomínimo5mmdeespessura; instalação elétricaepinturaacrílica, materiaisacessóriosparaexecuçãototaldaconstrução provisória, conformenorma regulamentadora. DevemobedeceraNR18(Áreasdevivência). Remuneratambémamanutençãodurante todo o periodo da obra e a demobilização completa deste barracão.					
48	SERVIÇO	15549	02 .23 .002511 - ESCAVAÇÃO MANUAL EM	m3	33,5700	50,2330	1.686,32	1.686,3200
			Será medido pelo volume real escavado (m³). Oitemremuneraofornecimentodamão-de-obranecessáriaparaaescavaçãomanualemsolo, deprimeiraou segunda categoria, em campo aberto.					
49	SERVIÇO	15550	02.23.002512 - REATERRO MANUAL DE VALA	m3	8,6300	85,7531	740,05	740,0500
			Será medido pelo volume de reaterro em valas, poços ou cavas executado (m³). Oitemremuneraofornecimentodamão-de-obranecessáriaparaaexecuçãodosserviçosdereaterromanual apiloado, com material existente ou importado, sem controle de compactação.					
50	SERVIÇO	15551	02 .23 .002513 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE	m3	13,8500	426,8078	5.911,29	5.911,2900
			Será medido pelo volume escavado até a cota prevista (m³) Oitemremuneraofornecimentodemãodeobra, ferramentaseequipamentosnecessáriosparaaexecução dos serviços de escavação do tubulão a céu aberto. Remunera tambéma locação do tubulão, o alargamento da base, esgotamento caso seja encontrado quantidade de água que impeça a continuidade da escavação					
51	SERVIÇO	15552	02.23 .002514 - CONCRETO ARMADO PARA	m3	0,8100	2.509,6535	2.032,82	2.032,8200
			Serámedidopelovolumecalculadonoprojetodeformas, sendoqueovolumedainterseçãodosdiversos elementos					

SOLICITAÇÃO 354/2026 - LEI 14.133/21

Data: 14/10/2026 **Fase:** DOTAÇÃO - OK

Pedido:

Processo: 217

Requisitante: 039.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Compra: 038.000 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

Seq.	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total	B. Preço
			estruturais deve ser computado uma só vez (m³). Oitemremuneraofornecimentodebetoneira, pedrabritadanúmeros1e2, cimento, areiaeamão-de-obra necessáriaparaopreparodo concreto, comresistênciamínima à compressãode20, 0MPa. Remunera também o transporte, lançamentoeadensamento. Está tambémincluidoe remunerado70Kgporm³ de concretode armadura considerandoo fornecimentode açoCA-50 (AouB) comfyk igual 500MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no itemos serviços emateriais secundários comoarame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortesepontasdetraspasseparaemendasetambém8m²deformaporm³deconcreto considerandoofornecimentodosmateriaiseamão-de-obraparaexecuçãoeinstalaçãodaforma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.					
52	SERVIÇO	15553	02 .23 .002515 - CONCRETO ESTRUTURAL	m3	55,7100	844,2338	47.032,27	47.032,2700
			Serámedidopelovolumecalculadonoprojetodeformas, sendoqueovolumedainterseçãodosdiversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). Oitemremuneraofornecimentodebetoneira, pedrabritadanúmero1, cimento, areiaeamão-de-obra necessáriaparaopreparodo concreto, comresistênciamínima à compressãode20, 0MPa. Remunera também o transporte, lançamento e adensamento.					
53	SERVIÇO	15554	02 .23 .002516 - MOBILIZAÇÃO E	UN	1,0000	1.126,5849	1.126,58	1.126,5800
			Será medido por unidade de transporte e instalação de equipamento de sondagem (un). Oitemremuneraofornecimentoeinstalaçãodeequipamentosnecessáriosparaexecuçãodesondagem, a mobilizaçãoedesmobilizaçãodosmesmos, independentedadistânciaentreaempresafornecedoraeolocal da sondagem					
54	SERVIÇO	15555	02.23.002517 - SONDAGEM A PERCURSSÃO	mt	78,0000	97,3756	7.595,30	7.595,3000
			Serámedidopelocomprimentototaldos furosdesondagemexecutados, sendoaquantidademínimapara medição 30 metros (m). Oitemremuneraofornecimentodamão-de-obraqualificadanecessáriaparaaexecuçãodesondagema percussão, remunera também as peças gráficas e relatórios pertinentes.					
55	SERVIÇO	15556	02 .23 .002518 - CONCRETO ARMADO	m3	3,5200	3.430,9112	12.076,81	12.076,8100
			Serámedidopelovolumecalculadonoprojetodeformas, sendoqueovolumedainterseçãodosdiversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). Oitemremuneraofornecimentodebetoneira, pedrabritadanúmeros1e2, cimento, areiaeamão-de-obra necessáriaparaopreparodo concreto, comresistênciamínima à compressãode25, 0MPa. Remunera também o transporte, lançamentoeadensamento. Está tambémincluidoe remunerado80Kgporm³ de concretode armadura considerandoo fornecimentode açoCA-50 (AouB) comfyk igual 500MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no itemos serviços emateriais secundários comoarame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes epontas de traspasseparaemendas e também15m² de formade compensado plastificadoporm³deconcretoconsiderandoofornecimentodosmateriaiseamão-de-obraparaexecuçãoe instalação da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.					
56	SERVIÇO	15557	02 .23 .002519 - LAJE PRÉ -MOLDADA	M2	187,0800	340,9193	63.779,18	63.779,1800
			Será medido pela área delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas (m²). Oitemremuneraofornecimentodevigotapré-fabricada; poliestirenoexpandido(EPS); concretocomFck maiorouiguala20MPa, paraocapeamento; açoparaarmaduradedistribuição; materiais acessórioseamãode-obranecessáriaparaaexecuçãodos serviços: aestocagemdas vigotaseEPS, conformeexigênciase recomendaçõesdofabricante; otransporte internoàobra; oiçamentodasvigotasedoEPS; amontagem completa; resultandolajeparaforro; aexecuçãoeinstalaçãodaarmaduradedistribuiçãoposicionadanacapa, para o controle da fissuração; o escoramento até 3, 00 m de altura e a retirada do mesmo.					
57	SERVIÇO	15558	02 .23 .002520 -	M2	480,2500	84,1771	40.426,05	40.426,0500
			Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²). Oitemremuneraofornecimentodemateriaisemão-de-obranecessáriosparaaexecuçãodealvenariade vedaçãoaser revestida, confeccionadaemblocovazadodeconcretosimples, comsuperfícieásperapara garantiraaderênciadorevestimento, assentadacomargamassadecimento, calhidratadaeareia; dimensões padronizadas de 14 x 19 x 39 cm, e resistência mínima à compressão de acordo com a NBR 6136.					
58	SERVIÇO	15561	02 .23 .002523 - TORNEIRA DE BOIA PARA	UN	2,0000	350,3503	700,70	700,7000
			Será medido por unidade de torneira instalada (un). Oitemremuneraofornecimentoeainstalaçãodatorneiradebóia, comdiâmetronominalde1", inclusive material de vedação.					
59	SERVIÇO	15563	02.23.002525 - TIPO BASE , ROSCÁVEL 3/4"	UN	4,0000	109,5768	438,31	438,3100

SOLICITAÇÃO 354/2026 - LEI 14.133/21

Data: 14/10/2026 **Fase:** DOTAÇÃO - OK

Pedido:

Processo: 217

Requisitante: 039.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Compra: 038.000 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

Seq.	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total	B. Preço
60	SERVIÇO	15564	02 .23 .002526 - ACABAMENTO BRUTO	UN	2,0000	97,9912	195,98	195,9800
61	SERVIÇO	15565	02 .23 .002527 - COM CANOPLA DIÂMETRO	UN	2,0000	110,2786	220,56	220,5600
62	SERVIÇO	15566	02 .23 .002528 - COM CANOPLA DIÂMETRO	UN	3,0000	166,5937	499,78	499,7800
63	SERVIÇO	15567	02 .23 .002529 - CONJUNTO ELEVATÓRIO	UN	1,0000	1.419,1304	1.419,13	1.419,1300
			Serámedidoporunidadedeconjuntomotor-bombainstaladoetestadodeacordocomavazãoexigidaem projeto (un). Oitemremuneraofornecimentoeinstalaçãodeconjuntomotor-bombacentrífugacommultiestágiotrifásico, potênciade13/4HP, paravazõesdenomínimo10, 8m³/hcomalturamanométricamínimade20m, remunera tambémmateriais complementares eacessórios comochumbadores eamão-de-obranecessáriaparaa fixação, instalação completa e realização dos testes de funcionamento.					
64	SERVIÇO	15570	02 .23 .002532 - EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,0000	8.275,5970	8.275,60	8.275,6000
65	SERVIÇO	15571	02 .23 .002533 - MICTÓRIO DE LOUÇA	UN	2,0000	780,3099	1.560,62	1.560,6200
66	SERVIÇO	15572	02 .23 .002534 - DUCHA HIGIÊNICA COM	UN	1,0000	215,2630	215,26	215,2600
			Será medido por unidade instalada (un). Oitemremuneraofornecimentoeainstalaçãodaduchahigiênicamanualcomregistroparacontroledefluxo de águas de 1/2" cromada, inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de água.					
67	SERVIÇO	15573	02.23.002535 - DIÂMETRO DE 40 MM	mt	40,0000	28,3668	1.134,67	1.134,6700
68	SERVIÇO	15574	02.23.002536 - DIÂMETRO DE 100 MM	mt	134,0000	49,5312	6.637,18	6.637,1800
69	SERVIÇO	15575	02.23.002537 - DIÂMETRO DE 150 MM	mt	30,0000	77,1101	2.313,30	2.313,3000
70	SERVIÇO	15576	02 .23 .002538 - EM PVC , COM GRELHA	UN	3,0000	103,6670	311,00	311,0000
			Será medido por unidade caixa instalada (un). Oitemremuneraofornecimentoe instalaçãodacaixasifonada, emPVC rígido, de150x150x75mm, inclusive grelha metálica e o material necessário para sua ligação à rede de esgoto.					
71	SERVIÇO	15577	02 .23 .002539 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE	UN	8,0000	298,5537	2.388,43	2.388,4300
72	SERVIÇO	15578	02.23.002540 - MONOPOLAR DE 10 A 32 A	UN	6,0000	20,0070	120,04	120,0400
73	SERVIÇO	15579	02.23.002541 - BIPOLAR DE 10 A 50 A	UN	7,0000	26,6185	186,33	186,3300
74	SERVIÇO	15580	02.23.002542 - TRIPOLAR DIN DE 63A	UN	1,0000	102,0049	102,00	102,0000
75	SERVIÇO	15581	02 .23 .002543 - DISJUNTOR DE PROTEÇÃO	UN	2,0000	169,3269	338,65	338,6500
76	SERVIÇO	15582	02.23.002544 - ISOLADO DE PVC SEÇÃO 4 ,0	mt	312,0000	6,6731	2.082,01	2.082,0100
77	SERVIÇO	15583	02.23.002545 - ISOLADO DE PVC SEÇÃO 6 ,0	mt	72,0000	9,2832	668,39	668,3900

SOLICITAÇÃO 354/2026 - LEI 14.133/21

Data: 14/10/2026 **Fase:** DOTAÇÃO - OK

Pedido:

Processo: 217

Requisitante: 039.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Compra: 038.000 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

Seq.	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total	B. Preço
78	SERVIÇO	15584	02.23.002546 - ISOLADO EM PVC SEÇÃO 16	mt	240,0000	21,9523	5.268,55	5.268,5500
79	SERVIÇO	15585	02 .23 .002547 - COBRE NÚ # 10MM² PARA	mt	15,0000	15,7347	236,02	236,0200
			Será medido por comprimento de cabo instalado (m). Oitemremuneraofornecimentodecordoalhadecobrerecozido, de10, 0mm², confeccionadaemmalhade fiosdecobreeletrolíticonu, têmperamole isentadefalhas, emendas, oxidações, sujeiras, encordoamento classe 2 na bitola especificada e a mão-de-obra necessária para a instalação do cabo.					
80	SERVIÇO	15586	02.23.002548 - DIÂMETRO 20MM (3/4")	mt	138,0000	32,6760	4.509,29	4.509,2900
81	SERVIÇO	15587	02.23.002549 - DIÂMETRO 40MM (1 1/2")	mt	60,0000	53,5818	3.214,91	3.214,9100
82	SERVIÇO	15588	02 .23 .002550 - PORTAMETÁLICA , TIPO DE	M2	19,3800	600,9980	11.647,34	11.647,3400
			Será medido por área de porta / portão instalado (m²). Oitemremuneraofornecimentodaportae/ouportãodeabrir, sobmedida, comumafolha, constituídopor: folhadaportaemchapadeferronº18(MSG), numaface, comousemabertura; requadroparaaestrutura dafolhadaporta, emperfildechapadeferronº18MSG, tipotubular; batentesemperfildechapadobrada emchapadeferronº14(MSG); jogocompletodeferragens, inclusivecimento, areia, materiaisacessóriosea mão-de-obranecessáriaparaa instalaçãoe fixaçãodaportaedobatente. Remunera tambémmateriais acessórios e mão de obra para a execução de duas demãos de zarcão e duas demãos de esmalte.					
83	SERVIÇO	15589	02.23.002551 - FECHADURAS PARA PORTA	UN	5,0000	138,9902	694,95	694,9500
			Será medido por unidade de fechadura para porta interna instalada (un). O itemremunerao fornecimento, acessórios, ferramentas emãodeobranecessáriapara instalaçãode fechaduradeembutir commaçanetado tipoalavanca, comcubo lingueta, trinco, roseta integralmente executadosemlatãoamareloecomacabamentocromadoemtodasaspartesexternasaparentesdotipo Gorges, com 55 mm de distância de broca, também dotadas de trinco reversível, e com peso mínimo de 770 g					
84	SERVIÇO	15590	02.23.002552 - TARJETA LIVRE / OCUPADO	UN	8,0000	76,8269	614,62	614,6200
			Será medido por unidade de tarjeta para porta sanitária instalada (un). Oitemremuneraofornecimentoeinstalaçãodefechadurasdeembutir, semtrinco, comlinguetaacionada por tranqueta interna e por chave externa de emergência.					
85	SERVIÇO	15591	02 .23 .002553 - BARRA APOIO DEFICIENTE	UN	1,0000	222,6502	222,65	222,6500
			Será medido por unidade instalada (un). Oitemremuneraofornecimentodebarradeapoioemlavatórios, parapessoascommobilidadereduzida, em tubodeaçoinoxidávelAISI304, liga18, 8, diâmetronominalde11/4", comespessurade3/32", comprimento de800mm; comresistênciamínimaaoesforço, emqualquersentido, de1, 5kN; flangesnasextremidadese parafusos para fixação, emaço inoxidável; tuboe flanges comacabamentoescovado, oupolido fosco; acessórios e a mão-de-obra necessária.					
86	SERVIÇO	15592	02.23.002554 - CORRIMÃO DUPLO EM TUBO	mt	20,4200	277,4140	5.664,79	5.664,7900
			Será medido pelo comprimento, aferido no desenvolvimento, de corrimão instalado (m). OitemremuneraofornecimentodeCorrimãotubularduploconstituídopor: tubodeaçogalvanizadocom diâmetrode11/2", espessurade2, 25mm; suporteemchapadeferrogalvanizado, comespessurade1/8"; fixaçãopormeiomontateemtubode ferrogalvanizado, de2, 25dediâmetroeespessurade2, 5mm, com parafusosauto-atarrachantes, eatravésdechumbadormetálicocomroscaeporcacomdiâmetrode1/4, 84de polegadaempisosdeconcretorevestidosounão; sinalizaçãotátilpormeiodeanelemaçoinoxidável com texturacontrastanteàtexturadocorrimão, instalado1, 00mantesdasextremidadesdocorrimão, conforme determinaNBR9050; materiaisacessórioseamão-de-obranecessáriaparaochumbamentodasgrapascom roscas, ousoldagemdocorrimão. Oitemremunera tambémofornecimentodemateriaisemão-de-obra necessáriospara: aplicaçãoemumademãodegalvanizaçãoa frio, nospontosdesoldae/oucortedos componentes metálicos, conforme recomendações do fabricante.					
87	SERVIÇO	15593	02 .23 .002555 - GUARDA -CORPO EM AÇO	mt	22,8200	1.181,0902	26.952,48	26.952,4800
			Será medido pelo comprimento de corrimão com guarda-corpo, instalado (m). Oitemremuneraofornecimentodeguarda-corpoconstituídodetubodeaçogalvanizadocom2, 25dediâmetro emontantesverticaisemtubosdeaçogalvanizadocom2, 25dediâmetroespaçadosemnomáximo90cmentre eles e altura final para ambientes internos de 1, 10m e ambietes externos de 1, 30m. .					

SOLICITAÇÃO 354/2026 - LEI 14.133/21

Data: 14/10/2026 **Fase:** DOTAÇÃO - OK

Pedido:

Processo: 217

Requisitante: 039.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Compra: 038.000 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

Seq.	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total	B. Preço
			Basefixadanopisoatravésdeparafusosouchumbadores, umcorrimãoduplo(22cmdedistânciaentreeles) emtubodeaçogalvanizadocomdiâmetrode11/2&5, comresistênciaàcargamínimade900N, aplicadaem qualquerpontodeles, verticalmentedecimaparabaixoehorizontalmenteemambosossentidos, conforme determinaanormaNBR9077/1993, fechamentoverticalemtubosdeaçode1&5; comalturade0, 80mpara ambientes internose1, 00mparaáreas externas, inclusiveacessórios eamão-de-obranecessáriaparaa instalaçãocompletadoguarda-corpocomcorrimãoduplo. O itemremunera tambémo fornecimentode materiaisemão-de-obranecessáriospara: aplicaçãoemumademãodegalvanizaçãoafrio, nospontosde solda e / ou corte dos componentes metálicos, conforme recomendações do fabricante.					
88	SERVIÇO	15594	02.23.002556 - AZULEJO EXTRA ASSENTADO	M2	122,4600	108,9120	13.337,36	13.337,3600
			Serámedidopelaáreaderevestimentocomplacacerâmica, descontando-setodaequalquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). Oitemremuneraofornecimentodeplacacerâmicaesmaltada, deprimeiraqualidade(classeA, ouclasse extra), conforme anexo A da NBR 13818, indicada para revestimentos internos, com as características: A) Dimensões: 15 x 15 cm, 20 x 20 cm ou 25 x 25 cm; B) Alta absorção de água: > 10%, grupo BIII (poroso); C) Resistência química: classe B (média resistência química a produtos domésticos e de piscinas); D) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5; E) Carga de ruptura > 200 N; F) Resistente ao choque térmico; Remuneratambémofornecimentodeargamassacolanteindustrializada, eamão-de-obranecessáriaparaa execuçãodosserviços: limpezaepreparodasuperfíciedeassentamento, preparoeaplicaçãodaargamassa colanteindustrializadaeoassentamentodaspeçasconformeexigênciasdasnormasNBR8214, NBR13754, NBR13816, NBR13817, NBR13818eNBR14081, erecomendaçõesdos fabricantes. Remuneratambémos serviços de regularização da superfície e de rejuntamento.					
89	SERVIÇO	15595	02 .23 .002557 - REVESTIMENTO COM	M2	42,0500	91,3674	3.842,00	3.842,0000
			Serámedidopelaáreadepisorevestidacomplacacerâmica, descontando-setodaequalquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). Oitemremuneraofornecimentodeplacacerâmicaesmaltadadeprimeiraqualidade(classeA, ouclasseextra), conformeanexoAdaNBR13818, indicadaparapisos internos sujeitos a lavagemfreqüente, comas características: A) Dimensões: Até 2. 025 cm² B) Média absorção de água: 3%< Abs < 6%, grupo BIIa (semigrés) ; C) Resistência química: classe A (alta resistência química a produtos domésticos e de piscinas); D) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5; E) Carga de ruptura > 1. 000 N; F) Resistência à abrasão superficial classe V (PEI-5); G) Resistência ao risco (escala Mohs): > 5; H) Resistente a gretagem; I) Resistente ao choque térmico; J) Coeficiente de atrito: > 0, 40 (classe 2); Remuneratambémofornecimentodeargamassacolanteindustrializadatipo AC-II, eamão-deobranecessária paraaexecuçãodos serviços: limpezaepreparodasuperfíciedeassentamento, preparoeaplicaçãoda argamassacolante industrializadaeoassentamentodaspeçasconformeexigênciasdasnormasNBR9817, NBR13753, NBR13816, NBR13817, NBR13818eNBR14081, erecomendaçõesdos fabricantes. Remunera também o rejuntamento. 150115					
90	SERVIÇO	15596	02.23.002558 - PLACA CIMENTÍCIA 40X40 CM,	M2	61,9200	166,4829	10.308,62	10.308,6200
			Serámedidopelaárearevestidacomladrilho, descontando-setodaequalquerinterferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). Oitemremuneraofornecimentodeladrilhohidráulicopodotátil, paraportadoresdedeficiênciavisual, de40 x40cm, comespessuramédiade3, 5cm, emváriascores, cimento, calhidratada, areia, materiaisacessórios, e amão-de-obra necessária para os serviços: preparoe aplicaçãoda argamassamista de assentamento; assentamentodeladrilhohidráulico, conformepaginaçãoprevistaemprojeto, sobresuperfícieregularizada, conformeexigênciasdasnormasNBR9457eNBR9050erecomendaçõesdosfabricantes. Nãoremuneraos serviços de regularização da superfície.					
91	SERVIÇO	15597	02.23.002559 - PASSEIO DE CONCRETO E= 8	M2	467,9700	92,7340	43.396,73	43.396,7300
			Será medido pela área de piso concretado (m²). Oitemremuneraofornecimentodecimento; areia; pedrabritadanº1; ripadeCupiúbaouParaju; remunera tambémofornecimentodemateriaisacessórioseamãodeobranecessáriaparaopreparodoconcreto, preparo da caixa, lançamento e a execução do passeio comacabamento desempenado, emconcreto preparado no local.					
92	SERVIÇO	15598	02.23.002560 - PINTURA TEXTURIZADA COM	M2	828,2600	39,0290	32.326,16	32.326,1600
			Será medido pela área de superfície preparada e pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m²). O itemremunera o fornecimento de selador de tinta para pintura comtextura acrílica; revestimento texturizado100%acrílico, semagregadosminerais, parausointernooouexterno, materiaisacessórios; eamãode-obranecessáriaparaos serviços de: limpeza, lixamentoe remoçãodopó; aplicaçãodorevestimento texturizado acrílico, em uma demão, sem diluição do produto, conforme recomendações do fabricante.					

SOLICITAÇÃO 354/2026 - LEI 14.133/21

Data: 14/10/2026 **Fase:** DOTAÇÃO - OK

Pedido:

Processo: 217

Requisitante: 039.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Compra: 038.000 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

Seq.	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total	B. Preço
93	SERVIÇO	15599	02 .23 .002561 - BANCO INTERNO EM	mt	1,0000	270,2730	270,27	270,2700
			Será medido por comprimento de banco executado (m). Oitemremunerao fornecimentodemateriais emão-de-obranecessáriosparaaexecuçãodos serviços: alvenariadeapoioemtijoloscomunsdebarrocozido; revestimentodaalvenariaemcimentadoqueimado; tampodeconcretoarmadocomcantoarredondadocomespessurade8cmelargurade40cm; remunera tambémaescavaçãoparaconstruçãodabasearmadaelastrodebritaeoacabamentoemvernizemduas demãos o serviço de limpeza final.					
94	SERVIÇO	15600	02.23.002562 - PINTURA COM TINTA A BASE	M2	721,6300	29,5119	21.296,67	21.296,6700
			Será medido pela área de superfície pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m²). O itemremunera o fornecimento de tinta à base epox, comalta resistência à abrasão, acabamento microtexturizado, lavável, resistenteaágua, alcalinidade, maresiaeintempéries, materiaisacessórioseamãode-obranecessáriaparaaexecuçãodos serviçosde: limpezada superfície, conforme recomendaçõesdo fabricante; aplicaçãodatintaepox, conformeespecificaçõesdofabricante; nãoremuneraopreparodebase, quando necessário.					
95	SERVIÇO	15601	02.23 .002563 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA	mt	330,0000	6,4022	2.112,73	2.112,7300
			Será medido por comprimento de faixa de sinalização pintada (m). Oitemremunerao fornecimentode tintaacrílica foscadegrandedesempenhoparapisos, várias cores, conformeespecificaçõesdofabricante, queconfereumacabamentomicrotexturizadoeantiderrapantecom refletorização, materiaisacessórioseamão-de-obranecessáriaparaopreparodepavimentodeconcretoea aplicação da tinta em faixas com até 8 cm de largura.					
96	SERVIÇO	15602	02.23.002564 - ALAMBRADO PARA QUADRA	mt	11,6700	324,7167	3.789,44	3.789,4400
97	SERVIÇO	15603	02.23.002565 - ALAMBRADO PARA QUADRA	mt	192,5400	503,2161	96.889,23	96.889,2300
98	SERVIÇO	15604	02.23.002566 - ARMADURA DE TELA DE AÇO	kg	1.587,5900	32,8730	52.188,85	52.188,8500
			Será medido pelo peso nominal das telas constantes no projeto de armadura (kg). O itemremunerao fornecimentode tela soldadaemaçoCA-60Bcomtrama100x100mmtipoQ138, transporteecolocação; estãoincluídosnoitemosserviçosemateriaissecundárioscomoarame, espaçadores, emendas e perdas por desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.					
99	SERVIÇO	15605	02.23.002567 - CONCRETO FCK=25 MPA , E=8m3		57,7300	984,8246	56.853,92	56.853,9200
			Serámedidopelovolumecalculadonoprojetodeformas, sendoqueovolumedainterseçãodosdiversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). Oitemremuneraofornecimentoelançamentodeconcretousinadocomresistênciamínimaàcompressãode 25Mpa, oadensamentoatravésdevibradoresde imersãoeréguasvibradoraseodesempenoutilizando desempenadeirasmecânicas, orequadroemformadejuntasserradasedeconstrução, remuneratambéma aspersãocontínuadeáguanashorassubseqüentesàconcretagemeduranteos14diasseguinteseocortedas juntasdedilataçãoqueseráexecutadocomserramecânicaprovidadediscodiamantadocomaprofundidade do corte de no máximo 3 cm e o fornecimento e instalação de formas e barras de tranferência.					
100	SERVIÇO	15606	02.23 .002568 - ESTRUTURA DE AÇO PARA	M2	1.144,0000	286,7465	328.038,00	328.038,0000
			Será medido pela projeção horizontal da cobertura em arco com 5m entre arcos e vão de 20 m (m²). Oitemremuneraofornecimentodeestruturametálicaemaço ASTM-A36detodoselementosnecessários paraestruturadacoberturacomopilares, vigasdeapoio, terçasetc. , incluindochapasde ligação, soldas, parafusosgalvanizados, chumbadores, perdaseacessórios, beneficiamentoepré-montagemdepartesda estrutura emfábricaou canteiro, transporte edescarregamento, traslado interno àobra, montageme instalaçãocompletasetodoselementosnecessários , remuneratambémopreparodasuperfíciedaspeças pormeiodautilizaçãodeZarcãoeaexecuçãodeserviçoscomoa limpezadasuperfície, lixamentofinal, remoção do pó e a aplicação em duas demãos de esmalte.					
101	SERVIÇO	15607	02.23.002569 - COBERTURA EM TELHAS DE	M2	1.520,1000	150,3665	228.572,12	228.572,1200
			Será medido pela área, de projeção horizontal, da cobertura executada (m²). Oitemremuneraofornecimentoeinstalaçãodastelhasemchapadeaçogalvanizado, perfilondulado, comno mínimo0, 5mmdeespessura, emqualquercomprimento, materiaisacessóriosparaafixaçãodastelhas, em estrutura, deapoio, metálica, oudemadeira, costura, fechamentoevedaçãoentreastelhaseamão-de-obra necessáriaparaotransporteinternoàobra, içamentoeamontagemcompletadastelhas, emcoberturascom curvatura.					

SOLICITAÇÃO 354/2026 - LEI 14.133/21

Data: 14/10/2026 **Fase:** DOTAÇÃO - OK

Pedido:

Processo: 217

Requisitante: 039.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Compra: 038.000 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

Seq.	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total	B. Preço
102	SERVIÇO	15608	02 .23 .002570 - LEVANTAMENTO	UN	1,0000	1.938,7190	1.938,72	1.938,7200
103	SERVIÇO	15609	02 .23 .002571 - PROJETO EXECUTIVO DE	UN	1,0000	2.001,6040	2.001,60	2.001,6000
104	SERVIÇO	15610	02 .23 .002572 - PROJETO EXECUTIVO DE	UN	1,0000	3.255,0641	3.255,06	3.255,0600
105	SERVIÇO	15611	02 .23 .002573 - PROJETO EXECUTIVO DE	UN	1,0000	3.350,7165	3.350,72	3.350,7200
106	SERVIÇO	15612	02 .23 .002574 - PROJETO EXECUTIVO E	UN	2,0000	3.015,8943	6.031,79	6.031,7900
107	SERVIÇO	15613	02 .23 .002575 - PROJETO EXECUTIVO E	UN	2,0000	3.978,2479	7.956,50	7.956,5000
108	SERVIÇO	15614	02 .23 .002576 - PROJETO EXECUTIVO DE	UN	1,0000	2.600,5044	2.600,50	2.600,5000
109	SERVIÇO	15615	02 .23 .002577 - FRISO DE ALUMÍNIO	mt	15,3700	27,5173	422,94	422,9400
110	SERVIÇO	15616	02.23.002578 - PORTÃO EM TUBO DE AÇO	M2	46,9500	698,6691	32.802,51	32.802,5100

TOTAL **1.519.375,40**

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia destinados à construção de Quadra de Esportes no CEMEI 23 Centro Municipal de Educação Infantil Luriane Rosalves Ribeiro, compreendendo a execução dos serviços previstos em projeto, planilhas orçamentárias, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e demais documentos técnicos que integram o presente Termo de Referência, visando à implantação de espaço adequado, seguro e funcional para a realização de atividades esportivas, recreativas e pedagógicas na unidade escolar.

Justificativa: A contratação justifica-se pela necessidade de ampliar e melhorar a estrutura física do CEMEI 23 Centro Municipal de Educação Infantil Luriane Rosalves Ribeiro, mediante a construção de uma quadra de esportes adequada para atender às necessidades dos alunos e profissionais da unidade escolar. A execução da obra proporcionará um espaço apropriado para o desenvolvimento de atividades esportivas, recreativas e pedagógicas, contribuindo para melhores condições de atendimento e para o desenvolvimento físico, motor e social dos alunos. A contratação de empresa especializada é necessária para garantir a execução adequada dos serviços, de acordo com os projetos, especificações técnicas, normas de segurança e demais requisitos estabelecidos para a obra. A realização da obra contribuirá para a preservação do patrimônio público, proporcionando maior segurança, funcionalidade e conforto aos usuários da escola, além de assegurar melhores condições de utilização dos espaços escolares. A contratação está alinhada ao interesse público e às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, buscando oferecer uma infraestrutura escolar adequada, segura e eficiente, em conformidade com as normas de engenharia, segurança e acessibilidade, garantindo a continuidade da prestação dos serviços educacionais com maior qualidade

Dotação/Fonte	Tipo	Saldo em: 14/10/2026
627 - 02.06.03-4490.51.00-12.365.0401-3.343	SERVIÇO	1.519.369,28
1.500.94 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		219.369,28
627 - 02.06.03-4490.51.00-12.365.0401-3.343	SERVIÇO	1.519.369,28
1.571.83 - Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - Estado - Emendas parlamentares individuais		1.300.000,00