PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1107062-45/2025	989844/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBÁ	Pavimentação de Vias Urbanas

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELO HORIZONTE	09-25 (N DES.)	Pavimentação de Vias Urbanas	JEQUITIBÁ-MG	22,29%	0,00%	0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 20 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Pavimentação de Vias Urbanas									**406.107,29**	
1.			**OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS**					**-**	**406.107,29**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**2.788,56**	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	506,73	BDI 1	619,68	2.788,56	RA
1.2.			**OBRAS VIARIAS - RECAPEAMENTO**					**-**	**359.094,29**	
1.2.1.	SINAPI	104375	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	4.827,13	1,11	BDI 1	1,36	6.564,90	RA
1.2.2.	SETOP	ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	M3	144,82	1.811,95	BDI 1	2.215,83	320.896,50	RA
1.2.3.	SETOP	ED-29235	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA - MASSA ASFÁLTICA	M3XKM	15.737,76	1,64	BDI 1	2,01	31.632,89	RA
1.3.			**OBRAS COMPLEMENTARES**					**-**	**43.887,24**	
1.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	80,40	67,26	BDI 1	82,25	6.612,90	RA
1.3.2.	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA	M	654,97	46,54	BDI 1	56,91	37.274,34	RA
1.4.			**SINALIZAÇÃO**					**-**	**337,20**	
1.4.1.	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL	M2	10,00	27,57	BDI 1	33,72	337,20	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1107062-45/2025	989844/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBÁ	Pavimentação de Vias Urbanas			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
BELO HORIZONTE	09-25 (N DES.)	Pavimentação de Vias Urbanas	JEQUITIBÁ-MG	22,29%	0,00%	0,00%

RECURSO

O custo unitário (coluna U) na Linha 20 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
Pavimentação de Vias Urbanas									**406.107,29**

JEQUITIBÁ-MG
Local

terça-feira, 30 de dezembro de 2025
Data

LEONARDO HEITOR CUNHA:61219622672
Assinado de forma digital por LEONARDO HEITOR CUNHA:61219622672
Dados: 2026.01.12 09:37:25 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: LEONARDO HEITOR CUNHA
CREA/CAU: 74.701/D
ART/RRT: 0