PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SALTO
CNPJ: 18.347.419/0001-80 *E-mail: prefeiturasmsmg@gmail.com*
FONES: (33) 37271144 e 37271145
PRAÇA AURELINA MOTA SANTOS, 218 – CENTRO – CEP 39928-000 – ESTADO DE MG
Administração 2025 – 2028
Governo Diferente, Cuidando da Nossa Gente

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Salto - MG — **FOLHA Nº: 01/01**

OBRA: Pavimentação em Bloquete Sextavado em Vias na Sede do Municipio de Santa Maria Do Salto — **DATA: 28/10/2026**

LOCAL: Rua 27 de Outubro, Rua Alonso Teixeira e Rua São José. — **FORMA DE EXECUÇÃO:**

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Sinapi MG/ 07/2026 DESONERADA, Setop jequitinhonha E Mucuri 04/2026 DESONERADA, SICRO3 DESINERADA 04/2026

PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 meses

( )	DIRETA		(x)	INDIRETA
			BDI	30,21%

RELAÇÃO DE RUAS

item	LOGRADOURO	Área de Pavimentação	total	Sarjetas (m) cálculo	Sarjetas (m) total	Meio fio (m) cálculo	Meio fio (m) total	Área de Regularização (m²) cálculo	Área de Regularização (m²) total
1,0	**RUA 27 DE OUTUBRO**								
	TRECHO 01	área irregular cálculo através do software Autocad	671,12	(91,7+5,10+1,8)+(2,3+79,2+5,7)	192,50	(2,5+91,7+1,7+1,8)+(2,3+79,2+5,7)	184,90	724,48+(177,20*0,3)	728,87
2,0	**RUA ALONSO TEIXEIRA**								
	TRECHO 01	área irregular cálculo através do software Autocad	1378,22	(32,60*2+6,00*2+30,50*2+7,00*2+31,30*2+7,25*2+30,00*2+7,00*2+36,50*2+7,20*2+32,00*2)	454,70	(32,60*2+6,00+30,50*2+7,00+31,30*2+7,25+30,00*2+7,00+36,50*2+7,20+32,00*2)	420,25	1378,22+(454,70*0,3)	1514,63
2,0	**RUA SÃO JOSÉ**								
	TRECHO 01	área irregular cálculo através do software Autocad	1514,58	(5,40+54,90+3,20+45,90+3,00+4,10+1,40+68,30+1,20+3,80+1,60+113,80+8,80+3,30+112,60+0,80+5,00+1,90+65,30+1,20+6,30+0,90+41,20+1,30+5,90+1,10+54,60)	616,80	(5,40+54,90+3,20+45,90+3,00+4,10+1,40+68,30+1,20+3,80+1,60+113,80+8,80+3,30+112,60+0,80+5,00+1,90+65,30+1,20+6,30+0,90+41,20+1,30+5,90+1,10+54,60)	616,80	1514,58+(616,80*0,30)	1699,62
			3563,92		**1264,00**		**1221,95**		3943,12

	DESCRIÇÃO		

ITEM	CÓDIGO						UNIDADE	FÓRMULA	QUANTIDADE
						CALÇAMENTO EM BLOQUETE			
						INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA			
						BARRACÃO DE OBRA, INCLUSIVE SANITÁRIO			
						FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS			
						OBRAS VIÁRIAS			
2.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA AF_09/2024					M²	SOMATÓRIO DA ÁREA A SER PAVIMENTADA COM A ÁREA DAS SARJETAS	3.943,12
2.2	105566	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024					M³	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO X A ESPESSURA DA BASE 10CM	356,39
2.3	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026					M3XKM	TRANSPORTE DO MATERIAL DA BASE DA JAZIDA ATÉ A OBRA DMT=5,58KM PESO ESPECIFICO DO MATERIAL 2,5TXM³	5.345,88
2.4	94288	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022					M²	SOMATÓRIO DA LARGURA X COMPRIMENTO DE CADA TRECHO MENOS A ÁREA DAS SARJETAS =	3.563,92
3		**DRENAGEM**							
3.1	94288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024					M	SOMATÓRIO DO COMPRIMENTO DDOS TRECHOS X 2 MENOS A LARGURA DAS INTERSEÇÕES	1.264,00
4		**URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES**							
4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024					M	SOMATÓRIO DO COMPRIMENTO DDOS TRECHOS X 2 MENOS A LARGURA DAS INTERSEÇÕES	1.221,95
4.2	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM					M	SOMATÓRIO DO COMPRIMENTO DDOS TRECHOS X 2 MENOS A LARGURA DAS INTERSEÇÕES	1.221,95
4.3	103696	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022					UN	SOMATÓRIO DO COMPRIMENTO DDOS TRECHOS X 2 MENOS A LARGURA DAS INTERSEÇÕES	1.838,75

Documento assinado digitalmente
gov.br
GARDYELLO LUZ SILVA
Data: 03/11/2026 11:43:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eng°.Gardyello Luz Silva
CREA-MG 253.636/D

DAMIAO SOUZA ORMUNDO:68250975634

Assinado de forma digital por DAMIAO SOUZA ORMUNDO:68250975634
Dados: 2026.11.03 14:39:30 -03'00'

Damião Souza Ormundo