PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SALTO
CNPJ: 18.347.419/0001-80 *E-mail:* prefeiturasmsmg@gmail.com
FONES: (33) 37271144 e 37271145
PRAÇA AURELINA MOTA SANTOS, 218 – CENTRO – CEP 39928-000 – ESTADO DE MG
Administração 2025 – 2028
Governo Diferente, Cuidando da Nossa Gente

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Salto - MG	**FOLHA Nº: 01/01**	
OBRA: Pavimentação em Bloquete Sextavado em Vias na Sede do Municipio de Santa Maria Do Salto	**DATA: 28/10/2026**	**ISS: 5,00%**
LOCAL: Rua 27 de Outubro, Rua Alonso Teixeira e Rua São José.	**FORMA DE EXECUÇÃO:**	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Sinapi MG/ 07/2026 DESONERADA, Setop jequitinhonha E Mucuri 04/2026 DESONERADA, SICRO3 DESINERADA 04/2026	**( ) DIRETA**	**(x) INDIRETA**
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 meses		**BDI 30,21%**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
		CALÇAMENTO BLOQUETE SEXTAVADO					
1		**INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA**					**3.220,43**
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,48	381,68	496,98	3.220,43
2		**OBRAS VIÁRIAS -CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO**					**508.913,61**
2.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA AF_09/2024	M²	3.943,12	0,59	0,76	2.996,77
2.2	105566	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M³	356,39	11,67	15,19	5.413,56
2.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	4.971,64	2,74	3,56	17.699,04
2.4	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M²	3.563,92	104,04	135,47	482.804,24
3		**DRENAGEM**					**70.670,24**
3.1	94288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.264,00	42,94	55,91	70.670,24
4		**URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES**					**110.733,12**
4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.221,95	67,84	88,33	107.934,84
4.2	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	12,00	105,18	136,95	1.643,40
4.3	103696	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	6,00	147,83	192,48	1.154,88
		TOTAL GERAL DA OBRA					**693.537,40**

Documento assinado digitalmente
gov.br
GARDYELLO LUZ SILVA
Data: 03/11/2026 11:43:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Engº. Gardyello Luz Silva

MG 04900253.636/D
CREA/MG

DAMIAO SOUZA ORMUNDO:68250975634
Assinado de forma digital por DAMIAO SOUZA ORMUNDO:68250975634
Dados: 2026.11.03 14:41:09 -03'00'

Prefeito Damião Souza Ormundo