PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto: Pavimentação de Concreto
Local: Rua XV de Novembro - Jardim Olímpia - Dois Córregos - SP

Fonte: Boletim CDHU 199 Data base: 08/2025 - L.S.: 128,23% - Sem Desoneração - SINAPI 09/205 - Não Desonerado
BDI: 20,73%

Pavimentação de Concreto

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	TOTAL C/ BDI (R$)	ET/TT (%)
			QUADRO RESUMO						
1.0			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**19.250,73**	**4,27%**
2.0			**ABERTURA DE CAIXA/SUBLEITO - BASE**					**112.401,60**	**24,92%**
3.0			**GUIA/SARJETA**					**30.306,79**	**6,72%**
4.0			**DRENAGEM**					**44.516,99**	**9,87%**
5.0			**PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO**					**244.486,71**	**54,21%**
1.0			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**19.250,73**	**4,27%**
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	24,00	474,01	572,27	13.734,48	3,05%
1.2	CDHU	02.10.060	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	M2	2.146,40	1,89	2,28	4.893,79	1,09%
1.3	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e	M2	2.146,40	0,24	0,29	622,46	0,14%
2.0			**ABERTURA DE CAIXA/SUBLEITO - BASE**					**112.401,60**	**24,92%**
2.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	2.146,40	31,61	38,16	81.906,62	18,16%
2.2	CDHU	54.01.220	Base de bica corrida	M3	107,32	235,36	284,15	30.494,98	6,76%
3.0			**GUIA/SARJETA**					**30.306,79**	**6,72%**
3.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	23,61	447,09	539,77	12.744,19	2,83%
3.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	23,61	616,13	743,85	17.562,60	3,89%
4.0			**DRENAGEM**					**44.516,99**	**9,87%**
4.1	CDHU	02.10.040	Locação de rede de canalização	M	25,00	1,52	1,84	46,00	0,01%
4.2	CDHU	07.02.060	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 m	M3	398,40	22,39	27,03	10.768,75	2,39%
4.3	CDHU	46.12.060	Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm	M	25,00	137,00	165,40	4.135,00	0,92%
4.4	CDHU	49.12.110	Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP	UN	1,00	6912,89	8.345,93	8.345,93	1,85%
4.5	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	478,08	21,19	25,58	12.229,29	2,71%
4.6	CDHU	49.12.010	Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto	UN	2,00	3724,02	4.496,01	8.992,02	1,99%
5.0			**PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO**					**244.486,71**	**54,21%**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto: Pavimentação de Concreto
Local: Rua XV de Novembro - Jardim Olímpia - Dois Córregos - SP

Fonte: Boletim CDHU 199 Data base: 08/2025 - L.S.: 128,23% - Sem Desoneração - SINAPI 09/205 - Não Desonerado
BDI: 20,73%

Pavimentação de Concreto

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	TOTAL C/ BDI (R$)	ET/TT (%)
5.1	CDHU	54.08.001	Nivelamento e regularização de superfície e desempeno mecânico através de régua vibratória de pavimento em concreto	M2	2.146,40	0,55	0,66	1.416,62	0,31%
5.2	CDHU	32.20.066	Lona plástica em polietileno, 150 micras, para camada separadora de piso/pavimento	M2	2.146,40	1,78	2,15	4.614,76	1,02%
5.3	CDHU	54.08.002	Texturização de superfície de pavimento em concreto com	M2	2.146,40	1,30	1,57	3.369,85	0,75%
5.4	CDHU	54.08.005	Agente de cura química, retardador de evaporação, em pavimento de concreto	M	2.146,40	3,75	4,53	9.723,19	2,16%
5.5	CDHU	54.08.010	Fibra em polipropileno (macrofibra), resistência residual 4,3+-0,3 Mpa	KG	965,88	34,95	42,20	40.760,14	9,04%
5.6	CDHU	11.20.140	Controlador de retração de concreto, a base de óxido de cálcio	KG	2.146,40	7,75	9,36	20.090,30	4,45%
5.7	CDHU	11.01.320	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento	M3	214,64	593,02	715,95	153.671,51	34,08%
5.8	CDHU	54.20.160	Corte para junta de dilatação através de cortadora a gasolina, com serra de disco diamantado segmentado para pavimento de concreto e asfalto	M	175,56	0,54	0,65	114,11	0,03%
5.9	SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	80,00	1,37	1,65	132,00	0,03%
5.10	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	35,11	42,39	3.391,20	0,75%
5.11	SINAPI-I	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,42	6,68	8,06	3,39	0,00%
5.12	SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	12,50	2,85	3,44	43,00	0,01%
5.13	SINAPI-I	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	1,90	11,66	14,08	26,75	0,01%
5.14	SINAPI-I	43614	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	30,00	18,89	22,81	684,30	0,15%
5.15	SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	2,00	33,33	40,24	80,48	0,02%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto: Pavimentação de Concreto
Local: Rua XV de Novembro - Jardim Olímpia - Dois Córregos - SP

Fonte: Boletim CDHU 199 Data base: 08/2025 - L.S.: 128,23% - Sem Desoneração - SINAPI 09/205 - Não Desonerado
BDI: 20,73%

Pavimentação de Concreto

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	TOTAL C/ BDI (R$)	ET/TT (%)
5.16	SINAPI-I	44073	TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA	M	30,00	0,76	0,92	27,60	0,01%
5.17	SINAPI-I	42402	ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA	KG	78,80	6,40	7,73	609,12	0,14%
5.18	SINAPI	97115	APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022	KG	0,64	64,90	78,35	50,14	0,01%
5.19	SINAPI-I	11615	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM	M2	13,00	3,73	4,50	58,50	0,01%
5.20	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	35,33	42,65	3.412,00	0,76%
5.21	SINAPI	97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	KG	145,63	12,56	15,16	2.207,75	0,49%
TOTAL								**450.962,82**	**100,00%**

Dois Córregos, 09 de janeiro de 2026.

TARCISIO JOSE DA SILVA:42047194814
Assinado de forma digital por TARCISIO JOSE DA SILVA:42047194814

TARCÍSIO JOSÉ DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP: 507.035.973-3
RESPONSÁVEL TÉCNICO