CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
003490/2026	1301001060/2026	SEINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE	Calçamento em bloco sextavado, Morro dos Bentos e Lama Preta

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELO HORIZONTE	09-26 (N DES.)	Calçamento em bloco sextavado	ALVARENGA - MG	23,38%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Calçamento em bloco sextavado									**484.957,34**	
1.			**CALÇAMENTO MORRO DOS BENTOS**					**-**	**291.496,17**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**1.665,63**	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	300,00	BDI 1	370,14	1.665,63	RA
1.2.			**REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO**					**-**	**2.613,09**	
1.2.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.730,52	1,22	BDI 1	1,51	2.613,09	RA
1.3.			**CALÇAMENTO**					**-**	**211.954,09**	
1.3.1.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1.730,52	99,27	BDI 1	122,48	211.954,09	RA
1.4.			**GUIAS**					**-**	**39.276,42**	
1.4.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	526,00	60,52	BDI 1	74,67	39.276,42	RA
1.5.			**TRAVAMENTO**					**-**	**6.720,30**	
1.5.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	90,00	60,52	BDI 1	74,67	6.720,30	RA
1.6.			**DRENAGEM SUPERFICIAL**					**-**	**29.266,64**	
1.6.1.	SINAPI	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	526,00	45,10	BDI 1	55,64	29.266,64	RA
2.			**CALÇAMENTO MORRO LAMA PRETA**					**-**	**193.461,17**	
2.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**1.712,34**	
2.1.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.134,00	1,22	BDI 1	1,51	1.712,34	RA
2.2.			**CALÇAMENTO**					**-**	**138.892,32**	
2.2.1.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1.134,00	99,27	BDI 1	122,48	138.892,32	RA
2.3.			**TRAVAMENTO**					**-**	**6.048,27**	
2.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	81,00	60,52	BDI 1	74,67	6.048,27	RA
2.4.			**DRENAGEM SUPERFICIAL**					**-**	**46.808,24**	

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
003490/2026	1301001060/2026	SEINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE	Calçamento em bloco sextavado, Morro dos Bentos e Lama Preta

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELO HORIZONTE	09-26 (N DES.)	Calçamento em bloco sextavado	ALVARENGA - MG	23,38%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Calçamento em bloco sextavado									**484.957,34**	
2.4.1.	SINAPI	105997	EXECUÇÃO DE VALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEIZOIDAL, COM DIMENSÕES INTERNAS: B1=0,6 M; B2=0,20 M; H=0,20 M. AF_05/2025	M	422,00	89,90	BDI 1	110,92	46.808,24	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ALVARENGA - MG
Local

segunda-feira, 26 de outubro de 2026
Data

ARTHUR HENRIQUE SOARES TEODORO:10734979681

Assinado de forma digital por ARTHUR HENRIQUE SOARES TEODORO:10734979681
Dados: 2026.10.26 14:45:33 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: ARTHUR HENRIQUE SOARES TEODORO
CREA/CAU: 255233
ART/RRT: 0