MUNICIPIO DE IGARATINGA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Igaratinga-MG	**Nº DE FOLHAS:**	01
OBRA: Recapeamento Asfáltico em CBUQ	**DATA:**	12/08/2026
LOCAL: Rua José Ferreira de Faria, Centro - Município de Igaratinga-MG.	**FORMA DE EXECUÇÃO:**	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICOR - abril/2026; SINAPI - junho/2026; SICRO - abril/2026; SEM DESONERAÇÃO	( ) DIRETA	(X) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 (Dois) Meses		**BDI:** 24,12%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI	CUSTO TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES						**SUBTOTAL:**		**R$ 1.486,94**
1	SEINFRA	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	Unid.	1,00	R$ 1.197,99	R$ 1.486,94	R$ 1.486,94
OBRAS DE RECAPEAMENTO						**SUBTOTAL:**		**R$ 156.593,37**
2	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019		2.265,72	R$ 1,76	R$ 2,18	R$ 4.939,27
3	ATA DER	312371	EMULSÃO ASFÁLTICA - EMULSÃO ASFÁLTICA DE PETRÓLEO; RUPTURA RÁPIDA - RR 1C - DNIT 165/2013 - EM - EMULSÕES ASFÁLTICAS CATIÔNICAS	T	1,00	R$ 3.341,30	R$ 4.147,22	R$ 4.147,22
4	SICRO	4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO	m²	2.009,47	R$ 0,43	R$ 0,53	R$ 1.065,02
5	SICRO	5914622	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	TxKM	80,39	R$ 2,47	R$ 3,06	R$ 245,99
6	SEINFRA	ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	m³	60,28	R$ 1.871,42	R$ 2.322,80	R$ 140.018,38
7	SICRO	5914612	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TxKM	5.063,52	R$ 0,99	R$ 1,22	R$ 6.177,49
OBRAS DE DRENAGEM						**SUBTOTAL:**		**R$ 31.526,44**
8	SEINFRA	ED-14762	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	512,50	R$ 43,09	R$ 53,48	R$ 27.408,50
9	SEINFRA	ED-48507	DEMOLIÇÃO MANUAL DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m²	256,25	R$ 12,95	R$ 16,07	R$ 4.117,94
OBRAS DE SINALIZAÇÃO						**SUBTOTAL:**		**R$ 9.201,03**
10	SICRO	5213401	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6MM **(LINHAS DE BORDO E LINHAS DUPLAS CONTÍNUAS, LARGURA = 0,10M)**	m²	102,50	R$ 29,00	R$ 35,99	R$ 3.688,98
11	SICRO	5213401	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6MM **(PINTURAS DE LOMBADAS/SALIÊNCIAS, LARGURA = 0,40M)**	m²	22,00	R$ 29,00	R$ 35,99	R$ 791,78
12	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 **(SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA)**	m²	36,00	R$ 57,57	R$ 71,45	R$ 2.572,20
13	COMPOSIÇÃO	CPU-001	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - **PLACA OCTOGONAL** (INSTALAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO)	m²	1,20	R$ 1.002,22	R$ 1.243,95	R$ 1.492,74
14	COMPOSIÇÃO	CPU-002	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - **PLACA QUADRADA** (INSTALAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO)	m²	0,40	R$ 1.319,96	R$ 1.638,33	R$ 655,33
							TOTAL GERAL DA OBRA	**R$ 198.807,78**

Flávio L. Greco Santos
Eng. Civil, CREA-MG: 64.880/D

Fábio Alves Costa Fonseca
Prefeito Municipal