PREFEITURA DE Urucânia
Esperança que move, trabalho que transforma

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE URUCÂNIA		**APELIDO DO EMPREENDIMENTO** REFORMA E READEQUAÇÃO DA CMEI "PROFª GERALDA SALGADO"			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	**DATA BASE** 09-26 (DES.)	**DESCRIÇÃO DO LOTE** REFORMA E READEQUAÇÃO DA CMEI "PROFª GERALDA SALGADO"	**MUNICÍPIO / UF** URUCÂNIA/MG	**BDI 1** 29,91%	**BDI 2** 0,00%	**BDI 3** 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA E READEQUAÇÃO DA CMEI "PROFª GERALDA SALGADO"									**1.493.862,31**	
1.			**REFORMA E READEQUAÇÃO DA CMEI "PROFª GERALDA SALGADO"**					**-**	**1.493.862,31**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**10.108,43**	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	382,58	BDI 1	497,01	2.236,55	RA
1.1.2.	SETOP	ED-50135	BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG	m2	7,26	563,76	BDI 1	732,38	5.317,08	RA
1.1.3.	SINAPI	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	M2	20,00	98,33	BDI 1	127,74	2.554,80	RA
1.2.			**INFRAESTRUTURA**					**-**	**114.364,11**	
1.2.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	100,50	80,22	BDI 1	104,21	10.473,11	RA
1.2.2.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	24,51	158,01	BDI 1	205,27	5.031,17	RA
1.2.3.	SINAPI	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	9,22	226,48	BDI 1	294,22	2.712,71	RA
1.2.4.	SETOP	ED-29548	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	Kg	141,00	14,07	BDI 1	18,28	2.577,48	RA
1.2.5.	SETOP	ED-29550	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	Kg	260,00	13,74	BDI 1	17,85	4.641,00	RA
1.2.6.	SETOP	ED-29551	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	Kg	481,00	13,33	BDI 1	17,32	8.330,92	RA
1.2.7.	SETOP	ED-8471	FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m2	166,44	61,15	BDI 1	79,44	13.221,99	RA
1.2.8.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	18,32	714,53	BDI 1	928,25	17.005,54	RA
1.2.9.	SINAPI	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	7,32	787,02	BDI 1	1.022,42	7.484,11	RA
1.2.10.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	204,04	29,37	BDI 1	38,15	7.784,13	RA
1.2.11.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	352,50	76,65	BDI 1	99,58	35.101,95	RA
1.3.			**SUPERESTRUTURA**					**-**	**140.817,50**	
1.3.1.	SETOP	ED-29548	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	Kg	531,00	14,07	BDI 1	18,28	9.706,68	RA

PREFEITURA DE Urucânia
Esperança que move, trabalho que transforma

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

		PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE URUCÂNIA		**APELIDO DO EMPREENDIMENTO** REFORMA E READEQUAÇÃO DA CMEI "PROFª GERALDA SALGADO"		
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	**DATA BASE** 09-26 (DES.)	**DESCRIÇÃO DO LOTE** REFORMA E READEQUAÇÃO DA CMEI "PROFª GERALDA SALGADO"		**MUNICÍPIO / UF** URUCÂNIA/MG	**BDI 1** 29,91%	**BDI 2** 0,00%	**BDI 3** 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA E READEQUAÇÃO DA CMEI "PROFª GERALDA SALGADO"									**1.493.862,31**	
1.3.2.	SETOP	ED-29549	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 6,3MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	Kg	790,00	13,40	BDI 1	17,41	13.753,90	RA
1.3.3.	SETOP	ED-29550	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	Kg	167,00	13,74	BDI 1	17,85	2.980,95	RA
1.3.4.	SETOP	ED-29551	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	Kg	917,00	13,33	BDI 1	17,32	15.882,44	RA
1.3.5.	SETOP	ED-29552	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 12,5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	Kg	8,00	12,82	BDI 1	16,65	133,20	RA
1.3.6.	SETOP	ED-29553	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 16MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	Kg	151,00	13,37	BDI 1	17,37	2.622,87	RA
1.3.7.	SETOP	ED-8471	FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m2	428,42	61,15	BDI 1	79,44	34.033,68	RA
1.3.8.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	31,23	575,64	BDI 1	747,81	23.354,11	RA
1.3.9.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	31,23	330,42	BDI 1	429,25	13.405,48	RA
1.3.10.	SETOP	ED-50848	LAJE 10 CM MACIÇA DE CONCRETO 20 MPa, COM ARMADURAS DE AÇO DE 6.3MM COM MALHA BIDIRECIONAL, ESPAÇAMENTO DE 10CM E NEGATIVOS EM AÇO DE 5.0MM, FÔRMA RESINADA, ESCORAMENTO E DESFORMA	m2	69,38	276,75	BDI 1	359,53	24.944,19	RA
1.4.			**ALVENARIA**					**-**	**160.388,48**	
1.4.1.	SETOP	ED-48232	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m2	642,35	79,02	BDI 1	102,65	65.937,23	RA
1.4.2.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1.284,70	5,05	BDI 1	6,56	8.427,63	RA
1.4.3.	SETOP	ED-50761	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	m2	837,47	41,61	BDI 1	54,06	45.273,63	RA
1.4.4.	SETOP	ED-50732	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	m2	447,23	39,25	BDI 1	50,99	22.804,26	RA
1.4.5.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	87,60	90,73	BDI 1	117,87	10.325,41	RA
1.4.6.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	87,60	66,96	BDI 1	86,99	7.620,32	RA
1.5.			**DEMOLIÇÕES**					**-**	**30.859,40**	

PREFEITURA DE Urucânia
Esperança que move, trabalho que transforma

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

		PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE URUCÂNIA	**APELIDO DO EMPREENDIMENTO** REFORMA E READEQUAÇÃO DA CMEI "PROFª GERALDA SALGADO"			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	**DATA BASE** 09-26 (DES.)	**DESCRIÇÃO DO LOTE** REFORMA E READEQUAÇÃO DA CMEI "PROFª GERALDA SALGADO"	**MUNICÍPIO / UF** URUCÂNIA/MG	**BDI 1** 29,91%	**BDI 2** 0,00%	**BDI 3** 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA E READEQUAÇÃO DA CMEI "PROFª GERALDA SALGADO"									**1.493.862,31**	
1.5.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	87,63	62,98	BDI 1	81,82	7.169,89	RA
1.5.2.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	30,96	10,69	BDI 1	13,89	430,03	RA
1.5.3.	SETOP	ED-48480	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m2	466,99	19,27	BDI 1	25,03	11.688,76	RA
1.5.4.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	370,25	2,14	BDI 2	2,14	792,34	RA
1.5.5.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	66,28	27,59	BDI 1	35,84	2.375,48	RA
1.5.6.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	465,25	7,81	BDI 1	10,15	4.722,29	RA
1.5.7.	SETOP	ED-51133	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	m3	101,59	27,89	BDI 1	36,23	3.680,61	RA
1.6.			**COBERTURA**					**-**	**151.593,19**	
1.6.1.	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	331,90	128,33	BDI 1	166,71	55.331,05	RA
1.6.2.	SINAPI	92261	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	22,00	822,86	BDI 1	1.068,98	23.517,56	RA
1.6.3.	SINAPI	94195	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M2	331,90	80,89	BDI 1	105,08	34.876,05	RA
1.6.4.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	274,75	74,50	BDI 1	96,78	26.590,31	RA
1.6.5.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	11,00	98,90	BDI 1	128,48	1.413,28	RA
1.6.6.	SETOP	ED-50668	CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES	m	74,00	102,62	BDI 1	133,31	9.864,94	RA
1.7.			**ESQUADRIAS**					**-**	**123.169,94**	

PREFEITURA DE Urucânia
Esperança que move, trabalho que transforma

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

		PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE URUCÂNIA	**APELIDO DO EMPREENDIMENTO** REFORMA E READEQUAÇÃO DA CMEI "PROFª GERALDA SALGADO"			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	**DATA BASE** 09-26 (DES.)	**DESCRIÇÃO DO LOTE** REFORMA E READEQUAÇÃO DA CMEI "PROFª GERALDA SALGADO"	**MUNICÍPIO / UF** URUCÂNIA/MG	**BDI 1** 29,91%	**BDI 2** 0,00%	**BDI 3** 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA E READEQUAÇÃO DA CMEI "PROFª GERALDA SALGADO"									**1.493.862,31**	
1.7.1.	SINAPI	90845	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	6,00	1.519,89	BDI 1	1.974,49	11.846,94	RA
1.7.2.	SINAPI	90846	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	13,00	1.599,21	BDI 1	2.077,53	27.007,89	RA
1.7.3.	SINAPI-I	3428	JANELA DE ABRIR EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)	M2	19,20	1.143,25	BDI 1	1.485,20	28.515,84	RA
1.7.4.	SETOP	ED-29481	JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM-AR COM ALTURA DE 60CM, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR	m2	6,00	957,36	BDI 1	1.243,71	7.462,26	RA
1.7.5.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	10,20	660,75	BDI 1	858,38	8.755,48	RA
1.7.6.	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	M2	3,20	368,07	BDI 1	478,16	1.530,11	RA
1.7.7.	Composição	CP-003	JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, 2,00X1,20M, COM 04 BANDEIRAS, 02 FIXAS E 02 MOVEIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	1.076,32	BDI 1	1.398,25	19.575,50	RA
1.7.8.	Composição	CP-002	JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, 2,50X1,20M, COM 04 BANDEIRAS, 02 FIXAS E 02 MOVEIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	1.251,94	BDI 1	1.626,40	6.505,60	RA
1.7.9.	Composição	CP-007	JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, 1,80X1,20M, COM 04 BANDEIRAS, 02 FIXAS E 02 MOVEIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	1.010,00	BDI 1	1.312,09	7.872,54	RA
1.7.10.	SINAPI	102182	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	UN	2,00	740,91	BDI 1	962,52	1.925,04	RA
1.7.11.	SETOP	ED-50982	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1,25MM (GSG-18), COM REQUADRO EM TUBO DE AÇO (50X30)MM, ESP. 1,25MM, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA	m2	3,28	509,91	BDI 1	662,42	2.172,74	RA
1.8.			**REVESTIMENTOS**					**-**	**268.106,42**	

PREFEITURA DE Urucânia
Esperança que move, trabalho que transforma

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

		PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE URUCÂNIA		**APELIDO DO EMPREENDIMENTO** REFORMA E READEQUAÇÃO DA CMEI "PROFª GERALDA SALGADO"			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	**DATA BASE** 09-26 (DES.)	**DESCRIÇÃO DO LOTE** REFORMA E READEQUAÇÃO DA CMEI "PROFª GERALDA SALGADO"		**MUNICÍPIO / UF** URUCÂNIA/MG	**BDI 1** 29,91%	**BDI 2** 0,00%	**BDI 3** 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA E READEQUAÇÃO DA CMEI "PROFª GERALDA SALGADO"									**1.493.862,31**	
1.8.1.	SETOP	ED-50567	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	m2	801,60	45,41	BDI 1	58,99	47.286,38	RA
1.8.2.	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	801,60	124,87	BDI 1	162,22	130.035,55	RA
1.8.3.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	447,23	74,11	BDI 1	96,28	43.059,30	RA
1.8.4.	SETOP	ED-51002	SOLEIRA DE GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m2	5,87	340,00	BDI 1	441,69	2.592,72	RA
1.8.5.	SETOP	ED-50997	PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m2	20,56	311,44	BDI 1	404,59	8.318,37	RA
1.8.6.	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2	35,72	793,34	BDI 1	1.030,63	36.814,10	RA
1.9.			**TETO**					**-**	**71.313,83**	
1.9.1.	SINAPI	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	546,31	73,22	BDI 1	95,12	51.965,01	RA
1.9.2.	SETOP	ED-28751	RODAFORRO EM PVC, TIPO "U", NA COR BRANCA, PARA FORRO EM RÉGUA DE PVC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	m	409,16	15,67	BDI 1	20,36	8.330,50	RA
1.9.3.	SINAPI	104630	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023	M2	255,29	33,22	BDI 1	43,16	11.018,32	RA
1.10.			**INSTALAÇÕES ELETRICAS**					**-**	**95.545,40**	
1.10.1.	SINAPI	101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	1.327,01	BDI 1	1.723,92	1.723,92	RA
1.10.2.	SINAPI	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	964,15	BDI 1	1.252,53	3.757,59	RA
1.10.3.	SETOP	ED-5571	CAIXA DE PASSAGEM, DIMENSÃO (30X30)CM, EM CHAPA DE AÇO, TIPO DE EMBUTIR, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA E TAMPA CEGA, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM ALVENARIA	un	1,00	215,44	BDI 1	279,88	279,88	RA
1.10.4.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	13,87	BDI 1	18,02	108,12	RA
1.10.5.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	8,00	14,94	BDI 1	19,41	155,28	RA

PREFEITURA DE Urucânia
Esperança que move, trabalho que transforma

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**
MUNICIPIO DE URUCÂNIA	REFORMA E READEQUAÇÃO DA CMEI "PROFª GERALDA SALGADO"

LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
BELO HORIZONTE	09-26 (DES.)	REFORMA E READEQUAÇÃO DA CMEI "PROFª GERALDA SALGADO"	URUCÂNIA/MG	29,91%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
REFORMA E READEQUAÇÃO DA CMEI "PROFª GERALDA SALGADO"									**1.493.862,31**	
1.10.6.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	15,94	BDI 1	20,71	124,26	RA
1.10.7.	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	69,06	BDI 1	89,72	358,88	RA
1.10.8.	SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	13,00	71,07	BDI 1	92,33	1.200,29	RA
1.10.9.	SINAPI	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	78,54	BDI 1	102,03	204,06	RA
1.10.10.	SETOP	ED-5435	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	un	3,00	244,46	BDI 1	317,58	952,74	RA
1.10.11.	SINAPI-I	39466	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)	UN	12,00	88,33	BDI 1	114,75	1.377,00	RA
1.10.12.	SETOP	ED-49414	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM PVC, ANTI-CHAMA, DIÂMETRO DE 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO	m	645,00	10,01	BDI 1	13,00	8.385,00	RA
1.10.13.	SETOP	ED-49415	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM PVC, ANTI-CHAMA, DIÂMETRO DE 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO	m	64,00	14,22	BDI 1	18,47	1.182,08	RA
1.10.14.	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	36,00	8,76	BDI 1	11,38	409,68	RA
1.10.15.	SETOP	ED-50704	ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO	m	709,00	3,06	BDI 1	3,98	2.821,82	RA
1.10.16.	SINAPI	97670	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	65,55	21,49	BDI 1	27,92	1.830,16	RA
1.10.17.	SINAPI	97241	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	M	66,15	109,63	BDI 1	142,42	9.421,08	RA
1.10.18.	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	446,80	35,39	BDI 1	45,98	20.543,86	RA
1.10.19.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	589,70	3,67	BDI 1	4,77	2.812,87	RA

PREFEITURA DE Urucânia
Esperança que move, trabalho que transforma

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

		PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE URUCÂNIA	**APELIDO DO EMPREENDIMENTO** REFORMA E READEQUAÇÃO DA CMEI "PROFª GERALDA SALGADO"			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	**DATA BASE** 09-26 (DES.)	**DESCRIÇÃO DO LOTE** REFORMA E READEQUAÇÃO DA CMEI "PROFª GERALDA SALGADO"	**MUNICÍPIO / UF** URUCÂNIA/MG	**BDI 1** 29,91%	**BDI 2** 0,00%	**BDI 3** 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA E READEQUAÇÃO DA CMEI "PROFª GERALDA SALGADO"									**1.493.862,31**	
1.10.20.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.524,70	5,38	BDI 1	6,99	10.657,65	RA
1.10.21.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	111,60	11,69	BDI 1	15,19	1.695,20	RA
1.10.22.	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	31,20	30,36	BDI 1	39,44	1.230,53	RA
1.10.23.	SETOP	ED-15763	CONJUNTO DE UM (1) MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø10MM, COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	un	2,00	18,53	BDI 1	24,07	48,14	RA
1.10.24.	SETOP	ED-15733	CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	un	29,00	32,72	BDI 1	42,51	1.232,79	RA
1.10.25.	SETOP	ED-15750	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO VERMELHA, USO ESPECÍFICO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	un	4,00	37,14	BDI 1	48,25	193,00	RA
1.10.26.	SETOP	ED-15749	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	un	10,00	36,77	BDI 1	47,77	477,70	RA
1.10.27.	SETOP	ED-15748	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	un	78,00	32,66	BDI 1	42,43	3.309,54	RA
1.10.28.	SETOP	ED-32968	LUMINÁRIA PLAFONIER REDONDO DE PLÁSTICO, DIÂMETRO 15 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA BASE E-27, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE, EXCLUSIVE LÂMPADA	un	118,00	16,00	BDI 1	20,79	2.453,22	RA
1.10.29.	SETOP	ED-13344	LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA DE 20W, BULBO A70, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, EXCLUSIVE LUMINÁRIA	un	118,00	16,07	BDI 1	20,88	2.463,84	RA
1.10.30.	SETOP	CO-27431	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	PR A1	6,00	1.813,46	BDI 1	2.355,87	14.135,22	RA
1.11.			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS**					**-**	**59.779,72**	
1.11.1.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	12,00	31,11	BDI 1	40,42	485,04	RA

PREFEITURA DE Urucânia
Esperança que move, trabalho que transforma

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

		PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE URUCÂNIA	**APELIDO DO EMPREENDIMENTO** REFORMA E READEQUAÇÃO DA CMEI "PROFª GERALDA SALGADO"			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	**DATA BASE** 09-26 (DES.)	**DESCRIÇÃO DO LOTE** REFORMA E READEQUAÇÃO DA CMEI "PROFª GERALDA SALGADO"	**MUNICÍPIO / UF** URUCÂNIA/MG	**BDI 1** 29,91%	**BDI 2** 0,00%	**BDI 3** 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA E READEQUAÇÃO DA CMEI "PROFª GERALDA SALGADO"									**1.493.862,31**	
1.11.2.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	12,00	43,30	BDI 1	56,25	675,00	RA
1.11.3.	SETOP	ED-50019	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES	m	66,00	27,11	BDI 1	35,22	2.324,52	RA
1.11.4.	SETOP	ED-50022	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	18,00	43,39	BDI 1	56,37	1.014,66	RA
1.11.5.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	17,00	56,95	BDI 1	73,98	1.257,66	RA
1.11.6.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	149,80	BDI 1	194,61	389,22	RA
1.11.7.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	9,00	158,06	BDI 1	205,34	1.848,06	RA
1.11.8.	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	9,00	280,31	BDI 1	364,15	3.277,35	RA
1.11.9.	SETOP	ED-6925	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO	un	2,00	1.411,18	BDI 1	1.833,26	3.666,52	RA
1.11.10.	SETOP	ED-50316	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE ACESSÓRIOS	un	5,00	147,91	BDI 1	192,15	960,75	RA
1.11.11.	SINAPI	86932	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00	665,64	BDI 1	864,73	2.594,19	RA
1.11.12.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	12,00	53,55	BDI 1	69,57	834,84	RA
1.11.13.	SINAPI	100848	BACIA SANITÁRIA INFANTIL LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	UN	7,00	708,24	BDI 1	920,07	6.440,49	RA
1.11.14.	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10,00	481,46	BDI 1	625,46	6.254,60	RA
1.11.15.	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	912,75	BDI 1	1.185,75	2.371,50	RA

PREFEITURA DE Urucânia
Esperança que move, trabalho que transforma

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**
MUNICIPIO DE URUCÂNIA	REFORMA E READEQUAÇÃO DA CMEI "PROFª GERALDA SALGADO"

LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
BELO HORIZONTE	09-26 (DES.)	REFORMA E READEQUAÇÃO DA CMEI "PROFª GERALDA SALGADO"	URUCÂNIA/MG	29,91%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA E READEQUAÇÃO DA CMEI "PROFª GERALDA SALGADO"									**1.493.862,31**	
1.11.16.	SINAPI	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40 CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	9,00	941,34	BDI 1	1.222,89	11.006,01	RA
1.11.17.	SETOP	ED-50314	CHUVEIRO ELÉTRICO COM RESISTÊNCIA BLINDADA, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 5500W/6800W, INCLUSIVE BRAÇO/CANO	un	2,00	323,83	BDI 1	420,69	841,38	RA
1.11.18.	SINAPI	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	1.083,56	BDI 1	1.407,65	1.407,65	RA
1.11.19.	SETOP	ED-49936	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA	un	6,00	1.097,11	BDI 1	1.425,26	8.551,56	RA
1.11.20.	SINAPI-I	35277	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	UN	1,00	447,44	BDI 1	581,27	581,27	RA
1.11.21.	SETOP	ED-49887	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	un	3,00	769,11	BDI 1	999,15	2.997,45	RA
1.12.			**PINTURA**					**-**	**129.303,89**	
1.12.1.	SETOP	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	1.644,34	3,54	BDI 1	4,60	7.563,96	RA
1.12.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	3.151,25	4,72	BDI 1	6,13	19.317,16	RA
1.12.3.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	1.285,62	13,28	BDI 1	17,25	22.176,95	RA
1.12.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	3.151,25	14,24	BDI 1	18,50	58.298,13	RA
1.12.5.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	110,64	2,37	BDI 1	3,08	340,77	RA
1.12.6.	SINAPI	102201	APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	M2	110,64	22,23	BDI 1	28,88	3.195,28	RA
1.12.7.	SINAPI	102228	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	110,64	29,84	BDI 1	38,77	4.289,51	RA

PREFEITURA DE Urucânia
Esperança que move, trabalho que transforma

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

		PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE URUCÂNIA	**APELIDO DO EMPREENDIMENTO** REFORMA E READEQUAÇÃO DA CMEI "PROFª GERALDA SALGADO"			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	**DATA BASE** 09-26 (DES.)	**DESCRIÇÃO DO LOTE** REFORMA E READEQUAÇÃO DA CMEI "PROFª GERALDA SALGADO"	**MUNICÍPIO / UF** URUCÂNIA/MG	**BDI 1** 29,91%	**BDI 2** 0,00%	**BDI 3** 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA E READEQUAÇÃO DA CMEI "PROFª GERALDA SALGADO"									**1.493.862,31**	
1.12.8.	SINAPI	100746	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	213,36	29,58	BDI 1	38,43	8.199,42	RA
1.12.9.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	194,89	23,39	BDI 1	30,39	5.922,71	RA
1.13.			**COMPLEMENTARES**					**-**	**39.545,70**	
1.13.1.	Composição	CP-004	BANCADA EM GRANITO POLIDO ANDORINHA E=2,00, APOIADO SOBRE SUPORTES DE ARDOSIA, CHUMBADOS NA ALVENARIA, INCLUSIVE TESTEIRA/FAIXA DE 10 CM EM MEIA ESQUADRIA, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1,57	576,85	BDI 1	749,39	1.176,54	RA
1.13.2.	Composição	CP-001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE BANCADAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP 2 CM, ACABAMENTO POLIDO, ÁREA TOTAL DE 8,295 M², INCLUINDO RODABANCA DE 10 CM, TESTEIRA DE 10 CM, ACABAMENTO EM MEIA ESQUADRIA, APOIOS EM ARDÓSIA DE 3 CM, 3 FUROS PARA CUBAS, 2 CUBAS DE INOX GRADE PARA PIA (560X330X115 MM), 1 CUBA DE INOX INDUSTRIAL (600X600X400 MM), VÁLVULAS E SIFÕES METÁLICOS CROMADOS, 2 TORNEIRAS DE MESA COM BICA ALTA E MÓVEL, 1 TORNEIRA DE PAREDE COM ACIONAMENTO DE 1/4 DE VOLTA, 2 ENGATES FLEXÍVEIS DE 40 CM, INCLUSIVE CORTES, COLAGEM, FIXAÇÃO, VEDAÇÃO, ACESSÓRIOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À COMPLETA INSTALAÇÃO, COM APOIOS EM ARDÓSIA A CADA 50 CM E ALVENARIA	UN	1,00	10.314,96	BDI 1	13.400,16	13.400,16	RA
1.13.3.	SETOP	ED-31799	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO EM "U", DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 30CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	un	2,00	182,38	BDI 1	236,93	473,86	RA
1.13.4.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	382,79	BDI 1	497,28	1.989,12	RA
1.13.5.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	7,00	56,76	BDI 1	73,74	516,18	RA
1.13.6.	SINAPI	106765	DISPENSER DE PLÁSTICO PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	7,00	66,01	BDI 1	85,75	600,25	RA
1.13.7.	SINAPI	106766	DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	12,00	66,01	BDI 1	85,75	1.029,00	RA

PREFEITURA DE Urucânia
Esperança que move, trabalho que transforma

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**
MUNICIPIO DE URUCÂNIA	REFORMA E READEQUAÇÃO DA CMEI "PROFª GERALDA SALGADO"

LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
BELO HORIZONTE	09-26 (DES.)	REFORMA E READEQUAÇÃO DA CMEI "PROFª GERALDA SALGADO"	URUCÂNIA/MG	29,91%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA E READEQUAÇÃO DA CMEI "PROFª GERALDA SALGADO"									**1.493.862,31**	
1.13.8.	Composição	CP-005	PRATELEIRA EM GRANITO POLIDO ANDORINHA E=2,00, COM LARGURA DE 0,40M, APOIADO SOBRE SUPORTES DE ARDOSIA, CHUMBADOS NA ALVENARIA, EXCLUSIVE TESTEIRA/FAIXA E RODABANCA/FRONTAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	47,00	186,79	BDI 1	242,66	11.405,02	RA
1.13.9.	Composição	CP-006	PRATELEIRA EM GRANITO POLIDO ANDORINHA E=2,00, COM LARGURA DE 0,50M, APOIADO SOBRE SUPORTES DE ARDOSIA, CHUMBADOS NA ALVENARIA, EXCLUSIVE TESTEIRA/FAIXA E RODABANCA/FRONTAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9,50	231,19	BDI 1	300,34	2.853,23	RA
1.13.10.	ORSE	009308	COIFA DE AÇO INOX, DIMENSOES 1,70X1,30X45CM, FILTROS, EXUSTOR 220V, DUTOS E CHAPEU, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	4.697,36	BDI 1	6.102,34	6.102,34	RA
1.14.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**-**	**98.966,30**	
1.14.1.	Composição	CP-008	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	76.180,66	BDI 1	98.966,30	98.966,30	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

URUCÂNIA/MG
Local

segunda-feira, 26 de outubro de 2026
Data

MARCO AURELIO FERRAREZI AVELAR:07914289663

Assinado de forma digital por MARCO AURELIO FERRAREZI AVELAR:07914289663
Dados: 2026.11.04 14:09:55 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Eng. Marco Aurélio Ferrarezi Avelar
CREA/CAU: 213.217/D
ART/RRT: MG20265382217