FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**CP-001**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE BANCADAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP 2 CM, ACABAMENTO POLIDO, ÁREA TOTAL DE 8,295 M², INCLUINDO RODABANCA DE 10 CM, TESTEIRA DE 10 CM, ACABAMENTO EM MEIA ESQUADRIA, APOIOS EM ARDÓSIA DE 3 CM, 3 FUROS PARA CUBAS, 2 CUBAS DE INOX GRADE PARA PIA (560X330X115 MM), 1 CUBA DE INOX INDUSTRIAL (600X600X400 MM), VÁLVULAS E SIFÕES METÁLICOS CROMADOS, 2 TORNEIRAS DE MESA COM BICA ALTA E MÓVEL, 1 TORNEIRA DE PAREDE COM ACIONAMENTO DE 1/4 DE VOLTA, 2 ENGATES FLEXÍVEIS DE 40 CM, INCLUSIVE CORTES, COLAGEM, FIXAÇÃO, VEDAÇÃO, ACESSÓRIOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À COMPLETA INSTALAÇÃO, COM APOIOS EM ARDÓSIA, 1 CAIXA 50 CM E 2 VÁLVULAS**	**UN**		**10.314,96**	**10.583,06**
SETOP	ED-21657	BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM ALVENARIA, EXCLUSIVE ALVENARIA, RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	m2	8,295	397,96	407,25
SETOP	ED-48348	RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA	m	11,35	56,38	58,02
SETOP	ED-21636	TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA	m	12,75	231,56	242,41
SETOP	ED-22143	BANCADA EM ARDOSIA, COR NATURAL, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM ALVENARIA, EXCLUSIVE ALVENARIA, RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	m2	0,536	386,48	395,92
SETOP	ED-48342	FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MARMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA	un	3	133,26	139,81
SETOP	ED-50278	CUBA EM AÇO INOXIDAVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115)MM, NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO	un	2	554,91	557,01
SETOP	ED-50287	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA TANQUE (600X600X400)MM, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO	un	1	1.263,31	1.266,11
SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	133,46	133,89
SETOP	ED-50325	TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE	un	1	144,08	144,87
SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	15,26	15,62
Composição	**CP-002**	**JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, 2,50X1,20M, COM 04 BANDEIRAS, 02 FIXAS E 02 MOVEIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UN**		**1.251,94**	**1.261,84**
SINAPI-I	10506	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO	M2	1,56	188,10	188,10
SINAPI	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	M2	1,56	323,62	326,78
SINAPI-I	38179	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER, EM ZAMAC COM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON	UN	4	55,35	55,35
SINAPI-I	11581	TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER	M	2,5	24,55	24,55
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8	25,56	27,02
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8	23,58	24,88
SINAPI-I	38165	FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA	CJ	1	82,42	82,42
Composição	**CP-003**	**JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, 2,00X1,20M, COM 04 BANDEIRAS, 02 FIXAS E 02 MOVEIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UN**		**1.076,32**	**1.084,71**
SINAPI-I	10506	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO	M2	1,26	188,10	188,10
SINAPI	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	M2	1,26	323,62	326,78
SINAPI-I	38179	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER, EM ZAMAC COM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON	UN	4	55,35	55,35
SINAPI-I	11581	TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER	M	2	24,55	24,55
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6	25,56	27,02
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6	23,58	24,88
SINAPI-I	38165	FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA	CJ	1	82,42	82,42
Composição	**CP-004**	**BANCADA EM GRANITO POLIDO ANDORINHA E=2,00, APOIADO SOBRE SUPORTES DE ARDOSIA, CHUMBADOS NA ALVENARIA, INCLUSIVE TESTEIRA/FAIXA DE 10 CM EM MEIA ESQUADRIA, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**M2**		**576,85**	**593,37**
SETOP	ED-21657	BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM ALVENARIA, EXCLUSIVE ALVENARIA, RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	m2	1	397,96	407,25
SETOP	ED-21636	TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA	m	0,55	231,56	242,41
SETOP	ED-22143	BANCADA EM ARDOSIA, COR NATURAL, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM ALVENARIA, EXCLUSIVE ALVENARIA, RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	m2	0,13333333	386,48	395,92
Composição	**CP-005**	**PRATELEIRA EM GRANITO POLIDO ANDORINHA E=2,00, COM LARGURA DE 0,40M, APOIADO SOBRE SUPORTES DE ARDOSIA, CHUMBADOS NA ALVENARIA, EXCLUSIVE TESTEIRA/FAIXA E RODABANCA/FRONTAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**M**		**186,79**	**191,18**
SETOP	ED-21657	BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM ALVENARIA, EXCLUSIVE ALVENARIA, RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	m2	0,4	397,96	407,25
SETOP	ED-22143	BANCADA EM ARDOSIA, COR NATURAL, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM ALVENARIA, EXCLUSIVE ALVENARIA, RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	m2	0,07142857	386,48	395,92
Composição	**CP-006**	**PRATELEIRA EM GRANITO POLIDO ANDORINHA E=2,00, COM LARGURA DE 0,50M, APOIADO SOBRE SUPORTES DE ARDOSIA, CHUMBADOS NA ALVENARIA, EXCLUSIVE TESTEIRA/FAIXA E RODABANCA/FRONTAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**M**		**231,19**	**236,62**
SETOP	ED-21657	BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM ALVENARIA, EXCLUSIVE ALVENARIA, RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	m2	0,5	397,96	407,25
SETOP	ED-22143	BANCADA EM ARDOSIA, COR NATURAL, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM ALVENARIA, EXCLUSIVE ALVENARIA, RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	m2	0,08333333	386,48	395,92
Composição	**CP-007**	**JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, 1,80X1,20M, COM 04 BANDEIRAS, 02 FIXAS E 02 MOVEIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UN**		**1.010,00**	**1.018,01**
SINAPI-I	10506	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO	M2	1,14	188,10	188,10
SINAPI	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	M2	1,14	323,62	326,78

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	38179	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER, EM ZAMAC COM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON	UN	4	55,35	55,35
SINAPI-I	11581	TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER	M	1,8	24,55	24,55
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6	25,56	27,02
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6	23,58	24,88
SINAPI-I	38165	FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA	CJ	1	82,42	82,42

Composição	CP-008	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN		76.180,66	81.765,85
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,30909091	23.029,46	24.788,99
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,36363636	10.549,23	11.301,31

26/10/2026
Data

MARCO AURELIO FERRAREZI AVELAR:07914289663
Assinado de forma digital por MARCO AURELIO FERRAREZI AVELAR:07914289663
Dados: 2026.11.04 14:09:24 -03'00'

Responsável Técnico: MARCO AURÉLIO FERRAREZI AVELAR
CREA/CAU: 213.217/D