

1 *PLANTA BAIXA*
1 : 75

FERRAREZI SALGADO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

TABELA DE JANELAS

UN	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	DESCRIÇÃO
8	1,00	2,40	1,00	Janela 02 Folhas em Madeira de Abrir
6	1,80	1,20	1,00	
14	2,00	1,20	1,00	Janela 04 Folhas em Vidro Temperado 8mm Incolor
2	1,60	1,00	1,00	Vidro Fixo Temperado 8mm Incolor
4	2,50	1,20	1,00	Janela 04 Folhas em Vidro Temperado 8mm Incolor
1	0,80	0,60	1,80	Janela Basculante Maxim Ar
3	0,80	0,60	2,00	Janela Basculante Maxim Ar
2	1,00	0,60	1,80	Janela Basculante Maxim Ar
4	1,20	0,60	2,00	Janela Basculante Maxim Ar

PORTAS

UN	PORTA		Descrição
	LARGURA	ALTURA	
7	0,60	1,70	Porta de Aluminio Veneziana
2	0,90	1,70	Porta de Aluminio Veneziana
1	0,70	2,10	Porta de Madeira Almofadada
6	0,80	2,10	Porta de Madeira Almofadada
13	0,90	2,10	Porta de Madeira Almofadada
2	0,90	2,10	Porta em Vidro Temperado

PREFEITURA DE Urucânia
Esperança que move, trabalho que transforma

Reforma e Readequação do CMEI Profª Geralda Salgado

Contratante:

Prefeitura Municipal de Urucânia
CNPJ 18.316.281/0001-51

Resp. Técnico:

MARCO AURELIO FERRAREZI AVELAR:07914289663 — Assinado de forma digital por MARCO AURELIO FERRAREZI AVELAR:07914289663 Dados: 2026.11.04 15:50:01 -03'00'

Marco Aurélio Ferrarezi Avelar
Eng. Civil - CREA-MG 213.217/D

Número do projeto	01
Data	10/2026
Desenhadas por	Autor
Conteúdo:	Planta Baixa Humanizada
	Folha 1
Endereço:	R. Prof. Manuel Rufino, s/n, Centro
Escala	1 : 75