

1 *PLANTA BAIXA HUMANIZADA*
1 : 100

TABELA DE AMBIENTES

NOME	ÁREA	PERÍMETRO	TIPO DE REV TETO	PISO	PAREDE
Sala de Aula 2	33,00 m²	22,99 m	Forro PVC Liso	Porcelanato Acetinado 80x80cm	Pintura
Sala de Aula 1	33,06 m²	23,01 m	Forro PVC Liso	Porcelanato Acetinado 80x80cm	Pintura
Banheiro Func.	4,75 m²	9,14 m	Forro PVC Liso	Porcelanato Acetinado 80x80cm	Revestimento Cerâmico até o Teto
Banheiro Diretoria	4,75 m²	9,14 m	Forro PVC Liso	Porcelanato Acetinado 80x80cm	Revestimento Cerâmico até o Teto
Diretoria	16,63 m²	17,48 m	Forro PVC Liso	Porcelanato Acetinado 80x80cm	Pintura
Sala dos professores	29,76 m²	21,90 m	Forro PVC Liso	Porcelanato Acetinado 80x80cm	Pintura
Recepção	23,76 m²	19,88 m	Forro PVC Liso	Porcelanato Acetinado 80x80cm	Pintura
Secretaria	15,68 m²	17,38 m	Forro PVC Liso	Porcelanato Acetinado 80x80cm	Pintura
Sala de Aula 4	30,25 m²	22,98 m	Forro PVC Liso	Porcelanato Acetinado 80x80cm	Pintura
Sala de Aula 5	33,44 m²	23,14 m	Forro PVC Liso	Porcelanato Acetinado 80x80cm	Pintura
Sala de Aula 6	32,67 m²	22,88 m	Forro PVC Liso	Porcelanato Acetinado 80x80cm	Pintura
DML	2,40 m²	6,40 m	Forro PVC Liso	Porcelanato Acetinado 80x80cm	Revestimento Cerâmico até o Teto
Refeitorio	147,73 m²	54,14 m	Forro PVC Liso	N/A	Pintura
Circulação Interna	79,72 m²	93,52 m	Forro PVC Liso	Porcelanato Acetinado 80x80cm	Pintura
Acesso 1	5,88 m²	10,94 m	Forro PVC Liso	Porcelanato Acetinado 80x80cm	Pintura
Sala de Aula 3	37,15 m²	24,38 m	Laje/Gesso Liso	Porcelanato Acetinado 80x80cm	Pintura
Banheiro Feminino	21,56 m²	19,48 m	Laje/Gesso Liso	Porcelanato Acetinado 80x80cm	Revestimento Cerâmico até o Teto
Banheiro Masculino	21,56 m²	19,48 m	Laje/Gesso Liso	Porcelanato Acetinado 80x80cm	Revestimento Cerâmico até o Teto
Trocador	3,88 m²	7,90 m	Laje/Gesso Liso	Porcelanato Acetinado 80x80cm	Revestimento Cerâmico até o Teto
Cozinha	54,03 m²	34,64 m	Laje/Gesso Liso	Porcelanato Acetinado 80x80cm	Revestimento Cerâmico até o Teto
Dispensa A	7,25 m²	10,80 m	Laje/Gesso Liso	Porcelanato Acetinado 80x80cm	Revestimento Cerâmico até o Teto
Dispensa B	7,25 m²	10,80 m	Laje/Gesso Liso	Porcelanato Acetinado 80x80cm	Revestimento Cerâmico até o Teto
Sala de Aula 7	37,15 m²	24,38 m	Laje/Gesso Liso	Porcelanato Acetinado 80x80cm	Pintura
Biblioteca	29,33 m²	21,76 m	Laje/Gesso Liso	Porcelanato Acetinado 80x80cm	Pintura
Sala de Aula 8	29,33 m²	21,76 m	Laje/Gesso Liso	Porcelanato Acetinado 80x80cm	Pintura
Sala de Aula 9	29,33 m²	21,76 m	Laje/Gesso Liso	Porcelanato Acetinado 80x80cm	Pintura
Circ Interna Ampliada 1	19,14 m²	26,57 m	Laje/Gesso Liso	Porcelanato Acetinado 80x80cm	Pintura
Circ Interna Ampliada 2	11,13 m²	16,79 m	Laje/Gesso Liso	Porcelanato Acetinado 80x80cm	Pintura
Circulação Externa	194,89 m²	142,03 m	N/A	Concreto Armado Desempenado	Pintura
29	996,45 m²	777,44 m			

FERRAREZI SALGADO ENGENHARIA

FERRAREZI SALGADO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

PREFEITURA DE Urucânia
Esperança que move, trabalho que transforma

Reforma e Readequação do CMEI Profª Geralda Salgado

Contratante:

Prefeitura Municipal de Urucânia
CNPJ 18.316.281/0001-51

Resp. Técnico:

MARCO AURELIO FERRAREZI AVELAR:07914289663
Assinado de forma digital por MARCO AURELIO FERRAREZI AVELAR:07914289663 Dados: 2026.11.04 15:48:30 -03'00'

Marco Aurélio Ferrarezi Avelar
Eng. Civil - CREA-MG 213.217/D

Número do projeto	01
Data	10/2026
Desenhadas por	Autor
Conteúdo:	Planta Baixa Humanizada
	Folha 4
Endereço:	R. Prof. Manuel Rufino, s/n, Centro
Escala	1 : 100