PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA **Pavimentação – Bairro Jaboticabal - TRECHOS 01, 02 E 03**
LOCAL: BAIRRO JABOTICABAL - PEDRALVA - MG
DATA: SETEMBRO DE 2026 REVISÃO n.º01 (set/2026) **BDI** 22,73%
REFERENCIAS: SINAPI JUL-26, SEINFRA ABR-26, SICRO ABR-26 NÃO DESONERADOS

ITEM	REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$)	PREÇO TOTAL (R$)	%
							TOTAL GERAL	263.580,34	
1.0			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**SUBTOTAL**	**16.252,20**	**6,17%**
1.1	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	90,00	147,14	180,58	16.252,20	6,17%
2.0			**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**SUBTOTAL**	**9.637,39**	**3,66%**
2.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,00	384,30	471,65	943,30	0,36%
2.2	SEINFRA	ED-50276	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	un	60,00	50,33	61,77	3.706,20	1,41%
2.3	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	1.333,66	3,05	3,74	4.987,89	1,89%
3.0			**CANTEIRO DE OBRAS - MENSAL**				**SUBTOTAL**	**3.608,25**	**1,37%**
3.1	SEINFRA	ED-50155	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	UN	3,00	980,00	1.202,75	3.608,25	1,37%
4.0			**MEIO-FIO**				**SUBTOTAL**	**50.296,11**	**19,08%**
4.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	597,27	68,61	84,21	50.296,11	19,08%
5.0			**DRENAGEM SUPERFICIAL**				**SUBTOTAL**	**25.576,70**	**9,70%**
5.1	COMPOSIÇÃO	CPU 001	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO VIRADO EM OBRA, EM BETONEIRA 400L, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.	m	64,71	38,93	47,78	3.091,84	1,17%
5.2	COMPOSIÇÃO	CPU 002	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO VIRADO EM OBRA, EM BETONEIRA 400L, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA.	m	255,66	51,11	62,73	16.037,55	6,08%
5.3	SICRO	2003105	Entrada para descida d'água - EDA 02 A - areia e brita comerciais	un	5,00	213,24	261,71	1.308,55	0,50%
5.4	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	676,35	0,93	1,14	771,03	0,29%
5.5	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	750,71	0,93	1,14	855,81	0,32%
5.6	SICRO	2003389	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 40-20 - areia e brita comerciais	m	12,00	238,46	292,66	3.511,92	1,33%
6.0			**CALÇAMENTO EM BLOQUETES**				**SUBTOTAL**	**158.209,69**	**60,02%**
6.1	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	3.873,08	0,93	1,14	4.415,31	1,68%
6.2	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1.199,27	104,49	128,24	153.794,38	58,35%

Ana Paula Mota Alves
Eng. Civil CREA-SP 5062224000 visto MG 22220

ANA PAULA MOTA ALVES:01395447632
Assinado de forma digital por ANA PAULA MOTA ALVES:01395447632
Dados: 2026.09.24 17:59:14 -03'00'