PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA **Calçamento – Bairro Sertãozinho e Bairro Pitangueiras.**
LOCAL: Pedralva - MG
DATA: NOVEMBRO DE 2026
REFERENCIAS: SINAPI AGO-26, SEINFRA JUL-26, SICRO JUL-26 NÃO DESONERADOS

REVISÃO Nº 01 (nov/26)
BDI 22,73%

ITEM	REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$)	PREÇO TOTAL (R$)	%
							TOTAL GERAL	229.409,02	
1.0			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**SUBTOTAL**	**12.821,18**	**5,59%**
1.1	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	71,00	147,14	180,58	12.821,18	5,59%
2.0			**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**SUBTOTAL**	**7.307,37**	**3,19%**
2.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	384,33	471,69	2.830,14	1,23%
2.2	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	1.240,23	2,94	3,61	4.477,23	1,95%
3.0			**MEIO-FIO**				**SUBTOTAL**	**38.124,48**	**16,62%**
3.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	453,00	68,57	84,16	38.124,48	16,62%
4.0			**DRENAGEM SUPERFICIAL**				**SUBTOTAL**	**20.601,92**	**8,98%**
4.1	COMPOSIÇÃO	CPU 001	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO VIRADO EM OBRA, EM BETONEIRA 400L, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.	m	401,24	38,72	47,52	19.066,92	8,31%
4.2	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	329,60	0,91	1,12	369,15	0,16%
4.3	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	507,32	0,91	1,12	568,20	0,25%
4.4	SICRO	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	220,88	1,38	1,69	373,28	0,16%

ITEM	REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$)	PREÇO TOTAL (R$)	%
4.5	SICRO	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	132,76	1,38	1,69	224,37	0,10%
5.0			**DRENAGEM PROFUNDA**				**SUBTOTAL**	**2.484,38**	**1,08%**
5.1	SICRO	2003626	Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais	un	2,00	1.012,13	1.242,19	2.484,38	1,08%
6.0			**CALÇAMENTO**				**SUBTOTAL**	**148.069,69**	**64,54%**
6.1	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	2.084,72	0,91	1,12	2.334,88	1,02%
6.2	SICRO	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	1.261,34	1,38	1,69	2.131,66	0,93%
6.3	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1.119,80	104,49	128,24	143.603,15	62,60%

ANA PAULA MOTA ALVES:01395447632

Assinado de forma digital por ANA PAULA MOTA ALVES:01395447632
Dados: 2026.11.06 13:15:49 -03'00'

Ana Paula Mota Alves
Eng. Civil CREA-SP 5062224000 visto MG 22220